



#### Variante ai "Lavori urgenti per la manutenzione degli immobili comunali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7"

### Relazione tecnica generale

**IL PROGETTISTA** (Ing. M. Vanacore)

Moroure Venocore

IL R.U.P. (Arch. L. Bellino)

#### **PREMESSA**

Con Determina Dirigenziale n. 45 del 27/10/2021 registrata all'indice generale n.1872 il 03/11/2021 venivano affidati i *Lavori urgenti per la Manutenzione degli immobili comunali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità* 7 alla ditta *La Passarella soc. coop di produzione e lavoro a.r.l* con sede legale in Villaricca (NA) alla via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 01262301219. CUP: B66G21045030004 - CIG: 89518883AC

La ditta in questione aveva offerto un ribasso contrattuale del 39,815% per cui il quadro economico iniziale che prevedeva un impegno di Euro 74.000,00 si è ridotto ad Euro 45.795,53 come da Q.E. di seguito riportato.

|                            | A.1 | Importo lavori al netto del ribasso pari a 39,815%   |                | € 34.946,19 |
|----------------------------|-----|--|----------------|-------------|
| NE NE                      | A.2 | Lavori in economia di cui soggetti a ribasso         | € -            | C 34.940,19 |
| A. LAVORI                  | A.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta |                | € 1.551,13  |
| F                          | A.4 | Oneri per smaltimento                                |                | € 1.015,41  |
| 7                          |     | Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1               | +A.2+A.3+A.4)  | € 37.512,73 |
| <b>A E</b>                 | B.1 | IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%                            |                | € 8.252,80  |
| TE A                       | B.2 | Contributo A.V.C.P.                                  |                | € 30,00     |
| )MIN                       | B.3 | premio incentivante 2%                               |                | € -         |
| B. SOMME A<br>DISPOSIZIONE | B.4 | Imprevisti comprensivi di IVA                        |                | €-          |
|                            | r   | Γotale Somme a disposizione dell'Amministrazion      | e (B.1+B2+B.3) | € 8.282,80  |
|                            |     | TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                             |                | € 45.795,53 |

I prezzi applicati sono stati desunti dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2021. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 15/11/2021 con decorrenza dal 16/11/2021, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in gg. 60 (sessanta giorni) naturali e comunque entro il 31/12/2021.

In data 13/12/2021 viene firmato il contratto tra la ditta e il Comune di Napoli.

Considerato che nel corso dei lavori, è scaturita la necessità di eseguire ulteriori interventi dovute ad ulteriori richieste pervenute di messa in sicurezza in particolare:

– danneggiamenti ai quadri elettrici di tutti i piani dell'impianto della sede di Vico Valente n. 65 a seguito di atti vandalici da ignoti nelle notti del 13-14 ottobre con nota della Società Napoli Servizi dell'impossibilità ad eseguire intervento (PG/2021/777873 del 27/10/2021). A seguito di tali atti vandali risulta necessario anche procedere a delle revisioni dei cancelli (in parte già attualmente saldati dalla Napoli Sevizi);



- caduta di calcinacci dalla facciata della sede di Vico Valente n. 65 (PG/2021/798492 del 05/11/2021)
- infiltrazioni alla Biblioteca Dorso (PG/2021/880344 del 07/12/2021);

Tenuto conto di quanto descritto in precedenza e considerato la necessità di intervenire è stato redatto l'allegato computo metrico di variante nell'ambito delle economie disponibili dovute al ribasso offerto dalla ditta in fase di indagini di mercato, il tutto al netto del ribasso offerto in fase di indagini di mercato pari a 39,815%. La stessa si è resa disponibile all'esecuzione degli ulteriori interventi agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale sottoscrivendo l'allegato atto di sottomissione. I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2021. La previsione di spesa prevede l'impegno del ribasso offerto e viene riassunta nel seguente quadro economico:

| -            |     |  | Q.E.<br>Aggiudicazione | Q.E.<br>Maggiori lavori | Q.E. Somma<br>aggiudicato e<br>Variante |
|--------------|-----|--|------------------------|-------------------------|---|
| _            | A.1 | Importo lavori al netto del ribasso pari a 39,815%           | € 34 946.19            | € 17 322.99             | € 52 269.18                             |
| A. LAVORI    | A.2 | Lavori in economia di cui soggetti a ribasso                 | €-                     | € -                     | €-                                      |
| A. L.        | A.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta         | € 1 551.13             | € 569.97                | € 2 121.10                              |
|              | A.4 | Oneri per smaltimento  | € 1 015.41             | € 669.59                | € 1 685.00                              |
|              |     | Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)          | € 37 512.73            | € 18 562.55             | € 56 075.28                             |
| IONE         | B.1 | IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%                                    | € 8 252.80             | € 4 083.76              | € 12 336.56                             |
| DISPOSIZIONE | B.2 | Contributo A.V.C.P.  | € 30.00                | € -                     | € 30.00                                 |
| A DISI       | B.3 | premio incentivante 2%                                       | €-                     | € -                     | € -                                     |
| SOMME        | B.4 | Imprevisti comprensivi di IVA                                | €-                     | €-                      | €-                                      |
| B. SO        | Т   | otale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3) | € 8 282.80             | € 4 083.76              | € 12 366.56                             |
|              |     | TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                                     | € 45 795.53            | € 22 646.31             | € 68 441.84                             |

**IL PROGETTISTA** 

(Ing. M. Vanacore)

Moroure Unacore



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

Variante ai lavori di Manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7

COMMITTENTE:

Municipalità 7

Data, 14/12/2021

IL TECNICO Ing. Marianna Vanacore

|                    | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 0002501 |       |        |          |          |          | pag. 2    |
|--------------------|---|---------|-------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.           |   |         | DIME  | NSIONI |          |          | I M l    | PORTI     |
| TARIFFA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso   | Quantità | unitario | TOTALE    |
|                    | RIPORTO   |         |       |        |          |          |          |           |
|                    | LAVORI A MISURA  immobile in Piazzetta del Casale 6/7 (SpCat 2) opere edili (Cat 1) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)  |         |       |        |          |          |          |           |
| R.02.090.070       | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        | 50,000   | 50,00    |          | 202.50    |
|                    | SOMMANO mq  |         |       |        |          | 50,00    | 5,67     | 283,50    |
| NP 26              | Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7  Cat 1 - opere edili  |         |       |        |          |          |          |           |
|                    | SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        | 150,000  | 150,00   |          |           |
|                    | SOMMANO mq  |         |       |        |          | 150,00   | 4,11     | 616,50    |
| E.12.060.010<br>.a | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        | 4440.000 | 444000   |          |           |
|                    |   |         |       |        | 1110,000 | 1′110,00 |          |           |
|                    | SOMMANO mq  |         |       |        |          | 1′110,00 | 1,63     | 1′809,30  |
| E.12.010.010<br>.b | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 3 [mq 1 110.00] |         |       |        |          | 1′110,00 |          |           |
|                    | SOMMANO mg  |         |       |        |          | 1′110,00 | 17,30    | 19′203,00 |
| E.12.060.040<br>.a | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  Vedi voce n° 3 [mq 1 110.00]  |         |       |        |          | 1′110,00 | . 7,50   | 12 203,00 |
|                    |   |         |       |        |          |          |          |           |
|                    | SOMMANO mq  |         |       |        |          | 1′110,00 | 2,65     | 2′941,50  |
| E.12.050.010<br>.a | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m   |         |       |        |          |          |          |           |
|                    | A RIPORTARE   |         |       |        |          |          |          | 24′853,80 |
|                    |   |         |       |        |          |          |          |           |

| scale de vermada legido a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e acatastamento dei materiali riutilizzabile do dri saluta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq. SpCat 2 - inmobile in Piazzetta del Casale 6-7 Cat 1 - opere editi ShCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali per similitudine porte vetrata  SOMMANO mq. SOMMANO mq. 10,000 10,000 8,50 85,00 14/14  Lastre di vetro o di cristallo tagliare a missura, di qualsiasi dimensione, per E2,0010,010 infissi in legno, in metallo o PVC con fermaverro fissato con viii e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a missura, la pulitura. Spessore 4 del Casale 6-7 Cat 1 - opere editi ShCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali  SCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali  SCat 1 - opere editi ShCat 1 - opere editi ShCat 1 - offici editi e industriali sincremento del 40% per maniglia si con mastice o silicone da non espessore. Fornita e posta in opera, compresso ferramenta Special - OGI - Edifici civili e industriali incremento del 40% per maniglia ShCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali incremento del 40% per maniglia si con si con se fore spessore. Fornita e posta in opera, compresso ferramenta Special - oGI - Edifici civili e industriali incremento del 40% per maniglia si con si con seguina del proposito per usatire di sicurezza, a burno orizzonale basculante in accisio coronato o push, per infissi o porte tagliareco ad uno o due baterniti, completo di tutti gli accessore per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6-7 Cat 1 - opere editi ShCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali con di con con contato o push, per infissi o porte tagliareco ad uno o di con tenti. Onere per sociali con contato o push, per infissi o porte tagliareco ad uno o di con contato per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di seratura SpCat 2 - immobile in prazzetta del Casale 6-7 Cat 1 - opere edi |              | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 0002501 | DIME  | N.G.LONI |        |          |          | pag. 4    |
|--|--------------|---|---------|-------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| R.P.P.O.R.T.O  R.P.P.O.R.T.O  R.P.P.O.R.T.O  R.D.O.000.000 di tante la parti riciabili, inconerenti ci in face di diviscoo, spazzolinara mamunla controlle c | II.          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   |         |       |          |        | Quantità |          |           |
| R.0.010.009 di tutte le parte friabili, imcorrectio di misso di distatoco, spazzalismon munando a moccomito della misso della contradori di rimi del parti di misso di moccomito della misso della misso di moccomito della misso di |              |   | 1 0     | lung. | larg.    | H/peso |          | unitario |           |
| SOMMANO mq  13 / 13  Rimozione di infinsi in ferro o alluminio, incitsa l'eventuale parte vertua. R (2,025 036) compresi leian, controleiano, smantara delle gruppe o dei insselii di tenuta sectione dei materiali risultivolli e o di resulta fino al usa distanze di Sommandia delle gruppe o dei insselii di tenuta sectione di sono di Sommandia d |              | di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali |         |       |          |        | 28.00    |          | 32′597,84 |
| 13/13   Rimazione di infissi in ferro o alluminio, inclusa Peventuale parte verrata, R. (22.02.505)   compresi telan, controtolaio, smuratum delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a acciune degli elementi, l'oncre per il carico, trapporto e acciunatamento dei marchi rimbizzoliti o di resulta fina di acciuna acciunamento del properto dei rimbi di rim   |              |   |         |       |          |        |          | 120.05   | 3′361 40  |
| SOMMANO mq  14/14 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per E20010.010 infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pultirura. Spossor 4 mm SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 67 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO mq  Sommano di conce a forte spessore, fermanenta SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Lasale 67 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SCATI - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  10,00  11,40  1, | R.02.025.050 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |          | 10,000 | ·        | 120,00   | 3 301,10  |
| Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misuru, di qualsiasi dimensione, per E20010.010   infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con musice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misuru, la pullutura. Spesare 4 mm SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7   Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali   10,000   10   |              |   |         |       |          |        |          | 8 50     | 85.00     |
| E.20.010.010 infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrati, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere celli SbCat 1 - OGI - Edifici civili e industriali  10,000 10 |              | SOMMANO IIIq  |         |       |          |        | 10,00    | 8,30     | 83,00     |
| 15/15   Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in E.18.055.040 ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta SpCat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali incremento del 40% per maniglia   1,40   1,000   1,40   | E.20.010.010 | infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili   |         |       |          | 10,000 | 10,00    |          |           |
| E.18.055.040 ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta SpC at 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbC at 1 - OG1 - Edifici civili e industriali incremento del 40% per maniglia SOMMANO cad SOMMANO cad 1,40 1,000 1,40 1,40 48,57 68,00 16/16 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbC at 1 - OG1 - Edifici civili e industriali SbC at 1 - OG1 - Edifici civili e industriali SbC at 1 - oG1 - Edifici civili e industriali di risulta, provenienti da demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro son canche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli   |              | SOMMANO mq  |         |       |          |        | 10,00    | 17,73    | 177,30    |
| Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o E.18.075.045  Dush Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  3,00  190,74  572,22  17/17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli   | E.18.055.040 | ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta<br>SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7<br>Cat 1 - opere edili<br>SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   | 1,40    |       |          | 1,000  | 1,40     |          |           |
| E.18.075.045 c orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  3,00  190,74  572,22  Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli  |              | SOMMANO cad   |         |       |          |        | 1,40     | 48,57    | 68,00     |
| Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 T.01.020.010 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli   | E.18.075.045 | push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  SpCat 2 - immobile in Piazzetta del Casale 6/7  Cat 1 - opere edili   |         |       |          |        | 3,00     |          |           |
| T.01.020.010 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, .a eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli   |              | SOMMANO cad   |         |       |          |        | 3,00     | 190,74   | 572,22    |
| A RIPORTARE 36'861,76  | T.01.020.010 | q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,   |         |       |          |        |          |          |           |
|  |              | A RIPORTARE   |         |       |          |        |          |          | 36′861,76 |

|                        | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 302301      | DIME   | - NSION' |         |             | IM          | pag. 8    |
|------------------------|---|-------------|--|----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   |             |  | ENSIONI  |         | Quantità    |             |           |
| !                      | PIPOPTO   | par.ug.     | lung.  | larg.    | H/peso  | <del></del> | unitario    | TOTALE    |
| · ·                    | RIPORTO   | <del></del> | <del></del>                                      | -        |         | <del></del> | <del></del> | 44′718,97 |
| R.02.025.050<br>.b.CAM | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali per similitudine parte vetrata |             |  |          | 2,500   |             | -           | 21.25     |
| '                      | SOMMANO mq  | 1           | 1  | 1        | '       | 2,50        | 8,50        | 21,25     |
| E.20.010.010<br>.a     | Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm  SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  Vedi voce n° 34 [mq 2.50]   |             |  |          |         | 2,50        |             |           |
| 1                      | SOMMANO mq  | .1          | 1  | 1        | '       | 2,50        | 17,73       | 44,33     |
| R.02.040.010<br>.a.CAM | Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26<br>Cat 1 - opere edili  |             |  |          |         |             |             |           |
| 1 '                    | SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  | 1           |  |          | 100,000 | 100,00      |             | 1         |
|                        | SOMMANO mq  | 1           |  |          |         | 100,00      | -           | 516,00    |
| E.16.040.060<br>.a.CAM | Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 36 [mq 100.00]   |             |  |          |         | 100,00      | -           |           |
| 1 '                    | SOMMANO mq  | 1           | 1  |          | '       | 100,00      | 24,26       | 2′426,00  |
| E.21.010.005<br>.a.CAM | all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato  SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  Vedi voce n° 37 [mq 100.00]  |             |  |          |         | 100,00      | -           |           |
| 1 '                    | SOMMANO mq  | 1           | 1  |          | '       | 100,00      | 8,99        | 899,00    |
| E.21.020.030<br>.b.CAM | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche  SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  Vedi voce n° 36 [mq 100.00]  |             |  |          |         | 100,00      | -           | 815,00    |
| 1 '                    | SOMMANO mq  | 1           |  |          | '       | 100,00      | 8,15        | 815,00    |
| <u> </u>               | A RIPORTARE   | <u> </u>    | <del>                                     </del> | -        | +       |             | <del></del> | 49′440,5  |
| 4                      | A KII OKTAKLI   | 1           | 1  |          | 1       | 1           | 1           | 49 440,55 |

|                    | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 002501       |       |        |           |                      |          | pag. 9    |
|--------------------|---|--------------|-------|--------|-----------|----------------------|----------|-----------|
| Num.Ord.           |   |              | DIME  | NSIONI |           | 0                    | IMI      | PORTI     |
| TARIFFA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | par.ug.      | lung. | larg.  | H/peso    | Quantità             | unitario | TOTALE    |
|                    | RIPORTO   |              |       |        |           |                      |          | 49′440,55 |
| .a                 | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 4 - immobile in Piazza Guarino, 26 Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 34 [mq 2.50] Vedi voce n° 36 [mq 100.00]  | 0,01<br>0,03 |       |        |           | 0,03<br>3,00<br>3,03 | 41,07    | 124,44    |
|                    | SOMINANO IIIC   |              |       |        |           | 3,03                 | 41,07    | 124,44    |
|                    | biblioteca Dorso (SpCat 1)  |              |       |        |           |                      |          |           |
| A04.01.020.a       | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, SpCat 1 - biblioteca Dorso Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |              |       |        |           | 0,50                 |          |           |
|                    | SOMMANO giorno  |              |       |        |           | 0,50                 | 532,00   | 266,00    |
| E.12.060.010<br>.a | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m SpCat 1 - biblioteca Dorso Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |              |       |        |           |                      |          |           |
|                    |   |              |       |        | 50,000    | 50,00                |          |           |
| 43 / 43            | SOMMANO mq  |              |       |        |           | 50,00                | 1,63     | 81,50     |
| E.12.010.010<br>.b | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm SpCat 1 - biblioteca Dorso Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 42 [mq 50.00] |              |       |        |           | 50,00                |          |           |
|                    |   |              |       |        |           |                      | 17.20    | 265.00    |
|                    | SOMMANO mq  |              |       |        |           | 50,00                | 17,30    | 865,00    |
| E.12.050.010<br>.a | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m  SpCat 1 - biblioteca Dorso Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |              |       |        |           |                      |          |           |
|                    | Vedi voce n° 42 [mq 50.00]  |              |       |        |           | 50,00                |          |           |
|                    | SOMMANO mq  |              |       |        |           | 50,00                | 13,87    | 693,50    |
| R.04.010.030       | Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature SpCat 1 - biblioteca Dorso   |              |       |        |           |                      |          |           |
|                    | Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali incremento del 50% per costo serratura   | 1,50         |       |        | 15,000    | 22,50                |          |           |
|                    | A RIPORTARE   |              |       |        | 1,,,,,,,, | 22,50                |          | 51′470,99 |
|                    | AKITOKTAKE  |              |       |        |           | 22,30                |          | 21 7/0,23 |

|                               | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 002501  |       |        |        | -        |          | pag. 10   |
|-------------------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.                      | DESIGNAZIONE DELLA VODI   |         | DIME  | NSIONI |        | Ovantità | I M I    | PORTI     |
| TARIFFA                       | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE    |
|                               | RIPORTO   |         |       |        |        | 22,50    |          | 51′470,99 |
|                               | SOMMANO mq  |         |       |        |        | 22,50    | 37,46    | 842,85    |
| 46 / 46<br>R.04.020.030<br>.b | Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso SpCat 1 - biblioteca Dorso Cat 1 - opere edili  |         |       |        |        |          |          |           |
|                               | SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali incremento del 50% per costo serratura   | 1,50    |       |        | 15,000 | 22,50    |          |           |
|                               | SOMMANO mq  |         |       |        |        | 22,50    | 27,19    | 611,78    |
|                               | varie sedi (SpCat 8)  |         |       |        |        |          |          |           |
| 47 / 47<br>NP 41              | opere idrauliche (Cat 2)  Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.  SpCat 8 - varie sedi Cat 2 - opere idrauliche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 1,00     |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 1,00     | 78,34    | 78,34     |
| 48 / 48<br>NP 36              | Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.  SpCat 8 - varie sedi Cat 2 - opere idrauliche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali |         |       |        |        | 2.00     |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 2,00     | 93,79    | 187,58    |
| 49 / 49<br>NP 40              | Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati SpCat 8 - varie sedi Cat 2 - opere idrauliche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 2,00     |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 2,00     | 271,39   | 542,78    |
| 50 / 50<br>NP 42              | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.  SpCat 8 - varie sedi                   |         |       |        |        |          |          |           |
|                               | Cat 2 - opere idrauliche<br>SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        | 1.00     |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 1,00     | 341,07   | 341,07    |
| 51 / 51<br>NP 05              | Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per  |         |       |        |        | 1,00     | 2.13,07  | 271,07    |
| NP 05                         | vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.  |         |       |        |        |          |          |           |
|                               | A RIPORTARE   |         |       |        |        |          |          | 54′075,39 |

|                  | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 0002501 |       |        |        |          |          | pag. 11   |
|------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   |         | DIME  | NSIONI |        | Quantità | IMI      | ORTI      |
| TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI EAVORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE    |
|                  | RIPORTO   |         |       |        |        |          |          | 54′075,39 |
|                  | SpCat 8 - varie sedi Cat 2 - opere idrauliche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        | 6,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 6,00     | 36,06    | 216,36    |
| 52 / 52<br>NP 07 | Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  SpCat 8 - varie sedi  Cat 2 - opere idrauliche  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali                              |         |       |        |        | 6,00     |          |           |
|                  | contract.   |         |       |        |        |          | 00.00    | 541.22    |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 6,00     | 90,22    | 541,32    |
| 53 / 53<br>NP 08 | Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.  SpCat 8 - varie sedi  Cat 2 - opere idrauliche  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 7,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 7,00     | 11,16    | 78,12     |
|                  | Somm no calcula   |         |       |        |        | 7,00     | 11,10    | 70,12     |
| 54 / 54<br>NP 10 | Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.  SpCat 8 - varie sedi  Cat 2 - opere idrauliche  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 6,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 6,00     | 21,80    | 130,80    |
| 55 / 55<br>NP 14 | Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.  SpCat 8 - varie sedi  Cat 2 - opere idrauliche  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 2,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 2,00     | 91,52    | 183,04    |
| 56 / 56<br>NP 21 | Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.  SpCat 8 - varie sedi Cat 2 - opere idrauliche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali |         |       |        |        | 6,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 6,00     | 33,10    | 198,60    |
| 57 / 57          | opere elettriche (Cat 3)  Verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, compreso   |         |       |        |        | 0,00     | 33,10    | 170,00    |
| NP 43            | rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08<br>SpCat 8 - varie sedi<br>Cat 3 - opere elettriche<br>SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 6,00     |          |           |
|                  | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 6,00     | 1′500,00 | 9′000,00  |
|                  | A RIPORTARE   |         |       |        |        |          |          | 64′423,63 |
|                  | II KII SKIIKE   |         |       |        |        |          |          | 25,05     |

| SN/ SS Intervento per Peliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.  SpCat S - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  9,00  84,94  SPCAT S - Varie sedi Cat 3 - opere elettriche canteristiche. Tensione nominale: 230/ L.01,030.040 4090 a.c., Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti canteristiche. Tensione nominale 230/400 v. a.c.; Tensione di insolamento 500 v. a.c.; Potere di interruzione 16 kAr. Caratteristica di intervento C. grido di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; currenti nominali; "In" (Ta-30°C); n. moduli "m" 4P); n40 63 A; 4m SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76   |       |
|--|-------|
| RIPORTO  RIP | 764,4 |
| S8 / 58   Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua climinazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.   SpCat 8 - varie sedi   Cat 3 - opere elettriche   SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   9,00   | 764,4 |
| compreso Faperura e la chiasura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso Fimpiego di eventuali scale e ponteggi.  Sp.Cat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Ediffici civili e industriali  9,00  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  9,00  84,94  85 / 59  Magnetotermico con potere di interruzzione 16 kA, tensione nominale: 230′ L.01,030,040  400 V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ., avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 50 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA, Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20.  Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collado n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40-63 A; 4m Sp.Cat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OGI - Ediffici civili e industriali  SOMMANO cad  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  Agnete es generi caratteristica el interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale to A, Corrente nominale differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interruttore automatico differenziale (a 0,03 a 0,3 A - 1 P+N o 2P Interr |       |
| SOMMANO cadauno  9,00  84,94  Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/ 400 V a.c., Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio 1MQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "n" 4P; In=40 63 A; 4m SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  3,00  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00 |       |
| Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/ 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35; il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40-63 A; 4m SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Ediffici civili e industriali  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  3,00  227,76  SOMMANO cad  3,00  3,00  227,76   |       |
| L.01.030.040  400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ., avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Postione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40·63 A; 4m SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cad  Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - IP-N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ., avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale (a) kA; Corrente nominale differenziale (a) axi, Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico e di isuccessivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico e di isuccessivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   | 683,2 |
| SOMMANO cad    3,00   227,76   | 683,2 |
| Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente L.01.030.080 nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  | 683,2 |
| L.01.030.080 nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |       |
|  |       |
| 3,00   |       |
| SOMMANO cad 3,00 205,12  | 615,3 |
| Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |       |
| 3,00   |       |
| SOMMANO cad 3,00 161,47  | 484,4 |
| 62 / 62 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti NP 25 SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO cadauno  SOMMANO cadauno  30,00 5,90  | 177,0 |
|  |       |
| 63 / 63 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e NP 23 magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   |       |
| A RIPORTARE 67   |       |

|                               | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | )002501 |       |        |        |          |          | pag. 13   |
|-------------------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.                      | DESIGNATIONE DELL'AVODI   |         | DIME  | NSIONI | ·      | Quantità | IMF      | PORTI     |
| TARIFFA                       | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE    |
|                               | RIPORTO   |         |       |        |        |          |          | 67′148,14 |
|                               | SpCat 8 - varie sedi<br>Cat 3 - opere elettriche<br>SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        | 30,00    |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   | '       |       |        |        | 30,00    | 12,67    | 380,10    |
| 64 / 64<br>NP 29              | Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.  SpCat 8 - varie sedi Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        | 5,00     |          |           |
|                               | SOMMANO cadauno   | '       |       |        |        | 5,00     | 156,81   | 784,05    |
|                               | sicurezza (SpCat 7)<br>sicurezza (Cat 5)  |         |       |        |        | -77      |          | ,         |
| 65 / 65<br>F01076.b           | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15 SpCat 7 - sicurezza Cat 5 - sicurezza SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali |         |       |        |        | 2,00     |          |           |
|                               | SOMMANO cad   | '       |       |        |        | 2,00     |          | 93,60     |
| 66 / 66<br>P.01.010.010<br>.d | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 7 - sicurezza Cat 5 - sicurezza SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        | 80,000 |          |          |           |
|                               | SOMMANO mq  | '       |       |        |        | 80,00    | 16,76    | 1′340,80  |
| 67 / 67<br>SIC.COVID.<br>03   | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.  SpCat 7 - sicurezza Cat 5 - sicurezza SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        | 100,00   |          |           |
|                               | SOMMANO andouna   | '       |       |        |        |          |          | 197.00    |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 100,00   | 1,87     | 187,00    |
|                               | A RIPORTARE   |         |       |        |        |          |          | 69′933,69 |
|                               | ·   |         |       |        |        |          |          |           |

| Num.Ord.                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   |         | DIME  | NSIONI |        | Quantità | IMI      | ORTI     |
|-------------------------------|---|---------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| TARIFFA                       | DEGION ENONE DEL ENTORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantru  | unitario | TOTALE   |
|                               | RIPORTO   |         |       |        |        |          |          | 69′933,  |
| 8 / 68<br>IC.COVID.<br>6      | MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.  Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)*. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.  SpCat 7 - sicurezza  Cat 5 - sicurezza |         |       |        |        |          |          |          |
|                               |   |         |       |        |        | 100,00   |          |          |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 100,00   | 0,61     | 61,      |
| 59 / 69<br>SIC.COVID.<br>99   | Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.  Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.  SpCat 7 - sicurezza  Cat 5 - sicurezza  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  SOMMANO litro   |         |       |        |        | 2,00     | 28,75    | 57,:     |
|                               |   |         |       |        |        |          |          |          |
| 70 / 70<br>SIC.COVID.<br>13.b | Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).  SpCat 7 - sicurezza  Cat 5 - sicurezza  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        |          |          |          |
|                               |   |         |       |        |        | 1,00     |          |          |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 1,00     | 101,20   | 101,2    |
| 71 / 71<br>SIC.COVID.<br>5    | Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.  SpCat 7 - sicurezza  Cat 5 - sicurezza   |         |       |        |        |          |          |          |
|                               | SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        | 50,00    |          |          |
|                               | SOMMANO cadauno   |         |       |        |        | 50,00    | 0,76     | 38,0     |
| 22 / 72                       | Teionigaggiono di attraggatura maggi diangga paling di guida a di guida.  |         |       |        |        |          |          |          |
| 72 / 72<br>SIC.COVID.<br>.9   | Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese.  |         |       |        |        |          |          |          |
|                               | A RIPORTARE   |         |       |        |        |          |          | 70′191,3 |

|                                     | Comune di Napoli Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 002501  |       |        |        |          |          | pag. 15   |
|-------------------------------------|--|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.                            | DESIGNATIONS DELLA MODI  |         | DIME  | NSIONI |        | 0        | IMI      | ORTI      |
| TARIFFA                             | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE    |
|                                     | RIPORTO  |         |       |        |        |          |          | 70′191,39 |
|                                     | L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.  SpCat 7 - sicurezza Cat 5 - sicurezza SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        |          |          |           |
|                                     |  |         |       |        |        | 50,00    |          |           |
|                                     | SOMMANO giorno   |         |       |        |        | 50,00    | 4,84     | 242,00    |
|                                     | oneri di smaltimento (SpCat 6)<br>oneri smaltimento (Cat 4)  |         |       |        |        |          |          |           |
| 73 / 73<br>ONERI<br>SMALTIME<br>NTO | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE SpCat 6 - oneri di smaltimento Cat 4 - oneri smaltimento SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        |          |          |           |
|                                     |  |         |       |        |        | 1,00     |          |           |
|                                     | SOMMANO a corpo  |         |       |        |        | 1,00     | 1′600,00 | 1′600,00  |
|                                     | immobile di vico Valente (SpCat 5)<br>opere edili (Cat 1)  |         |       |        |        |          |          |           |
| 74 / 74<br>R.04.020.010<br>.b       | Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali cambio serratura portone carrabile   |         |       |        | 7,000  | 7,00     |          |           |
|                                     | saldature e sistemazioni varie - cancelli pedonali   |         |       |        | 5,580  | 5,58     | 44.51    | 550.04    |
|                                     | SOMMANO mq   |         |       |        |        | 12,58    | 44,51    | 559,94    |
| 75 / 75<br>A04.01.020.a             | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,  SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        |          |          |           |
|                                     | SDCat 1 - OG1 - Edinci civili e ilidusuran   |         |       |        |        | 3,50     |          |           |
|                                     | SOMMANO giorno   |         |       |        |        | 3,50     | 532,00   | 1′862,00  |
| 76 / 76<br>R.02.040.010<br>.a.CAM   | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  |         |       |        |        |          |          |           |
|                                     | Socat I - OGI - Lunici civii e industriari   |         |       |        | 50,000 | 50,00    |          |           |
|                                     | SOMMANO mq   |         |       |        |        | 50,00    | 5,16     | 258,00    |
| 77 / 77<br>R.03.040.090<br>.a       | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata |         |       |        |        |          |          |           |
|                                     | A RIPORTARE  |         |       |        |        |          |          | 74′713,33 |
|                                     |  |         |       |        |        |          |          | ŕ         |

|                        | Data: 29/12/2021, IG/2021/0   | 002501   |       |        |              |  |          | pag. 16   |
|------------------------|---|----------|-------|--------|--------------|--|----------|-----------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | <u> </u> | DIME  | NSIONI | <del>T</del> | = Quantità                                   | I M P    | PORTI     |
| IAKIFFA                |   | par.ug.  | lung. | larg.  | H/peso       | <u>                                     </u> | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |          |       |        |              |  |          | 74′713,33 |
|                        | con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 76 [mq 50.00]  | 0,25     |       |        |              | 12,50  |          |           |
| 1                      | SOMMANO mq  | 1        | 1     |        |              | 12,50  | 120,05   | 1′500,63  |
| -0.450                 |   |          |       |        |              |  |          |           |
| E.16.020.030<br>.a.CAM | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia  SpCat 5 - immobile di vico Valente                                   |          |       |        |              |  |          |           |
|                        | SpCat 5 - immobile di vico Valente  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |          | [     |        |              |  |          |           |
|                        | Vedi voce n° 76 [mq 50.00]  |          | [     |        |              | 50,00  |          |           |
|                        | SOMMANO mq  |          | 1     |        |              | 50,00  | 24,91    | 1′245,50  |
| E.21.010.005<br>.a.CAM | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato  SpCat 5 - immobile di vico Valente   |          |       |        |              |  |          |           |
|                        | Cat 1 - opere edili<br>SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   | 1        | 1     |        |              | 50.00  |          | ı         |
|                        | Vedi voce n° 78 [mq 50.00]  |          | 1     |        |              | 50,00  | -        |           |
|                        | SOMMANO mq  |          | [     |        |              | 50,00  | 8,99     | 449,50    |
| E.21.010.010<br>.a.CAM | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 1 - opere edili SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 79 [mq 50.00]   |          |       |        |              | 50,00  |          |           |
| 1                      | SOMMANO mq  |          | 1     |        |              | 50,00  | -        | 167,50    |
|                        | 500000 TO 100000  | [        | 1     |        |              | 50,00  | 3,55     | 107,50    |
| E.21.020.030<br>.b.CAM | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche  SpCat 5 - immobile di vico Valente  Cat 1 - opere edili  SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali  Vedi voce n° 79 [mq 50.00]   |          |       |        |              | 50,00  |          |           |
|                        | SOMMANO mq  |          | 1     |        |              | 50,00  | 8,15     | 407,50    |
|                        |   |          | 1     |        |              |  |          | ,         |
|                        | opere elettriche (Cat 3)  |          | 1     |        |              |  |          | ı         |
| L.01.030.040<br>.j     | Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40·63 A; 4m |          |       |        |              |  |          |           |
|                        | A RIPORTARE   | ,        |       |        |              | +  |          | 78′483,96 |
|                        |   | <u> </u> |       |        |              | <u></u> /                                    | <u></u>  |           |

|                               | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0  | 002501  |       |        |        |          |          | pag. 17   |
|-------------------------------|--|---------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| Num.Ord.                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  |         | DIME  | NSIONI |        | Quantità | IMI      | PORTI     |
| TARIFFA                       | DESIGNAZIONE DEI LA VORI   | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantita | unitario | TOTALE    |
|                               | RIPORTO  |         |       |        |        |          |          | 78′483,96 |
|                               | SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali SOMMANO cad   |         |       |        |        | 14,00    | 227,76   | 3′188,64  |
|                               | SOMMANO cad  |         |       |        |        | 14,00    | 227,76   | 3 100,04  |
| 83 / 83<br>L.01.030.080<br>.h | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali |         |       |        |        | 14.00    |          |           |
|                               |  |         |       |        |        | 14,00    |          |           |
|                               | SOMMANO cad  |         |       |        |        | 14,00    | 205,12   | 2′871,68  |
| 84 / 84<br>L.01.030.100<br>.h | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali                  |         |       |        |        |          |          |           |
|                               |  |         |       |        |        | 14,00    |          |           |
|                               | SOMMANO cad  |         |       |        |        | 14,00    | 268,84   | 3′763,76  |
| 85 / 85<br>L.01.030.110<br>.a | Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m SpCat 5 - immobile di vico Valente Cat 3 - opere elettriche SbCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali   |         |       |        |        |          |          |           |
|                               |  |         |       |        |        | 14,00    |          |           |
|                               | SOMMANO cad  |         |       |        |        | 14,00    | 161,47   | 2′260,58  |
|                               | Parziale LAVORI A MISURA euro  |         |       |        |        |          |          | 90′568,62 |
|                               | TOTALE euro  |         |       |        |        |          |          | 90′568,62 |
|                               |  |         |       |        |        |          |          |           |
|                               | A RIPORTARE  |         |       |        |        |          |          | _         |

| Num.Ord.      | Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501         | IMPORTI   | incid.  |
|---------------|---|-----------|---------|
| TARIFFA       | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                   | TOTALE    | %       |
|               | RIPORTO                                   |           |         |
|               |   |           |         |
|               | Riepilogo Strutturale CATEGORIE           | 00/560 60 | 100 000 |
| M             | LAVORI A MISURA euro                      | 90′568,62 |         |
| M:001         | biblioteca Dorso euro                     | 3′360,63  | 3,711   |
| M:001.001     | opere edili euro                          | 3′360,63  | 3,711   |
| M:001.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 3′360,63  | ,       |
| M:002         | immobile in Piazzetta del Casale 6/7 euro | 36′961,97 |         |
| M:002.001     | opere edili euro                          | 36′961,97 | 40,811  |
| M:002.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 36′961,97 | 40,811  |
| M:003         | immobile Sandro Pertini euro              | 6′125,45  | 6,763   |
| M:003.001     | opere edili euro                          | 6′125,45  | 6,763   |
| M:003.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 6′125,45  | 6,763   |
| M:004         | immobile in Piazza Guarino, 26 euro       | 6′477,57  | 7,152   |
| M:004.001     | opere edili euro                          | 6′477,57  | 7,152   |
| M:004.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 6′477,57  | 7,152   |
| M:005         | immobile di vico Valente euro             | 18′535,23 | 20,465  |
| M:005.001     | opere edili euro                          | 6′450,57  | 7,122   |
| M:005.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 6′450,57  | 7,122   |
| M:005.003     | opere elettriche euro                     | 12′084,66 | 13,343  |
| M:005.003.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 12′084,66 | 13,343  |
| M:006         | oneri di smaltimento euro                 | 1′600,00  | 1,767   |
| M:006.004     | oneri smaltimento euro                    | 1′600,00  | 1,767   |
| M:006.004.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 1′600,00  | 1,767   |
| M:007         | sicurezza euro                            | 2′121,10  | 2,342   |
| M:007.005     | sicurezza euro                            | 2′121,10  | 2,342   |
| M:007.005.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 2′121,10  | 2,342   |
| M:008         | varie sedi euro                           | 15′386,67 | 16,989  |
| M:008.002     | opere idrauliche euro                     | 2′498,01  | 2,758   |
| M:008.002.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 2′498,01  | 2,758   |
| M:008.003     | opere elettriche euro                     | 12′888,66 | 14,231  |
| M:008.003.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro   | 12′888,66 | 14,231  |
|               | TOTALE euro                               | 90′568,62 | 100,000 |
|               |   |           |         |
|               | Data, 14/12/2021                          |           |         |
|               | Il Tecnico<br>Ing. Marianna Vanacore      |           |         |
|               |   |           |         |
|               |   |           |         |
|               |   |           |         |
|               | A RIPORTARE                               |           |         |



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

## **QUADRO COMPARATIVO**

OGGETTO: Variante ai lavori di Manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7

COMMITTENTE:

Municipalità 7

Data, 14/12/2021

**IL TECNICO** Ing. Marianna Vanacore

| III BYNSYTYYS          | の性が Dの で   |          |          |            |          |                   |           |           |         |         |
|------------------------|--|----------|----------|------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Num.Ord.               | DESCRIZIONE  |          | QUANTITA |            | PREZZO   | IMP               | ORTI      | VARIA     | ZIONI   | variaz. |
| TARIFFA                | DESCRIZIONE  | Progetto | Variante | variazioni | TREZZO   | Progetto          | Variante  | IN PIU'   | IN MENO | %       |
|                        | RIPORTO  |          |          |            |          |                   |           |           |         |         |
|                        | LAVORI A MISURA  |          |          |            |          |                   |           |           |         |         |
| A04.01.020.a           | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,  Sommano giorno  | 6,00     | 10,00    | 4.00       | 532,00   | 3′192,00          | 5′320,00  | 2′128,00  |         | 66,667  |
| E.06.020.020           | Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di  | 0,00     | 10,00    | 1,00       | 232,00   | 5 13 <b>2</b> ,00 | 2 323,00  | 2 120,00  |         |         |
| .a.CAM                 | tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.  Sommano mc   | 0,80     | 0,80     |            | 1′123,78 | 899,02            | 899,02    |           |         |         |
| E.12.010.010<br>.b     | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm | 950,00   | 1′210,00 | 260,00     | 17,30    | 16′435,00         | 20′933,00 | 4′498,00  |         | 27,368  |
| E.12.050.010           | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m  Sommano mq  |          | 350,00   | 350,00     | 13,87    |                   | 4′854,50  | 4′854,50  |         |         |
|                        | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m  Sommano mq   | 950,00   | 1′210,00 | 260,00     | 1,63     | 1′548,50          | 1′972,30  | 423,80    |         | 27,368  |
|                        | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia  Sommano mq  | 1′250,00 | 1′160,00 | -90,00     | 2,65     | 3′312,50          | 3′074,00  |           | 238,50  | -7,200  |
| E.16.020.030<br>.a.CAM | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia  Sommano mq  | 20,00    | 70,00    | 50,00      | 24,91    | 498.20            | 1′743,70  | 1′245,50  |         | 250,000 |
| E.16.040.060           | Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm  | ,        | ,        | ,          | ,        | ,                 | ·         | .,        |         |         |
|                        | Sommano mq   | 100,00   | 100,00   |            | 24,26    | 2′426,00          | 2′426,00  |           |         |         |
| 9                      | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali  |          |          |            |          |                   |           |           |         |         |
|                        | A RIPORTARE  |          |          |            |          |                   |           | 13′149,80 | 238,50  |         |

| Num.Ord. TARIFFA  DESCRIZIONE  RIPORTO  RIPORTO  E.17.040.020 a.CAM of classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antissimica, compresa, in acciaio zincato prevernicato composta da profili portanti e pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm  Sommano mq  Sommano mq  Sommano cad  1,40  1,40   48,57  68,00  RIPORTI  VARIAZIONI  PREZZO  Progetto  Variante  IN PIU' IN MENO  13'149,80  238,50   30,76  249,16  249,16   48,57  68,00  68,00   | variaz. |
|---|---------|
| E.17.040.020 a.CAM componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughii di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm  Sommano mq 8,10 8,10 30,76 249,16 249,16  Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta  Sommano cad 1,40 1,40 48,57 68,00 68,00   | %<br>   |
| E.17.040.020 a.CAM di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm  Sommano mq 8,10 8,10   |         |
| a.CAM di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm  Sommano mq 8,10 8,10 30,76 249,16  Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta  Sommano cad 1,40 1,40 48,57 68,00 68,00  |         |
| Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta  Sommano cad  1,40  1,40   48,57  68,00  68,00   |         |
| E.18.055.040 posta in opera, compreso ferramenta  Sommano cad  1,40  48,57  68,00  68,00  | [] !    |
|   |         |
| Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico,  E.18.075.045 omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o  .c porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento.  Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura   |         |
| Sommano cad 3,00 3,00 190,74 572,22 572,22  |         |
| Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm  Sommano mq 12,50 12,50 17,73 221,63  |         |
| Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la E.21.010.005 a.CAM  Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato  |         |
| Sommano mq 120,00 170,00 50,00 8,99 1'078,80 1'528,30 449,50  | 41,667  |
| Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche Sommano mq 50,00 50,00 3,35 167,50 167,50  |         |
| Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su partei o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a b.CAM parte. A base di resine acriliche  Sommano mq 100,00 150,00 50,00 8,15 815,00 1′222,50 407,50  | 50,000  |
| Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15  Sommano cad  2,00  2,00   46,80  93,60  93,60 |         |
| A RIPORTARE 14'174,30 238,50  |         |

| III BARAKS               | 2. 1922 日本の 1992 日本 |          |  |  |        |          |          |           |         |         |
|--------------------------|--|----------|--|--|--------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| Num.Ord.                 | DESCRIZIONE  |          | QUANTITA'  |  | PREZZO | IMPO     | )RTI     | VARIA     | ZIONI   | variaz. |
| TARIFFA                  | BESCRIBIONE  | Progetto | Variante   | variazioni                                       | TREEE  | Progetto | Variante | IN PIU'   | IN MENO | %       |
|                          | RIPORTO  |          |  |  |        |          |          | 14′174,30 | 238,50  |         |
| 17<br>L.01.030.040<br>.j | Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40·63 A; 4m  Sommano cad  | 3,00     | 17,00  | 14,00  | 227,76 | 683,28   | 3′871,92 | 3′188,64  |         | 466,667 |
| 18<br>L.01.030.080<br>.h | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A  |          |  |  |        |          |          |           |         |         |
|                          | Sommano cad  | 3,00     | 17,00  | 14,00  | 205,12 | 615,36   | 3′487,04 | 2′871,68  |         | 466,667 |
| 19<br>L.01.030.100<br>.h | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A  |          | 14,00  | 14,00  | 268,84 |          | 3′763,76 | 3′763,76  |         |         |
| 20<br>L.01.030.110<br>.a | Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400 V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m  Sommano cad  |          | 17,00  | 14,00  | 161,47 | 484,41   | 2′744,99 | 2′260,58  |         | 466,667 |
| 21                       | Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo  | '        |  |  |        |          |          |           |         |         |
| NP 05                    | smontaggio del vecchio pezzo.  Sommano cadauno   | 6,00     | 6,00   |  | 36,06  | 216,36   | 216,36   |           |         |         |
| 22<br>NP 07              | Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  Sommano cadauno  |          | 6,00   |  | 90,22  | 541,32   | 541,32   |           |         |         |
| 23<br>NP 08              | Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.  Sommano cadauno   | 7,00     | 7,00   | )  | 11,16  | 78,12    | 78,12    |           |         | ł       |
| 24                       | Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.  | '        |  |  |        |          |          |           |         | 1       |
|                          | A RIPORTARE  |          | <del>                                     </del> | <del>                                     </del> |        |          |          | 26′258,96 | 238,50  |         |
|                          |  |          |  |  |        |          |          |           |         |         |

| Num.Ord. TARIFFA  DESCRIZIONE  QUANTITA' Progetto Variante variazioni  RIPORTO  RIPORTO   | IN PIU' 26'258,96 |         | ariaz.<br>%       |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| Progetto Variante Variazioni Progetto Variante  |                   | IN MENO | <sup>70</sup> II. |
| RIPORTO   | 26'258 96         |         |                   |
|   | 20 230,70         | 238,50  |                   |
| NP 10 Sommano cadauno 6,00 6,00 21,80 130,80 130,80   |                   |         | '                 |
| Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.  NP 14  Sommano cadauno  2,00  2,00   91,52  183,04   |                   |         |                   |
| Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro NP 21 necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello  |                   |         |                   |
| esistente non più funzionante.   Sommano cadauno   6,00   6,00     33,10   198,60   |                   |         |                   |
| Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro  NP 23 eseguito a perfetta regola d'arte.  Sommano cadauno 30,00 30,00 12,67 380,10 380,10  |                   |         |                   |
| Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura NP 24 del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali  |                   |         |                   |
| scale e ponteggi.   Sommano cadauno   9,00   9,00     84,94   764,46   764,46   |                   |         |                   |
| Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti NP 25 Sommano cadauno Sommano cadauno Sommano cadauno Sommano cadauno Sommano cadauno  |                   |         |                   |
| Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina NP 26 esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.   |                   |         |                   |
| Sommano mq 47,00 155,00 108,00 4,11 193,17 637,05   | 443,88            | 229.    | 29,787            |
| Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.  |                   |         |                   |
| Sommano cadauno 5,00 5,00 156,81 784,05 784,05  |                   |         |                   |
| Smontaggio reti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi rete anticaduta di calcinacci e quant'altro  NP 32 necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte  Sommano mq 120,00 120,00 10,90 1′308,00 1′308,00  |                   |         |                   |
| Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. |                   |         |                   |
| Sommano cadauno 2,00 2,00 93,79 187,58 187,58   |                   |         |                   |
| Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati  |                   |         |                   |
| A RIPORTARE   | 26′702,84         | 238,50  |                   |

| IIII BANSPERE                         | S BY S DY S BY S C S BY S S S S S S S S S S S S S S S S S   |          | OLIANTIT/ | A.1        | ,  | IMI        | POPTI      | VADI          | AZIONI     |              |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA                   | DESCRIZIONE   |          | QUANTITA' | 1          | PREZZO   |            | PORTI      | VARIA         |            | variaz.<br>% |
| 1111111                               |   | Progetto | Variante  | variazioni | <u> </u>   | Progetto   | Variante   | IN PIU'       | IN MENO    | <u> </u>     |
|                                       | RIPORTO   | <u> </u> | <u> </u>  | <u> </u>   | <u> </u>   | <u> </u>   | <u> </u>   | 26′702,84     | 238,50     | '            |
|                                       | Sommano cadauno   | 2,00     | 0 2,00    |            | - 271,39   | 542,78     | 542,78     | ,             |            |              |
| 35<br>NP 41                           | Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.   |          |           |            |  | !          |            | ]             |            |              |
| INI TI                                | Sommano cadauno   | 1,00     | 0 1,00    | <i>,</i>   | 78,34  | 78,34      | 78,34      | 1             |            |              |
| NP 42                                 | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso. |          |           |            |  |            |            |               |            |              |
|                                       | Sommano cadauno   | 1,00     | 0 1,00    | 0          | 341,07   | 7 341,07   | 7 341,07   |               |            |              |
| 37<br>NP 43                           | Verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, compreso rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08   |          |           |            | -  |            |            |               |            |              |
|                                       | Sommano cadauno   | 6,00     | 6,00      | 0          | 1′500,00   | 9′000,00   | 9′000,00   | ]             |            |              |
| 38<br>ONERI<br>SMALTIME               | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE  Sommano a corpo  | 1,00     |           | -1,00      | 0 1′015,41                                       | 1 1′015,41 |            |               | 1′015,41   | -100,000     |
| NTO<br>39<br>ONERI                    | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE  Sommano a corpo  |          | 1,00      | 0 1,00     | 0 1′600,00                                       |            | - 1′600,00 | 1′600,00      | ,          |              |
| SMALTIME<br>NTO<br>40<br>P.01.010.010 | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio  Sommano mq   |          | 0 80,00   | 0 30,00    | 0 16,76  | 5 838,00   | 1′340,80   | 502,80        |            | 60,000       |
| .d<br>41<br>P.03.010.020              | Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1°mese o frazione   |          |           |            |  |            |            |               |            |              |
| .b                                    | Sommano m   | n 15,00  | 0 15,00   |            | 20,56  | 308,40     | 308,40     |               |            | 1            |
|                                       | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati.  Per il 1ºmese o frazione  |          |           |            |  |            |            |               |            |              |
| ."                                    | Sommano mq  | q 30,00  | 0 30,00   |            | 25,26  | 757,80     | 757,80     | 1             |            | 1            |
|                                       | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati Per il 1ºmese o frazione  Sommano mq  | q 100,00 | 0 100,00  | 0          | - 18,17  | 7 1′817,00 | 0 1′817,00 |               |            |              |
| R.02.025.050                          | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.  |          |           |            |  |            |            |               |            |              |
| <u> </u>                              | Superficie da 3,01 a 5 mq Sommano mq  | q 12,50  | 0 12,50   | 0          | - 8,50   | 106,25     | 5 106,25   | <i>j</i>      |            |              |
|                                       | A RIPORTARE   | ś        |           |            | <del>                                     </del> |            |            | 28′805,64     | 1 1′253,91 |              |
|                                       | ,1  |          |           |            |  | <u></u> `  |            | <del></del> _ |            |              |

| Num.Ord.                       | DESCRIZIONE   |          | QUANTITA' |            | DDE770   | IMPORTI    |            | VARIAZIONI |            | variaz. |
|--------------------------------|---|----------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| TARIFFA                        | DESCRIZIONE   | Progetto | Variante  | variazioni | = PREZZO | Progetto   | Variante   | IN PIU'    | IN MENO    | %       |
|                                | RIPORTO   | , '      |           |            |          |            | ,          | 28′805,64  | 4 1′253,91 |         |
|                                | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro  Sommano mq   | q 168,00 | 0 218,00  | 0 50,00    | 0 5,16   | 5 866,88   | 8 1′124,88 | 3 258,00   | )          | 29,762  |
| R.02.090.040                   | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.   |          |           |            |          |            |            |            |            |         |
|                                | Sommano mc  | о,80     | 0,80      |            | 92,07    | 73,66      | 73,66      |            |            |         |
|                                | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.  Sommano mq   | q 50,00  | 50,00     | )          | 5,67     | 7 283,50   | 0 283,50   | ,          |            |         |
| R.03.040.090<br>.a             | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Sommano mq |          | 0 43,50   | 0 12,50    | 0 120,05 | 5 3′721,55 | 5 5′222,18 | 3 1′500,63 | 3          | 40,323  |
| 49<br>R.04.010.030             | Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature  Sommano mq  | q 22,50  | 0 22,50   | 0          | 37,46    | 842,85     | 5 842,85   | ,          |            |         |
| .a<br>50<br>R.04.020.010<br>.b | Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  Sommano mq   |          | - 12,58   | 8 12,58    | 8 44,51  |            | - 559,94   | 4 559,94   | 4          |         |
|                                | Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in   |          | 1         |            |          |            | 1          |            |            |         |
| R.04.020.030<br>.b             | quadro dell'infisso Sommano mq  | q 22,50  | 0 22,50   | J          | 27,19    | 611,78     | 8 611,78   | ,          |            |         |
| SIC.COVID.                     | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.  Sommano cadauno  | o 90,00  | 0 100,00  | 0 10,00    | 0 1,87   | 7 168,30   | 0 187,00   | 0 18,70    | 0          | 11,111  |
| SIC.COVID.<br>06               | MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di  |          |           |            |          |            |            |            |            |         |
|                                | A RIPORTARE   | ,        |           |            |          |            | !          | 31′142,91  | 1 1′253,91 |         |

| Num.Ord.           | DESCRIZIONE  |          | QUANTITA' | •          | DDEZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz. |
|--------------------|--|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|---------|
| TARIFFA            | DESCRIZIONE  | Progetto | Variante  | variazioni | PREZZO | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  | %       |
|                    | RIPORTO  |          |           |            |        |          |          | 31′142,91  | 1′253,91 |         |
|                    | filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019). Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal dator lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. |          |           |            |        |          |          |            |          |         |
|                    | Sommano cadauno  | 90,00    | 100,00    | 10,00      | 0,61   | 54,90    | 61,00    | 6,10       |          | 11,111  |
|                    | Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.  Sommano litro   | 1,50     | 2,00      | 0,50       | 28,75  | 43,13    | 57,50    | 14,37      |          | 33,318  |
| SIC.COVID.<br>13.b | Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).  Sommano cadauno   | 1,00     | 1,00      |            | 101,20 | 101,20   | 101,20   |            |          |         |
|                    | Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.  Sommano cadauno   | 45,00    | 50,00     | 5,00       | 0,76   | 34,20    | 38,00    | 3,80       |          | 11,111  |
| SIC.COVID.         | Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.  Sommano giorno   | 45,00    | 50,00     | 5,00       | 4,84   | 217,80   | 242,00   | 24,20      |          | 11,111  |
| T.01.020.010<br>.a | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km   | 11.45    | 11.45     |            | 41.07  | 47. 07   | 471.07   |            |          |         |
|                    | Sommano mc   | ,        | 11,47     |            | 41,07  | 471,07   | 471,07   |            |          |         |
|                    | A RIPORTARE  |          |           |            |        |          |          |            |          |         |

| Num.Ord.  | DESCRIPTION OF STANKS AND COMMISSION OF STANKS |             | IMPO   | ORTI  | VARIA   | ZIONI  | variaz.  |
|---|--|-------------|--|---|---|--|--|
| TARIFFA   | DESCRIZIONE  |             | Progetto   | Variante  | IN PIU'   | IN MENO  | %  |
|   |  | RIPORTO     |  |   |   |  |  |
|   | CONFRONTO CATEGORIE  |             |  |   |   |  |  |
| M M:001 M:001.001 M:001.001 M:002 M:002.001 M:002.001.001 M:003 M:003.001 M:003.001.001 M:004 M:004.001 M:005.001 M:005.003 M:005.003 M:005.004 M:005.004 M:006.004 M:006.004 M:006.005 M:006.005 M:007.002 M:007.002 M:007.002 M:007.003 M:008.003 M:008.003 M:008.003 | LAVORI A MISURA euro biblioteca Dorso opere edili OG1 - Edifici civili e industriali immobile in Piazzetta del Casale 6/7 opere edili OG1 - Edifici civili e industriali immobile Sandro Pertini opere edili OG1 - Edifici civili e industriali immobile In Piazza Guarino, 26 opere edili OG1 - Edifici civili e industriali oneri di smaltimento opere edili OG1 - Edifici civili e industriali oneri di smaltimento opere edili OG1 - Edifici civili e industriali oneri smaltimento OG1 - Edifici civili e industriali oneri smaltimento OG1 - Edifici civili e industriali sicurezza oneri smaltimento OG1 - Edifici civili e industriali sicurezza oneri smaltimento OG1 - Edifici civili e industriali sicurezza OG1 - Edifici civili e industriali varie sedi opere idrauliche OG1 - Edifici civili e industriali sicurezza OG1 - Edifici civili e industriali varie sedi opere idrauliche OG1 - Edifici civili e industriali varie sedi opere idrauliche OG1 - Edifici civili e industriali varie sedi opere idrauliche OG1 - Edifici civili e industriali varie sedi opere idrauliche OG1 - Edifici civili e industriali opere elettriche OG1 - Edifici civili e industriali opere elettriche OG1 - Edifici civili e industriali opere elettriche OG1 - Edifici civili e industriali   |             | 60'631,15 1'454,63 1'454,63 1'454,63 28'620,29 28'620,29 6'125,45 6'125,45 6'477,57 6'477,57 1'015,41 1'551,13 1'551,13 1'551,13 1'551,13 1'551,13 1'588,66 2'498,01 2'498,01 2'498,01 2'498,01 2'498,01 | 90′568,62<br>3′360,63<br>3′360,63<br>3′360,63<br>3′360,63<br>36′961,97<br>36′961,97<br>6′125,45<br>6′125,45<br>6′477,57<br>6′477,57<br>6′477,57<br>18′535,23<br>6′450,57<br>6′450,57<br>12′084,66<br>12′084,66<br>12′084,66<br>12′084,66<br>12′121,10<br>12′121,10<br>2′121,10<br>2′121,10<br>15′386,67<br>2′498,01<br>12′888,66<br>12′888,66 | 29'937,47<br>1'906,00<br>1'906,00<br>1'906,00<br>8'341,68<br>8'341,68<br>8'341,68<br>8'341,68<br>17'519,82<br>6'450,57<br>6'450,57<br>12'084,66<br>12'084,66<br>12'084,66<br>12'084,66<br>12'084,66<br>12'121,10<br>2'121,10<br>2'121,10<br>2'121,10<br>2'498,01<br>12'498,01<br>12'888,66<br>12'888,66 | 1'015,41<br>1'015,41<br>1'551,13<br>1'551,13<br>13'265,57<br>2'498,01<br>2'498,01<br>12'888,66 | -100,000<br>3,151<br>(*)<br>(*)<br>6 -100,000<br>7 -86,215<br>-100,000<br>-100,000<br>6 -100,000 |
|   | (*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.  |             |  |   |   |  |  |
|   |  |             |  |   |   |  |  |
|   |  | A RIPORTARE |  |   |   |  |  |



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

# **ELENCO PREZZI**

OGGETTO:

Variante ai lavori di Manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7

COMMITTENTE:

Municipalità 7

Data, 14/12/2021

IL TECNICO Ing. Marianna Vanacore

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| NP 10               | euro (ventiuno/80)   | cadauno               | 21,80                   |
| Nr. 34<br>NP 11     | Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente. euro (quattro/60)   | cadauno               | 4,60                    |
| Nr. 35<br>NP 12     | Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente. euro (otto/51)  | cadauno               | 8,51                    |
| Nr. 36<br>NP 13     | Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma, morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio. euro (centotrentauno/76)   | cadauno               | 131,76                  |
| Nr. 37<br>NP 14     | Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente. euro (novantauno/52)   | cadauno               | 91,52                   |
| Nr. 38<br>NP 15     | Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  euro (ventidue/34)   | cadauno               | 22,34                   |
| Nr. 39<br>NP 16     | Fornitura e posa in opera di tubo di scarico cassetta completo di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente. euro (venticinque/56)  | cadauno               | 25,56                   |
| Nr. 40<br>NP 17     | Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.  euro (tre/66)   | cadauno               | 3,66                    |
| Nr. 41<br>NP 18     | Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente. euro (venti/37)  | cadauno               | 20,37                   |
| Nr. 42<br>NP 19     | Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. euro (trentaotto/71)  | cadauno               | 38,71                   |
| Nr. 43<br>NP 20     | Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta. euro (trentauno/57)   | cadauno               | 31,57                   |
| Nr. 44<br>NP 21     | Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.  euro (trentatre/10)   | cadauno               | 33,10                   |
| Nr. 45<br>NP 22     | Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (nove/56)  | cadauno               | 9,56                    |
| Nr. 46<br>NP 23     | Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (dodici/67)  | cadauno               | 12,67                   |
| Nr. 47<br>NP 24     | Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi. euro (ottantaquattro/94)  | cadauno               | 84,94                   |
| Nr. 48<br>NP 25     | Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti euro (cinque/90)  | cadauno               | 5,90                    |
| Nr. 49<br>NP 26     | Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione. euro (quattro/11)  | mq                    | 4,11                    |
| Nr. 50<br>NP 27     | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.  euro (trecentouno/30) | cadauno               | 301,30                  |
| Nr. 51<br>NP 28     | Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per istallazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.  euro (centoottantadue/86)   | cadauno               | 182,86                  |
| Nr. 52<br>NP 29     | Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.   |                       |                         |
| Nr. 53              | euro (centocinquantasei/81)  Messa in opera di corpo illuminante per interni forniti dall'amministrazione e quant'altro necessario per dare l'opera copiuta a regola d'arte  | cadauno               | 156,81                  |
| NP 30               | euro (trentatre/54)  | cadauno               | 33,54                   |

|                              | Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |                       |                         |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
| Nr. 54<br>NP 31              | Fornitura e posa in opera di presa esterna con coperchio e quant'altro necessario per dare l'opera copiuta a regola d'arte euro (ventitre/01)  | cadauno               | 23,01                   |
| Nr. 55<br>NP 32              | Smontaggio reti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi rete anticaduta di calcinacci e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (dieci/90)  | mq                    | 10,90                   |
| Nr. 56<br>NP 33              | smontaggio e successivo rimontaggio di porzione di scala e canne di aereazione euro (quattrocentosettantasette/96)   | a corpo               | 477,96                  |
| Nr. 57<br>NP 34              | Verifica controsoffittatura ed eventuale sistemazione della struttura di sostegno della stessa euro (dodici/54)  | mq                    | 12,54                   |
| Nr. 58<br>NP 35              | smontaggio pannelli traslucidi<br>euro (undici/54)   | m2                    | 11,54                   |
| Nr. 59<br>NP 36              | Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione, ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.  euro (novantatre/79)   | cadauno               | 93,79                   |
| Nr. 60<br>NP 37              | Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione delle tubazioni e degli accessori nei servizi igienico - sanitario.  euro (novantauno/60)   | cadauno               | 91,60                   |
| Nr. 61<br>NP 38              | Revisione idraulica della cassetta di scarico we con comando catis mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio. euro (trentaquattro/36)  | cadauno               | 34,36                   |
| Nr. 62<br>NP 39              | Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. euro (settantaotto/34)  | cadauno               | 78,34                   |
| Nr. 63<br>NP 40              | Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati euro (duecentosettantauno/39)   | cadauno               | 271,39                  |
| Nr. 64<br>NP 41              | Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.  euro (settantaotto/34)  | cadauno               | 78,34                   |
| Nr. 65<br>NP 42              | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.  euro (trecentoquarantauno/07) | cadauno               | 341,07                  |
| Nr. 66<br>NP 43              | Verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, compreso rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 euro (millecinquecento/00)   | cadauno               | 1′500,00                |
| Nr. 67<br>ONERI<br>SMALTIME  | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE euro (milleseicento/00)  | a corpo               | 1′600,00                |
|                              | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio  |                       |                         |
| .d<br>Nr. 69                 | euro (sedici/76)  Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m -   | mq                    | 16,76                   |
| P.03.010.020<br>.a<br>Nr. 70 | Per il 1°mese o frazione euro (sedici/31)  Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per  | ca                    | 16,31                   |
|                              | il 1°mese o frazione euro (venti/56)   | m                     | 20,56                   |
| Nr. 71<br>P.03.010.035<br>.a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione euro (venticinque/26)  | mq                    | 25,26                   |
| Nr. 72<br>P.03.010.065<br>.a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati Per il 1°mese o frazione euro (diciotto/17)  | mq                    | 18,17                   |
| Nr. 73<br>R.02.015.010<br>.a | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature euro (due/83)  | mq                    | 2,83                    |
|                              |  |                       |                         |



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

## STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Variante ai lavori di Manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7

**COMMITTENTE:** 

Municipalità 7

Data, 14/12/2021

IL TECNICO Ing. Marianna Vanacore

|                                | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |                 |                 |                | pag. 2          |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Num.Ord.                       | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | Quantità | I M             | PORTI           | COSTO          | incid.          |
| TARIFFA                        | SOMMINISTRAZIONI   | Quantita | unitario        | TOTALE          | Manodopera     | %               |
|                                | RIPORTO  |          |                 |                 |                |                 |
|                                | <u>LAVORI A MISURA</u>   |          |                 |                 |                |                 |
| 1<br>A04.01.020.a              | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,  |          |                 |                 |                |                 |
|                                | SOMMANO giorno   | 10,00    | 532,00          | 5′320,00        | 0,00           |                 |
| 2<br>E.06.020.020<br>.a.CAM    | Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.  SOMMANO mc   | 0,80     | 1′123,78        | 899,02          | 17,98          | 2,000           |
| 3<br>E.12.010.010<br>.b        | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm | , ,      | ŕ               | ,               | ,              | ,               |
|                                | SOMMANO mq   | 1′210,00 | 17,30           | 20′933,00       | 5′233,25       | 25,000          |
| 4<br>E.12.050.010<br>.a        | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m  |          |                 |                 |                |                 |
|                                | SOMMANO mq   | 350,00   | 13,87           | 4′854,50        | 1′359,26       | 28,000          |
| 5<br>E.12.060.010<br>.a        | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m  SOMMANO mq   | 1′210,00 | 1,63            | 1′972,30        | 670,58         | 34,000          |
| 6<br>E.12.060.040<br>.a        | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia  SOMMANO mq  | 1′160,00 | 2,65            | 3′074,00        | 1′291,08       | 42,000          |
| 7<br>E.16.020.030<br>.a.CAM    | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia SOMMANO mq   | 70,00    | 24,91           | 1′743,70        | 959,04         | 55,000          |
| 8<br>E.16.040.060<br>.a.CAM    | Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm  SOMMANO mq  | 100,00   | 24,26           | 2′426,00        | 824,84         | 34,000          |
| 9<br>E.17.040.020<br>.a.CAM    | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm  | 8,10     | 30,76           | 249,16          | 72,26          | 29,000          |
| 1                              | Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta   |          |                 |                 |                |                 |
| .a<br>11<br>E.18.075.045<br>.c | SOMMANO cad  Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  SOMMANO cad   | ,        | 48,57<br>190,74 | 68,00<br>572,22 | 19,04<br>51,50 | 28,000<br>9,000 |
| 12<br>E 20 010 010             | Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai,  | 3,00     | 2,0,,14         | 3,2,22          | 31,30          | ,,,,,,,         |
| .a                             | compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm<br>SOMMANO mq  | 12,50    | 17,73           | 221,63          | 42,11          | 19,000          |
| 13                             | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle  |          |                 |                 |                |                 |
|                                | A RIPORTARE  |          |                 | 42′333,53       | 10′540,94      |                 |

|                        | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501   |          |          |           |            | pag. 3 |
|------------------------|---|----------|----------|-----------|------------|--------|
| Num.Ord.               | INDICAZIONE DEI LAVORI  | 0 (0     | IMPORTI  |           | COSTO      | incid. |
| TARIFFA                | E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | unitario | TOTALE    | Manodopera | %      |
|                        | RIPORTO   |          |          | 42′333,53 | 10′540,94  |        |
| E.21.010.005<br>.a.CAM | superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato  SOMMANO mq   | 170,00   | 8,99     | 1′528,30  | 901,70     | 59,000 |
|                        | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche  |          |          |           |            |        |
|                        | SOMMANO mq  | 50,00    | 3,35     | 167,50    | 110,55     | 66,000 |
|                        | Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche  |          |          |           |            |        |
|                        | SOMMANO mq  | 150,00   | 8,15     | 1′222,50  | 550,13     | 45,000 |
| F01076.b               | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni punto |          |          |           |            |        |
|                        | in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15 SOMMANO cad  | 2,00     | 46,80    | 93,60     | 0,00       |        |
| L.01.030.040<br>.j     | Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P;  |          |          |           |            |        |
|                        | In=40·63 A; 4m SOMMANO cad  | 17,00    | 227,76   | 3′871,92  | 77,44      | 2,000  |
| L.01.030.080<br>.h     | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A  |          |          |           |            |        |
|                        | A, 2m, A SOMMANO cad  | 17,00    | 205,12   | 3′487,04  | 69,74      | 2,000  |
| L.01.030.100<br>.h     | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A   | 14,00    | 268,84   | 3′763,76  | 75,28      | 2,000  |
| L.01.030.110<br>.a     | Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400 V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"  |          |          |           |            |        |
|                        | (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m SOMMANO cad  | 17,00    | 161,47   | 2′744,99  | 82,35      | 3,000  |
| 21<br>NP 05            | Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico,   |          |          |           |            |        |
| INF US                 | compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.  SOMMANO cadauno  | 6,00     | 36,06    | 216,36    | 121,77     | 56,280 |
|                        | Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  |          |          |           |            |        |
|                        | SOMMANO cadauno   | 6,00     | 90,22    | 541,32    | 182,64     | 33,740 |
|                        | A RIPORTARE   |          |          | 59′970,82 | 12′712,54  |        |

|             | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |          |                           | -          | pag. 4 |
|-------------|--|----------|----------|---------------------------|------------|--------|
| Num.Ord.    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | Quantità | I M      | PORTI                     | COSTO      | incid. |
| TARIFFA     | SOMMINISTRAZIONI   | Zuminita | unitario | TOTALE                    | Manodopera | %      |
|             | RIPORTO  |          |          | 59′970,82                 | 12′712,54  |        |
| 23<br>NP 08 | Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.  |          |          |                           |            |        |
| INF 08      | SOMMANO cadauno  | 7,00     | 11,16    | 78,12                     | 35,51      | 45,450 |
| 24          | Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello   |          |          |                           |            |        |
| NP 10       | vecchio. SOMMANO cadauno   | 6,00     | 21,80    | 130,80                    | 54,79      | 41,890 |
| 25<br>NP 14 | Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.  SOMMANO cadauno   | 2,00     | 91,52    | 183,04                    | 50,72      | 27,710 |
| 26<br>NP 21 | Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo  |          |          |                           |            |        |
|             | smontaggio di quello esistente non più funzionante.  SOMMANO cadauno   | 6,00     | 33,10    | 198,60                    | 60,89      | 30,660 |
| 27          | Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il   |          |          |                           |            |        |
| NP 23       | lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno   | 30,00    | 12,67    | 380,10                    | 91,53      | 24,080 |
| 28<br>NP 24 | Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione,   |          |          |                           |            |        |
|             | compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.  SOMMANO cadauno   | 9,00     | 84,94    | 764,46                    | 575,49     | 75,280 |
| 29<br>NP 25 | Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti  SOMMANO cadauno  | 30,00    | 5,90     | 177,00                    | 121,90     | 68,870 |
| 30<br>NP 26 | Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.  |          |          |                           |            |        |
|             | SOMMANO mq   | 155,00   | 4,11     | 637,05                    | 472,24     | 74,130 |
| 31<br>NP 29 | Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.   |          |          |                           |            |        |
|             | SOMMANO cadauno  | 5,00     | 156,81   | 784,05                    | 53,32      | 6,800  |
| 32<br>NP 32 | Smontaggio reti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi rete anticaduta di calcinacci e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte  |          |          |                           |            |        |
| 141 32      | SOMMANO mq   | 120,00   | 10,90    | 1′308,00                  | 608,48     | 46,520 |
| 33<br>NP 36 | Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.  SOMMANO cadauno   | 2,00     | 93,79    | 187,58                    | 142,04     | 75,720 |
| 34<br>NP 40 | Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati   |          |          |                           |            |        |
|             | SOMMANO cadauno  | 2,00     | 271,39   | 542,78                    | 121,75     | 22,430 |
| 35<br>NP 41 | Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.  SOMMANO cadauno   | 1,00     | 78,34    | 78,34                     | 60,87      | 77,700 |
| 36<br>NP 42 | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.  SOMMANO cadauno | ,        | 341,07   | 341,07                    | 182,61     | 53,540 |
| 37          | Verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, compreso rilascio di  |          |          |                           |            |        |
| NP 43       | dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08  SOMMANO cadauno   | 6,00     | 1′500,00 | 9′000,00                  | 3′825,00   | 42,500 |
|             | A RIPORTARE  |          |          | 74′761,81                 | 19′169,68  |        |
|             | ARITORIARE   |          |          | , , , , , , , , , , , , , | 17 107,00  |        |

|                              | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |          |           |            | pag. 5 |
|------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------|--------|
| Num.Ord.                     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | 0        | I M      | PORTI     | COSTO      | incid. |
| TARIFFA                      | SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | unitario | TOTALE    | Manodopera | %      |
|                              | RIPORTO  |          |          | 74′761,81 | 19′169,68  |        |
| 38<br>ONERI<br>SMALTIME      | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE<br>SOMMANO a corpo   | 1,00     | 1′600,00 | 1′600,00  | 0,00       |        |
| NTO<br>39<br>P.01.010.010    | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio  |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 80,00    | 16,76    | 1′340,80  | 630,18     | 47,000 |
| 40<br>P.03.010.020<br>.b     | Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione.<br>A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1ºmese o frazione<br>SOMMANO m  | 15,00    | 20,56    | 308,40    | 98,69      | 32,000 |
| P.03.010.035                 | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1ºmese o frazione  |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 30,00    | 25,26    | 757,80    | 265,23     | 35,000 |
|                              | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati Per il 1ºmese o frazione   |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 100,00   | 18,17    | 1′817,00  | 654,12     | 36,000 |
|                              | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq   |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 12,50    | 8,50     | 106,25    | 82,88      | 78,000 |
| 44<br>R.02.040.010<br>.a.CAM | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro  |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 218,00   | 5,16     | 1′124,88  | 877,41     | 78,000 |
| 45<br>R.02.090.040<br>.a.CAM | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.  |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO me   | 0,80     | 92,07    | 73,66     | 57,45      | 78,000 |
| 46<br>R.02.090.070<br>.b     | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.  SOMMANO mq  | 50,00    | 5,67     | 283,50    | 221,13     | 78,000 |
| .a                           | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm |          |          |           |            |        |
|                              | SOMMANO mq   | 43,50    | 120,05   | 5′222,18  | 2′872,19   | 55,000 |
| 48<br>R.04.010.030<br>.a     | Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature SOMMANO mq  | 22,50    | 37,46    | 842,85    | 421,43     | 50,000 |
| 49                           | Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  |          |          |           |            |        |
| .b                           | SOMMANO mq   | 12,58    | 44,51    | 559,94    | 324,76     | 58,000 |
|                              | Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  SOMMANO mq  | 22,50    | 27,19    | 611,78    | 373,18     | 61,000 |
|                              | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono  |          |          |           |            |        |
|                              | compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.  SOMMANO cadauno   | 100,00   | 1,87     | 187,00    | 0,00       |        |
|                              | A RIPORTARE  |          |          | 89′597,85 | 26′048,33  |        |
|                              |  |          |          | ,         |            |        |

|                          | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501   |          |              |           |            | pag. 6 |
|--------------------------|---|----------|--------------|-----------|------------|--------|
| Num.Ord.                 | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE   | Quantità | ΙΜΊ          | PORTI     | COSTO      | incid. |
| TARIFFA                  | SOMMINISTRAZIONI  | Quantita | unitario     | TOTALE    | Manodopera | %      |
|                          | RIPORTO   |          |              | 89′597,85 | 26′048,33  |        |
| 06                       | MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019). Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavo usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. |          |              |           |            |        |
|                          | SOMMANO cadauno   | 100,00   | 0,61         | 61,00     | 0,00       |        |
| 53<br>SIC.COVID.<br>09   | Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.   |          |              |           |            |        |
|                          | SOMMANO litro   | 2,00     | 28,75        | 57,50     | 0,00       |        |
|                          | Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).   |          |              |           |            |        |
|                          | SOMMANO cadauno   | 1,00     | 101,20       | 101,20    | 0,00       |        |
| 55<br>SIC.COVID.<br>15   | Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.   | 50,00    | 0.76         | 38,00     | 0,00       |        |
| 56<br>SIC.COVID.<br>19   | Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.  SOMMANO giorno  | 50,00    | 0,76<br>4,84 | 242,00    | 0,00       |        |
| 57<br>T.01.020.010<br>.a | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km  |          |              |           |            |        |
|                          | SOMMANO mc  | 11,47    | 41,07        | 471,07    | 89,50      | 19,000 |
|                          | Parziale LAVORI A MISURA euro   |          |              | 90′568,62 | 26′137,83  | 28,860 |
|                          | TOTALE euro   |          |              | 90′568,62 | 26′137,83  | 28,860 |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          |   |          |              |           |            |        |
|                          | A RIPORTARE   |          |              |           |            |        |

|               | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501 |           |            | pag. 7 |
|---------------|---|-----------|------------|--------|
| Num.Ord.      | INDICAZIONE DEI LAVORI                                | IMPORTI   | COSTO      | incid. |
| TARIFFA       | E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                           | TOTALE    | Manodopera | %      |
|               | RIPORTO   |           |            |        |
|               |   |           |            |        |
|               | Riepilogo Strutturale CATEGORIE                       |           |            |        |
|               | LAVORI A MISURA euro                                  | 90′568,62 | 26′137,83  | 28,860 |
| M:001         | biblioteca Dorso euro                                 | 3′360,63  | 1′232,75   | 36,682 |
| M:001.001     | opere edili euro                                      | 3′360,63  | 1′232,75   | 36,682 |
| M:001.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 3′360,63  | 1′232,75   | 36,682 |
| M:002         | immobile in Piazzetta del Casale 6/7 euro             | 36′961,97 | 11′470,66  | 31,034 |
| M:002.001     | opere edili euro                                      | 36′961,97 | 11′470,66  | 31,034 |
| M:002.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 36′961,97 | 11′470,66  | 31,034 |
| M:003         | immobile Sandro Pertini euro                          | 6′125,45  | 1′735,13   | 28,327 |
| M:003.001     | opere edili euro                                      | 6′125,45  | 1′735,13   | 28,327 |
| M:003.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 6′125,45  | 1′735,13   | 28,327 |
| M:004         | immobile in Piazza Guarino, 26 euro                   | 6′477,57  | 2′487,96   | 38,409 |
| M:004.001     | opere edili euro                                      | 6′477,57  | 2′487,96   | 38,409 |
| M:004.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 6′477,57  | 2′487,96   | 38,409 |
| M:005         | immobile di vico Valente euro                         | 18′535,23 | 2′859,81   | 15,429 |
| M:005.001     | opere edili euro                                      | 6′450,57  | 2′595,51   | 40,237 |
| M:005.001.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 6′450,57  | 2′595,51   | 40,237 |
| M:005.003     | opere elettriche euro                                 | 12′084,66 | 264,30     | 2,187  |
| M:005.003.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 12′084,66 | 264,30     | 2,187  |
| M:006         | oneri di smaltimento euro                             | 1′600,00  | 0,00       | 0,000  |
| M:006.004     | oneri smaltimento euro                                | 1′600,00  | 0,00       | 0,000  |
| M:006.004.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 1′600,00  | 0,00       | 0,000  |
| M:007         | sicurezza euro  | 2′121,10  | 630,18     | 29,710 |
| M:007.005     | sicurezza euro  | 2′121,10  | 630,18     | 29,710 |
| M:007.005.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 2′121,10  | 630,18     | 29,710 |
| M:008         | varie sedi euro                                       | 15′386,67 | 5′721,34   | 37,184 |
| M:008.002     | opere idrauliche euro                                 | 2′498,01  | 1′013,59   | 40,576 |
| M:008.002.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 2′498,01  | 1′013,59   | 40,576 |
| M:008.003     | opere elettriche euro                                 | 12′888,66 | 4′707,75   | 36,526 |
| M:008.003.001 | OG1 - Edifici civili e industriali euro               | 12′888,66 | 4′707,75   | 36,526 |
|               | TOTALE euro   | 90′568,62 | 26′137,83  | 28,860 |
|               |   |           |            | •      |
|               | Data, 14/12/2021                                      |           |            |        |
|               | <b>Il Tecnico</b><br>Ing. Marianna Vanacore           |           |            |        |
|               |   |           |            |        |
|               |   |           |            |        |
|               |   |           |            |        |
|               | A RIPORTARE   |           |            |        |



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

## STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Variante ai lavori di Manutenzione urgente degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7

COMMITTENTE:

Municipalità 7

Data, 14/12/2021

IL TECNICO Ing. Marianna Vanacore

| Num.Ord.                    | INDICAZIONE DEI LAVORI   |          | IMPORTI  |           | COSTO     | incid. |
|-----------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| TARIFFA                     | E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | unitario | TOTALE    | Sicurezza | %      |
|                             | RIPORTO  |          |          |           |           |        |
|                             | <u>LAVORI A MISURA</u>   |          |          |           |           |        |
| 1<br>A04.01.020.a           | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,  SOMMANO giorno  | 10,00    | 532,00   | 5′320,00  | 0,00      |        |
|                             | •  | 10,00    | 332,00   | 3 320,00  | 0,00      |        |
| E.06.020.020<br>.a.CAM      | Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.  SOMMANO mc   | 0,80     | 1′123,78 | 899,02    | 6,29      | 0,700  |
| 3<br>E.12.010.010<br>.b     | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm |          |          |           |           |        |
|                             | SOMMANO mq   | 1′210,00 | 17,30    | 20′933,00 | 146,54    | 0,700  |
| 4<br>E.12.050.010<br>.a     | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m  |          |          |           |           |        |
|                             | SOMMANO mq   | 350,00   | 13,87    | 4′854,50  | 33,98     | 0,700  |
|                             | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m   |          |          |           |           |        |
| .a                          | SOMMANO mq   | 1′210,00 | 1,63     | 1′972,30  | 13,81     | 0,700  |
| 6<br>E.12.060.040<br>.a     | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia  SOMMANO mq  | 1′160,00 | 2,65     | 3′074,00  | 21,52     | 0,700  |
| 7<br>E.16.020.030<br>.a.CAM | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia SOMMANO mq   | 70,00    | 24,91    | 1′743,70  | 12,21     | 0,700  |
| 8<br>E.16.040.060<br>.a.CAM | Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm  | 100.00   | 24.26    | 2/12 / 00 | 16.00     | 0.700  |
| 9<br>E.17.040.020<br>.a.CAM | SOMMANO mq  Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm                              | 100,00   | 24,26    | 2′426,00  | 16,98     | 0,700  |
|                             | SOMMANO mq   | 8,10     | 30,76    | 249,16    | 1,74      | 0,700  |
| 10<br>E.18.055.040<br>.a    | Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta  SOMMANO cad  | 1,40     | 48,57    | 68,00     | 0,48      | 0,700  |
| 11                          | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di   | 1,70     | 10,27    | 00,00     | 0,40      | 5,,00  |
|                             | serratura SOMMANO cad  | 3,00     | 190,74   | 572,22    | 4,01      | 0,700  |
| 12<br>E.20.010.010<br>.a    | Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm  |          |          |           |           |        |
|                             | SOMMANO mq   | 12,50    | 17,73    | 221,63    | 1,55      | 0,700  |
| 13                          | Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle  |          |          |           |           |        |
|                             | A RIPORTARE  |          |          | 42′333,53 | 259,11    |        |

|                              | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |          |           |           | pag. 3 |
|------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| Num.Ord.                     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | Quantità | I M      | PORTI     | COSTO     | incid. |
| TARIFFA                      | SOMMINISTRAZIONI   | Quantitu | unitario | TOTALE    | Sicurezza | %      |
|                              | RIPORTO  |          |          | 42′333,53 | 259,11    |        |
| E.21.010.005<br>.a.CAM       | superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte<br>e soffitti. Con stucco emulsionato<br>SOMMANO mq   | 170,00   | 8,99     | 1′528,30  | 10,70     | 0,700  |
| 14<br>E.21.010.010<br>.a.CAM | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche   |          |          |           |           |        |
| 15<br>E.21.020.030           | SOMMANO mq  Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione  | 50,00    | 3,35     | 167,50    | 1,17      | 0,700  |
| .b.CAM                       | degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche SOMMANO mq  | 150,00   | 8,15     | 1′222,50  | 8,56      | 0,700  |
| 16<br>F01076.b               | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15 |          |          |           |           |        |
|                              | SOMMANO cad  | 2,00     | 46,80    | 93,60     | 0,00      |        |
| 17<br>L.01.030.040<br>.j     | Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40·63 A; 4m  | 45.00    |          | 40-1-0    | -         | 0.500  |
| 18<br>L.01.030.080<br>.h     | SOMMANO cad Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6·32 A; 2m; A  | 17,00    | 227,76   | 3′871,92  | 27,10     | 0,700  |
| 19<br>L.01.030.100<br>.h     | Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A  | 17,00    | 205,12   | 3′487,04  | 24,41     | 0,700  |
|                              | SOMMANO cad  | 14,00    | 268,84   | 3′763,76  | 26,35     | 0,700  |
| 20<br>L.01.030.110<br>.a     | Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400 V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m   |          |          |           |           |        |
|                              | SOMMANO cad  | 17,00    | 161,47   | 2′744,99  | 19,21     | 0,700  |
| 21<br>NP 05                  | Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.  SOMMANO cadauno   | 6,00     | 36,06    | 216,36    | 4,33      | 2,000  |
| 22<br>NP 07                  | Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro   |          |          |           |           |        |
|                              | eseguito a regola d'arte.  SOMMANO cadauno   | 6,00     | 90,22    | 541,32    | 10,83     | 2,000  |
|                              | A RIPORTARE  |          |          | 59′970,82 | 391,77    |        |
|                              |  |          |          |           |           |        |

|             | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  | •        |          |           |           | pag. 4 |
|-------------|--|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| Num.Ord.    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | Quantità | I M      | PORTI     | COSTO     | incid. |
| TARIFFA     | SOMMINISTRAZIONI   | Quantitu | unitario | TOTALE    | Sicurezza | %      |
|             | RIPORTO  |          |          | 59′970,82 | 391,77    |        |
| 23<br>NP 08 | Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio   |          |          |           |           |        |
| INP 08      | di quello esistente non più funzionante.  SOMMANO cadauno  | 7,00     | 11,16    | 78,12     | 1,56      | 2,000  |
| 24          | Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello   |          |          |           |           |        |
| NP 10       | vecchio. SOMMANO cadauno   | 6,00     | 21,80    | 130,80    | 2,62      | 2,000  |
| 25          | Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.  |          |          |           |           |        |
| NP 14       | SOMMANO cadauno  | 2,00     | 91,52    | 183,04    | 3,66      | 2,000  |
| 26<br>NP 21 | Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo  |          |          |           |           |        |
|             | smontaggio di quello esistente non più funzionante.  SOMMANO cadauno   |          | 33,10    | 198,60    | 3,97      | 2,000  |
| 27          |  | 0,00     | 33,10    | 170,00    | 3,77      | 2,000  |
| 27<br>NP 23 | Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   | 20.00    | 10.67    | 200.10    | 7.60      | 2 000  |
|             | SOMMANO cadauno  | 30,00    | 12,67    | 380,10    | 7,60      | 2,000  |
| 28<br>NP 24 | Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione,   |          |          |           |           |        |
|             | compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.  SOMMANO cadauno   | 9,00     | 84,94    | 764,46    | 15,29     | 2,000  |
| 29          | Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti   | ·        |          |           | ·         | ·      |
| NP 25       | SOMMANO cadauno  | 30,00    | 5,90     | 177,00    | 3,54      | 2,000  |
| 30<br>NP 26 | Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un   |          |          |           |           |        |
|             | supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.  SOMMANO mq   | 155,00   | 4,11     | 637,05    | 12,74     | 2,000  |
| 31<br>NP 29 | Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta  |          |          |           |           |        |
|             | regola d'arte.  SOMMANO cadauno  | 5,00     | 156,81   | 784,05    | 15,68     | 2,000  |
| 32          | Smontaggio reti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi rete anticaduta di calcinacci e   |          |          |           |           |        |
| NP 32       | quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte  SOMMANO mq   | 120,00   | 10,90    | 1′308,00  | 26,16     | 2,000  |
| 33<br>NP 36 | Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.  SOMMANO cadauno   | 2,00     | 93,79    | 187,58    | 3,75      | 2,000  |
| 34<br>NP 40 | Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati  SOMMANO cadauno  | 2,00     | 271,39   | 542,78    | 10,86     | 2,000  |
| 35          | Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi  |          |          |           |           |        |
| NP 41       | speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.  SOMMANO cadauno   | 1,00     | 78,34    | 78,34     | 1,57      | 2,000  |
| 36<br>NP 42 | Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.  SOMMANO cadauno |          | 341,07   | 341,07    | 6,82      | 2,000  |
| 37          | Verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, compreso rilascio di  |          |          |           |           |        |
| NP 43       | dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08  SOMMANO cadauno   | 6,00     | 1′500,00 | 9′000,00  | 180,00    | 2,000  |
|             | A DIDORTARE  |          |          | 74/761 01 | 607.50    |        |
|             | A RIPORTARE  |          |          | 74′761,81 | 687,59    |        |

|                              | Comune di Napoli<br>Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |          |           |           | pag. 5 |
|------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| Num.Ord.                     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE  | Quantità | IM       | PORTI     | COSTO     | incid. |
| TARIFFA                      | SOMMINISTRAZIONI   | Quantita | unitario | TOTALE    | Sicurezza | %      |
|                              | RIPORTO  |          |          | 74′761,81 | 687,59    |        |
| 38<br>ONERI<br>SMALTIME      | ONERI PER ANALISI E SMALTIMENTO MATERIALE SOMMANO a corpo  | 1,00     | 1′600,00 | 1′600,00  | 0,00      |        |
| NTO<br>39<br>P.01.010.010    | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica   |          |          |           |           |        |
| .d                           | zincata su tubi da ponteggio SOMMANO mq  | 80,00    | 16,76    | 1′340,80  | 9,39      | 0,700  |
| 40<br>P.03.010.020<br>.b     | Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione.<br>A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1ºmese o frazione<br>SOMMANO m  | 15,00    | 20,56    | 308,40    | 2,16      | 0,700  |
| 41<br>P.03.010.035<br>.a     | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1ºmese o frazione  |          |          |           |           |        |
| 42                           | SOMMANO mq  Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,  | 30,00    | 25,26    | 757,80    | 5,30      | 0,700  |
|                              | tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati Per il 1°mese o frazione  SOMMANO mq   | 100,00   | 18,17    | 1′817,00  | 12,72     | 0,700  |
| 43<br>R.02.025.050<br>.b.CAM | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq   |          | ,        | 2 337,93  | ,         |        |
|                              | SOMMANO mq   | 12,50    | 8,50     | 106,25    | 0,75      | 0,700  |
| 44<br>R.02.040.010<br>.a.CAM | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro  |          |          |           |           |        |
|                              | SOMMANO mq   | 218,00   | 5,16     | 1′124,88  | 7,87      | 0,700  |
| 45<br>R.02.090.040<br>.a.CAM | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.  |          |          |           |           |        |
|                              | SOMMANO mc   | 0,80     | 92,07    | 73,66     | 0,52      | 0,700  |
| 46<br>R.02.090.070<br>.b     | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.  SOMMANO mq  | 50,00    | 5,67     | 283,50    | 1,98      | 0,700  |
| .a                           | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm |          |          |           |           |        |
|                              | SOMMANO mq   | 43,50    | 120,05   | 5′222,18  | 36,55     | 0,700  |
| 48<br>R.04.010.030<br>.a     | Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature  SOMMANO mq   | 22,50    | 37,46    | 842,85    | 5,90      | 0,700  |
| 49                           | Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  |          |          |           |           |        |
| .b                           | SOMMANO mq   | 12,58    | 44,51    | 559,94    | 3,92      | 0,700  |
| 50<br>R.04.020.030<br>.b     | Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  SOMMANO mq  | 22,50    | 27,19    | 611,78    | 4,28      | 0,700  |
| 51<br>SIC.COVID.<br>03       | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono  |          |          |           |           |        |
|                              | compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.  SOMMANO cadauno   | 100,00   | 1,87     | 187,00    | 0,00      |        |
|                              | A RIPORTARE  |          |          | 89′597,85 | 778,93    |        |
|                              |  |          |          |           |           |        |

| <b>三</b>                 | Data: 29/12/2021, IG/2021/0002501  |          |          |           |           | pag. 6 |
|--------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| Num.Ord.                 | INDICAZIONE DEI LAVORI   |          | IMPORTI  |           | COSTO     | incid. |
| TARIFFA                  | E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | unitario | TOTALE    | Sicurezza | %      |
|                          | RIPORTO  |          |          | 89′597,85 | 778,93    |        |
| 52<br>SIC.COVID.<br>06   | MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019). Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavo usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purchè, in questo caso, vi sia una previa valutazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. |          |          |           |           |        |
|                          | SOMMANO cadauno  | 100,00   | 0,61     | 61,00     | 0,00      |        |
| 53<br>SIC.COVID.<br>09   | Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.  |          |          |           |           |        |
|                          | SOMMANO litro  | 2,00     | 28,75    | 57,50     | 0,00      |        |
| 54<br>SIC.COVID.<br>13.b | Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).  SOMMANO cadauno   | 1,00     | 101,20   | 101,20    | 0,00      |        |
| 55<br>SIC.COVID.         | Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo per ciascun addetto e per ciascuna  | ,        | ,        | ,         | ,         |        |
| 15                       | operazione di verifica.  SOMMANO cadauno   | 50,00    | 0,76     | 38,00     | 0,00      |        |
| 56<br>SIC.COVID.<br>19   | Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.   | 50,00    | 4,84     | 242,00    | 0,00      |        |
| 57<br>T.01.020.010<br>.a | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km   |          |          |           |           |        |
|                          | SOMMANO mc   | 11,47    | 41,07    | 471,07    | 3,29      | 0,700  |
|                          | Parziale LAVORI A MISURA euro  |          |          | 90′568,62 | 782,22    | 0,864  |
|                          | TOTALE euro  |          |          | 90′568,62 | 782,22    | 0,864  |
|                          |  |          |          | 70 300,02 | 102,22    | 0,004  |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          |  |          |          |           |           |        |
|                          | A RIPORTARE  |          |          |           |           |        |