



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

Appalto: "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" CUP: B67H14003050004 - CIG: 60682584EA.

Impresa aggiudicataria: CHILD44 S.r.l. P.iva 06702471217.

Importo di aggiudicazione: € 1.438.862,62, di cui € 48.355,11 per oneri di sicurezza, oltre Iva.

Contratto: rep. n.86110 del 25/5/2017

ORDINE DI SERVIZIO N. 2
(art. 152 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Premesso che:

- con Deliberazione di G. C. n. 1029 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" per un importo complessivo di € 3.251.688,47;
- con Deliberazione di G. C. n. 502 del 31/07/2015, è stata approvata la modifica al progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" per un importo complessivo di € 3.251.688,47;
- con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 11/05/2016 registrata all'indice generale I.G. 688 del 15/06/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta GI.VI. COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva e C.F. 06702471217, sede legale in via Santa Maria a Cubito 402 cap 80019 Qualiano (NA), rappresentata dal sig. Giglio Vincenzo nato a Qualiano (NA) il 25/04/1945 in qualità di rappresentate legale, in avvalimento con il Consorzio Stabile Real Europe Group P.Iva e C.F. 04775630280, con sede legale in via savanarola 217 cap 35137 int 5/37 Padova, rappresentata dalla sig.ra Valeria Cacciolato nata a Conegliano (TV) il 06/10/1980, dei "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì";
- con Determinazione Dirigenziale n.1 del 15/3/2017 registrata al n.35 del 16/3/2017, si è preso atto della modifica di denominazione sociale da GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. a CHILD 44 S.R.L., del trasferimento della sede legale dal Comune di Qualiano (NA) via Santa Maria a Cubito n.402 a Napoli via Scarlatti n. 201, delle dimissioni dell'Amministratore Unico Giglio Vincenzo e della nomina ed accettazione alla carica di Amministratore Unico del Sig. Nicola Manzo;
- in data 25/5/2017 è stato sottoscritto il contratto, registrato con il n.86110 di repertorio;
- con Determinazione Dirigenziale n.25/K del 22/05/2020 (registrata in data 01/06/2020, IG/2020/0000634) è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera;
- i lavori sono in corso giusta verbale di consegna del 24/02/2020.

Considerato che in corrispondenza del muro tufaceo di contenimento del solido stradale a ridosso rampe di Santa Maria Francesca è stato accertato che alcuni elementi tufacei risultano in imminente pericolo di crollo, dovuto alla presenza di vegetazione infestante e, pertanto, si ritiene urgente intervenire per eliminare il pericolo, a tutela della pubblica e privata incolumità, ripristinando a regola d'arte il paramento murario attraverso la posa in opera dei conci già crollati e quelli in imminente pericolo di crollo.

Ritenuto che tali lavorazioni possano rientrare tra quelle in appalto in quanto l'ammaloramento della parete tufacea di contenimento, potrebbe in maniera improvvisa indurre un dissesto alla soprastante sede stradale ove i lavori stradali in parola risultano in fase di ultimazione.

Tanto premesso, il Direttore dei lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
I.D.T. Eduardo Napotitano

CHILD 44 S.r.l.
Sede: Via Scarlatti, 201
80132 Napoli
Partita IVA 06702471217

ORDINA

all'Impresa esecutrice di provvedere all'immediato ripristino del paramento tufaceo a ridosso delle rampe Santa Maria Francesca, le cui lavorazioni, rientranti tra quelle in appalto, saranno contabilizzate attraverso l'utilizzo dei seguenti nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale di riferimento, accettati dall'Impresa che controfirma il presente ordine di servizio senza eccepire alcunché.

E.16.020.030.c

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento.

23,95 €/mq

E.16.020.030.f

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne.

1,40 €/mq

E.16.020.060.a

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico

10,22 €/mq

P.01.010.030.a

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

18,67 €/mq

P.03.010.035.a

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione

24,46 €/mq

R.04.010.060.a

Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con m ... ore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo

63,44 €/mq

R.05.030.095.a

Rabbocatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muratura di tufo

20,91 €/mq

U.05.010.028.a

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

0,92 €/mq/cm

Il presente ordine di servizio è redatto in duplice esemplare affinché una copia venga restituita allo scrivente Direttore dei Lavori, debitamente controfirmata dall'impresa esecutrice in segno di ricevuta e accettazione.

Napoli, li 15/06/2021

Il Direttore Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
I.D.T. Eduardo Napolitano

Visto, il R.U.P.

Ing. *Edoardo Fusco*

L'Impresa

CHILD 44 S.r.l.
Sede: Via Scarlatti, 201
80127 Napoli
Partita IVA 06702471217