



Comune di Napoli  
AREA SPORT  
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

## Progetto esecutivo



Rup:  
Arch. Maurizio SIANI

Progettisti:  
geom. Alfonso CORCIONE  
istr. tecnico Aniello MANZO  
geom. Domenico MENNITTI

**Oggetto:**

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche presso il Palazzetto dello Sport "Palabarbutò" in viale Giochi del Mediterraneo

**Elaborato:**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato n.	Data:	Revisione:
PE_CME_006	FEBBRAIO 2022	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 R.02.035.010 .b.CAM 03/02/2022	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Rimozione gronda esistente - zona nuovi spogliatoi lato RAMA Club (lamiera zincata 8/10 Kg/mq 6.28) Rimozione gronda esistente - zona nuovi spogliatoi lato viale Giochi del Mediterraneo (lamiera zincata 8/10 Kg/mq 6.28) Rimozione gronda esistente - lato RAMA Club su struttura esistente (lamiera zincata 8/10 Kg/mq 6.28) Rimozione gronda esistente - lato Viale Giochi del Mediterraneo su struttura esistente (lamiera zincata 8/10 Kg/mq 6.28)							
	SOMMANO kg					222,47	0,55	122,36
2 E.11.040.030 .b 03/02/2022	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... ie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10 Nuova gronda con lamiera zincata 8/10: Zona nuovi spogliatoi lato RAMA Club Zona nuovi spogliatoi lato viale Giochi del Mediterraneo Lato RAMA Club su struttura esistente Lato Viale Giochi del Mediterraneo su struttura esistente Scossalina su attacchi Cls-pannelli : Lati corti Lati lunghi Lati lunghi Scossaline su finestrini: Lato RAMA Club Lato RAMA Club - bagno pubblico Lato Viale Giochi del Mediterraneo Bagni pubblico lato Scandone Rimozione scossalina su parti coperte deteriorate (calcolo al 25%)							
	SOMMANO mq					145,66	27,75	4 042,07
3 NP.001 03/02/2022	Impermeabilizzazione ed isolamento termico realizzato con sistema poliuretano bicomponente a celle chiuse in sito di densità media 70 Kg/mc. L'applicazione sarà eseguita a spruzz ... c.) in modo da creare uno strato uniforme e continuo, essenziale per l'abbattimento dei ponti termici di spessore cm. 3. Copertura: Bagni pubblico lato Scandone Zona nuovi spogliatoi (sv. mq. 425.00) Nuovo W.C. pubblico lato Viale Giochi del Mediterraneo Impermeabilizzazioni tra corpo principale e blocchi W.C.: W.C. pubblico lato Scandone							
		2,00	3,00	9,40		56,40		
				425,000		425,00		
			9,15	5,550		50,78		
		2,00	9,40		3,000	56,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					588,58		4'164,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					588,58		4'164,43
	W.C. pubblico lato Viale Giochi del Mediterraneo W.C. pubblico lato RAMA Club Per interventi puntuali di sigillatura e impermeabilizzazione si considerano una quantità di circa mq. 50.00		5,55 6,00		3,000 3,000	16,65 18,00		
	SOMMANO mq					50,00		
						673,23	43,76	29'460,54
4 NP.002 03/02/2022	Fornitura e posa in opera di vernice poliuretana bi componente colorata ad alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale applicata a spruzzo ... liuretano espanso in luogo posto in opera da azienda specializzata certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9002. Copertura: Bagni pubblico lato Scandone Zona nuovi spogliatoi (sv. mq. 425.00) Nuovo W.C. pubblico lato Viale Giochi del Mediterraneo	2,00	3,00	9,400 425,000		56,40 425,00		
	SOMMANO mq		9,15	5,550		50,78		
						532,18	8,31	4'422,42
5 NP.003 03/02/2022	Fornitura e posa in opera di pensilina da esterno in lamina di policarbonato spessore di mm. 3 di dimensioni cm. 150 x 100, completo di kit di montaggio e di lamina in policarbonato e n° 2 sostegni in ABS di colore nero. Da montare singolarmente o in serie su qualunque superficie. Prospetto lato Viale Giochi del Mediterraneo Prospetto lato Scandone Prospetto lato RAMA Club Prospetto lato MED Prospetto lato ingresso uffici Prospetto lato ingresso sala organizzazione Prospetto lato ingresso principale Prospetto lato sala macchinari Prospetto lato sala stampa Prospetto lato MED (finestre)					4,00 10,00 8,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	126,70	5'068,00
6 E.11.040.016 .a 03/02/2022	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	8,53	68,24
7 E.11.040.020 .d 03/02/2022	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... ateriali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m	8,00	3,75			30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,04	631,20
8	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi							
	<b>A RIPORTARE</b>							43'814,83

COMMITTENTE:

