



Comune di Napoli
AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

Progetto esecutivo



Rup:
Arch. Maurizio SIANI

Progettisti:
geom. Alfonso CORCIONE
istr. tecnico Aniello MANZO
geom. Domenico MENNITTI

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche presso il Palazzetto dello Sport "Palabarbuto" in viale Giochi del Mediterraneo

Elaborato:

ELENCO PREZZI UNITARI

Elaborato n.	Data:	Revisione:
PE_EP_007	FEBBRAIO 2022	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.11.040.016 .a	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 2 E.11.040.020 .d	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m euro (ventiuno/04)	m	21,04
Nr. 3 E.11.040.030 .b	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10 euro (ventisette/75)	mq	27,75
Nr. 4 E.11.040.040 .c	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 5 NP.001	Impermeabilizzazione ed isolamento termico realizzato con sistema poliuretano bicomponente a celle chiuse in sito di densità media 70 Kg/mc. L'applicazione sarà eseguita a spruzzo con attrezzature ad alta pressione in spessori variabili su superfici pulite ed asciutte ed in condizioni atmosferiche idonee (assenza di pioggia, vento >15 Km/h, temperature > 5° C). Il prodotto può essere utilizzato contemporaneamente per impermeabilizzare ed isolare manufatti di qualsiasi forma (a volta, a falda, a shed, a cupola, strutture orizzontali e verticali, ecc.), tipo (sotto tegola, tetto, sotto pavimentazione leggera o pesante, copertura a vista, giardino pensile, pareti in elevazione ed in fondazione, ecc.) e materiale (calcestruzzo, guaina bituminosa, laterizio, ferro, legno, fibrocemento ecc.) in modo da creare uno strato uniforme e continuo, essenziale per l'abbattimento dei ponti termici di spessore cm. 3. euro (quarantatre/76)	mq	43,76
Nr. 6 NP.002	Fornitura e posa in opera di vernice poliuretanica bi componente colorata ad alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale applicata a spruzzo su formulato poliuretano espanso in luogo posto in opera da azienda specializzata certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9002. euro (otto/31)	mq	8,31
Nr. 7 NP.003	Fornitura e posa in opera di pensilina da esterno in lamina di policarbonato spessore di mm. 3 di dimensioni cm. 150 x 100, completo di kit di montaggio e di lamina in policarbonato e n° 2 sostegni in ABS di colore nero. Da montare singolarmente o in serie su qualunque superficie. euro (centoventisei/70)	cadauno	126,70
Nr. 8 NP.004	Nolo a caldo piattaforma aerea altezza mt 34.00 compreso operatore in cantiere euro (centosessantasette/31)	h	167,31
Nr. 9 R.02.035.010 .b.CAM	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari euro (zero/55)	kg	0,55
Nr. 10 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri. euro (quarantanove/70)	mq	49,70
	<p>Data, 08/02/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		