

**Comune di Napoli**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# STIMA LAVORI


**OGGETTO:** Ripristino Cabina di Media Tensione presso il sito "Castel Dell'Ovo" - Napoli.

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

Data, 22/02/2022

**IL TECNICO**

Arch. Fabio Ferriero



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 NP.01	Onere per la pulizia, il trasporto a rifiuto ed il ripristino parziali dell'intonaco ammalorato all'interno dei locali interessati dall'attività, compresa la realizzazione di n. 2 tettoie in plexiglass o materiale similare con pendenza e discendenti per eventuali infiltrazioni.  SOMMANO a corpo	1,00	6'237,83	6'237,83
2 NP.02	Onere per la realizzazione di saggi al fine di rintracciare la perdita ed eliminare la stessa mediante ogni onere e magistero escluso ripristino opere murare e finiture.  SOMMANO a corpo	1,00	1'760,62	1'760,62
3 NP.03	Onere per il ripristino del funzionamento del gruppo elettrogeno mediante ogni onere e magistero compreso rabbocco di gasolio fino a 50lt, sostituzione olio e filtri. Si intendono esclusi eventuali ricambi quali quadro di comando, alimentatori, alternatore e similari.  SOMMANO a corpo	1,00	3'295,13	3'295,13
4 NP.04	Assistenza tecnica operativa alla realizzazione, al collaudo ed alla certificazione della cabina elettrica.  SOMMANO a corpo	1,00	3'861,00	3'861,00
5 NP.05	Trasformatore di Media Tensione, trifase, in resina da 1000kVA, tensione primaria 10/20KV, tensione secondaria 400V+N, completo di centralina termometrica.  SOMMANO cadauno	1,00	50'870,14	50'870,14
6 NP.06	Fornitura e posa in opera di cavo di Media Tensione RG7H1M1 12/20kV 1X50mmq.mediante l'apertura e chiusura di cavidotti e di celle qualora necessario  SOMMANO m	60,00	23,09	1'385,40
7 NP.07	Fornitura e posa in opera di terminale MT25-150kV a caldo nonché di capicorda per il collegamento delle teste di MT sugli attacchi del trafo nonché degli interruttori.  SOMMANO cadauno	1,00	1'577,88	1'577,88
8 NP.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI SICUREZZA PER CABINE DI MEDIA TENSIONE  SOMMANO cadauno	1,00	1'831,46	1'831,46
9 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m  SOMMANO mq	10,00	18,67	186,70
10 S.03.010.030 .b	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto  SOMMANO cad/30gg	6,00	1,83	10,98
11 S.03.010.040 .l	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169  SOMMANO cad/30gg	6,00	0,99	5,94
12 S.03.010.060 .h	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucleare Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura  SOMMANO cad/30gg	30,00	3,95	118,50
13 S.03.010.100 .g	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino EN 420-388  SOMMANO cad/30gg	24,00	3,80	91,20
14 S.03.010.110 .g	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2  SOMMANO cad/30gg	6,00	6,14	36,84
15 S.03.020.010 .d	Specialità medicinali conformi all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti  SOMMANO cad	1,00	6,45	6,45
16 S.04.010.010 .c	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m  SOMMANO cad	2,00	10,99	21,98
<b>A R I P O R T A R E</b>				71'298,05

