## LEGENDA SIMBOLI

| | | | |
|---|---|---|---|
| | QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE | | PULSANTE "NA" PER COMANDO MANUALE ILLUMINAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTO DA PARETE |
| | PLAFONIERA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO SORGENTE LED 35W-5000lm, OTTICA MICROSTRUTTURATA UGR<19, CRI>90, IP40, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER | | RIVELATORE DI PRESENZA PER SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO |
| | PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO O A PARETE SORGENTE LED 46W-6100lm, CRI>80, IP65, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER | D | MODULO RICETRASMETTITORE RADIO PER INTERCONNESSIONE AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO (BMS) DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE |
| | PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO O A PARETE SORGENTE LED 22W-3000lm, CRI>80, IP65, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER | TR | MODULO TRASMETTITORE RADIO PER INTERCONNESSIONE AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO (BMS) DEGLI APPARECCHI DI COMANDO (PULSANTI E SENSORI PRESENZA) |
| E | KIT INVERTER LED PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON BATTERE Ni-Cd, AUTONOMIA 1h, COMPLETO DI MODULO RICETRASMETTITORE RADIO PER CONTROLLO CENTRALIZZATO | C-ILL | CENTRALE DI GESTIONE BMS SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A CONTROLLO RADIO, COMPLETA DI ANTENNA INTEGRATA E INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO PC/WEB |

## ABACO LOCALI - PIANO 3°

| numero | destinazione d'uso |
|---|---|
| 01 | LOCALE PULIZIA |
| 02 | UFFICIO 1 |
| 03 | UFFICIO 2 |
| 04 | UFFICIO 3 |
| 05 | ARCHIVIO |
| 06 | UFFICIO 4 |
| 07 | UFFICIO 5 |
| 08 | UFFICIO 6 |
| 09 | UFFICIO 7 |
| 10 | UFFICIO 8 |
| 11 | UFFICIO 9 |
| 12 | UFFICIO 10 |
| 13 | UFFICIO 11 |
| 14 | DISIMPEGNO |
| 15 | DEPOSITO 1 |
| 16 | DEPOSITO 2 |
| 17 | DEPOSITO 3 |
| 18 | WCH |
| 19 | BLOCCO WC |
| 20 | INGRESSO |

COMMITTENTE:

COMUNE DI NAPOLI (NA)
AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

OGGETTO:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" lotto 4 denominato NA2.1.2.a.17 "Edificio per uffici in via Morghen"

CUP: B62J17005530001 - SMART CIG: Z752A5746A

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" LOTTO 4 DENOMINATO NA2.1.2.A.17 "EDIFICIO PER UFFICI IN VIA MORGHEN"

ELABORATO:

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANO 3°

Data di emissione : SETTEMBRE 2021

Nome file MO_06.dwg

Scala 1/50

Indice delle revisioni

| n° | data | motivo |
|---|---|---|
| ..... | .../.../..... | ..... |
| ..... | .../.../..... | ..... |
| ..... | .../.../..... | ..... |
| ..... | .../.../..... | ..... |
| ..... | .../.../..... | ..... |

PROGETTISTA: ING. VINCENZO CASIZZONE

studio in Casoria (NA) - Via J. F. Kennedy n°6
tel. 08119252719 - Fax 08119134988 - cell. 3337395670
e-mail: enzo.casizzone@gmail.com
PEC: vincenzo.casizzone@ordingna.it

timbro e firma