LA PRESENTE TAVOLA E' VALIDA SOLO AI FINI IMPIANTISTICI

LEGENDA SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE		PULSANTE "NA" PER COMANDO MANUALE ILLUMINAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTO DA PARETE
	PLAFONIERA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO SORGENTE LED 35W-5000lm, OTTICA MICROSTRUTTURATA UGR<19, CRI>90, IP40, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER		RIVELATORE DI PRESENZA PER SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO
	PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO O A PARETE SORGENTE LED 46W-6100lm, CRI>80, IP65, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER	D	MODULO RICETRASMETTITORE RADIO PER INTERCONNESSIONE AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO (BMS) DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
	PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE SPORGENTE A SOFFITTO O A PARETE SORGENTE LED 22W-3000lm, CRI>80, IP65, T=4000°K, SENSORE AUTODIMMER	TR	MODULO TRASMETTITORE RADIO PER INTERCONNESSIONE AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO (BMS) DEGLI APPARECCHI DI COMANDO (PULSANTI E SENSORI PRESENZA)
E	KIT INVERTER LED PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON BATTERIE Ni-Cd, AUTONOMIA 1h, COMPLETO DI MODULO RICETRASMETTITORE RADIO PER CONTROLLO CENTRALIZZATO	C/ILL	CENTRALE DI GESTIONE BMS SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A CONTROLLO RADIO, COMPLETA DI ANTENNA INTEGRATA E INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO PC/WEB

ABACO LOCALI - PIANO 4°

numero	destinazione d'uso
01	LOCALE PULIZIA
02	DEPOSITO/SPOGLIATOIO
03	SALA RIUNIONI 1
04	UFFICIO 1
05	UFFICIO 2
06	UFFICIO 3
07	UFFICIO 4
08	SALA RIUNIONI 2
09	UFFICIO 5
10	UFFICIO 6
11	UFFICIO 7
12	UFFICIO 8
13	UFFICIO 9
14	DISIMPEGNO
15	DEPOSITO 1
16	LOCALE TECNICO
17	DEPOSITO 2
18	WCH
19	BLOCCO WC
20	INGRESSO

COMUNE DI NAPOLI

COMMITTENTE:

COMUNE DI NAPOLI (NA)
AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

OGGETTO:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" lotto 4 denominato NA2.1.2.a.17 "Edificio per uffici in via Morghen"

CUP: B62J17005530001 - SMART CIG: Z752A5746A

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" LOTTO 4 DENOMINATO NA2.1.2.A.17 "EDIFICIO PER UFFICI IN VIA MORGHEN"

ELABORATO:

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANO 4°

Data di emissione : SETTEMBRE 2021

Nome file MO_07.dwg

Scala 1/50

Indice delle revisioni

n°	data	motivo
.....	..../..../.....	.....
.....	..../..../.....	.....
.....	..../..../.....	.....
.....	..../..../.....	.....
.....	..../..../.....	.....

PROGETTISTA: ING. VINCENZO CASIZZONE

studio in Casoria (NA) - Via J. F. Kennedy n°6
tel. 081192527 19 - Fax 081191349 88 - cell. 3337395670
e-mail: enzo.casizzone@gmail.com
PEC: vincenzo.casizzone@ordingna.it

timbro e firma