

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori complementari all' appalto di variante dei "lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m. e i. dell'immobile di proprietà comunale in Napoli, Via Leopardi n.2, piano terra e piano primo – Napoli (NA)"

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli , 04/05/2022

IL TECNICO
Arch. Guglielmo Pescatore




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>							
	LAVORI (SpCat 1)							
1 LISTA N° 01	<p>Gli operai ed i mezzi d'opera di cui alla presente lista sono stati impiegati ad eseguire l'intervento di spostamento faldoni presenti sia al piano terra che al piano primo dal locale sito in Via Leopardi e trasporto nell'archivio di Via Docleziano:</p> <p>1) Rimozione di tutti i faldoni presenti nei locali siti sia al piano terra che al piano primo; 2) Movimentazione dei faldoni dai locali fino a raggiungimento autocarro e successivo carico degli stessi; 3) Trasporto dei faldoni da Via Leopardi a Via Docleziano; 4) Discesa dei faldoni e successiva movimentazione degli stessi fino a depositarli nell'archivio di Via Docleziano.</p>							
	SOMMANO n.					1,00	18'101,74	18'101,74
2 LISTA N° 02	<p>Gli operai ed i mezzi d'opera di cui alla presente lista sono stati impiegati ad eseguire l'intervento di pulizia dell'area esterna al cortile interno previo i seguenti interventi:</p> <p>1) Vagliatura e selezione dei vari materiali di risulta presenti con relativo deposito degli stessi in appositi sacchetti; 2) Taglio e decespugliamento della vegetazione spontanea; 3) Rimozione di calcinacci provenienti dalla facciata e balconi; 4) Intervento di ripristino pluviale esterna previo taglio e successiva rimozione della tubazione esistente; 5) Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in pvc a ripristino pluviale; 6) Fornitura e posa in opera di nuova fontana a sfera previo smontaggio di quella esistente; 7) Intervento di disattivazione dell'impianto elettrico a servizio lampioni esterni con successiva rimozione degli stessi</p>							
	SOMMANO n.					1,00	4'172,58	4'172,58
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							22'274,32
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI (SpCat 1)							
3 X P.03.010.030 .a	<p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione</p> <p>Ponteggio esterno alle facciate</p> <p>Facciata</p>		8,15		6,000	48,90		
	Facciata		5,50		6,000	33,00		
	SOMMANO mq					81,90	4,11	336,61
4 X P.03.010.080 .a	<p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione</p> <p>Ponteggio esterno alle facciate</p> <p>Facciata</p> <p>Facciata</p>	2,00	8,15	1,200		19,56		
	Facciata	2,00	5,50	1,200		13,20		
	SOMMANO mq					32,76	8,45	276,82
	A R I P O R T A R E							22'887,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'887,75
5 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco amamlorato e distaccato dalle facciate esterne - Cortile interno Facciata A detrarre infisso		8,15		5,500	44,83		
					2,860	-2,86		
				1,370	1,760	-2,41		
	Facciata		5,50		5,200	28,60		
	Facciata		1,30		4,000	5,20		
			0,34		4,000	1,36		
			0,30		4,000	1,20		
			2,40		4,000	9,60		
			0,48		4,000	1,92		
	Pilastro	2,00	0,43		4,000	3,44		
		2,00	0,48		4,000	3,84		
	Parziale mq					94,72		
	Sommano positivi mq					99,99		
	Sommano negativi mq					-5,27		
	SOMMANO mq					94,72	4,59	434,76
6 R.05.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo Intervento di risanamento opere in c.a. Vedi voce n° 5 [mq 94,72]		0,45			42,62		
	SOMMANO mq					42,62	28,41	1'210,83
7 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carricolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti Vedi voce n° 5 [mq 94,72] Vedi voce n° 6 [mq 42,62]			0,030		2,84		
				0,020		0,85		
	SOMMANO mc					3,69	57,45	211,99
8 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 7 [mc 3,69]					3,69		
	SOMMANO mc					3,69	30,05	110,88
9 R.05.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo Vedi voce n° 6 [mq 42,62]					42,62		
	A R I P O R T A R E					42,62		24'856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,62		24'856,21
	SOMMANO mq					42,62	8,54	363,97
10 R.05.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 9 [mq 42,62]					42,62		
	SOMMANO mq					42,62	22,24	947,87
11 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 10 [mq 42,62]					42,62		
	SOMMANO mq					42,62	90,68	3'864,78
12 E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Rifacimento di intonaco spicconato Vedi voce n° 5 [mq 94,72]					94,72		
	SOMMANO mq					94,72	17,71	1'677,49
13 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Facciata A detrarre infisso		8,15			44,83		
	Facciata			1,370		2,860	-2,86	
	Facciata		5,50			1,760	-2,41	
	Facciata		1,30			5,200	28,60	
			0,34			4,000	5,20	
			0,30			4,000	1,36	
			2,40			4,000	1,20	
			0,48			4,000	9,60	
	Pilastro	2,00	0,43			4,000	1,92	
		2,00	0,48			4,000	3,44	
	Sommano positivi mq					99,99		
	Sommano negativi mq					-5,27		
	SOMMANO mq					94,72	3,58	339,10
14 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Si applica la seguente voce per consentire l'applicazione di una							
	A RIPORTARE							32'049,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'049,42
	doppia ripresa di colla per supporto e fissaggio rete sulla facciata Vedi voce n° 13 [mq 94,72]					94,72		
	SOMMANO mq					94,72	7,81	739,76
15 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	Facciata		8,15		5,500	44,83		
	A detrarre infisso				2,860	-2,86		
				1,370	1,760	-2,41		
	Facciata		5,50		5,200	28,60		
	Facciata		1,30		4,000	5,20		
			0,34		4,000	1,36		
			0,30		4,000	1,20		
			2,40		4,000	9,60		
			0,48		4,000	1,92		
	Pilastro	2,00	0,43		4,000	3,44		
		2,00	0,48		4,000	3,84		
	Sommano positivi mq					99,99		
	Sommano negativi mq					-5,27		
	SOMMANO mq					94,72	2,33	220,70
16 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche							
	Facciata		8,15		5,500	44,83		
	A detrarre infisso				2,860	-2,86		
				1,370	1,760	-2,41		
	Facciata		5,50		5,200	28,60		
	Facciata		1,30		4,000	5,20		
			0,34		4,000	1,36		
			0,30		4,000	1,20		
			2,40		4,000	9,60		
			0,48		4,000	1,92		
	Pilastro	2,00	0,43		4,000	3,44		
		2,00	0,48		4,000	3,84		
	Sommano positivi mq					99,99		
	Sommano negativi mq					-5,27		
	SOMMANO mq					94,72	7,50	710,40
17 E.21.050.010 .a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo							
	Preparazione delle superfici in ferro con applicazione di antiruggine LOCALE ARCHIVIO							
	Grate	2,00		1,240	2,860	7,09		
	Grate	2,00		1,370	1,760	4,82		
	Porta	2,00		1,310	2,260	5,92		
	Porta	2,00		1,330	2,000	5,32		
	SOMMANO mq					23,15	5,64	130,57
	A R I P O R T A R E							33'850,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'850,85
18 E.21.040.050 .a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco Vedi voce n° 17 [mq 23,15]					23,15		
	SOMMANO mq					23,15	8,00	185,20
	ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 2)							
19 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Recinzione per delimitazione area circostante automezzi e stoccaggio materiali	4,00	3,50		2,000	28,00		
	SOMMANO mq					28,00	22,19	621,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'383,05
	T O T A L E euro							34'657,37
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></p> <p>LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">Totale SUPER CATEGORIE euro</p> <p>Napoli , _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Guglielmo Pescatore</p> 	34'036,05 621,32 <hr/> 34'657,37
	A RIPORTARE	