



# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Grande progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - Riqualificazione spazi urbani. Lotto 2.  
2^ PERIZIA DI VARIANTE

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli - Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO

Napoli, 21/04/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza (n. 48 planimetria inquadramento lotti - Grande Progetto Unesco) (SpCat 1) Arredo e Segnaletica (Cat 2) Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>							
1 / 3004 NP 018 - AR06	Fornitura e posa in opera di pannello da 1 a 3 mq realiz ... compreso ogni onere e magistero. Come da grafico allegato. - Piazza Sforza					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'639,90	3'279,80
2 / 3005 NP 032 - AR05	Modello tridimensionale - Piazza Sforza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
3 / 1357 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica	4,00	35,00			140,00		
	SOMMANO cadauno					140,00	2,12	296,80
4 / 1358 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	50,61	202,44
5 / 1359 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disalimentazione elettrica - sui bracci - proiettori a parete					4,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	53,77	376,39
6 / 1360 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	319,58	1'278,32
7 / 1361 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
8 / 1362 NP.IE.13	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare) (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	965,50	5'793,00
9 / 1363 NP.IE V5 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... ica progressiva e il marcio IMQ. Bipolare sezione 2x4 mmq. - dorsale		100,00			100,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					100,00		15'354,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		15'354,75
	SOMMANO ml					100,00	4,21	421,00
10 / 1364 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - derivazioni		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	2,76	138,00
11 / 1366 NP.IE V1 - Analisi	Posa di Q.E. e collegamento alla rete di distribuzione de ... ve certificazioni ai sensi della Notma CEI EN61439 d'arte. - nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
12 / 1367 NP - L.02.092.020 .b	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resineepo ... ristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm - nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	431,35	431,35
13 / 1368 NP - L.01.070.030 .i	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m - nel nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,75	76,75
14 / 1369 NP - L.05.040.050 .b	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, ... odulare, fornito e posto in opera su guida DIN Tetrapolare - nel nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,04	101,04
15 / 1370 NP - L.01.070.070 .i	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con ... i intervento differenziale"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC - nel nuovo quadro ill.ne BT					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	163,53	981,18
16 / 1371 NP - L.02.065.025 .a	Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in ... erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico - nel nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,25	92,25
17 / 1372 NP - L.02.034.030 .f	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di es ... ausiliari, fornito e posto in opera Portata contatti 40 A - nel nuovo quadro ill.ne BT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	138,83	138,83
	A R I P O R T A R E							18'935,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							18'935,15
18 / 153 NP 1U.04.040.00 20	<b>Via Tribunali (Lato Castel Capuano e tratto pedonale superiore) - (n. 92 planimetria inquad. lotti -G.P.U.) (SpCat 2) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>  Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) <b>- Vedi dis. cont. 7</b> - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,96	113,76
19 / 154 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini - marciapiede "A" - marciapiede "B"	4,00 3,00	50,00 50,00			200,00 150,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,19	66,50
20 / 155 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede "A" *(lung.=1,50+41,65+1,29) - marciapiede "B"		44,44 31,50			44,44 31,50		
	SOMMANO m					75,94	2,20	167,07
21 / 156 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A - sul marciapiede B		43,00 30,00	2,050 2,050		88,15 61,50		
	SOMMANO mq					149,65	10,00	1'496,50
22 / 157 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A, primo tratto		25,00	2,050		51,25		
	SOMMANO mq					51,25	13,38	685,73
23 / 158 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura "1" - figura "2" - figura "3"		40,97 12,80 33,10	0,800 0,800 0,800		32,78 10,24 26,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					69,50	18,18	1'263,51
24 / 159 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura "1" *(larg.=(4,80+4,60)/2)  - figura "2" - figura "3"	0,50	41,70 8,00 12,80 30,40 2,70	4,700 5,400 4,850 4,700 6,900		195,99 21,60 62,08 142,88 18,63		
	SOMMANO mq					441,18	6,07	2'677,96
25 / 160	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							25'406,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							25'406,18
E.01.010.010 .a	d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura "1" *(larg.=(6,80+7,00)/2)	0,20	41,70	6,900	0,300	17,26		
		0,20	8,00	5,400	0,300	2,59		
	- figura "2"	0,20	12,80	4,850	0,300	3,72		
	- figura "3"	0,20	30,40	6,900	0,300	12,59		
		0,20	2,70	6,900	0,300	1,12		
	SOMMANO mc					37,28	3,89	145,02
26 / 161 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura "1" *(larg.=(6,80+7,00)/2)	0,80	41,70	6,900	0,300	69,06		
		0,80	8,00	5,400	0,300	10,37		
	- figura "2"	0,80	12,80	4,850	0,300	14,90		
	- figura "3"	0,80	30,40	6,900	0,300	50,34		
		0,80	2,70	6,900	0,300	4,47		
	- per pulizia canalizzazione sotto la zanella, figura "1" *(lung.=30+3,50)*(larg.=(0,25+0,40)/2)*(H/peso=(0,50+0,80)/2)		33,50	0,325	0,650	7,08		
	*(lung.=9,50+1,50)*(larg.=(0,25+0,40)/2)*(H/peso=(0,50+0,80)/2)		11,00	0,325	0,650	2,32		
	SOMMANO mc					158,54	110,53	17'523,43
27 / 178 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - <b>Vedi dis. cont. tav 7</b> - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede B					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	18,96	94,80
28 / 179 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini - figura 1	1,00	70,00			70,00		
	SOMMANO kg					70,00	0,19	13,30
29 / 180 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A, secondo tratto *(lung.=45-25) - sul marciapiede B		20,00	2,050		41,00		
			30,00	2,050		61,50		
	SOMMANO mq					102,50	13,38	1'371,45
30 / 181 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura 4 *(larg.=(4,70+4,50)/2)		41,65	4,600		191,59		
	SOMMANO mq					191,59	6,07	1'162,95
31 / 182 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A, - sul marciapiede B - figura "1", per sistemazioni sottoservizi. *(larg.=(6,80+7,00)/2) - figura "4" *(larg.=(4,70+4,50)/2)	0,20	45,00	2,050	0,300	5,54		
		0,20	30,00	2,050	0,300	3,69		
		0,20	41,70	6,900	0,100	5,75		
		0,20	8,00	5,400	0,100	0,86		
		0,20	41,65	4,600	0,300	11,50		
	SOMMANO mc					27,34	3,89	106,35
	<b>A R I P O R T A R E</b>							45'823,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							45'823,48	
32 / 183 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A - sul marciapiede B - figura "1" *(larg.=(6,80+7,00)/2)  - figura "4"	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	45,00 30,00 41,70 8,00 41,65	2,050 2,050 6,900 5,400 4,600	0,300 0,300 0,100 0,100 0,300	22,14 14,76 23,02 3,46 45,98			
	SOMMANO mc					109,36	110,53	12'087,56	
33 / 184 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A - sul marciapiede B					4,00 3,00			
	SOMMANO cad					7,00	1'000,00	7'000,00	
34 / 228 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini - figura 4	1,00	70,00			70,00			
	SOMMANO kg					70,00	0,19	13,30	
35 / 253 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - lato Castel Capuano "passeggiata" - figura "4" -zanella laterale		41,65	0,800		33,32			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					33,32	18,18	605,76	
36 / 256 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale <b>- Vedi dis. cont tav. 7 sal 2</b> - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano *(larg.=(8,00+ 4,00)/2) (lung.=12,80+3,45+30,40+41,65)		42,00 88,30	6,000 8,000		252,00 706,40			
	SOMMANO mq					958,40	6,07	5'817,49	
37 / 260 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano *(larg.=(8,00+ 4,00)/2) (lung.=12,80+3,45+30,40+41,65) - a detrarre pozzetto Telecom - a detrarre pozzetti esistenti - a detrarre caditoie esistenti		42,00 88,30	6,000 8,000		252,00 706,40			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					958,40 -11,84			
	SOMMANO mq					946,56	18,91	17'899,45	
38 / 261 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - pulizia canalizzazione, rete fognante esistente, Tratto A-B * (lung.=8,60+0,80+0,85) - pulizia caditoie esistenti 1-2-3	3,00	10,25 0,50	0,800 0,500	0,500 0,700	4,10 0,53			
	<b>A RIPORTARE</b>					4,63		89'247,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,63		89'247,04
	SOMMANO mc					4,63	110,53	511,75
39 / 302 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - fig. 5 inizio "passeggiata"		37,03			37,03		
	SOMMANO mq					37,03	6,07	224,77
40 / 303 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - fig. 5 inizio "passeggiata"	0,20	37,03		0,300	2,22		
	SOMMANO mc					2,22	3,89	8,64
41 / 304 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - fig. 5 inizio "passeggiata"	0,80	37,03		0,300	8,89		
	SOMMANO mc					8,89	110,53	982,61
42 / 410 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale (larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - a detrarre quantità luglio 18 - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano *(larg.=(8,00+4,00)/2) (lung.=12,80+3,45+30,40+41,65)		97,20 26,15 208,15	8,100 4,000		787,32 104,60 208,15		
	Sommano positivi mq					1'100,07		
	Sommano negativi mq					-958,40		
	SOMMANO mq					141,67	6,07	859,94
43 / 411 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm (larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - a detrarre quantità luglio 18 *(lung.=252,00+706,4)		97,20 26,15 208,15	8,100 4,000		787,32 104,60 208,15		
	Sommano positivi mq					1'100,07		
	Sommano negativi mq					-958,40		
	SOMMANO mq					141,67	18,91	2'678,98
44 / 412 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 411 [mq 141.67]	0,80			0,200	22,67		
	SOMMANO mc					22,67	3,89	88,19
45 / 413 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Vedi voce n° 411 [mq 141.67]	0,20			0,200	5,67		
	SOMMANO mc					5,67	110,53	626,71
46 / 522 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		15,30	3,500		53,55		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					53,55		95'228,63



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					53,55		95'228,63
	SOMMANO mq					53,55	6,07	325,05
47 / 523 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti adiacenti edicola, via Carbonara - griglie-caditoie	2,00 2,00			52,000 45,000	104,00 90,00		
	SOMMANO kg					194,00	0,19	36,86
48 / 524 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		15,30	3,500		53,55		
	SOMMANO mq					53,55	18,91	1'012,63
49 / 566 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - caditoia e pozzetto rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar	0,50 0,50	1,40 1,20	1,400 1,200	0,800 0,800	0,78 0,58		
	SOMMANO mc					1,36	6,63	9,02
50 / 567 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - caditoia e pozzetto rete illuminazione, tratto prima della curva	0,50 0,50	1,40 1,20	1,400 1,200	0,800 0,800	0,78 0,58		
	SOMMANO mc					1,36	110,53	150,32
51 / 580 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - per riprofilatura marciapiede adiac. Castel Capuano, incrocio via Muzi		4,20		2,000	8,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,40	18,18	152,71
52 / 595 NP IU.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - Paletti dissuasori - marciapiede circostante chiosco-bar - marciapiede antistante "polizia" *(par.ug.=15+9) - marciapiede antistante "piazza dei tribunali"	24,00				18,00 24,00 5,00 11,00		
	SOMMANO cad					58,00	18,96	1'099,68
53 / 596 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - marciapiede circostante chiosco-bar *(lung.=(9,55+15,50)/2)* (larg.=(35,20+34,20)/2) - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(9,55+6,20)/2) - marciapiede antistante "piazza dei tribunali" - marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,40+3,20)/2) - tratto stradale "piazza dei tribunali" - strada principale lato dx a salire, da via carbonara, vedi planimetria: - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(5,70+4,20)/2) - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(4,20+4,10)/2) - tratto stradale "via tribunali" - marciapiede, tratto in curva lato fabbricati oltre piazza dei tribunali  *(lung.=(5,00+3,70)/2)*(larg.=(2,50+4,30)/2) *(lung.=(8,90+7,40)/2)*(larg.=(4,30+1,95)/2)		12,53 7,88 5,50 6,50 6,37 4,95 4,15 4,10 13,10 12,55 4,35 8,15	34,700 34,150 5,700 3,800 2,800 47,500 24,000 29,000 2,200 2,250 3,400 3,125		434,79 269,10 31,35 24,70 17,84 235,13 99,60 118,90 28,82 28,24 14,79 25,47		
	SOMMANO mq					1'328,73	6,07	8'065,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>							106'080,29





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							133'377,09
	basolo, lato dx a completam.		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,00	18,18	54,54
66 / 665 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - marciapiede circostante il quadro elettrico, prima di piazza Tribunali		3,30 2,80	6,600 6,370		21,78 17,84		
	SOMMANO mq					39,62	18,91	749,21
67 / 666 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara, marciapiedi, (inc. 20% con mezz mece) - marciapiede circostante chiosco-bar *(lung.=(9,55+15,50)/2)* (larg.=(35,20+34,20)/2) - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(9,55+6,20)/2) - marciapiede antistante "piazza dei tribunali" - marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,40+3,20)/2) - marciapiede laterale, sx polizia *(lung.=(1,65+0,60)/2) - marciapiede laterale, dx polizia, primo tratto verso cancellata	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	12,53 7,88 5,50 6,50 1,13 1,95	34,700 34,150 5,700 3,800 26,400 6,900	0,100 0,100 0,100 0,100 0,250 0,250	8,70 5,38 0,63 0,49 1,49 0,67		
	SOMMANO mc					17,36	3,89	67,53
68 / 667 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara (inc. 80%) - marciapiede circostante chiosco-bar *(lung.=(9,55+15,50)/2)* (larg.=(35,20+34,20)/2) - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(9,55+6,20)/2) - marciapiede antistante "piazza dei tribunali" - marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,40+3,20)/2) - marciapiede laterale, sx polizia *(lung.=(1,65+0,60)/2) - marciapiede laterale, dx polizia, primo tratto verso cancellata	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	12,53 7,88 5,50 6,50 1,13 1,95	34,700 34,150 5,700 3,800 26,400 6,900	0,100 0,100 0,100 0,100 0,250 0,250	34,78 21,53 2,51 1,98 5,97 2,69		
	SOMMANO mc					69,46	110,53	7'677,41
69 / 678 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - rete illuminazione, collegamento a-b-c-d *(lung.=22,90+26,30+24,00) - per blocchi portapalo	0,50 0,50	73,20 4,00	0,600 0,800	0,300 0,700	6,59 1,12		
	SOMMANO mc					7,71	6,63	51,12
70 / 679 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - rete illuminazione, collegamento a-b-c-d *(lung.=22,90+26,30+24,00) - per blocchi portapalo	0,50 0,50	73,20 4,00	0,600 0,800	0,300 0,700	6,59 1,12		
	SOMMANO mc					7,71	110,53	852,19
71 / 750 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)		1,65 3,80 3,80 4,15	26,000 10,235 3,400 3,800		42,90 38,89 12,92 15,77		
	SOMMANO mq					110,48	6,07	670,61
	<b>A R I P O R T A R E</b>							143'499,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							143'499,70
72 / 751 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini su marciapiedi, lato polizia	3,00 3,00			45,000 32,000	135,00 96,00		
	SOMMANO kg					231,00	0,19	43,89
73 / 752 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara - tratto in curva		26,00 3,20			26,00 3,20		
	SOMMANO m					29,20	2,20	64,24
74 / 753 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - marciapiede laterale dx polizia, adiacente ingresso chiesa verso l'incrocio via Carbonara		1,40	16,000		22,40		
	SOMMANO mq					22,40	18,91	423,58
75 / 754 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara, marciapiedi, (inc. 20% con mezz mecc) - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20	1,65 3,80 3,80 4,15	26,000 10,235 3,400 3,800	0,250 0,200 0,200 0,200	2,15 1,56 0,52 0,63		
	SOMMANO mc					4,86	3,89	18,91
76 / 755 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara (inc. 80%) - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80	1,65 3,80 3,80 4,15	26,000 10,235 3,400 3,800	0,250 0,200 0,200 0,200	8,58 6,22 2,07 2,52		
	SOMMANO mc					19,39	110,53	2'143,18
77 / 766 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per nuovi alberi *(lung.=1,20*1,20)	0,50	1,44	10,000	0,600	4,32		
	SOMMANO mc					4,32	6,63	28,64
78 / 767 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - per nuovi alberi *(lung.=1,20*1,20)	0,50	1,44	10,000	0,600	4,32		
	SOMMANO mc					4,32	110,53	477,49
79 / 928 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2) - a detrarre:		23,10	8,750		202,13		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					202,13		146'699,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					202,13		146'699,63
	- chiosco Bar	-1,00	3,50	5,200		-18,20		
	- figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2)	-1,00	3,80	10,235		-38,89		
	- figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2)	-1,00	3,80	3,400		-12,92		
	- figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	4,15	3,800		-15,77		
	Sommano positivi mq					202,13		
	Sommano negativi mq					-85,78		
	<b>SOMMANO mq</b>					116,35	6,07	706,24
80 / 929 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2) - a detrarre: - chiosco Bar - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	0,20	23,10	8,750	0,200	8,09		
	Sommano positivi mc					8,09		
	Sommano negativi mc					-3,44		
	<b>SOMMANO mc</b>					4,65	3,89	18,09
81 / 930 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2) - a detrarre: - chiosco Bar - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	0,80	23,10	8,750	0,200	32,34		
	Sommano positivi mc					32,34		
	Sommano negativi mc					-13,72		
	<b>SOMMANO mc</b>					18,62	110,53	2'058,07
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
82 / 162 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 156 [mq 149.65] Vedi voce n° 157 [mq 51.25] Vedi voce n° 160 [mc 37.28] Vedi voce n° 161 [mc 158.54]				0,050 0,100	7,48 5,13 37,28 158,54		
	<b>SOMMANO mc</b>					208,43	10,73	2'236,45
83 / 163 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 162 [mc 208.43]	2,00				416,86		
	<b>SOMMANO mc</b>					416,86	7,12	2'968,04
84 / 185 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 180 [mq 102.50] Vedi voce n° 182 [mc 27.34] Vedi voce n° 183 [mc 109.36]				0,100	10,25 27,34 109,36		
	<b>SOMMANO mc</b>					146,95	10,73	1'576,77
	<b>A R I P O R T A R E</b>							156'263,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							156'263,29
85 / 186 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 185 [mc 146.95]	2,00				293,90		
	SOMMANO mc					293,90	7,12	2'092,57
86 / 262 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 260 [mq 946.56]				0,200	189,31		
	SOMMANO mc					189,31	10,73	2'031,30
87 / 263 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 262 [mc 189.31]	2,00				378,62		
	SOMMANO mc					378,62	7,12	2'695,77
88 / 305 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 303 [mc 2.22] Vedi voce n° 304 [mc 8.89]					2,22 8,89		
	SOMMANO mc					11,11	10,73	119,21
89 / 414 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 411 [mq 141.67] - cubetti *(larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - quantità luglio 18, cubetti *(lung.=252,00+706,4)	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25				35,42 196,83 26,15 52,04 239,60		
	SOMMANO mc					550,04	10,73	5'901,93
90 / 415 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 414 [mc 550.04]	2,00				1'100,08		
	SOMMANO mc					1'100,08	7,12	7'832,57
91 / 568 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 566 [mc 1.36] Vedi voce n° 567 [mc 1.36] - inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola, demoliz. mass.					1,36 1,36		
	SOMMANO mc		15,30	3,500	0,200	10,71		
						13,43	10,73	144,10
92 / 569 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 568 [mc 13.43]	2,00				26,86		
	SOMMANO mc					26,86	7,12	191,24
93 / 627 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 600 [mq 572.72]							
					0,200	114,54		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					114,54		177'271,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					114,54		177'271,98
	Vedi voce n° 601 [mc 120.00] Vedi voce n° 602 [mc 126.41] Vedi voce n° 625 [mc 11.14] Vedi voce n° 626 [mc 7.78]					120,00 126,41 11,14 7,78		
	SOMMANO mc					379,87	10,73	4'076,01
94 / 628 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 627 [mc 379.87]	2,00				759,74		
	SOMMANO mc					759,74	7,12	5'409,35
95 / 680 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 665 [mq 39.62] Vedi voce n° 666 [mc 17.36] Vedi voce n° 667 [mc 69.46] Vedi voce n° 678 [mc 7.71] Vedi voce n° 679 [mc 7.71]				0,200	7,92 17,36 69,46 7,71 7,71		
	SOMMANO mc					110,16	10,73	1'182,02
96 / 681 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 680 [mc 110.16]	2,00				220,32		
	SOMMANO mc					220,32	7,12	1'568,68
97 / 768 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 753 [mq 22.40] Vedi voce n° 754 [mc 4.86] Vedi voce n° 755 [mc 19.39] Vedi voce n° 766 [mc 4.32] Vedi voce n° 767 [mc 4.32]				0,200	4,48 4,86 19,39 4,32 4,32		
	SOMMANO mc					37,37	10,73	400,98
98 / 769 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 768 [mc 37.37]	2,00				74,74		
	SOMMANO mc					74,74	7,12	532,15
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
99 / 211 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A - sul marciapiede B - figura "1" *(larg.=(4,80+4,60)/2)  - figura "2" - figura "3"  - figura "4" *(larg.=(4,70+4,50)/2)	0,50	45,00 30,00 41,70 8,00 2,70 12,80 30,40 2,70 41,65	2,050 2,050 4,700 5,400 2,200 4,850 4,700 6,900 4,600		92,25 61,50 195,99 21,60 5,94 62,08 142,88 18,63 191,59		
	SOMMANO m²					792,46	1,78	1'410,58
	<b>A RIPORTARE</b>							191'851,75



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							191'851,75	
100 / 212 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A - sul marciapiede B - figura "1" *(larg.=(4,80+4,60)/2)  - figura "2" - figura "3"  - figura "4" *(larg.=(4,70+4,50)/2)	0,50	45,00 30,00 41,70 8,00 2,70 12,80 30,40 2,70 41,65	2,050 2,050 4,700 5,400 2,200 4,850 4,700 6,900 4,600	0,450 0,450 0,250 0,250 0,200 0,150 0,150 0,150 0,150	41,51 27,68 49,00 5,40 1,19 9,31 21,43 2,79 28,74	187,05	28,84	5'394,52
101 / 213 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - massetto per cordolo, rete ø8 20x20 - marciapiede "A" *(lung.=36,74+3,37) (lung.=4,90+1,23) - marciapiede "B" *(lung.=28,20+3,37)		40,11 6,13 31,57	0,500 0,500 0,500	4,080 4,080 4,080	81,82 12,51 64,40	158,73	2,21	350,79
102 / 214 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - marciapiede "A" *(lung.=36,74+3,37) (lung.=4,90+1,23) - marciapiede "B" *(lung.=28,20+3,37)		40,11 6,13 31,57	0,500 0,500 0,500	0,150 0,150 0,150	3,01 0,46 2,37	5,84	167,31	977,09
103 / 215 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - si considerano i vecchi al 70% - marciapiede "A" *(lung.=36,74+3,37) (lung.=4,90+1,23) - marciapiede "B" *(lung.=28,20+3,37)	0,70 0,70 0,70	40,11 6,13 31,57			28,08 4,29 22,10	54,47	27,34	1'489,21
104 / 216 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - si considerano i nuovi al 30% - marciapiede "A" *(lung.=36,74+3,37) (lung.=4,90+1,23) - marciapiede "B" *(lung.=28,20+3,37)	0,30 0,30 0,30	40,11 6,13 31,57			12,03 1,84 9,47	23,34	37,29	870,35
105 / 217 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede "A" *(lung.=36,74+3,37)		40,11	2,050	0,100	8,22	8,22	28,00	230,16
106 / 218 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - lato Castel Capuano "passeggiata" - sul marciapiede A, primi 10 ml		10,00	2,050		20,50	20,50	148,39	3'042,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>								204'205,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							204'205,87
107 / 231 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede "A", secondo tratto, a completam. (lung.=4,90+1,23) - marciapiede "B" *(lung.=28,20+3,37)		6,13 31,57	0,500 0,500	4,080 4,080	12,51 64,40		
	SOMMANO mc					76,91	28,00	2'153,48
108 / 232 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - lato Castel Capuano "passeggiata" - completamento marciapiede "A" - marciapiede "B" - primo tratto "passeggiata" -area 1		31,00 30,05 14,04	2,050 2,050		63,55 61,60 14,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					139,19	148,39	20'654,40
109 / 254 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - sotto zanella lato balaustra (passeggiata) *(lung.=11,95+9,70+3,30+3,20+11,60+3,20+22,20+22,60+19,70+6,80)*(larg.=(0,25+0,40)/2)* (H/peso=(0,45+0,85)/2) - a detrarre tubazione *(lung.=11,95+9,70+3,30+3,20+11,60+3,20+22,20+22,60+19,70+6,80)*(larg.=,1*,1)		114,25 -1,00	0,325 0,010	0,650 3,140	24,14 -3,59		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					24,14 -3,59		
	SOMMANO mc					20,55	167,31	3'438,22
110 / 265 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano, SOLO PRIMI DUE TRATTI,vedi dis. cont. tav. 7 sal 2 *(larg.=(3,80+4,30)/2) (larg.=(4,30+5,40)/2) - a detrarre pozzetti esistenti - a detrarre caditoie esistenti		35,10 39,00 -2,00 -2,00	4,050 4,850 1,10 1,00	0,150 0,150 0,150 0,150	21,32 28,37 -0,36 -0,30		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					49,69 -0,66		
	SOMMANO mc					49,03	167,31	8'203,21
111 / 266 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - quantità art. prec., rete ø8 20x20 (49,03/0,15)		326,89		3,950	1'291,22		
	SOMMANO kg					1'291,22	2,21	2'853,60
112 / 268 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - secondo tratto "passeggiata" - Area 2 - Area 3		137,09 27,66			137,09 27,66		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					164,75	148,39	24'447,25
113 / 291 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - completamento "passeggiata" - vedi disegni cont. tav. 7 - Area 4 - Area 5		408,46 29,27			408,46 29,27		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					437,73		265'956,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					437,73		265'956,03
	SOMMANO m <sup>2</sup>					437,73	148,39	64'954,75
114 / 300 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano, SOLO tratto iniziale di completamento, vedi dis. cont. tav. 7 sal 2		48,94	5,400	0,150	39,64		
	- a detrarre pozzetti e griglie	-3,00	0,70	0,700	0,150	-0,22		
	- a detrarre pozz. telecom	-1,00	1,40	1,400	0,150	-0,29		
	Sommano positivi mc					39,64		
	Sommano negativi mc					-0,51		
	SOMMANO mc					39,13	167,31	6'546,84
115 / 301 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - quantità art. prec., rete ø8 20x20 (39,13/0,15)		260,87		3,950	1'030,44		
	SOMMANO kg					1'030,44	2,21	2'277,27
116 / 306 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. tav 7 - cubetti "1" - cubetti "2"		44,00 35,00	4,400 3,000		193,60 105,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					298,60	1,78	531,51
117 / 307 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont. tav 7 - cubetti "1" - cubetti "2"		44,00 35,00	4,400 3,000	0,100 0,100	19,36 10,50		
	SOMMANO mc					29,86	28,00	836,08
118 / 308 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - vedi dis. cont. tav 7 - cubetti "1" - cubetti "2"		44,00 35,00	4,400 3,000		193,60 105,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					298,60	52,93	15'804,90
119 / 309 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. tav 7 - fig. 5 inizio "passeggiata"		37,03			37,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,03	1,78	65,91
120 / 310 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - fig. 5 inizio "passeggiata"		37,03		0,150	5,55		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,55	28,84	160,06
121 / 311 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - fig. 5 inizio "passeggiata"		37,03		0,100	3,70		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,70		357'133,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,70		357'133,35
	SOMMANO mc					3,70	28,00	103,60
122 / 312 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - fig. 5 inizio "passeggiata"		11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	37,29	410,19
123 / 313 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi dis. cont. tav. 7 - fig. 5 inizio "passeggiata"		33,70			33,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					33,70	148,39	5'000,74
124 / 323 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont. tav. 7 - Via Tribunali - cubetti area "1" - cubetti area "2" - cubetti area "3" *(larg.=(2,85+2,75)/2) - cubetti "1" - eseguiti a settembre a detrarre - cubetti "2"		36,40 35,00 47,50 44,00 35,00	5,700 4,300 2,800 4,400 3,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	20,75 15,05 13,30 -19,36 -10,50		
	Sommano positivi mc					49,10		
	Sommano negativi mc					-29,86		
	SOMMANO mc					19,24	28,00	538,72
125 / 416 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 (larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - a detrarre : - cubetti "1" -settembre - cubetti "2"		97,20 26,15 208,15 44,00 35,00	8,100 4,000		787,32 104,60 208,15 -193,60 -105,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					1'100,07		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-298,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					801,47	1,78	1'426,62
126 / 417 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 (larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - a detrarre : - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano, PRIMI DUE TRATTI, vedi dis. cont. *(larg.=(3,80+4,30)/2)  (larg.=(4,30+5,40)/2)  - a detrarre pozzetti esistenti - a detrarre caditoie esistenti - Tratto stradale sotto "passeggiata" Castel Capuano, SOLO tratto iniziale di completamento, vedi dis. cont. tav. 7 sal 2  - a detrarre pozzetti e griglie - a detrarre pozz. telecom		97,20 26,15 208,15 35,10 39,00 -2,00 -2,00 -1,00 -3,00 -1,00	8,100 4,000 4,050 4,850 1,10 1,00 48,94 0,70 1,40	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	118,10 15,69 31,22 -21,32 -28,37 -0,36 -0,30 -39,64 -0,22 -0,29		
	Sommano positivi mc					165,01		
	Sommano negativi mc					-90,50		
	SOMMANO mc					74,51	167,31	12'466,27
	<b>A R I P O R T A R E</b>							377'079,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							377'079,49
127 / 418 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - quantità art. prec., rete ø8 20x20 (74,51/0,15)		496,73		3,950	1'962,08		
	SOMMANO kg					1'962,08	2,21	4'336,20
128 / 419 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. (larg.=(9,00+7,20)/2) (larg.=(4,20+3,80)/2) - figura 3 - a detrarre : - quantità settembre - quantità ottobre		97,20 26,15 208,15	8,100 4,000	0,100 0,100 0,100	78,73 10,46 20,82		
	Sommano positivi mc					110,01		
	Sommano negativi mc	-1,00 -1,00	298,60 192,38		0,100 0,100	-29,86 -19,24		
	SOMMANO mc					60,91	28,00	1'705,48
129 / 420 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - vedi dis. cont. via Tribunali		5,70 36,80 50,00 19,20	4,900 8,600 7,200 2,550		27,93 316,48 360,00 48,96		
	Parziale m <sup>2</sup>					753,37		
	- a detrarre quantità settembre 18	-1,00	298,60			-298,60		
	- a detrarre quantità ottobre 18	-1,00	192,38			-192,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					-490,98		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					753,37		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-490,98		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					262,39	52,93	13'888,30
130 / 467 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont.		5,75 8,55 6,98 10,80 9,55 8,05	5,350 36,900 56,500 7,500 10,700 8,250	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,08 31,55 39,44 8,10 10,22 6,64		
	Parziale mc					99,03		
	- a detrarre :							
	- quantità settembre	-1,00	298,60		0,100	-29,86		
	- quantità ottobre	-1,00	192,38		0,100	-19,24		
	- quantità novembre	-1,00	262,39		0,100	-26,24		
	Parziale mc					-75,34		
	Sommano positivi mc					99,03		
	Sommano negativi mc					-75,34		
	SOMMANO mc					23,69	28,00	663,32
131 / 468 E.22.010.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							397'672,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							397'672,79
.c	- vedi dis. cont.		5,75	5,350		30,76		
			8,55	36,900		315,50		
			6,98	56,500		394,37		
			10,80	7,500		81,00		
			9,55	10,700		102,19		
			8,05	8,250		66,41		
	Parziale m <sup>2</sup>					990,23		
	- a detrarre quantità settembre 18	-1,00	298,60			-298,60		
	- a detrarre quantità ottobre 18	-1,00	192,38			-192,38		
	- a detrarre quantità novembre 18	-1,00	262,39			-262,39		
	Parziale m <sup>2</sup>					-753,37		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					990,23		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-753,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					236,86	52,93	12'537,00
132 / 525 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
.a	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		15,30	3,500		53,55		
	- per riprofilatura marciapiede adiac. Castel Capuano "passeggiata", incrocio via Muzi		7,10	2,100		14,91		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,46	1,78	121,86
133 / 526 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra							
	- rete ø8 20x20							
	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		15,30	3,500	3,950	211,52		
	SOMMANO kg					211,52	2,21	467,46
134 / 527 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
.b	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		15,30	3,500	0,150	8,03		
	- sistemazione adiacente all'area sopraprip.		8,20	1,100	0,100	0,90		
	SOMMANO mc					8,93	167,31	1'494,08
135 / 575 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		2,50	5,920	0,100	1,48		
			2,50	9,200	0,100	2,30		
	(larg.=8,45-5,75)		5,35	2,700	0,100	1,44		
	- per riprofilatura marciapiede adiac. Castel Capuano, incrocio via Muzi *(lung.=5,60+1,50)		7,10	2,100	0,100	1,49		
	SOMMANO mc					6,71	28,00	187,88
136 / 576 E.22.010.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.							
.c	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		2,50	5,920		14,80		
			2,50	9,200		23,00		
	(larg.=8,45-5,75)		5,35	2,700		14,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					52,25	52,93	2'765,59
137 / 577 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola, sistemazione strada in via temporanea, adiacente nuovi cubetti		15,30	3,300	0,200	10,10		
	<b>A RIPIORTARE</b>					10,10		415'246,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,10		415'246,66
	SOMMANO m <sup>3</sup>					10,10	28,84	291,28
138 / 581 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede adiac. Castel Capuano "passeggiata", incrocio via Muzi * (lung.=5,60+1,50+2,05)	0,30	9,15			2,75		
	SOMMANO m					2,75	27,34	75,19
139 / 582 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede adiac. Castel Capuano "passeggiata", incrocio via Muzi * (lung.=5,60+1,50+2,05)	0,70	9,15			6,41		
	SOMMANO m					6,41	37,29	239,03
140 / 583 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede adiac. Castel Capuano "passeggiata", incrocio via Muzi * (lung.=5,60+1,50)*(larg.=(1,90+1,75)/2) - lista di chiusura lato piazza Tribunali, prima della curva su via Muzi * (lung.=26,45+22,35) - lista di chiusura su Via Carbonara, tra edicola e chiosco bar * (lung.=5,00+9,20)		7,10	1,825		12,96		
			48,80	0,350		17,08		
			14,20	0,350		4,97		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					35,01	148,39	5'195,13
141 / 603 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(5,70+4,20)/2) - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(4,20+4,10)/2) - tratto stradale "via tribunali" - tratto stradale "piazza dei tribunali"  - fino alla fine del marciapiede antistante esercizio "barber shop"  *(lung.=(5,00+3,70)/2)*(larg.=(2,50+4,30)/2) *(lung.=(8,90+7,40)/2)*(larg.=(4,30+1,95)/2)		4,95	47,500		235,13		
			4,15	24,000		99,60		
			4,10	29,000		118,90		
			6,37	2,800		17,84		
			13,10	2,500		32,75		
			12,55	2,250		28,24		
			4,35	3,400		14,79		
			8,15	3,125		25,47		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					572,72	1,78	1'019,44
142 / 604 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(5,70+4,20)/2) - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(4,20+4,10)/2) - tratto stradale "via tribunali" - tratto stradale "piazza dei tribunali"  - fino alla fine del marciapiede antistante esercizio "barber shop"  *(lung.=(5,00+3,70)/2)*(larg.=(2,50+4,30)/2) *(lung.=(8,90+7,40)/2)*(larg.=(4,30+1,95)/2) - rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar fino al pozz. oltre il quadro telecom verso "polizia" - antistante ingresso "polizia" per transito provvisorio		4,95	47,500	0,100	23,51		
			4,15	24,000	0,100	9,96		
			4,10	29,000	0,100	11,89		
			6,37	2,800	0,100	1,78		
			13,10	2,500	0,100	3,28		
			12,55	2,250	0,100	2,82		
			4,35	3,400	0,100	1,48		
			8,15	3,125	0,100	2,55		
			40,00	0,600	0,300	7,20		
			16,00	5,000	0,150	12,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					76,47	28,84	2'205,39
143 / 605 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							424'272,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							424'272,12
	- Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(5,70+4,20)/2) - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(4,20+4,10)/2) - tratto stradale "via tribunali"		4,95 4,15 4,10	47,500 24,000 29,000	3,950 3,950 3,950	928,74 393,42 469,66		
	SOMMANO kg					1'791,82	2,21	3'959,92
144 / 606 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(5,70+4,20)/2) - tratto stradale "via tribunali" *(lung.=(4,20+4,10)/2)		4,95 4,15	47,500 24,000	0,150 0,150	35,27 14,94		
	SOMMANO mc					50,21	167,31	8'400,64
145 / 635 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - tratto "piazza dei tribunali" fino alla fine del marciapiede antistante esercizio "barber shop"  *(lung.=(5,00+3,70)/2)*(larg.=(2,50+4,30)/2) *(lung.=(8,90+7,40)/2)*(larg.=(4,30+1,95)/2) - rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar fino al pozz. oltre il quadro telecom verso "polizia"		13,10 12,55 4,35 8,15 40,00	2,500 2,250 3,400 3,125 0,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,150	3,28 2,82 1,48 2,55 3,60		
	SOMMANO mc					13,73	28,00	384,44
146 / 636 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - tratto "piazza dei tribunali" fine marciapiede antistante esercizio "barber shop" - verso via Muzi  *(lung.=(5,00+3,70)/2)*(larg.=(2,50+4,30)/2) *(lung.=(8,90+7,40)/2)*(larg.=(4,30+1,95)/2)		13,10 12,55 4,35 8,15	2,200 2,250 3,400 3,125		28,82 28,24 14,79 25,47		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					97,32	148,39	14'441,31
147 / 638 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa in opera nuovi cordoli - via tribunali, partendo dalla curva porteriore al chiosco-bar a salire, fino all'ingresso "polizia" - dall'ingresso "polizia" a salire		47,60 12,00		0,150 0,150	7,14 1,80		
	SOMMANO mq					8,94	23,04	205,98
148 / 639 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - per posa in opera cordoli, 30% - via tribunali, partendo dalla curva porteriore al chiosco-bar a salire, fino all'ingresso "polizia" - dall'ingresso "polizia" a salire	0,30 0,30	47,60 12,00			14,28 3,60		
	SOMMANO m					17,88	27,34	488,84
149 / 640 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - per posa in opera cordoli, 70% - via tribunali, partendo dalla curva porteriore al chiosco-bar a salire, fino all'ingresso "polizia" - dall'ingresso "polizia" a salire	0,70 0,70	47,60 12,00			33,32 8,40		
	SOMMANO m					41,72	37,29	1'555,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							453'708,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							453'708,99
150 / 641 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - completamento lista di chiusura perpendicolare al tratto curvo del marciapiede (posteriore chiosco-bar e via Carbonara) *(lung.=15,30-9,20)		6,10	0,450		2,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,75	148,39	408,07
151 / 642 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede posteriore chiosco-bar su via Tribunali		4,00	1,500		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	0,00	0,00
152 / 643 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - primo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx		13,00	5,450	0,100	7,09		
	SOMMANO mc					7,09	28,00	198,52
153 / 644 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - primo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx		13,00	5,450		70,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					70,85	52,93	3'750,09
154 / 645 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - "Passeggiata", compreso marciapiedi, - si considera al 40% - "Passeggiata" tratto finale su via Muzi	0,40 0,40	780,00 33,70			312,00 13,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					325,48	13,95	4'540,45
155 / 668 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(11,05+6,10)/2)		8,58	36,500		313,17		
	- marciapiede antistante "piazza dei tribunali"		5,50	5,700		31,35		
	- marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,80+3,30)/2)		6,90	4,050		27,95		
	- marciapiede laterale, sx polizia, verso cancellata *(lung.=(2,75+7,00)/2)**(larg.=(11,05+12,40)/2)		4,88	11,725		57,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					429,69	1,78	764,85
156 / 669 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(11,05+6,10)/2)		8,58	36,500	0,100	31,32		
	- marciapiede antistante "piazza dei tribunali"		5,50	5,700	0,100	3,14		
	- marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,80+3,30)/2)		6,90	4,050	0,100	2,79		
	- marciapiede laterale, sx polizia, verso cancellata *(lung.=(2,75+7,00)/2)**(larg.=(11,05+12,40)/2)		4,88	11,725	0,100	5,72		
	- rete illuminazione, collegamento a-b-c-d *(lung.=(22,90+26,30+24,00))		73,20	0,600	0,300	13,18		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					56,15	28,84	1'619,37
157 / 670 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20 - realizzazione soletta armata su vano telecom, dietro chiosco bar		5,50	6,800	3,950	147,73		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					147,73		464'990,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					147,73		464'990,34	
	SOMMANO kg					147,73	2,21	326,48	
158 / 671 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - realizzazione soletta armata su vano telecom - tratto stradale "via tribunali", fase 2 verso piazza dei tribunali * (lung.=(4,30+4,90)/2)		5,50 4,60	6,800 29,000	0,100 0,150	3,74 20,01			
	SOMMANO mc					23,75	167,31	3'973,61	
159 / 684 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(11,05+6,10)/2)  - marciapiede antistante "piazza dei tribunali" - marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,80+3,30)/2) - marciapiede laterale, sx polizia, verso cancellata *(lung.=(2,75+7,00)/2)*(larg.=(11,05+12,40)/2)  - rete illuminazione, collegamento a-b-c-d *(lung.=(22,90+26,30+24,00))		8,58 5,50 6,90 4,88	36,500 5,700 4,050 11,725	0,100 0,100 0,100 0,100	31,32 3,14 2,79 5,72			
	SOMMANO mc		73,20	0,600	0,150	6,59	49,56	28,00	1'387,68
160 / 685 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Via Tribunali lato dx a salire, da via Carbonara - marciapiede antistante "polizia" *(lung.=(10,75+5,80)/2)  - marciapiede verso "piazza dei tribunali" *(larg.=(5,80+5,90)/2) - marciapiede 2 antistante "piazza dei tribunali" *(larg.=(4,50+3,00)/2) - marciapiede laterale, sx polizia, verso cancellata *(lung.=(2,75+4,20)/2)*(larg.=(10,75+11,35)/2) *(lung.=(6,60+4,50)/2)*(larg.=(11,35+12,05)/2)		8,28 5,50 6,55 3,48 5,55	36,250 5,850 3,750 11,050 11,700		300,15 32,18 24,56 38,45 64,94			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					460,28	148,39	68'300,95	
161 / 687 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa in opera nuovi cordoli - Via Trib. antistante "polizia"  <b>- a detrarre tratti già cont. precedentemente *(lung.=(47,60+12)</b> - tratti perpendicolari al fabbricato *(lung.=(11,65+11,05+3,30))		94,10 <b>-1,00</b> 26,00		0,150 <b>0,150</b> 0,150	14,12 <b>-8,94</b> 3,90			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					18,02 <b>-8,94</b>			
	SOMMANO mq					9,08	23,04	209,20	
162 / 688 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - per posa in opera cordoli, 30% - Via Trib. antistante "polizia"  - a detrarre tratti già cont. precedentemente <b>- via tribunali, partendo dalla curva porteriore al chiosco-bar a salire, fino all'ingresso "polizia"</b> <b>- dall'ingresso "polizia" a salire</b> - tratti perpendicolari al fabbricato *(lung.=(11,35+10,75+3,00))		0,30 <b>0,30</b> <b>0,30</b> 0,30	94,10 <b>47,60</b> <b>12,00</b> 25,10		28,23 <b>-14,28</b> <b>-3,60</b> 7,53			
	Sommano positivi m Sommano negativi m					35,76 <b>-17,88</b>			
	SOMMANO m					17,88	27,34	488,84	
	<b>A R I P O R T A R E</b>							539'677,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							539'677,10
163 / 689 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - per posa in opera cordoli, 70% - Via Trib. antistante "polizia"  - a detrarre tratti già cont. precedentemente - via tribunali, partendo dalla curva porteriore al chiosco-bar a salire, fino all'ingresso "polizia" - dall'ingresso "polizia" a salire - tratti perpendicolari al fabbricato *(lung.=11,35+10,75+3,00)	0,70	94,10			65,87		
	Sommano positivi m					83,44		
	Sommano negativi m	0,70	47,60			-33,32		
		0,70	12,00			-8,40		
		0,70	25,10			17,57		
	SOMMANO m					41,72	37,29	1'555,74
164 / 690 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede antistante "polizia"	2,00	4,65	1,600		14,88		
	SOMMANO mq					14,88	0,00	0,00
165 / 691 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - secondo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx * (lung.=47,50+24,00+29,00) - primo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx (febb 19 a detrarre)		100,50	5,300	0,100	53,27		
	Sommano positivi mc					53,27		
	Sommano negativi mc		13,00	5,450	0,100	-7,09		
	SOMMANO mc					46,18	28,00	1'293,04
166 / 692 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - secondo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx * (lung.=47,50+24,00+29,00) - primo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx (febb 19 a detrarre)		100,50	4,800		482,40		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					482,40		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>		13,00	5,450		-70,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					411,55	52,93	21'783,34
167 / 756 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara *(lung.=(28,00+27,50)/2)*(larg.=(12,10+17,20)/2) - A DETRARRE "Ingr. Chiesa" - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	27,75	14,650		406,54		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>		2,00	4,400		-8,80		
			3,80	10,235		38,89		
			3,80	3,400		12,92		
			4,15	3,800		15,77		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					474,12		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-8,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					465,32	1,78	828,27
168 / 757	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							565'137,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							565'137,49
U.05.020.080 .a	misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara *(lung.=(28,00+27,50)/2)*(larg.=(12,10+17,20)/2) <b>- A DETRARRE "Ingr. Chiesa"</b> - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	27,75 2,00 3,80 3,80 4,15	14,650 4,400 10,235 3,400 3,800	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	40,65 -0,88 3,89 1,29 1,58		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					47,41		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-0,88		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					46,53	28,84	1'341,93
169 / 772 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara *(lung.=(28,00+27,50)/2)*(larg.=(12,10+17,20)/2) <b>- A DETRARRE "Ingr. Chiesa"</b> - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	27,75 2,00 3,80 3,80 4,15	14,650 4,400 10,235 3,400 3,800	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	40,65 -0,88 3,89 1,29 1,58		
	Sommano positivi mc					47,41		
	Sommano negativi mc					-0,88		
	SOMMANO mc					46,53	28,00	1'302,84
170 / 773 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede laterale dx polizia, tratto recinzione ingresso chiesa fino ad incrocio via Carbonara *(lung.=(28,00+27,50)/2)*(larg.=(12,10+17,20)/2) <b>- A DETRARRE "Ingr. Chiesa"</b> - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	27,75 2,00 3,80 3,80 4,15	14,650 4,400 10,235 3,400 3,800		406,54 -8,80 38,89 12,92 15,77		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					474,12		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-8,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					465,32	148,39	69'048,83
171 / 780 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - figura "B" di lato al chiosco		4,00	1,600		6,40		
	SOMMANO mq					6,40	0,00	0,00
172 / 847 NP 102 rif. analisi	Posa in opera di Zanella con gaveta di drenaggio in pietr ... dimensioni 80x52 cm, spessore 15-20 cm., peso kg 230/250. - "passeggiata" *(lung.=37,25+2,70+12,80+2,70+30,40+41,65)		127,50			127,50		
	SOMMANO ml					127,50	100,18	12'772,95
173 / 874 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - VIA TRIBUNALI - (1° tratto al lato di Castel Capuano) - vedi dis. cont.		5,75 8,55	5,350 36,900		30,76 315,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					346,26		649'604,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					346,26		649'604,04
			6,98	56,500		394,37		
			10,80	7,500		81,00		
			9,55	10,700		102,19		
			8,05	8,250		66,41		
	- secondo tratto cubetti, da via Carbonara a salire via Tribunali dx * (lung.=47,50+24,00+29,00)		100,50	4,800		482,40		
	- inizio Via Tribunali, da via Carbonara ed adiacente edicola		2,50	5,920		14,80		
	(larg.=8,45-5,75)		2,50	9,200		23,00		
			5,35	2,700		14,45		
	SOMMANO mq					1'524,88	6,00	9'149,28
174 / 931 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Via Tribunali, cordolo su via Carbonara		21,40		0,200	4,28		
	SOMMANO mq					4,28	23,04	98,61
175 / 932 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Via Tribunali, cordolo su via Carbonara	0,30	21,40			6,42		
	SOMMANO m					6,42	27,34	175,52
176 / 933 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Via Tribunali, cordolo su via Carbonara	0,70	21,40			14,98		
	SOMMANO m					14,98	37,29	558,60
177 / 934 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim., completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2)		23,10	8,750	0,100	20,21		
	- a detrarre:							
	- chiosco Bar	-1,00	3,50	5,200	0,100	-1,82		
	- figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2)	-1,00	3,80	10,235	0,100	-3,89		
	- figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2)	-1,00	3,80	3,400	0,100	-1,29		
	- figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	4,15	3,800	0,100	-1,58		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					20,21		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-8,58		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,63	28,84	335,41
178 / 935 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2)		23,10	8,750		202,13		
	- a detrarre:							
	- chiosco Bar	-1,00	3,50	5,200		-18,20		
	- figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2)	-1,00	3,80	10,235		-38,89		
	- figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2)	-1,00	3,80	3,400		-12,92		
	- figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00	4,15	3,800		-15,77		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					202,13		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-85,78		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					116,35	1,78	207,10
179 / 936 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2)		23,10	8,750	0,100	20,21		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,21		660'128,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,21		660'128,56
	- a detrarre: - chiosco Bar - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00	3,50 3,80 3,80 4,15	5,200 10,235 3,400 3,800	0,100 0,100 0,100 0,100	-1,82 -3,89 -1,29 -1,58		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					20,21 -8,58		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>11,63</b>	28,00	325,64
180 / 937 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede antistante chiosco-bar, vedi planim. completamento (lung.=17,00+6,10)*(larg.=17,50/2) - a detrarre: - chiosco Bar - figura "A" *(lung.=(3,60+4,00)/2)*(larg.=(10,22+10,25)/2) - figura "B" di lato al chiosco *(lung.=(3,50+4,10)/2) - figura "C" *(lung.=(4,10+4,20)/2)	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00	3,50 3,80 3,80 4,15	5,200 10,235 3,400 3,800	0,100 0,100 0,100 0,100	-18,20 -38,89 -12,92 -15,77		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					202,13 -85,78		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>116,35</b>	148,39	17'265,18
181 / 1611 Lavori in Economia	LAVORI ED OPERE da compensare in economia mediante liste ... considerando mano d'opera, materiali, mezzi ed attrezzature. - Restauro e sistemazione delle due gradinate laterali a Castel Capuano "Passeggiata" su Via Tribunali, pedate ed alzate delle scale (n. 13a + 13p x 2) - Vedi lista Lavori In Economia, mese di Gennaio 2020 allegata al Registro di Contabilità SAL 6 (netti € 19 457,90).	1,00	0,98			0,98		
	<b>SOMMANO c.p</b>					<b>0,98</b>	22'000,00	21'560,00
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
182 / 264 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - per nuova soletta su rete fognante sotto passeggiata, primo tratto pozz. A, pozz. B - rete ø6 15x15 *(lung.=8,6+8,5)		9,45	0,800	2,980	22,53		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>22,53</b>	2,21	49,79
183 / 845 NP 103 rif. analisi	Realizzazione di "Pozzetto di raccordo" con mattoni pieni ... chio di chiusura. Dimensioni interne pozzetto 40x40x65 cm. - sotto zanella lato balaustra - "passeggiata"					10,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					<b>10,00</b>	108,18	1'081,80
184 / 846 NP U.02.040.022 .d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari ... con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm - sotto zanella lato balaustra (passeggiata) *(lung.=11,95+9,70+3,30+ 3,20+11,60+3,20+22,20+22,60+19,70+6,80)		114,25			114,25		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>114,25</b>	14,83	1'694,33
185 / 848 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - sistemazione a quota caditoie 1-2-3, sottostanti muro passeggiata					3,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>3,00</b>	56,57	169,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							702'275,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							702'275,01
186 / 865 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto A, inizio strada					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
187 / 866 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - per nuova soletta su rete fognante sotto passeggiata, primo tratto pozz. A, pozz. B *(lung.=8,6+0,85)		9,45	0,800	0,150	1,13		
	SOMMANO mc					1,13	123,79	139,88
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
188 / 255 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - "passeggiata" chiusura nuovi pozzetti sotto zanella	10,00	23,70			237,00		
	SOMMANO kg					237,00	3,89	921,93
189 / 258 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - pozzetto A, inizio strada	1,00				39,750	39,75	
	SOMMANO kg					39,75	4,38	174,11
190 / 259 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - nuove griglie alle caditoie esistenti 1-2-3	3,00				23,700	71,10	
	SOMMANO kg					71,10	3,89	276,58
191 / 314 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - vedi di. cont. tav. 7 - chiusino alla fig. "4" - 600x600 - chiusino alla fig. "1" - 600x600 - marciapiede "A" - 600x600	1,00 1,00 1,00				39,000 39,000 39,000	39,00 39,00 39,00	
	SOMMANO kg					117,00	4,38	512,46
192 / 584 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Tratto da via Carbonara a Via Muzi - chiusino circolare 600 D400	5,00				61,600	308,00	
	SOMMANO kg					308,00	4,38	1'349,04
193 / 749 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede antistante "polizia" - dalla cancellata ingresso chiesa, alla piazza dei tribunali - chiusini C250 - 600x600  - chiusini C250 - 500x500  - chiusini C250 - 400x400	8,00 6,00 6,00				39,000 28,000 19,000	312,00 168,00 114,00	
	SOMMANO kg					594,00	3,89	2'310,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>							708'110,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							708'110,48
194 / 804 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede antistante "polizia" - dalla cancellata ingresso chiesa, alla piazza dei tribunali - chiusini C250 - 600x600  - chiusini C250 - 500x500  - chiusini C250 - 400x400  SOMMANO kg	3,00  1,00  1,00			39,000  28,000  19,000	117,00  28,00  19,00		637,96
195 / 938 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede antistante chiosco-bar - chiusini C250 - 600x600 - chiusini C250 - 500x500  SOMMANO kg	3,00  2,00			39,000  28,000	117,00  56,00		672,97
196 / 1729 NP 104 rif. analisi	Realizzazione di "Puntoni in ferro" per la balaustra pres ... tamente ripristinata nelle parti e nella sua funzionalità. - Balaustra lato Castel Capuano "passeggiata".  SOMMANO cadauno					7,00		6'418,93
197 / 2434 NP 108 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GRILLO" per GOLFARE M12 e c ... amento della catena in acciaio con i dissuasori in pietra. - Chiusura "Passeggiata" su via MUZII  SOMMANO cadauno					2,00		14,68
198 / 2435 NP 107 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GOLFARE M12" in acciaio FE3 ... lizia dello stesso e l'impiego di idonea resina fissativa. - Chiusura "Passeggiata" su via MUZII  SOMMANO cadauno					2,00		39,90
199 / 2436 NP 106 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di catena in acciaio FE360B, co ... 65 al metro, idonea per dissuasori in pietra e/o metallo. - Chiusura "Passeggiata" su via MUZII  SOMMANO ml					3,20		97,31
	<b>Opere di finitura (SbCat 6)</b>							
200 / 2054 NP 117- 015036a DEI14	NP 117 - Disinfestazione mediante applicazione di biocida ... tti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni. - PARAMENTO IN PIETRA scala "Passeggiata" lato Via Tribunali - Disinfezione, pulizia, stuccatura e protezione *(H/peso=(0,20+2,80)/2) *(H/peso=(2,80+2,40)/2) *(H/peso=(2,40+0,42)/2) *(H/peso=(0,42+2,05)/2) *(H/peso=(2,05+0,20)/2) - parete interna scala *(lung.=(11,70+3,50)/2) - copertina *(lung.=60+14,55+4,7+4,7+40,30)  - colonnine/puntoni verticali balaustra	15,00	60,00 14,55 4,65 4,65 40,30 7,60 124,25 124,25 11,70 11,70	0,530  0,530	1,500 2,600 1,410 1,235 1,125 2,100 0,100 0,100	90,00 37,83 6,56 5,74 45,34 15,96 65,85 12,43 6,20 1,17		19,78
	<b>A R I P O R T A R E</b>					306,86		715'992,23



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					306,86		715'992,23
	SOMMANO mq					306,86	17,15	5'262,65
201 / 2055 NP 118- 025042c DEI14	NP 118 - Rimozione di depositi coerenti di notevole spess ... libratura dello strumento. Idrolavaggio a bassa pressione. Vedi voce n° 2054 [mq 306.86]					306,86		
	SOMMANO mq					306,86	32,12	9'856,34
202 / 2056 NP 119- 025054c DEI14	NP 119 - Ripresa della statura dei giunti con le seguen ... materiale di riempimento (per uno strato di livellamento) Vedi voce n° 2054 [mq 306.86]					306,86		
	SOMMANO mq					306,86	20,50	6'290,63
203 / 2057 NP 120- 025067a DEI14	NP 120 - Protezione superficiale di paramenti murari per ... utti i mq: - Con resine acriliche in soluzione, a spruzzo. Vedi voce n° 2054 [mq 306.86]					306,86		
	SOMMANO mq					306,86	22,16	6'800,02
204 / 2124 NP 111 rif. analisi	Verniciatura su manufatti in ferro, da conteggiare a metr ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Tubolari e puntoni del parapetto laterale alla "Passeggiata": - colonnine/puntoni verticali *(par.ug.=11+2+5++3+3+4+3+3) - tubolari orizzontali, dal lato edicola a salire *(par.ug.=25*2) - tubolari orizzontali, perimetro scala centrale *(par.ug.=5*2) - tubolari orizzontali, oltre la scala verso via Dei Tribunali *(par.ug.=13*2)	34,00 50,00 10,00 26,00	2,70 3,80 2,70		1,200	40,80 135,00 38,00 70,20		
	SOMMANO ml					284,00	23,50	6'674,00
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
205 / 805 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - antistante "Polizia"					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	553,94	4'985,46
206 / 972 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - antistante "Polizia" 2^ fase					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	553,94	4'985,46
207 / 1610 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede antistante posto di POLIZIA - angolo dietro chiosco BAR					4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	382,81	2'296,86
208 / 2433 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Chiusura "Passeggiata" su via MUZII					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	382,81	1'914,05
209 / 3085 NP 112 rif.	Pulizia e successiva verniciatura di dissuasori metallici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							765'057,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							765'057,70
analisi	- Oltre Piazza Tribunali, lato BAR, verso via Dei Tribunali, tratto rettilineo e tratto in curva  SOMMANO cadauno					22,00		
						22,00	38,50	847,00
210 / 3086 NP 031 - AR04	Posa in opera di dissuasore verticale in metallo fornito ... 'arte e secondo le indicazioni della Direzione dei lavori. - Oltre Piazza Tribunali, lato BAR, verso via Dei Tribunali, tratto rettilineo e tratto in curva, DISSUASORI TIPO 1 rimossi in Via dei Tribunali  SOMMANO cadauno					22,00		
						22,00	28,35	623,70
<b>Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>								
211 / 1380 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... oghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Via Tribunali  SOMMANO cad					6,00		
						6,00	5,09	30,54
212 / 1381 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi di ... one di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo Via Tribunali  SOMMANO cad					6,00		
						6,00	18,31	109,86
213 / 1382 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm Via Tribunali  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	43,26	86,52
214 / 1383 U.05.050.014 .d	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice d ... iti supporti In alluminio piano 20/10, dimensioni 60x40 cm Via Tribunali  SOMMANO cad					2,00		
						2,00	13,74	27,48
215 / 1384 U.05.050.015 .b	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e ... ti supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm Via Tribunali  SOMMANO cad					3,00		
						3,00	54,20	162,60
216 / 1385 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm Via Tribunali Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico  SOMMANO cad					4,00		
						4,00	65,68	262,72
217 / 1386 U.05.050.024 .f	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... pporti In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm Via dei Tribunali Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico  SOMMANO cad					4,00		
						4,00	108,46	433,84
	<b>A R I P O R T A R E</b>							767'641,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							767'641,96
218 / 1855 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... egnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> - strisce pedonali tra chiosco bar ed edicola - strisce pedonali antistanti polizia - posti PS e carico e scarico merce, antistanti polizia		14,00 12,00 17,00	4,000 4,000 2,200		56,00 48,00 37,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					141,40	4,11	581,15
219 / 1856 U.05.050.065 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm - strisce margini dx e sx  - striscia mezzzeria	1,00 1,00 1,00	110,00 90,00 110,00			110,00 90,00 110,00		
	SOMMANO m					310,00	1,63	505,30
220 / 1860 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm - antistante polizia - divieto di sosta - attravers. ped. - park riservato					3,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,26	346,08
221 / 1863 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,68	131,36
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
222 / 656 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. - Tratto pedonale antistante "polizia"					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	105,16	1'051,60
223 / 657 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - Tratto pedonale antistante "polizia"					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	197,47	1'184,82
224 / 658 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. - Tratto pedonale antistante "polizia"	10,00 6,00	0,03 0,20			0,30 1,20		
	SOMMANO cadauno					1,50	84,76	127,14
225 / 806 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - antistante "Polizia"	10,00	1,20	1,200	0,150	2,16		
	SOMMANO m3					2,16	92,83	200,51
226 / 807 NP V004 -	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							771'769,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							771'769,92
MIGL	- antistante "Polizia"  SOMMANO m	10,00	4,50			45,00		
						45,00	0,00	0,00
227 / 808 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.l alberi= mc.1.0  SOMMANO mq	10,00	1,20	1,200	0,900	12,96		
						12,96	27,83	360,68
228 / 809 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - antistante "Polizia"  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	0,00	0,00
229 / 810 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm - antistante "Polizia"  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	144,99	1'449,90
230 / 811 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - antistante "Polizia"  SOMMANO m	10,00	4,40			44,00		
						44,00	33,08	1'455,52
231 / 812 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - antistante "Polizia"  SOMMANO kg	10,00			77,000	770,00		
						770,00	3,98	3'064,60
232 / 813 150 706 75	Fornitura di specie arborea di Jacaranda mimoseifoliapost ... onf. 0.18-0.20, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - antistante "Polizia"  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	260,80	2'608,00
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
233 / 634 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... scusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar fino al pozz. lato polizia, oltre il quadro telecom  SOMMANO cad					1,00		
						1,00	150,81	150,81
234 / 637 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar fino al pozz. lato polizia, oltre il quadro telecom  SOMMANO m	2,00	44,00			88,00		
						88,00	6,95	611,60
235 / 682 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							781'471,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							781'471,03
	- lato polizia					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	267,42	1'069,68
236 / 683 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - lato polizia					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,81	603,24
237 / 686 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - rete illuminazione, lato polizia, oltre il quadro telecom fino al blocco "a" *(lung.=25,00+26,30+23,90+6,00)	2,00	81,20			162,40		
	SOMMANO m					162,40	6,95	1'128,68
238 / 890 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>								
239 / 579 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - pozzetto rete illuminazione, tratto prima della curva, lato bar, 600x600	1,00			39,000	39,00		
	SOMMANO kg					39,00	3,89	151,71
<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
240 / 774 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - rete illuminazione, collegamento a-b-c-d, TR 10-12-14-16 * (lung.=26,90+30,30+28,00) - verso Via Muzi, da pozzetto a TR19		85,20 51,20			85,20 51,20		
	SOMMANO m					136,40	17,19	2'344,72
241 / 778 L.05.010.010 .c	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mm <sup>2</sup> - rete illuminazione, collegamento a-b-c-d, TR 10-12-14-16 * (lung.=23,90+27,30+27,8) - pozz. TR16 - al TR6.19		79,00 45,00			79,00 45,00		
	SOMMANO m					124,00	4,13	512,12
242 / 779 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - TR6: 10-12-14-16					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	545,00	2'180,00
243 / 814 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - antistante "Polizia"					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		789'611,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		789'611,99
	SOMMANO cadauno					4,00	1'570,00	6'280,00
244 / 815 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - antistante "Polizia"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'015,00	3'045,00
245 / 818 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - antistante "Polizia"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'032,00	3'096,00
246 / 892 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - VIA TRIBUNALI - rete illuminazione, a-b-c-d - da TR10 a TR16, collegam. armature	4,00 4,00	12,00 9,00			48,00 36,00		
	SOMMANO ml					84,00	2,76	231,84
247 / 3087 NP.IE.01	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cold ... to di bandierina con due fori diametro 13 mm lunghezza 1 m					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	60,71	303,55
248 / 3088 NP.IE.26-rif analisi	Corda in acciaio, fornita e posta in opera, completa di m ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> - colleg. TR6.6 - TR6.24		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	3,00	1'350,00
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
249 / 571 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
250 / 630 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - nuove caditoie 1-6	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	50,45	605,40
251 / 631 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - nuove caditoie 1-6	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	49,15	589,80
252 / 632 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Collegamento alla rete fognaria delle nuove caditoie, sulla strada					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'000,00	4'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							810'113,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							810'113,58
253 / 633 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Collegamento alla rete fognaria delle nuove caditoie, sulla strada - caditoie 3 e 4, lungh. 9,00 e 7,50 mt					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'951,96	5'903,92
	A R I P O R T A R E							816'017,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							816'017,50
	<b>Vico Nuovo della Pace (n. 82 planimetria inquad. lotti) (SpCat 3) Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
254 / 1188 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Vico Nuovo della Pace					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	58,83	176,49
255 / 1189 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Vico Pace - incrocio con Vico S. Nicolò					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,61	50,61
256 / 1190 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Vico Nuovo della Pace	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	2,12	38,16
257 / 1191 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Vico Nuovo della Pace					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	53,77	161,31
258 / 1192 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Vico Nuovo della Pace					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'032,00	3'096,00
259 / 1193 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Vico Nuovo della Pace	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO ml					18,00	2,76	49,68
260 / 1194 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	307,09	921,27
	<b>A R I P O R T A R E</b>							820'511,02



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							820'511,02
	<b>Via Oronzo Costa (n. 83 planimetria inquad. lotti) (SpCat 4)</b>							
261 / 1121 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via O. Costa					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	58,83	470,64
262 / 1122 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via O. Costa	8,00	7,00			56,00		
	SOMMANO cadauno					56,00	2,12	118,72
263 / 1123 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via O. Costa					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	53,77	430,16
264 / 1124 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Via O. Costa					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'015,00	8'120,00
265 / 1125 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 -Via O. Costa					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	307,09	2'456,72
266 / 1405 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - si riporta con il codice di tariffa corretto, la quantità detratta all'art. n. 1497		56,00			56,00		
	SOMMANO ml					56,00	2,76	154,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>							832'261,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							832'261,82
267 / 1 U.05.010.035 .b	<b>Via Carbonara (n. 96 planimetria inquadr. lotti) (SpCat 5)</b> <b>Lavori Stradali (Cat 1)</b> <b>Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>  Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>Via S.Giovanni a Carbonara</b> <b>marciapiedi - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 4, escluso cordolo - figura 5 - figura 6 - figura 7, <b>tratto sul marciapiede</b> , lato dx a salire, escluso passaggi mt 2  (larg.=(4,00+3,90)/2) - figura 8, <b>tratto sul marciapiede</b> , lato dx a salire, escluso passaggi mt 2 (larg.=(7,48+3,95)/2) - figura 9, <b>tratto sul marciapiede</b> , lato dx a salire, escluso passaggi mt 2 (lung.=17,50+2,9)*(larg.=(11,00+9,50)/2) - a detrarre cordoli esterni marciapiede, figure 7 - 8 - 9 - fig. 7  - fig. 8  - fig. 9							
			29,00	4,000		67,560	67,56	
			60,45	3,950		32,650	32,65	
						61,100	61,10	
								116,00
								238,78
			62,10	5,715				354,90
			20,40	10,250				209,10
			-1,00	29,00	0,300			-8,70
			-1,00	60,45	0,300			-18,14
			-1,00	3,85	0,300			-1,16
			-1,00	62,10	0,300			-18,63
			-1,00	7,48	0,300			-2,24
			-1,00	3,95	0,300			-1,19
			-1,00	17,50	0,300			-5,25
			-1,00	2,90	0,300			-0,87
			-2,00	7,50	0,300			-4,50
	Sommano positivi m <sup>2</sup>						1'080,09	
	Sommano negativi m <sup>2</sup>						-60,68	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						1'019,41	18,18
								18'532,87
268 / 2 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici <b>Via S.Giovanni a Carbonara</b> - marciapiede, fig. 5 - fig. 6 - fig. 7  - fig. 8  - fig. 9  - fig. 10 *(lung.=9,50+34,50)							
				4,70			4,70	
				12,00			12,00	
				29,00			29,00	
				60,45			60,45	
				3,85			3,85	
				62,10			62,10	
				7,48			7,48	
				3,95			3,95	
				17,50			17,50	
			2,00	2,90			2,90	
				7,50			7,50	
				44,00			44,00	
	SOMMANO m						262,93	2,20
								578,45
269 / 3 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale <b>Via S.Giovanni a Carbonara</b> <b>strada - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 7, strada, lato dx a salire (lung.=60,45+29+1,50)  - figura 8, strada, lato dx a salire (larg.=(6,90+6,60)/2) - a detrarre tratto carrabile su vico Caterina, ricadente nei 62,10 mt - figura 9, strada, lato dx a salire (lung.=17,50+2,9)*(larg.=(7,00+6,90)/2)							
				90,95	6,700		609,37	
				62,10	6,750		419,18	
			-1,00	4,00	6,600		-26,40	
				20,40	6,950		141,78	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1'143,93	851'373,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'143,93		851'373,14
	Sommano positivi mq					1'170,33		
	Sommano negativi mq					-26,40		
	SOMMANO mq					1'143,93	6,07	6'943,66
270 / 4 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) <b>- diss. metall. su marciapiedi - Vedi planimetria contab. Tav 1</b> - figura 5 e 6 - figura 7, tratto sul marciapiede, lato dx a salire  - figura 8, tratto sul marciapiede, lato dx a salire  - figura 9, tratto sul marciapiede, lato dx a salire					18,00 22,00 35,00  53,00  13,00		
	SOMMANO cad					141,00	18,96	2'673,36
271 / 5 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)  Via S.Giovanni a Carbonara  - alla figura 7  - alla figura 6  <b>- a detrarre muratura esistente</b>					45,00 28,80 42,24 7,04 15,84 <b>-2,88</b>		
	Sommano positivi mc					138,92		
	Sommano negativi mc					-2,88		
	SOMMANO mc					136,04	110,53	15'036,50
272 / 6 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - alla figura 7  - alla figura 6	2,00  2,00		3,000  5,000	2,500  2,200	15,00  22,00		
	SOMMANO mq					37,00	8,99	332,63
273 / 7 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Via S.Giovanni a Carbonara - fig. 7  - fig. 8	22,00 8,00 8,00 7,00			80,000 40,000 80,000 40,000	1'760,00 320,00 640,00 280,00		
	SOMMANO kg					3'000,00	0,19	570,00
274 / 44 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - LAVORI eseguiti a Novembre 17 - tratto su cavi Telecom, tratto pozz 1 pozz 2 figura 7		85,00	1,800		153,00		
	SOMMANO mq					153,00	18,91	2'893,23
	<b>A R I P O R T A R E</b>							879'822,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							879'822,52
275 / 45 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - LAVORI eseguiti a Novembre 17 <b>Via S.Giovanni a Carbonara strada - Vedi planimetria contab. Tav 1</b> - figura 7, strada, lato dx a salire (lung.=60,45+29+1,50)  - figura 8, strada, lato dx a salire (larg.=(6,90+6,60)/2) <b>- a detrarre tratto carrabile su vico Caterina, ricadente nei 62,10 mt</b> - figura 9, strada, lato dx a salire (lung.=17,50+2,9)*(larg.=(7,00+6,90)/2) <b>- tratto su cavi Telecom in CLS a detrarre, pozz. 1 pozz 2 (fig. 7)</b>		90,95	6,700	0,400	243,75		
			62,10	6,750	0,400	167,67		
		-1,00	4,00	6,600	0,400	-10,56		
			20,40	6,950	0,400	56,71		
		-1,00	85,00	1,800	0,200	-30,60		
	Sommano positivi mc					468,13		
	Sommano negativi mc					-41,16		
	<b>SOMMANO mc</b>					426,97	6,29	2'685,64
276 / 107 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo n. 2 - blocco portapalo n. 3 - blocco portapalo n. 4 - blocco portapalo n. 5 - blocco portapalo n. 1 - dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,00 1,90 1,80 1,90 2,00 28,55 31,60 26,80 10,00	1,800 1,800 1,800 1,800 1,000 0,600 0,600 0,600 0,600	1,300 1,300 1,200 1,250 1,000 0,600 0,600 0,600 0,600	2,34 2,22 1,94 2,14 1,00 5,14 5,69 4,82 1,80		
	<b>SOMMANO mc</b>					27,09	6,63	179,61
277 / 108 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo n. 2 - blocco portapalo n. 3 - blocco portapalo n. 4 - blocco portapalo n. 5 - blocco portapalo n. 1 - dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,00 1,90 1,80 1,90 2,00 28,55 31,60 26,80 10,00	1,800 1,800 1,800 1,800 1,000 0,600 0,600 0,600 0,600	1,300 1,300 1,200 1,250 1,000 0,600 0,600 0,600 0,600	2,34 2,22 1,94 2,14 1,00 5,14 5,69 4,82 1,80		
	<b>SOMMANO mc</b>					27,09	110,53	2'994,26
278 / 109 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere		28,55 31,60 26,80 10,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,150 0,150	2,57 2,84 2,41 0,90		
	<b>SOMMANO mc</b>					8,72	35,76	311,83
279 / 110 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere		28,55 31,60 26,80 10,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,300 0,300	5,14 5,69 4,82 1,80		
	<b>SOMMANO m³</b>					17,45	28,84	503,26
	<b>A RIPORTARE</b>							886'497,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							886'497,12
280 / 111 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere		28,55 31,60 26,80 10,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,150 0,150	2,57 2,84 2,41 0,90		
	SOMMANO mc					8,72	3,12	27,21
281 / 126 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - tratto su cavi Telecom, tratto pozz 2 verso pozz 3 figura 8		65,00	1,800		117,00		
	SOMMANO mq					117,00	18,91	2'212,47
282 / 127 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m <b>Via S.Giovanni a Carbonara</b> <b>strada - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 10, strada, lato dx a salire		50,00	7,000	0,400	140,00		
	SOMMANO mc					140,00	6,29	880,60
283 / 164 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - vedi dis. cont. tav. 1 - Scavo per rete idrica, fig. 7 - tratto b-c *(larg.=(0,80+0,60)/2)	0,50	107,00	0,700	1,000	37,45		
	SOMMANO mc					37,45	6,63	248,29
284 / 165 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Scavo per rete idrica, fig. 7 - tratto b-c *(larg.=(0,80+0,60)/2)	0,50	107,00	0,700	1,000	37,45		
	SOMMANO mc					37,45	110,53	4'139,35
285 / 166 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Scavo per rete idrica, fig. 7 - tratto b-c *(larg.=(0,70+0,60)/2) <b>- a derarre tubazione *(larg.=0,1*0,1)</b>	0,50 -1,00	107,00 107,00	0,650 0,010	0,300 3,140	10,43 -3,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					10,43 -3,36		
	SOMMANO mc					7,07	35,76	252,82
286 / 167 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - Scavo per rete idrica, fig. 7 - tratto b-c *(larg.=(0,80+0,70)/2)		107,00	0,750	0,400	32,10		
	SOMMANO mc					32,10	3,12	100,15
287 / 168 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Scavo per rete idrica, fig. 7 - tratto b-c *(larg.=(0,80+0,70)/2)		107,00	0,750	0,300	24,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24,08	28,84	694,47
288 / 206 U.05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							895'052,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							895'052,48
.b	<b>Via S.Giovanni a Carbonara marciapiedi - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 11 b , <b>tratto sul marciapiede</b> , lato dx a salire, escluso passaggi mt 2 circa *(lung.=(13,50+11,00)/2)		12,25	8,000		98,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,00	18,18	1'781,64
289 / 207 U.05.010.048	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici							
.a	<b>Via S.Giovanni a Carbonara</b> - marciapiede, fig. 11		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,20	55,00
290 / 208 U.05.010.030	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale							
.a	<b>Via S.Giovanni a Carbonara strada - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 11, strada, lato dx a salire (larg.=(7,00+6,50)/2)		25,00	6,750		168,75		
	SOMMANO mq					168,75	6,07	1'024,31
291 / 209 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLPP2015)							
	<b>- diss. metall. su marciapiedi - Vedi planimetria contab. Tav 1</b> - figura 11, tratto sul marciapiede, lato dx a salire					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,96	189,60
292 / 210 NP. U.05.010.022	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m							
.a	Via S.Giovanni a Carbonara  - alla figura 11b *(larg.=(7,00+6,50)/2)		25,00	6,750	0,400	67,50		
	SOMMANO mc					67,50	6,29	424,58
293 / 230 U.05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
.b	<b>Via S. Giovanni a Carbonara marciapiedi - Vedi planimetria contab. Tav. 1</b> - figura 11 b , <b>tratto sul marciapiede</b> , lato dx a salire, escluso passaggio		11,00	1,300		14,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,30	18,18	259,97
294 / 315 U.05.010.030	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale							
.a	- Vedi dis. cont. tav. 1 - Figura 10		65,00		7,400	481,00		
	SOMMANO mq					481,00	6,07	2'919,67
295 / 320 E.01.15.10.a-	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							901'707,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							901'707,25
NO	- SI ANNULLANO le quantità di cui agli articoli del libretto SAL 1, per rettifica codice - art. n. 24 - art. n. 33 - art. n. 46 - art. n. 88					-87,38 -274,23 -163,63 -25,74		
	<b>S I D E T R A G G O N O mc</b>					<b>-550,98</b>	<b>6,63</b>	<b>-3'653,00</b>
296 / 321 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - SI RIPORTA LA QUANTITA' DI CUI ALL'ART. PREC. codice rettificato					550,98		
	<b>S O M M A N O mc</b>					<b>550,98</b>	<b>6,63</b>	<b>3'653,00</b>
297 / 322 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - si annullano le quantità di cui agli artt. nn. 74 e 116 del libretto misura sal 1					-1,00 -2,00		
	<b>S I D E T R A G G O N O cad</b>					<b>-3,00</b>	<b>150,81</b>	<b>-452,43</b>
298 / 381 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Vedi dis. cont. tav. 1 - Figura 11b *(lung.=10,50+4,60/2)		12,80	2,000		25,60		
	<b>S O M M A N O mq</b>					<b>25,60</b>	<b>6,07</b>	<b>155,39</b>
299 / 382 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - adiacenti il civico 38					5,00		
	<b>S O M M A N O cad</b>					<b>5,00</b>	<b>18,96</b>	<b>94,80</b>
300 / 383 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - figura 11b, per pozzetto 10 *(lung.=(11,00+8,00)/2) - tratto verso il pozzetto 12 dal pozz. 11		9,50 14,00	8,000 3,000		76,00 42,00		
	<b>S O M M A N O m²</b>					<b>118,00</b>	<b>18,18</b>	<b>2'145,24</b>
301 / 384 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - fig. 11b, gradini  - cordolo stradale		4,20 5,20 11,00 9,00 8,00			4,20 5,20 11,00 9,00 8,00		
	<b>S O M M A N O m</b>					<b>37,40</b>	<b>2,20</b>	<b>82,28</b>
302 / 387 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 75 al civico 68 - dal civico 45 al civico 46		34,56 7,00	1,800 2,000		62,21 14,00		
	<b>S O M M A N O m²</b>					<b>76,21</b>	<b>18,18</b>	<b>1'385,50</b>
303 / 389	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							905'118,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							905'118,03
E.01.015.010 .a	In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo n. 6 - blocco portapalo n. 7 - dal blocco portapalo 5 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7 - per pozzetti antistanti  - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 75 al civico 68 - dal civico 45 al civico 46	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20	1,30 1,30 28,60 30,30 0,70 0,70 34,56 7,00	1,300 1,300 0,600 0,600 0,700 0,700 1,800 2,000	1,300 1,300 0,600 0,600 1,000 1,000 0,200 0,200	1,10 1,10 5,15 5,45 0,25 0,25 2,49 0,56		
	SOMMANO mc					16,35	6,63	108,40
304 / 390 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo n. 6 - blocco portapalo n. 7 - dal blocco portapalo 5 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7 - per pozzetti antistanti  - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 75 al civico 68 - dal civico 45 al civico 46	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80	1,30 1,30 28,60 30,30 0,70 0,70 34,56 7,00	1,300 1,300 0,600 0,600 1,000 1,000 1,800 2,000	1,300 1,300 0,600 0,600 1,000 1,000 0,200 0,200	1,10 1,10 5,15 5,45 0,25 0,25 9,95 2,24		
	SOMMANO mc					25,49	110,53	2'817,41
305 / 391 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal blocco portapalo 5 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7 - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 75 al civico 68 - dal civico 45 al civico 46		28,60 30,70 34,56 7,00	0,600 0,600 1,800 2,000	0,150 0,150 0,100 0,100	2,57 2,76 6,22 1,40		
	SOMMANO mc					12,95	35,76	463,09
306 / 392 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal blocco portapalo 6 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7 - sistemaz. pozz.	4,00	28,60 30,70 5,00	0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,400	5,15 5,53 4,80		
	SOMMANO m³					15,48	28,84	446,44
307 / 393 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - dal blocco portapalo 5 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7 - perimetro pozz.	2,00	28,60 30,70 2,50	0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,300	2,57 2,76 0,90		
	SOMMANO mc					6,23	3,12	19,44
308 / 394 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - scavo portapalo 6 e 7 Vedi voce n° 389 [mc 16.35] Vedi voce n° 390 [mc 25.49] Vedi voce n° 393 [mc 6.23]					16,35 25,49 -6,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					41,84 -6,23		
	SOMMANO mc					35,61	10,73	382,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							909'354,91



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							909'354,91
309 / 395 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 394 [mc 35.61]	2,00				71,22		
	SOMMANO mc					71,22	7,12	507,09
310 / 439 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Vedi dis. cont. tav. 1 - Figura 11c		6,50	2,000		13,00		
	SOMMANO mq					13,00	6,07	78,91
311 / 440 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - adiacenti il civico 30					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,96	75,84
312 / 441 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini dal civico 45 al civico 53 - chiusini dal civico 57 al civico 75	8,00 5,00 6,00 4,00			45,000 32,000 45,000 32,000	360,00 160,00 270,00 128,00		
	SOMMANO kg					918,00	0,19	174,42
313 / 442 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 65 all'incrocio con il vicolo S.- Caterina - dal civico 53 al civico 46 - per nuova rete fognante - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratti già rimosso adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=20,30-7,00) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16 - tratto ingresso scuola	42,00 32,45 13,30 19,00 25,80 21,00 3,00	1,800 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000			75,60 64,90 39,90 57,00 77,40 63,00 9,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					386,80	18,18	7'032,02
314 / 443 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - cordolo stradale, vico S. Cat.	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	2,20	17,60
315 / 447 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo n. 8 (doppio) - blocco portapalo n. 9 (doppio) - dal blocco portapalo 5 al blocco 6, completam. *(lung.=31,38-28,60) - dal blocco 6 al blocco 7 *(lung.=31,40-30,30) - dal blocco 7 al blocco 8 - dal blocco 8 al blocco 9 - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 65 al vicolo S. Caterina - dal civico 53 al civico 46	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20	3,20 3,20 2,78 1,10 29,30 0,70 42,00 32,45	1,300 1,300 0,600 0,600 0,600 0,700 1,800 2,000	1,300 1,300 0,600 0,600 0,600 1,000 0,200 0,200	2,70 2,70 0,50 0,20 5,27 0,25 3,02 2,60		
	SOMMANO mc					22,82	6,63	151,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>							917'392,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							917'392,09
316 / 448 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo n. 8 (doppio) - blocco portapalo n. 9 (doppio) - dal blocco portapalo 5 al blocco 6, completam. *(lung.=31,38-28,60) - dal blocco 6 al blocco 7 *(lung.=31,40-30,30) - dal blocco 7 al blocco 8  - dal blocco 8 al blocco 9 - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 65 al vicolo S. Caterina - dal civico 53 al civico 46	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80	3,20 3,20 2,78 1,10 29,30 0,70 42,00 32,45	1,300 1,300 0,600 0,600 0,600 0,700 1,800 2,000	1,300 1,300 0,600 0,600 0,600 1,000 0,200 0,200	2,70 2,70 0,50 0,20 5,27 0,25 12,10 10,38		
	SOMMANO mc					39,68	110,53	4'385,83
317 / 449 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal blocco portapalo 5 al blocco 6, completam. *(lung.=31,38-28,60) - dal blocco 6 al blocco 7 *(lung.=31,40-30,30) - dal blocco 7 al blocco 8 - dal blocco 8 al blocco 9 - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 65 al vicolo S. Caterina - dal civico 53 al civico 46		2,78 1,10 29,30 31,00 42,00 32,45	0,600 0,600 0,600 0,600 1,800 2,000	0,150 0,150 0,150 0,150 0,100 0,100	0,25 0,10 2,64 2,79 7,56 6,49		
	SOMMANO mc					19,83	35,76	709,12
318 / 450 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal blocco portapalo 7 al blocco 8 - dal blocco 8 al blocco 9 - sistemaz. pozzetti e marciapiede		29,30 31,00 4,00 25,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,400 0,400	5,27 5,58 0,96 6,00		
	SOMMANO m³					17,81	28,84	513,64
319 / 451 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - dal blocco portapalo 7 al blocco 8 - dal blocco 8 al blocco 9 - sistemaz. pozzetti	4,00	29,30 31,00 4,00	0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,250	2,64 2,79 2,40		
	SOMMANO mc					7,83	3,12	24,43
320 / 452 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - scavo portapalo 8 e 9 Vedi voce n° 447 [mc 22.82] Vedi voce n° 448 [mc 39.68] Vedi voce n° 451 [mc 7.83]					22,82 39,68 -7,83		
	Sommano positivi mc					62,50		
	Sommano negativi mc					-7,83		
	SOMMANO mc					54,67	10,73	586,61
321 / 453 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 452 [mc 54.67]	2,00				109,34		
	SOMMANO mc					109,34	7,12	778,50
322 / 479	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'390,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'390,22
E.22.010.010 .c	compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - primo tratto cubetti dal civico 75 al 71		24,50	5,250		128,63		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					128,63	52,93	6'808,39
323 / 480 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - completamento rimozione su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 53 al vicolo S Elmo - a detarre primo tratto già rimosso dal civico 53 al civico 46 - tratto stardale oltre il vico S. Elmo, figura 12		106,00	2,000		212,00		
		-1,00	32,45	2,000		-64,90		
			40,00	3,000		120,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					332,00		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-64,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					267,10	18,18	4'855,88
324 / 481 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo n. 10 (doppio) - dal blocco 9 al blocco 10 - completamento su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 53 al vicolo S Elmo - a detarre primo tratto già rimosso dal civico 53 al civico 46	0,50	3,20	1,300	1,300	2,70		
		0,50	28,00	0,600	0,600	5,04		
		0,20	106,00	2,000	0,200	8,48		
		0,20	32,45	2,000	0,200	-2,60		
	Sommano positivi mc					16,22		
	Sommano negativi mc					-2,60		
	SOMMANO mc					13,62	6,63	90,30
325 / 482 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo n. 10 (doppio) - dal blocco 9 al blocco 10 - completamento su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 53 al vicolo S Elmo - a detarre primo tratto già rimosso dal civico 53 al civico 46	0,50	3,20	1,300	1,300	2,70		
		0,50	28,00	0,600	0,600	5,04		
		0,80	106,00	2,000	0,200	33,92		
		0,80	32,45	2,000	0,200	-10,38		
	Sommano positivi mc					41,66		
	Sommano negativi mc					-10,38		
	SOMMANO mc					31,28	110,53	3'457,38
326 / 483 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - blocco portapalo n. 10 (doppio) perim. - dal blocco 9 al blocco 10 - completamento su marciapiede, tratti lasciati per pedoni - dal civico 53 al vicolo S Elmo - a detarre primo tratto già rimosso dal civico 53 al civico 46	2,00	3,20	0,300	1,300	2,50		
			28,00	0,600	0,150	2,52		
			106,00	2,000	0,150	31,80		
			32,45	2,000	0,150	-9,74		
	Sommano positivi mc					36,82		
	Sommano negativi mc					-9,74		
	SOMMANO mc					27,08	35,76	968,38
327 / 484 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal blocco portapalo 9 al blocco 10 - sistemaz. marciapiede		28,00	0,600	0,300	5,04		
			53,00	0,600	0,300	9,54		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					14,58	28,84	420,49
328 / 485 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							940'991,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							940'991,04
.a	- dal blocco portapalo 9 al blocco 10 - sistemaz. pozzetto	2,00	28,00 3,20	0,600 0,600	0,150 0,250	2,52 0,96		
	SOMMANO mc					3,48	3,12	10,86
329 / 486 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
.a	- scavo portapalo 10 Vedi voce n° 481 [mc 13.62] Vedi voce n° 482 [mc 31.28] Vedi voce n° 485 [mc 3.48]					13,62 31,28 -3,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					44,90 -3,48		
	SOMMANO mc					41,42	10,73	444,44
330 / 487 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 486 [mc 41.42]	2,00				82,84		
	SOMMANO mc					82,84	7,12	589,82
331 / 541 U.05.010.048	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici							
.a	- tratto vico Sant'Elmo-scuola Bovio, marciapiedi  - tratto scuola Bovio verso il civico 29  - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=7,30+5,80)	2,00 4,00 2,00 4,00	35,00 3,40 42,50 3,40			70,00 13,60 85,00 13,60		
	SOMMANO m		13,10			13,10		
	SOMMANO m					195,30	2,20	429,66
332 / 542 U.05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
.b	- tratto vico Sant'Elmo-scuola Bovio, lato marciapiedi - tratto scuola Bovio verso il civico 29 - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=(8,80+7,30)/2)		34,00 28,00	7,000 13,000		238,00 364,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		8,05	5,400		43,47		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					645,47	18,18	11'734,64
333 / 543 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- blocco portapalo n. 11 (doppio) - dal blocco 10 al blocco 11 - tratto vico Sant'Elmo-scuola Bovio, lato marciapiedi - tratto scuola Bovio verso il civico 29 - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto - caditoie 10/pozz 13 *(lung.=5,00+5,60) - caditoie 11/pozz 14 *(lung.=4,80+8,30) - allargam. per caditoie doppie *(par.ug.=(2+2)*,5) - portapalo 12 - portapalo 13 - dal pozzetto 12 verso attraversamento perpendicolare su Via Carbonara - dal pozzetto 12 al pozz. adiacente portapalo 13	0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	3,20 36,00 34,00 28,00 8,05 5,75 6,15 20,00 24,00 10,60 13,10 0,80 1,20 1,20 15,00 38,50	1,300 0,600 7,000 13,000 5,400 9,600 17,500 4,000 4,000 0,600 0,600 0,800 0,800 1,200 1,200 0,600 0,600	1,300 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 0,800 0,800	2,70 10,80 9,52 14,56 1,74 2,21 4,31 3,20 3,84 2,54 3,14 1,02 0,72 0,72 3,60 9,24		
	SOMMANO mc					73,86	6,63	489,69
	<b>A R I P O R T A R E</b>							954'690,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							954'690,15
334 / 544 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo n. 11 (doppio) - dal blocco 10 al blocco 11 - tratto vico Sant'Elmo-scuola Bovio, lato marciapiedi - tratto scuola Bovio verso il civico 29 - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola, per nuova pavimentazione *(lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - caditoie 10/pozz 13 *(lung.=5,00+5,60) - caditoie 11/pozz 14 *(lung.=4,80+8,30) - allargam. per caditoie doppie *(par.ug.=(2+2)*0,50) - portapalo 12 - portapalo 13 - dal pozzetto 12 verso attraversamento perpendicolare su Via Carbonara - dal pozzetto 12 al pozz. adiacente portapalo 13	0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	3,20 36,00 34,00 28,00 8,05 5,75 6,15 20,00 10,60 13,10 0,80 1,20 1,20 15,00 38,50	1,300 0,600 7,000 13,000 5,400 9,600 17,500 4,000 0,600 0,600 0,800 0,800 1,200 1,200 0,600 0,600	1,300 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 0,800 0,800	2,70 10,80 38,08 58,24 6,96 8,83 17,22 12,80 2,54 3,14 1,02 0,72 0,72 3,60 9,24		176,61 110,53 19'520,70
335 / 607 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - tratto perpendicolare Vico Sant'Elmo - imbocco vico Santa Caterina		8,60 5,70			8,60 5,70		14,30 2,20 31,46
336 / 608 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada) - imbocco vico Mattonelle		5,70 3,00 2,80	7,550 4,000 11,500		43,04 12,00 32,20		87,24 18,18 1'586,02
337 / 609 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada) - imbocco vico Mattonelle	0,20 0,20	5,70 3,00	7,550 11,500	0,200 0,200	1,72 1,38		3,10 6,63 20,55
338 / 610 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada) - imbocco vico Mattonelle	0,80 0,80	5,70 3,00	7,550 11,500	0,200 0,200	6,89 5,52		12,41 110,53 1'371,68
339 / 611 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - posizionamento cordolo primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino *(lung.=16,20+44,8)		61,00	1,200		73,20		73,20 18,91 1'384,21
340 / 672	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							978'604,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							978'604,77
U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - tratto perpendicolare Vico Sant'Elmo - incrocio con via Tribunali per innesto rete fognante	2,00	5,50 10,00			5,50 20,00		
	SOMMANO m					25,50	2,20	56,10
341 / 673 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - imbocco vico Sant'Elmo - antistante civico 32, per completamento marciapiede		13,00 18,00	4,300 2,000		55,90 36,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					91,90	18,18	1'670,74
342 / 674 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - imbocco vico Sant'Elmo - antistante civico 32	0,20 0,20	13,00 18,00	4,300 2,000	0,200 0,200	2,24 1,44		
	SOMMANO mc					3,68	6,63	24,40
343 / 675 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - imbocco vico Sant'Elmo - antistante civico 32	0,80 0,80	13,00 18,00	4,300 2,000	0,200 0,200	8,94 5,76		
	SOMMANO mc					14,70	110,53	1'624,79
344 / 717 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - lato sx a salire verso Via Cirillo - da incrocio con via Tribunali al civico 109 - incrocio con via Tribunali per innesto rete fognante		180,00 10,00	5,300 3,800		954,00 38,00		
	SOMMANO mq					992,00	6,07	6'021,44
345 / 718 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - incrocio con via Tribunali per innesto rete fognante		10,00	3,800		38,00		
	SOMMANO mq					38,00	18,91	718,58
346 / 743 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - Paletti dissuasori - marciapiede da Via Sofia a Vico Botte *(par.ug.=22+16+4) - da Vico Botte a Vico Delle Foglie - da Vico Delle Foglie a Vico Dei Candelari - da Vico Candelari a Vico Tinellari - da Vico Tinellari a Via Tribunali *(par.ug.=11+20+8) - segnali stradali da via Sofia a Via Tribunali	42,00 39,00				42,00 23,00 16,00 8,00 39,00 8,00		
	SOMMANO cad					136,00	18,96	2'578,56
347 / 758 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - fronte strada dal civico 31 al 30 davanti scuola Bovio - marciapiede da incrocio via Tribunali, al vicolo "Dei Tinellari" per rete fognante - tratto in curva		35,00 46,30 5,50			35,00 46,30 5,50		
	SOMMANO m					86,80	2,20	190,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							991'490,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							991'490,34
348 / 759 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - antistante civico 31, Ingresso scuola		5,50	10,200		56,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,10	18,18	1'019,90
349 / 760 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - lato sx a salire verso Via Cirillo - incrocio con via Tribunali tratto antistante chiosco bar		8,10 15,50	5,100 5,500		41,31 85,25		
	SOMMANO mq					126,56	6,07	768,22
350 / 761 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - antistante civico 31, Ingresso scuola *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada * (larg.=35,00-4,90) - da incrocio con via Tribunali (innesto rete fognante) fino al vicolo Dei Tinellari	0,20 0,20 0,20	16,20 6,48 4,05	4,900 19,800 40,000	0,200 0,200 0,200	3,18 5,13 6,48		
	SOMMANO mc					60,92	3,89	236,98
351 / 762 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - antistante civico 31, Ingresso scuola *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada * (larg.=35,000-4,90) - da incrocio con via Tribunali (innesto rete fognante) fino al vicolo Dei Tinellari	0,80 0,80 0,80	16,20 6,48 4,05	4,900 19,800 40,000	0,200 0,200 0,200	12,70 20,53 25,92		
	SOMMANO mc					86,26	110,53	9'534,32
352 / 763 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - da incrocio con via Tribunali (innesto rete fognante) fino al vicolo Dei Tinellari		49,50	5,300	0,200	52,47		
	SOMMANO mc					52,47	6,29	330,04
353 / 880 NP - R.02.020.080 .a	Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, l ... di sicurezza Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra - gradone al civico 74, ml 3,00 *(par.ug.=3/2) - gradone al civico 65-69, primo tratto, ml. 8,20 *(par.ug.=8,00/2) - 1° e 2° gradone al civico 59, ml 7,00+1.60) *(par.ug.=9,0/2)	1,50 4,00 4,50				1,50 4,00 4,50		
	SOMMANO cad					10,00	181,78	1'817,80
354 / 896 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede da incrocio via Tinellari, al vicolo "Candelari" per rete fognante - marciapiede da incrocio vico Candelari, al vicolo "Delle Foglie" per rete fognante		11,00 27,50			11,00 27,50		
	SOMMANO m					38,50	2,20	84,70
355 / 897	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'005'282,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'005'282,30
U.05.010.035 .b	Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - antistante scuola Bovio, tratto civico 29-30, tratto lasciato ai pedoni * (larg.=(2,2+2,7)/2) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2)		26,00	2,450		63,70		
			3,03	5,400		16,36		
			2,20	1,800		3,96		
			13,20	4,700		62,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					146,06	18,18	2'655,37
356 / 898 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2) *(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=(6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Aprile *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/ 2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada - da incrocio con vico Tinellari a vico Foglie (rete fognante) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2)	0,20	16,10	6,675	0,200	4,30		
		0,20	6,10	3,625	0,200	0,88		
		0,20	26,00	6,750	0,200	7,02		
		-0,20	6,48	19,800	0,200	-5,13		
		0,20	3,45	10,000	0,200	1,38		
		0,80	46,35	5,300	0,200	39,30		
		0,80	3,03	5,400	0,200	2,62		
		0,80	2,20	1,800	0,200	0,63		
		0,80	13,20	4,700	0,200	9,93		
	Sommano positivi mc					66,06		
	Sommano negativi mc					-5,13		
	SOMMANO mc					60,93	3,89	237,02
357 / 899 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2) *(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=(6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Aprile *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/ 2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada - da incrocio con vico Tinellari a vico Foglie (rete fognante) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2)	0,80	16,10	6,675	0,200	17,19		
		0,80	6,10	3,625	0,200	3,54		
		0,80	26,00	6,750	0,200	28,08		
		-0,80	6,48	19,800	0,200	-20,53		
		0,80	3,45	10,000	0,200	5,52		
		0,20	46,35	5,300	0,200	9,83		
		0,20	3,03	5,400	0,200	0,65		
		0,20	2,20	1,800	0,200	0,16		
		0,20	13,20	4,700	0,200	2,48		
	Sommano positivi mc					67,45		
	Sommano negativi mc					-20,53		
	SOMMANO mc					46,92	110,53	5'186,07
358 / 900 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - da incrocio con vico Tinellari a vico Foglie (rete fognante)		46,35	5,300	0,200	49,13		
	SOMMANO mc					49,13	6,29	309,03
359 / 987 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede da incrocio vicolo "Delle Foglie" a via "Sofia" per rete fognante - marciapiede vicolo tinellari, tratti trasversali  - vicolo Candelari, tratti trasversali - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, marciapiede lato via Carbonara - figura a  - figura b		85,70			85,70		
			4,80			4,80		
			5,00			5,00		
		2,00	5,00			10,00		
		2,00	2,90			5,80		
			4,10			4,10		
			4,50			4,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					119,90		1'013'669,79



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					119,90		1'013'669,79
	SOMMANO m					119,90	2,20	263,78
360 / 988 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti sul marciapiede dal via Tribunali a Via Candelari - chiusini esistenti sul marciapiede dal via Tribunali a Via Candelari - griglie su strada	12,00 4,00 8,00				480,00 240,00 280,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	0,19	190,00
361 / 989 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - figura a - figura b - figura c - figura d $*(lung.= (7,80+5,55+13,85)/2)*(larg.= (8,2+7,53)/2)$ - figura e - figura f $*(larg.= 1,71/2)$ - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - seconda fase $*(lung.= 44,75-13,20)*(larg.= (4,70+4,50)/2)$ - imbocco vicolo Tinellari - marciapiede tra vico tinellari a vico candelari $*(lung.= (11,30+11,75)/$ 2) - imbocco vico candelari $*(lung.= (3,90+2,85)/2)$		2,90 4,50 3,56 13,60 3,56 3,86  31,55 4,05 11,53 3,38	3,500 3,900 7,450 7,865 7,850 0,855  4,600 5,400 4,700 5,300		10,15 17,55 26,52 106,96 27,95 3,30  145,13 21,87 54,19 17,91		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					431,53	18,18	7'845,22
362 / 990 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire - figura a - figura b - figura c - figura d $*(lung.= (7,80+5,55+13,85)/2)*(larg.= (8,2+7,53)/2)$ - figura e - figura f $*(larg.= 1,71/2)$ - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - seconda fase $*(lung.= 44,75-13,20)*(larg.= (4,70+4,50)/2)$ - imbocco vicolo Tinellari - marciapiede tra vico tinellari a vico candelari $*(lung.= (11,30+11,75)/$ 2) - imbocco vico candelari $*(lung.= (3,90+2,85)/2)$	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20  0,20 0,80 0,20 0,80	2,90 4,50 3,56 13,60 3,56 3,86  31,55 4,05 11,53 3,38	3,500 3,900 7,450 7,865 7,850 0,855  4,600 5,400 4,700 5,300	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200 0,200	0,41 0,70 1,06 4,28 1,12 0,13  5,81 3,50 2,17 2,87		
	SOMMANO mc					22,05	3,89	85,77
363 / 991 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire - figura a - figura b - figura c - figura d $*(lung.= (7,80+5,55+13,85)/2)*(larg.= (8,2+7,53)/2)$ - figura e - figura f $*(larg.= 1,71/2)$ - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - seconda fase $*(lung.= 44,75-13,20)*(larg.= (4,70+4,50)/2)$ - imbocco vicolo Tinellari - marciapiede tra vico tinellari a vico candelari $*(lung.= (11,30+11,75)/$ 2) - imbocco vico candelari $*(lung.= (3,90+2,85)/2)$	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80  0,80 0,20 0,80 0,20	2,90 4,50 3,56 13,60 3,56 3,86  31,55 4,05 11,53 3,38	3,500 3,900 7,450 7,865 7,850 0,855  4,600 5,400 4,700 5,300	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200 0,200	1,62 2,81 4,24 17,11 4,47 0,53  23,22 0,87 8,67 0,72		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					64,26		1'022'054,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					64,26		1'022'054,56
	SOMMANO mc					64,26	110,53	7'102,66
364 / 992 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - da incrocio con vico Foglie ad incrocio via Sofia (rete fognante) * (lung.=31,60+25,80+26,00+5,10)		88,50	5,300	0,200	93,81		
	SOMMANO mc					93,81	6,29	590,06
365 / 993 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede la via tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - da pozz. portapalo p1 al p2  - da pozz. portapalo p2 al p3		24,80 1,00 33,40 1,00	0,600 1,000 0,600 1,000	0,500 0,700 0,500 0,700	7,44 0,70 10,02 0,70		
	SOMMANO mc					18,86	6,63	125,04
366 / 1050 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - vicolo Delle Foglie, tratti trasversali  - vico Botte, tratti trasversali - tratto trasversale Via Sofia - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, marciapiede lato via Carbonara - ultimo tratto, vedi planimetria (luglio 19)		5,35 5,50 2,00 6,55 6,80  2,00 9,35 4,10 4,50			5,35 5,50 13,10 6,80  18,70 4,10 4,50		
	SOMMANO m					58,05	2,20	127,71
367 / 1051 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti sul marciapiede da vico Candelari a vico Foglie  - chiusini esistenti sul marciapiede da vico Foglie a Vico Botte  - da vico Botte a Via Sofia - griglie su strada	4,00 2,00 3,00 2,00  10,00 5,00 8,00			40,000 60,000 60,000 40,000  40,000 60,000 35,000	160,00 120,00 180,00 80,00  400,00 300,00 280,00		
	SOMMANO kg					1'520,00	0,19	288,80
368 / 1052 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - marciapiede su via carbonara *(lung.=9,35-0,60)*(larg.=4,10-0,60) - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase *(lung.=(27,50+26,90)/2)*(larg.=(5,05+4,70)/2) - imbocco vicolo Delle Foglie *(lung.=(4,90+3,75)/2) - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte *(lung.=(26,25+24,90)/2)*(larg.=(5,20+6,25)/2) - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo		118,36 8,75  27,20 4,33 25,58 20,00	3,500  4,875 5,400 5,725 6,000		118,36 30,63  132,60 23,38 146,45 120,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					571,42	18,18	10'388,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'040'677,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'040'677,25
369 / 1053 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - marciapiede su via carbonara *(lung.=9,35-0,60)*(larg.=4,10-0,60) - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase *(lung.=(27,50+26,90)/2)*(larg.=(5,05+4,70)/2) - imbocco vicolo Delle Foglie *(lung.=(4,90+3,75)/2) - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte *(lung.=(26,25+24,90)/2)*(larg.=(5,20+6,25)/2) - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo	0,20 0,20 0,20 0,80 0,20 0,20	118,36 8,75 27,20 4,33 25,58 20,00	3,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	4,73 1,23 5,30 3,74 5,86 4,80		
	SOMMANO mc					25,66	3,89	99,82
370 / 1054 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - marciapiede su via carbonara *(lung.=9,35-0,60)*(larg.=4,10-0,60) - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase *(lung.=(27,50+26,90)/2)*(larg.=(5,05+4,70)/2) - imbocco vicolo Delle Foglie *(lung.=(4,90+3,75)/2) - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte *(lung.=(26,25+24,90)/2)*(larg.=(5,20+6,25)/2) - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo	0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80	118,36 8,75 27,20 4,33 25,58 20,00	3,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	18,94 4,90 21,22 0,94 23,43 19,20		
	SOMMANO mc					88,63	110,53	9'796,27
371 / 1055 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede tra vico Tinellari e vico Candelari, fino a Via Sofia - da pozz. portapalo p3 al p7		111,00 4,00	0,600 1,000	0,500 0,700	33,30 2,80		
	SOMMANO mc					36,10	6,63	239,34
372 / 1139 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - vico Botte - incrocio salita Pontenuovo su Via Carbonara		4,75 6,00			4,75 6,00		
	SOMMANO m					10,75	2,20	23,65
373 / 1140 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti Vico Botte	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,19	22,80
374 / 1141 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre l'incrocio di Salita Pontenuovo, - vedi planim. rete fognante *(lung.=47,00-12,00) - imbocco vico Botte *(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)		35,00 4,25	3,000 6,675		105,00 28,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					133,37	18,18	2'424,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'053'283,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'053'283,80
375 / 1142 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - imbocco vico Botte *(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)	0,20	4,25	6,675	0,200	1,13		
	SOMMANO mc					1,13	3,89	4,40
376 / 1143 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - imbocco vico Botte *(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)	0,80	4,25	6,675	0,200	4,54		
	SOMMANO mc					4,54	110,53	501,81
377 / 1203 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - incrocio via Sofia *(lung.=6,20+3,20) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, tratto su Via Carbonara - tratti esterni curvi							
	SOMMANO m	2,00	9,40	46,00		9,40		
		2,00	5,95			92,00		
						11,90		
	SOMMANO m					113,30	2,20	249,26
378 / 1204 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti marciapiede da vico Botte a via Sofia	9,00			60,000	540,00		
	SOMMANO kg	10,00			29,000	290,00		
		4,00			65,000	260,00		
	SOMMANO kg					1'090,00	0,19	207,10
379 / 1205 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,50+7,40)/2) (larg.=(7,95+7,40)/2) <b>- a detrarre gradino ingresso Bar</b> - tratto su Via Sofia *(larg.=(1,90+1,75)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,65*1,65)*3,14) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, marciapiede su Via Carbonara - tratti curvo a valle *(lung.=(1,70*1,70)*3,14) - tratti curvo a monte *(lung.=(1,70*1,70)*3,14) - area centrale da Salita Pontenuovo ad incrocio con Via Saripando *(lung.=(15,60+15,50)/2) <b>- a detrarre tratto per rete fognante, già contab. agosto 19, art. n. 1221 precedente *(lung.=47,00-12,00)</b>							
	Sommano positivi m <sup>2</sup>		32,00	6,950		222,40		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>	-1,00	0,45	8,400		-3,78		
			18,15	7,675		139,30		
		0,25	6,20	1,825		11,32		
			8,55			2,14		
		0,50	46,00	3,400		156,40		
		0,50	9,07			4,54		
			9,07			4,54		
			15,55	49,000		761,95		
		-1,00	35,00	3,000		-105,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					1'302,59		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-108,78		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'193,81	18,18	21'703,47
380 / 1206 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,80+7,70)/2) (larg.=(8,25+7,70)/2) <b>- a detrarre gradino ingresso Bar</b> - tratto su Via Sofia *(larg.=(2,20+2,05)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,95*1,95)*3,14) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, marciapiede su Via Carbonara - tratti curvo a valle *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - tratti curvo a monte *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - area centrale da Salita Pontenuovo ad incrocio con Via Saripando *(lung.=(15,60+15,50)/2)	0,20	32,30	7,250	0,200	9,37		
	Sommano positivi mc	0,20	18,15	7,975	0,200	5,79		
	Sommano negativi mc	-1,00	0,45	8,400	0,200	-0,76		
		0,20	6,20	2,125	0,200	0,53		
		0,20	11,94	0,250	0,200	0,12		
		0,20	46,00	4,000	0,200	7,36		
		0,20	12,56	0,500	0,200	0,25		
		0,20	12,56	0,500	0,200	0,25		
		0,80	15,55	49,000	0,250	152,39		
	Sommano positivi mc					176,06		
	Sommano negativi mc					-0,76		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					175,30		1'075'949,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					175,30		1'075'949,84
	SOMMANO mc					175,30	3,89	681,92
381 / 1207 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo n. 14 (doppio) con pozzetto e portapalo - blocco portapalo n. 16 (doppio) - dal blocco 13 al blocco 15 - dal pozzetto intermedio al blocco palo 14 - dal blocco 14 al 16	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	3,00 3,00 26,00 14,00 35,00	3,500 3,500 0,600 0,600 0,600	1,300 1,300 0,700 0,700 0,700	6,83 6,83 5,46 2,94 7,35		
	SOMMANO mc					29,41	6,63	194,99
382 / 1208 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,80+7,70)/2) (larg.=(8,25+7,70)/2) <b>- a detrarre gradino ingresso Bar</b> - tratto su Via Sofia *(larg.=(2,20+2,05)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,95*1,95)*3,14) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, marciapiede su Via Carbonara - tratti curvo a valle *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - tratti curvo a monte *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - area centrale da Salita Pontenuovo ad incrocio con Via Saripando * (lung.=(15,60+15,50)/2) - blocco portapalo n. 14 (doppio) con pozzetto e portapalo - blocco portapalo n. 16 (doppio) - dal blocco 13 al blocco 15 - dal pozzetto intermedio al blocco palo 14 - dal blocco 14 al 16	0,80 0,80 <b>-0,80</b> 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	32,30 18,15 <b>0,45</b> 6,20 11,94 46,00 12,56 12,56 15,55 3,00 3,00 26,00 14,00 35,00	7,250 7,975 <b>8,400</b> 2,125 0,250 4,000 0,500 0,500 49,000 3,500 3,500 0,600 0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 1,300 1,300 0,700 0,700 0,700	37,47 23,16 <b>-0,60</b> 2,11 0,48 29,44 1,00 1,00 38,10 6,83 6,83 5,46 2,94 7,35		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					162,17 <b>-0,60</b>		
	SOMMANO mc					161,57	110,53	17'858,33
383 / 1286 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - oltre incrocio via Sofia, tav. 4 - antistante albergo "Caracciolo" - tratto esterno curvo		29,00 7,00			29,00 7,00		
	SOMMANO m					36,00	2,20	79,20
384 / 1287 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti incrocio via Sofia e tratto antistante albergo	3,00 2,00 1,00				60,00 29,00 65,00		
	SOMMANO kg					303,00	0,19	57,57
385 / 1288 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - incrocio Via Sofia		8,10	8,400		68,04		
	SOMMANO mq					68,04	6,07	413,00
386 / 1289 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre via Sofia, tratto antistante albergo *(larg.=(7,20+6,70)/2)		29,00	6,950		201,55		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					201,55	18,18	3'664,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'098'899,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'098'899,03
387 / 1290 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - incrocio Via Sofia	0,80	8,10	8,400	0,200	10,89		
	SOMMANO mc					10,89	3,89	42,36
388 / 1291 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - incrocio Via Sofia, per cavidotto		12,00	0,600	0,700	5,04		
	SOMMANO mc					5,04	6,63	33,42
389 / 1292 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - incrocio Via Sofia	0,20	8,10	8,400	0,200	2,72		
	SOMMANO mc					2,72	110,53	300,64
390 / 1407 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - oltre incrocio via Sofia - antistante albergo "Caracciolo"		22,50 13,30 4,00 2,20 2,00 2,00			22,50 13,30 4,00 2,20 5,60 8,00		
	SOMMANO m					87,40	2,20	192,28
391 / 1408 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti antistante albergo Caracciolo  - marciapiede antistante fabbricati oltre Salita Pontenuovo	2,00 3,00 2,00 3,00				120,00 87,00 58,00 180,00		
	SOMMANO kg					445,00	0,19	84,55
392 / 1409 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - incrocio Via Sofia, vedi planim. - incrocio Via Sofia, a detrarre ottobre 19 - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+4,50)/2)	-1,00	78,00 8,10 30,00	8,400		78,00 -68,04 142,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					220,50 -68,04		
	SOMMANO mq					152,46	6,07	925,43
393 / 1410 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, seconda fase * (larg.=(7,20+8,10)/2) - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo *(larg.=(4,10+1,90)/2) *(larg.=(5,20+4,10)/2)		22,50 1,20 20,70 10,55	7,650 1,900 3,000 4,650		172,13 2,28 62,10 49,06		
	SOMMANO m²					285,57	18,18	5'191,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'105'669,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									1'105'669,37
394 / 1411 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - incrocio Via Sofia, vedi planim. <b>- incrocio Via Sofia, a detrarre ott.</b> - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, seconda fase * (larg.=(7,20+7,80)/2) - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2) - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo *(larg.=(4,40+2,20)/2) *(larg.=(5,50+4,40)/2)	0,80 <b>-0,80</b> 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20	78,00 <b>8,10</b> 22,50 22,00 1,50 21,00 10,55	 <b>8,400</b> 7,500 5,150 2,000 3,300 4,950	0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,100 0,200 0,200 0,200	12,48 <b>-10,89</b> 27,00 9,06 0,12 2,77 2,09			
Sommano positivi mc						53,52			
<b>Sommano negativi mc</b>						<b>-10,89</b>			
SOMMANO mc						42,63	3,89		165,83
395 / 1412 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - oltre incrocio Via Sofia, per cavidotto, p7-p8 <b>- incrocio Via Sofia, per cavidotto, a detrarre ottobre</b> - per portapalo p8, doppio - per pozzetto adiacente	  <b>-1,00</b> 2,00 1,00	  <b>12,00</b> 1,00 1,20	  <b>0,600</b> 1,000 1,200	0,700 <b>0,700</b> 0,500 0,500	11,76 <b>-5,04</b> 1,00 0,72			
Sommano positivi mc						13,48			
<b>Sommano negativi mc</b>						<b>-5,04</b>			
SOMMANO mc						8,44	6,63		55,96
396 / 1413 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - incrocio Via Sofia, vedi planim. <b>- incrocio Via Sofia, a detrarre ottobre</b> - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, seconda fase * (larg.=(7,20+7,80)/2) - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2) - per portapalo p8, doppio - per pozzetto adiacente - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo *(larg.=(4,40+2,20)/2) *(larg.=(5,50+4,40)/2)	0,20 <b>-0,20</b> 0,20 0,20 2,00 1,00 0,80 0,80 0,80	78,00 <b>8,10</b> 22,50 22,00 1,00 1,20 1,50 21,00 10,55	 <b>8,400</b> 7,500 5,150 1,000 1,200 2,000 3,300 4,950	0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,100 0,300 0,300 0,200 0,200 0,200	3,12 <b>-2,72</b> 6,75 2,27 0,60 0,43 0,48 11,09 8,36			
Sommano positivi mc						33,10			
<b>Sommano negativi mc</b>						<b>-2,72</b>			
SOMMANO mc						30,38	110,53		3'357,90
397 / 1414 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2)		22,00	5,150	0,200	22,66			
SOMMANO mc						22,66	6,29		142,53
398 / 1480 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILIsComunedMilanoLLPP2015) - antistanti albergo Caracciolo, primo marciapiede, dopo incrocio con via Sofia - dissuasori in pietra "albergo" - lato esterno verso la strada - lato interno verso il fabbricato		11,00 14,00			11,00 14,00			
SOMMANO cad						25,00	18,96		474,00
<b>A R I P O R T A R E</b>									1'109'865,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'109'865,59
399 / 1481 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - oltre incrocio via Sofia - antistante albergo "Caracciolo"  - inizio 2° tratto - marciapiede antistante fabbricati oltre Salita Pontenuovo		4,00 5,50			4,00 5,50		
	SOMMANO m					9,50	2,20	20,90
400 / 1482 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti antistante albergo Caracciolo  - marciapiede antistante fabbricati oltre Salita Pontenuovo	2,00 1,00 1,00			60,000 29,000 29,000	120,00 29,00 29,00		
	SOMMANO kg					178,00	0,19	33,82
401 / 1483 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia, antistante albergo Caracciolo, per riparazione perdita ABC		3,00	4,500		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	6,07	81,95
402 / 1484 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, tratto lasciato ai pedoni * (larg.=(2,60+1,90)/2) - a detrarre griglia adiacente parete albergo - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo	-1,00	24,00 2,10 3,00	2,250 1,200 5,500		54,00 -2,52 16,50		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup> SOMMANO m <sup>2</sup>					70,50 -2,52 67,98	18,18	1'235,88
403 / 1485 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, tratto lasciato ai pedoni * (larg.=(2,60+1,90)/2) - a detrarre griglia adiacente parete albergo - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo	0,80 -0,80 0,20	24,00 2,10 3,00	2,250 1,200 5,500	0,200 0,200 0,200	8,64 -0,40 0,66		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					9,30 -0,40 8,90	3,89	34,62
404 / 1486 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, tratto lasciato ai pedoni * (larg.=(2,60+1,90)/2) - a detrarre griglia adiacente parete albergo - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo	0,20 -0,20 0,80	24,00 2,10 3,00	2,250 1,200 5,500	0,200 0,200 0,200	2,16 -0,10 2,64		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,80 -0,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,70		1'111'272,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,70		1'111'272,76
	SOMMANO mc					4,70	110,53	519,49
405 / 1487 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo		3,00	4,500	0,200	2,70		
	SOMMANO mc					2,70	6,29	16,98
406 / 1535 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLPP2015) - antistanti albergo Caracciolo, primo marciapiede, dopo incrocio con via Sofia - dissuasori in pietra "albergo" - lato interno verso il fabbricato, dopo i primi 14		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,96	75,84
407 / 1536 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - antistante albergo "Caracciolo"	2,00	3,20 4,00			6,40 4,00		
	SOMMANO m					10,40	2,20	22,88
408 / 1537 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti antistante albergo Caracciolo	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,19	22,80
409 / 1538 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,50)/2) <b>- a detrarre rimozione precedente art. n. 1520 *(larg.=(5,00+4,50)/2)</b>	-1,00	31,00 30,00	5,250 4,750		162,75 -142,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					162,75 -142,50		
	SOMMANO mq					20,25	6,07	122,92
410 / 1539 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato, tratto lasciato per transito pedonale, fase 2 *(lung.=7,80+4,60+5,10)*(larg.=(2,60+2,77)/2) <b>- a detrarre ingombri laterali ingresso</b>	-2,00 -2,00	17,50 2,10 1,00	2,685 0,500 0,600		46,99 -2,10 -1,20		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					46,99 -3,30		
	SOMMANO m²					43,69	18,18	794,28
411 / 1540 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,50)/2) <b>- a detrarre rimozione precedente *(larg.=(5,00+4,50)/2)</b>	-1,00	31,00 30,00	5,250 4,750	0,200 0,200	32,55 -28,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,05		1'112'847,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,05		1'112'847,95
	Sommano positivi mc					32,55		
	Sommano negativi mc					-28,50		
	SOMMANO mc					4,05	6,29	25,47
412 / 1541 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso	0,80 0,80 0,80	5,10 5,10 9,20	6,500 4,000 10,200	0,200 0,200 0,200	5,30 3,26 15,01		
	- a detrarre ingombri laterali ingresso *(par.ug.=-2,00*,8) *(par.ug.=-2,00*,8)	-1,60 -1,60	2,00 1,00	0,500 0,600	0,200 0,200	-0,32 -0,19		
	- marciapiede oltre l'ingresso	0,80	3,20	6,900	0,200	3,53		
	- tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. F *(larg.=(7,85+7,75)/2)	0,80	16,40	7,800	0,200	20,47		
	- Fig. G	0,80	5,00	4,000	0,200	3,20		
	Sommano positivi mc					52,82		
	Sommano negativi mc					-0,51		
	SOMMANO mc					52,31	3,89	203,49
413 / 1542 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso	0,20 0,20 0,20	5,10 5,10 9,20	6,200 4,000 10,200	0,200 0,200 0,200	1,26 0,82 3,75		
	- a detrarre ingombri laterali ingresso *(par.ug.=-2,00*0,20) *(par.ug.=-2,00*0,20)	-0,40 -0,40	2,00 1,00	0,500 0,600	0,200 0,200	-0,08 -0,05		
	- marciapiede oltre l'ingresso	0,20	3,20	6,900	0,200	0,88		
	- tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. F *(larg.=(7,85+7,75)/2)	0,20	16,40	7,800	0,200	5,12		
	- Fig. G	0,20	5,00	4,000	0,200	0,80		
	Sommano positivi mc					13,09		
	Sommano negativi mc					-0,13		
	SOMMANO mc					12,96	110,53	1'432,47
414 / 1616 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - antistanti albergo Caracciolo, primo marciapiede - dissuasori in pietra "albergo" ultimi verso la strada		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,96	37,92
415 / 1617 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede: - antistante fabbricati prima di Via Seripando		16,40 6,30 6,10			16,40 6,30 6,10		
	SOMMANO m					28,80	2,20	63,36
416 / 1618 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - antistante fabbricati prima di Via Seripando	3,00 2,00			39,000 28,000	117,00 56,00		
	SOMMANO kg					173,00	0,19	32,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'114'643,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'114'643,53
417 / 1619 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2)		16,40	6,150		100,86		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,86	18,18	1'833,63
418 / 1620 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) - a detrarre ingombri laterali ingresso *(par.ug.=-2,00*,2) - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72	0,20 -0,40 0,80	16,40 0,80 72,00	6,150 0,500	0,200 0,200 0,200	4,03 -0,03 11,52		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15,55 -0,03		
	SOMMANO mc					15,52	3,89	60,37
419 / 1621 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) - a detrarre ingombri laterali ingresso *(par.ug.=-2,00*,8) - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72	0,80 -1,60 0,20	16,40 0,80 72,00	6,150 0,500	0,200 0,200 0,200	16,14 -0,13 2,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					19,02 -0,13		
	SOMMANO mc					18,89	110,53	2'087,91
420 / 1762 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - antistanti albergo Caracciolo, secondo marciapiede, dissuasori in pietra "albergo" - lato interno verso il fabbricato *(lung.=10+2) - lato esterno verso la strada		12,00 10,00			12,00 10,00		
	SOMMANO cad					22,00	18,96	417,12
421 / 1763 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiedi: - antistante albergo "Caracciolo"	2,00	37,60 4,00			37,60 8,00		
	SOMMANO m					45,60	2,20	100,32
422 / 1764 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti antistante albergo Caracciolo	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,19	22,80
423 / 1765 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - strada Via Carbonara, tratto antistante (2° ingresso) albergo Caracciolo		41,00	6,000		246,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					246,00	18,18	4'472,28
424 / 1766 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - strada Via Carbonara, tratto antistante (2° ingresso) albergo Caracciolo	0,60	41,00	6,000	0,200	29,52		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					29,52		1'123'637,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					29,52		1'123'637,96
	SOMMANO mc					29,52	3,89	114,83
425 / 1767 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - strada Via Carbonara, tratto antistante (2° ingresso) albergo Caracciolo	0,40	41,00	6,000	0,200	19,68		
	SOMMANO mc					19,68	110,53	2'175,23
426 / 1810 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - albergo Caracciolo, secondo marciapiede, dissuasori trasversali - area antistante chiesa S. Giovanni, dissuas. metall.		6,00 8,00			6,00 8,00		
	SOMMANO cad					14,00	18,96	265,44
427 / 1811 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - antistante albergo Caracciolo 2° tratto - imbocco Salita Cardinale Seripando, lato dx, a completamento marciapiede *(lung.=4,8+9,10)		41,30 13,90			41,30 13,90		
	SOMMANO m					55,20	2,20	121,44
428 / 1812 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - antistante albergo Caracciolo 2° tratto, adiacente fabbricato * (larg.=(2,77+3,93)/2) - adiacente strada  - Marciapiede antistante Salita Cardinale Seripando, lato dx, a complet. marciap. (larg.=(4,85+2,90)/2) - Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente, a salire, lato sx	49,80 41,30	3,350 2,600			166,83 107,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					45,00		
						346,34	18,18	6'296,46
429 / 1813 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - area antistante albergo Caracciolo (strada) *(larg.=(5,50+6,20)/2) - area antistante chiesa S. Giovanni - area antistante chiesa S. Giovanni, imbocco salita Seripando * (larg.=(3,70+3,70+3,00)/3)	49,40 390,00	5,850			288,99 390,00		
	SOMMANO mq	19,00	3,467			65,87		
						744,86	6,07	4'521,30
430 / 1814 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - antistante albergo Caracciolo 2° tratto, adiacente fabbricato * (larg.=(11,70+10,90)/2) (larg.=(11,20+11,70)/2) (larg.=(8,50+8,20)/2)  - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) *(larg.=(5,50+6,20)/2)  - Marciapiede antistante Salita Cardinale Seripando (larg.=(4,85+2,90)/2)  - completamento area tra Salita Pontenuovo e Via Seripando, vedi planim. mq. 167.08 *(larg.=(8,50+7,80)/2)  (larg.=(3,70+3,70+3,00)/3)	0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,20 0,80 0,80	18,10 7,70 5,20 7,20 49,40 7,00 20,50 19,00	11,300 11,450 8,350 4,000 5,850 3,875 8,150 3,467	0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 0,200 0,200 0,200	24,54 10,58 5,21 3,46 57,80 1,09 26,73 10,54		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					139,95		1'137'132,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					139,95		1'137'132,66
	- Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire	0,80	15,00	3,000	0,200	7,20		
	SOMMANO mc					147,15	3,89	572,41
431 / 1815 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - antistante albergo Caracciolo 2° tratto, adiacente fabbricato * (larg.=(11,70+10,90)/2) (larg.=(11,20+11,70)/2) (larg.=(8,50+8,20)/2)	0,40 0,40 0,40	18,10 7,70 5,20	11,300 11,450 8,350	0,200 0,200 0,200	16,36 7,05 3,47		
	- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) *(larg.=(5,50+6,20)/2)	0,20	49,40	5,850	0,250	14,45		
	- Marciapiede antistante Salita Cardinale Seripando (larg.=(4,85+2,90)/2)	0,80	7,00	3,875	0,200	4,34		
	- completamento area tra Salita Pontenuovo e Via Seripando, vedi planim. mq. 167.08 *(larg.=(8,50+7,80)/2) (larg.=(3,70+3,70+3,00)/3)	0,20 0,20	20,50 19,00	8,150 3,467	0,200 0,200	6,68 2,63		
	- Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire	0,20	15,00	3,000	0,200	1,80		
	SOMMANO mc					59,08	110,53	6'530,11
432 / 1902 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - area antistante albergo Caracciolo e scuola Bovio (strada) lato dx a salire verso Via Cirillo		69,40	5,200		360,88		
	SOMMANO mq					360,88	6,07	2'190,54
433 / 1903 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede laterale Chiesa S. Giovanni, Via Seripando *(lung.=5,00+15,10+6,20)		26,30			26,30		
	SOMMANO m					26,30	2,20	57,86
434 / 1904 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Via Cardinale Seripando, prima parte marciap. esistente a salire lato sx, eseguito a Giugno 20, A detrarre, art. 1923:  - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni ed antistante gradinata * (larg.=(4,15+4,20)/2) (larg.=(4,15+3,50)/2) (larg.=(3,50+2,70)/2) (larg.=(2,70+3,45)/2) (larg.=(3,45+6,30)/2) (larg.=(6,30+6,85)/2) (larg.=(6,85+11,95)/2)  (lung.=4,95/2)*(larg.=(20,65+21,30)/2) - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00)		15,00	3,000		-45,00		
			3,50	4,175		14,61		
			2,00	3,825		7,65		
			4,25	3,100		13,18		
			2,55	3,075		7,84		
			3,80	4,875		18,53		
			3,25	6,575		21,37		
			1,75	9,400		16,45		
			0,85	5,300		4,51		
			2,48	20,975		52,02		
			26,90	0,600		16,14		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					172,30		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					127,30	18,18	2'314,31
435 / 1905 E.01.010.010	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'148'797,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'148'797,89
.a	- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - gradinata *(larg.=(4,15+4,20)/2) (larg.=(4,15+3,50)/2) (larg.=(3,50+2,70)/2) (larg.=(2,70+3,45)/2) (larg.=(3,45+6,30)/2) (larg.=(6,30+6,85)/2) (larg.=(6,85+11,95)/2)  (larg.=(20,65+21,30)/2) - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare (adiacente fig. M) *(larg.=4,5-3,7) - Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire, eseguita a Giugno, A detrarre, art. 1925	0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80	69,40 3,50 2,00 4,25 2,55 3,80 3,25 1,75 0,85 4,95 26,90 19,00 15,00	5,200 4,175 3,825 3,100 3,075 4,875 6,575 9,400 5,300 20,975 0,600 0,800 3,000	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	57,74 0,58 0,31 0,53 0,31 0,74 0,85 0,66 0,18 4,15 2,58 0,61 -7,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					69,24 -7,20		
	<b>SOMMANO mc</b>					62,04	3,89	241,34
436 / 1906 E.01.020.020	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
.a	- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - gradinata *(larg.=(4,15+4,20)/2) (larg.=(4,15+3,50)/2) (larg.=(3,50+2,70)/2) (larg.=(2,70+3,45)/2) (larg.=(3,45+6,30)/2) (larg.=(6,30+6,85)/2) (larg.=(6,85+11,95)/2)  (larg.=(20,65+21,30)/2) - completamento area tra Salita Pontenuovo e Via Seripando, vedi planim. mq. 167.08 *(larg.=(8,50+7,80)/2)  (larg.=(3,70+3,70+3,00)/2) - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare (adiacente fig. M) *(larg.=4,5-3,7) - Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire, eseguita a Giugno, A detrarre, art. 1925	0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,80	69,40 3,50 2,00 4,25 2,55 3,80 3,25 1,75 0,85 4,95 20,50 19,00 26,90 19,00	5,200 4,175 3,825 3,100 3,075 4,875 6,575 9,400 5,300 20,975 8,150 5,200 0,600 0,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	14,44 2,34 1,22 2,11 1,25 2,96 3,42 2,63 0,72 16,61 6,68 3,95 0,65 2,43 -1,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					61,41 -1,80		
	<b>SOMMANO mc</b>					59,61	110,53	6'588,69
437 / 1997 U.05.010.030	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale							
.a	- area oltre incrocio Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire verso via Cirillo		63,80 22,00	5,300 5,200		338,14 114,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					452,54	6,07	2'746,92
438 / 1998 E.01.010.010	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- area oltre incrocio Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato	0,80	63,80	5,300	0,200	54,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					54,10		1'158'374,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					54,10		1'158'374,84
	dx a salire	0,80	22,00	5,200	0,200	18,30		
	SOMMANO mc					72,40	3,89	281,64
439 / 1999 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - area oltre incrocio Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire	0,20	63,80	5,300	0,200	13,53		
	SOMMANO mc	0,20	22,00	5,200	0,200	4,58		
						18,11	110,53	2'001,70
440 / 2100 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,30+23,40)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P"	0,20	22,35	7,225	0,200	6,46		
	SOMMANO mc	0,20	19,10	2,550	0,200	1,95		
						8,41	3,89	32,71
441 / 2101 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,30+23,40)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P"	0,80	22,35	7,225	0,200	25,84		
	SOMMANO mc	0,80	19,10	2,550	0,200	7,79		
						33,63	110,53	3'717,12
442 / 2175 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Area antistante civico 120 lato sx verso via Cirillo (area con ultimi pozzetti della nuova rete fognaria) (larg.=(4,40+5,20)/2)		29,00	8,270		239,83		
	SOMMANO mq		27,50	4,800		132,00		
						371,83	6,07	2'257,01
443 / 2177 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede antistante Chiesa S. Giovanni, lato verso via Carbonara		16,50			16,50		
	SOMMANO m					16,50	2,20	36,30
444 / 2178 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede antistante Chiesa S. Giovanni, lato fabbricato, fig. "b" verso via Carbonara *(lung.=9,50+2,00) - Fig. "a" lato gradinata scala, mq. 8,50 - fascia antistante civico 118, pozzetto n. 16 rete fognaria		11,50	1,800		20,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		8,50			8,50		
			6,50	1,000		6,50		
						35,70	18,18	649,03
445 / 2179 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1"	0,20	4,65	2,550	0,200	0,47		
	SOMMANO mc	0,20	130,35		0,200	5,21		
		0,20	8,50		0,200	0,34		
						6,02	3,89	23,42
446 / 2180	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'167'373,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'167'373,77
E.01.020.020 .a	In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1"	0,80 0,80 0,80	4,65 130,35 8,50	2,550	0,200 0,200 0,200	1,90 20,86 1,36		
	SOMMANO mc					24,12	110,53	2'665,98
447 / 2250 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli	0,60 0,60	11,40 3,20	4,000	0,200 0,200	5,47 1,54		
	SOMMANO mc					7,01	3,89	27,27
448 / 2251 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli	0,40 0,40	11,40 3,20	4,000	0,200 0,200	3,65 1,02		
	SOMMANO mc					4,67	110,53	516,18
449 / 2308 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire		28,80	5,700		164,16		
	SOMMANO mq					164,16	6,07	996,45
450 / 2310 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2)	0,80 0,50 0,50 0,50	28,80 14,90 3,20 2,60	5,700	0,200 0,200 0,200	26,27 13,07 1,09 1,04		
	SOMMANO mc					41,47	3,89	161,32
451 / 2311 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire - Area antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2)	0,20 0,50 0,50 0,50	28,80 14,90 3,20 2,60	5,700	0,200 0,200 0,200	6,57 13,07 1,09 1,04		
	SOMMANO mc					21,77	110,53	2'406,24
452 / 2370 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Tav. demolizioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'174'147,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'174'147,21
	- Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=1,57+11,87+1,50) - marciapiede "B" *(lung.=1,80+5,40+2,05) - marciapiede "C" *(lung.=2,15+9,70+2,80) - marciapiede "D" *(lung.=2,90+11,50+3,45) - marciapiede "E" *(lung.=3,60+10,10)  SOMMANO m		14,94 9,25 14,65 17,85 13,70			14,94 9,25 14,65 17,85 13,70		
453 / 2371 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Tav. demolizioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=11,27+11,80)/2) - marciapiede "B" *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(2,05+1,90)/2) - marciapiede "C" *(lung.=(9,10+10,05)/2)*(larg.=(2,90+2,15)/2) - marciapiede "D" *(lung.=(10,90+12,00)/2)*(larg.=(3,45+2,90)/2) - marciapiede "E" *(lung.=(9,80+10,30)/2)*(larg.=(4,25+3,60)/2) - fascia antistante i marciapiedi A-B-C *(larg.=(1,87+1,68+1,00)/3)  SOMMANO m <sup>2</sup>		11,54 5,35 9,58 11,45 10,05 34,00	1,500 1,975 2,525 3,175 3,925 1,517		17,31 10,57 24,19 36,35 39,45 51,58	2,20	154,86
454 / 2372 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>- Vedi tavola ricostruzioni</b> - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=(11,87+12,40)/2) - marciapiede "B" *(lung.=(5,40+6,50)/2)*(larg.=(2,35+2,10)/2) - marciapiede "C" *(lung.=(9,70+10,65)/2)*(larg.=(3,10+2,45)/2) - marciapiede "D" *(lung.=(11,50+12,60)/2)*(larg.=(3,75+3,20)/2) - marciapiede "E" *(lung.=(10,10+10,60)/2)*(larg.=(4,55+3,90)/2) - per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli  SOMMANO mc	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80	12,14 5,95 10,18 12,05 10,35 9,27	1,800 2,225 2,775 3,475 4,225 4,300	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,87 0,53 1,13 1,67 1,75 6,38	3,89	47,96
455 / 2373 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=(11,87+12,40)/2) - marciapiede "B" *(lung.=(5,40+6,50)/2)*(larg.=(2,35+2,10)/2) - marciapiede "C" *(lung.=(9,70+10,65)/2)*(larg.=(3,10+2,45)/2) - marciapiede "D" *(lung.=(11,50+12,60)/2)*(larg.=(3,75+3,20)/2) - marciapiede "E" *(lung.=(10,10+10,60)/2)*(larg.=(4,55+3,90)/2) - per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli  SOMMANO mc	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20	12,14 5,95 10,18 12,05 10,35 9,27	1,800 2,225 2,775 3,475 4,225 4,300	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,50 2,12 4,52 6,70 7,00 1,59	110,53	2'810,78
456 / 2498 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Tav. demolizioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F", completam. *(lung.=2,90+6,20+3,40)  SOMMANO m		12,50			12,50		27,50
457 / 2499 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Tav. demolizioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,30+5,90)/2)*(larg.=(3,40+4,30)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2) - fascia tra i marciapiedi antistanti imbocco Gradinata SS Apostoli		6,10 2,75 3,50	3,850 4,275 3,500		23,49 11,76 12,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					47,50		1'180'450,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					47,50		1'180'450,71
	SOMMANO m <sup>2</sup>					47,50	18,18	863,55
458 / 2500 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Area antistante marciapiede "F" e perimetro marciapiede "H", (mq. 174,00) - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)		86,15	4,667		174,00		
	SOMMANO mq					402,06		
						576,06	6,07	3'496,68
459 / 2501 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,60+6,20)/2)*(larg.=(3,70+4,60)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2) - fascia tra i marciapiedi antistanti imbocco Gradinata SS Apostoli - Area antistante marciapiede "F" e perimetro marciapiede "H", (mq. 174,00) - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)	0,20 0,20 0,80 0,80 0,80	6,40 2,75 3,50 174,00 86,15	4,150 4,275 3,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,06 0,47 1,96 27,84 64,33		
	SOMMANO mc					95,66	3,89	372,12
460 / 2502 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,60+6,20)/2)*(larg.=(3,70+4,60)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2) - fascia tra i marciapiedi antistanti imbocco Gradinata SS Apostoli - Area antistante marciapiede "F" e perimetro marciapiede "H", (mq. 174,00) - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)	0,80 0,80 0,20 0,20 0,20	6,40 2,75 3,50 174,00 86,15	4,150 4,275 3,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	4,25 1,88 0,49 6,96 16,08		
	SOMMANO mc					29,66	110,53	3'278,32
461 / 2572 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Tav. demolizioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - gradino lato fabbricati sotto lo spartitraffico		67,00 30,00			67,00 30,00		
	SOMMANO m					97,00	2,20	213,40
462 / 2573 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Tav. demolizioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118		30,00	3,400		102,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,00	18,18	1'854,36
463 / 2574 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - fascia adiacente gradino lato fabbricati sotto lo spartitraffico	0,20 0,80	30,00 30,00	4,000 1,200	0,200 0,200	4,80 5,76		
	SOMMANO mc					10,56	3,89	41,08
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'190'570,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'190'570,22
464 / 2575 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - fascia adiacente gradino lato fabbricati sotto lo spartitraffico	0,80 0,20	30,00 30,00	4,000 1,200	0,200 0,200	19,20 1,44		
	SOMMANO mc					20,64	110,53	2'281,34
465 / 2667 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Tav. demolizioni - Via Carbonara alta, isola centrale, figura "H", rimozione prima parte cordolo		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	2,20	35,20
466 / 2668 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Tav. demolizioni - Via Carbonara alta, isola centrale, figura "H", rimozione prima parte cordolo		12,50	2,000		25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,00	18,18	454,50
467 / 2669 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - area "2" - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118, completamento scavo *(lung.=50,70-30,00)	0,80 0,80 0,20	4,70 30,55 20,70	8,300 4,350 4,000	0,250 0,250 0,250	7,80 26,58 4,14		
	SOMMANO mc					38,52	3,89	149,84
468 / 2670 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - area "2" - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118, completamento scavo *(lung.=50,70-30,00)	0,20 0,20 0,80	4,70 30,55 20,70	8,300 4,350 4,000	0,250 0,250 0,250	1,95 6,64 16,56		
	SOMMANO mc					25,15	110,53	2'779,83
469 / 2743 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Tav. demolizioni - Via Carbonara alta, isola centrale, figura "H", completamento rimozione cordolo (a monte ed a valle) *(lung.=8,00+4,00)		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,20	26,40
470 / 2744 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Tav. demolizioni - Via Carbonara alta, isola centrale, figura "H", rimozione prima parte cordolo, maggior a detrarre - Via Carbonara alta, isola centrale, figura "H", mq, 75,50	-1,00	12,50 75,50	2,000		-25,00 75,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					50,50		1'196'297,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					50,50		1'196'297,33
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					75,50		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-25,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>50,50</b>	18,18	918,09
471 / 2745 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95)  - area "2" - a detrarre, maggio 21 - ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2)* (larg.=2,10+1,80)/2) - ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2)* (larg.=2,45+2,15)/2) - ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2)* (larg.=3,20+3,10)/2) - ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2)* (larg.=3,90+3,75)/2) - completamento area fino a via Settembrini	0,80 0,80 0,80 0,80 -0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	4,70 4,20 37,85 11,50 30,55 3,20 2,80 3,30 3,18 420,00	2,830 2,470 8,625 8,300 4,350 1,950 2,300 3,150 3,825	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	2,66 2,07 65,29 19,09 -26,58 0,31 0,32 0,52 0,61 21,00		
	Sommano positivi mc					111,87		
	Sommano negativi mc					-26,58		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>85,29</b>	3,89	331,78
472 / 2746 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95)  - area "2" - a detrarre, maggio 21 - ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2)* (larg.=2,10+1,80)/2) - ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2)* (larg.=2,45+2,15)/2) - ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2)* (larg.=3,20+3,10)/2) - ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2)* (larg.=3,90+3,75)/2) - completamento area fino a via Settembrini	0,20 0,20 0,20 0,20 -0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	4,70 4,20 37,85 11,50 30,55 3,20 2,80 3,30 3,18 420,00	2,830 2,470 8,625 8,300 4,350 1,950 2,300 3,150 3,825	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	0,67 0,52 16,32 4,77 -6,64 1,25 1,29 2,08 2,43 84,00		
	Sommano positivi mc					113,33		
	Sommano negativi mc					-6,64		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>106,69</b>	110,53	11'792,45
473 / 2817 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara, isola marciapiede "H" prima di via Cirillo (prima parte) *(larg.=5,80+4,00)/2)	0,80	4,60	4,900	0,250	4,51		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>4,51</b>	3,89	17,54
474 / 2818 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara, isola marciapiede "H" prima di via Cirillo (prima							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'209'357,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'209'357,19
	parte) *(larg.=(5,80+4,00)/2)	0,20	4,60	4,900	0,250	1,13		
	SOMMANO mc					1,13	110,53	124,90
475 / 2903 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - Tav. demolizioni - Area antistante marciapiedi F-H, prima a cubetti, mq 174					174,00		
	SOMMANO mq					174,00	18,91	3'290,34
476 / 2949 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede "A" via Settembrini per caviddotti e portapalo		19,40 2,50	0,600 1,100		11,64 2,75		
	SOMMANO m²					14,39	18,18	261,61
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
477 / 8 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - Quantità di cui all'art. 6 scavo di sbancamento  - Quantità di cui all'art. 7 scavo a sez.  - Quantità art. 5 prec. demoliz cls		426,97			426,97		
	SOMMANO mc		136,04 153,00		0,200	136,04 30,60	10,73	6'369,44
478 / 9 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 8 [mc 593.61] - per ulteriori 10 km	2,00				1'187,22		
	SOMMANO mc					1'187,22	7,12	8'453,01
479 / 112 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 107 [mc 27.09] Vedi voce n° 108 [mc 27.09] - a detrarre rinterro <b>Vedi voce n° 111 [mc 8.72]</b>					27,09 27,09 <b>-8,72</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b> SOMMANO mc					54,18 <b>-8,72</b> 45,46	10,73	487,79
480 / 113 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km, quantità precedente Vedi voce n° 112 [mc 45.46]	2,00				90,92		
	SOMMANO mc					90,92	7,12	647,35
481 / 128 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - quantità art. 39 - quantità art. 40		65,00 50,00	1,800 7,000	0,250 0,400	29,25 140,00		
	SOMMANO mc					169,25	10,73	1'816,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'230'807,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'230'807,68
482 / 129 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km, quantità precedente Vedi voce n° 128 [mc 169.25]	2,00				338,50		
	SOMMANO mc					338,50	7,12	2'410,12
483 / 169 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 164 [mc 37.45] Vedi voce n° 165 [mc 37.45] a detrarre rinterro: Vedi voce n° 167 [mc 32.10]	-1,00				37,45 37,45 -32,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					74,90 -32,10		
	SOMMANO mc					42,80	10,73	459,24
484 / 170 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km, quantità precedente Vedi voce n° 169 [mc 42.80]	2,00				85,60		
	SOMMANO mc					85,60	7,12	609,47
485 / 545 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 543 [mc 73.86] Vedi voce n° 544 [mc 176.61] Vedi voce n° 531 [mc 16.11]					73,86 176,61 -16,11		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					250,47 -16,11		
	SOMMANO mc					234,36	10,73	2'514,68
486 / 546 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 545 [mc 234.36]	2,00				468,72		
	SOMMANO mc					468,72	7,12	3'337,29
487 / 612 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 609 [mc 3.10] Vedi voce n° 610 [mc 12.41] Vedi voce n° 611 [mq 73.20]				0,200	3,10 12,41 14,64		
	SOMMANO mc					30,15	10,73	323,51
488 / 613 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 612 [mc 30.15]	2,00				60,30		
	SOMMANO mc					60,30	7,12	429,34
489 / 676 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 674 [mc 3.68]					3,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,68		1'240'891,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,68		1'240'891,33
	Vedi voce n° 675 [mc 14.70]					14,70		
	SOMMANO mc					18,38	10,73	197,22
490 / 677 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 676 [mc 18.38]	2,00				36,76		
	SOMMANO mc					36,76	7,12	261,73
491 / 764 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 763 [mc 52.47] Vedi voce n° 761 [mc 60.92] Vedi voce n° 762 [mc 86.26]					52,47 60,92 86,26		
	SOMMANO mc					199,65	10,73	2'142,24
492 / 765 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 764 [mc 199.65]	2,00				399,30		
	SOMMANO mc					399,30	7,12	2'843,02
493 / 901 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 898 [mc 60.93] Vedi voce n° 899 [mc 46.92] Vedi voce n° 900 [mc 49.13]					60,93 46,92 49,13		
	SOMMANO mc					156,98	10,73	1'684,40
494 / 902 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 901 [mc 156.98]	2,00				313,96		
	SOMMANO mc					313,96	7,12	2'235,40
495 / 994 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 990 [mc 22.05] Vedi voce n° 991 [mc 64.26] Vedi voce n° 992 [mc 93.81] Vedi voce n° 993 [mc 18.86]					22,05 64,26 93,81 18,86		
	SOMMANO mc					198,98	10,73	2'135,06
496 / 995 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 994 [mc 198.98]	2,00				397,96		
	SOMMANO mc					397,96	7,12	2'833,48
497 / 1056 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1053 [mc 25.66] Vedi voce n° 1054 [mc 88.63] Vedi voce n° 1055 [mc 36.10]					25,66 88,63 36,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					150,39		1'255'223,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					150,39		1'255'223,88
	SOMMANO mc					150,39	10,73	1'613,68
498 / 1057 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1056 [mc 150.39]	2,00				300,78		
	SOMMANO mc					300,78	7,12	2'141,55
499 / 1144 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1142 [mc 1.13] Vedi voce n° 1143 [mc 4.54]					1,13 4,54		
	SOMMANO mc					5,67	10,73	60,84
500 / 1145 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1144 [mc 5.67]	2,00				11,34		
	SOMMANO mc					11,34	7,12	80,74
501 / 1209 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1206 [mc 175.30] Vedi voce n° 1207 [mc 29.41] Vedi voce n° 1208 [mc 161.57]					175,30 29,41 161,57		
	SOMMANO mc					366,28	10,73	3'930,18
502 / 1210 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1209 [mc 366.28]	2,00				732,56		
	SOMMANO mc					732,56	7,12	5'215,83
503 / 1293 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1290 [mc 10.89] Vedi voce n° 1291 [mc 5.04] Vedi voce n° 1292 [mc 2.72]					10,89 5,04 2,72		
	SOMMANO mc					18,65	10,73	200,11
504 / 1294 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1293 [mc 18.65]	2,00				37,30		
	SOMMANO mc					37,30	7,12	265,58
505 / 1415 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1411 [mc 42.63] Vedi voce n° 1412 [mc 8.44] Vedi voce n° 1413 [mc 30.38] Vedi voce n° 1414 [mc 22.66]					42,63 8,44 30,38 22,66		
	SOMMANO mc					104,11	10,73	1'117,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'269'849,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'269'849,49
506 / 1416 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1415 [mc 104.11]	2,00				208,22		
	SOMMANO mc					208,22	7,12	1'482,53
507 / 1488 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1485 [mc 8.90] Vedi voce n° 1486 [mc 4.70] Vedi voce n° 1487 [mc 2.70]					8,90 4,70 2,70		
	SOMMANO mc					16,30	10,73	174,90
508 / 1489 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1488 [mc 16.30]	2,00				32,60		
	SOMMANO mc					32,60	7,12	232,11
509 / 1543 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1540 [mc 4.05] Vedi voce n° 1541 [mc 52.31] Vedi voce n° 1542 [mc 12.96]					4,05 52,31 12,96		
	SOMMANO mc					69,32	10,73	743,80
510 / 1544 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1543 [mc 69.32]	2,00				138,64		
	SOMMANO mc					138,64	7,12	987,12
511 / 1622 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1620 [mc 15.52] Vedi voce n° 1621 [mc 18.89]					15,52 18,89		
	SOMMANO mc					34,41	10,73	369,22
512 / 1623 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1622 [mc 34.41]	2,00				68,82		
	SOMMANO mc					68,82	7,12	490,00
513 / 1768 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1766 [mc 29.52] Vedi voce n° 1767 [mc 19.68]					29,52 19,68		
	SOMMANO mc					49,20	10,73	527,92
514 / 1769 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1768 [mc 49.20]	2,00				98,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					98,40		1'274'857,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					98,40		1'274'857,09
	SOMMANO mc					98,40	7,12	700,61
515 / 1816 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1814 [mc 147.15] Vedi voce n° 1815 [mc 59.08]					147,15 59,08		
	SOMMANO mc					206,23	10,73	2'212,85
516 / 1817 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1816 [mc 206.23]	2,00				412,46		
	SOMMANO mc					412,46	7,12	2'936,72
517 / 1907 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1905 [mc 62.04] Vedi voce n° 1906 [mc 59.61]					62,04 59,61		
	SOMMANO mc					121,65	10,73	1'305,30
518 / 1908 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1907 [mc 121.65]	2,00				243,30		
	SOMMANO mc					243,30	7,12	1'732,30
519 / 2000 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1998 [mc 72.40] Vedi voce n° 1999 [mc 18.11]					72,40 18,11		
	SOMMANO mc					90,51	10,73	971,17
520 / 2001 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2000 [mc 90.51]	2,00				181,02		
	SOMMANO mc					181,02	7,12	1'288,86
521 / 2102 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2100 [mc 8.41] Vedi voce n° 2101 [mc 33.63]					8,41 33,63		
	SOMMANO mc					42,04	10,73	451,09
522 / 2103 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2102 [mc 42.04]	2,00				84,08		
	SOMMANO mc					84,08	7,12	598,65
523 / 2181 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2179 [mc 6.02] Vedi voce n° 2180 [mc 24.12]					6,02 24,12		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					30,14		1'287'054,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,14		1'287'054,64
	SOMMANO mc					30,14	10,73	323,40
524 / 2182 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2181 [mc 30.14]	2,00				60,28		
	SOMMANO mc					60,28	7,12	429,19
525 / 2252 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2250 [mc 7.01] Vedi voce n° 2251 [mc 4.67]					7,01 4,67		
	SOMMANO mc					11,68	10,73	125,33
526 / 2253 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2252 [mc 11.68]	2,00				23,36		
	SOMMANO mc					23,36	7,12	166,32
527 / 2312 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2310 [mc 41.47] Vedi voce n° 2311 [mc 21.77]					41,47 21,77		
	SOMMANO mc					63,24	10,73	678,57
528 / 2313 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2312 [mc 63.24]	2,00				126,48		
	SOMMANO mc					126,48	7,12	900,54
529 / 2374 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2372 [mc 12.33] Vedi voce n° 2373 [mc 25.43]					12,33 25,43		
	SOMMANO mc					37,76	10,73	405,16
530 / 2375 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2374 [mc 37.76]	2,00				75,52		
	SOMMANO mc					75,52	7,12	537,70
531 / 2503 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2501 [mc 95.66] Vedi voce n° 2502 [mc 29.66]					95,66 29,66		
	SOMMANO mc					125,32	10,73	1'344,68
532 / 2504 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'291'965,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'291'965,53
	Vedi voce n° 2503 [mc 125.32]	2,00				250,64		
	SOMMANO mc					250,64	7,12	1'784,56
533 / 2576 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2574 [mc 10.56] Vedi voce n° 2575 [mc 20.64]					10,56 20,64		
	SOMMANO mc					31,20	10,73	334,78
534 / 2577 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2576 [mc 31.20]	2,00				62,40		
	SOMMANO mc					62,40	7,12	444,29
535 / 2671 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2669 [mc 38.52] Vedi voce n° 2670 [mc 25.15]					38,52 25,15		
	SOMMANO mc					63,67	10,73	683,18
536 / 2672 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2671 [mc 63.67]	2,00				127,34		
	SOMMANO mc					127,34	7,12	906,66
537 / 2747 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2745 [mc 85.29] Vedi voce n° 2746 [mc 106.69]					85,29 106,69		
	SOMMANO mc					191,98	10,73	2'059,95
538 / 2748 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2747 [mc 191.98]	2,00				383,96		
	SOMMANO mc					383,96	7,12	2'733,80
539 / 2819 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2817 [mc 4.51] Vedi voce n° 2818 [mc 1.13]					4,51 1,13		
	SOMMANO mc					5,64	10,73	60,52
540 / 2820 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2819 [mc 5.64]	2,00				11,28		
	SOMMANO mc					11,28	7,12	80,31
541 / 2904 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'301'053,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'301'053,58
.a	Vedi voce n° 2903 [mq 174.00]  SOMMANO mc				0,150	26,10		
						26,10	10,73	280,05
542 / 2905 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2904 [mc 26.10]	2,00				52,20		
	SOMMANO mc					52,20	7,12	371,66
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
543 / 316 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. cont. tav 7, fig. 1, rete ø8 20x20 *(larg.=(6,00+6,20)/2)		39,40	6,100	3,950	949,34		
.a	SOMMANO kg					949,34	2,21	2'098,04
544 / 317 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - vedi dis. cont. tav 7, fig. 1 *(larg.=(6,00+6,20)/2)		39,40	6,100	0,150	36,05		
.b	SOMMANO mc					36,05	167,31	6'031,53
545 / 324 E.22.010.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - vedi dis. cont. tav. 7 - via Tribunali - cubetti area "1" - cubetti area "2" - cubetti area "3" *(larg.=(2,85+2,75)/2) - cubetti "1" - eseguiti a settembre a detrarre - cubetti "2"		36,40 35,00 47,50 -1,00 -1,00	5,700 4,300 2,800 4,400 3,000		207,48 150,50 133,00 -193,60 -105,00		
.c	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup> SOMMANO m <sup>2</sup>					490,98 -298,60 192,38	52,93	10'182,67
546 / 325 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi dis. cont. tav. 4 - via Carbonara, fig. 1 - fig. 2 - fig. 3 - fig. 4 - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,50+5,40)/2) - dal civico 45 al civico 46 *(larg.=(8,24+7,81)/2)		240,34 188,13 536,92 365,68 34,56 7,00		0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	36,05 28,22 80,54 54,85 28,25 8,43		
.a	SOMMANO m <sup>3</sup>					236,34	28,84	6'816,05
547 / 326 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont., fig. 1 - fig. 2 - fig. 3 - fig. 4 - dal civico 75 al civico 68 - dal civico 45 al civico 46		240,34 188,13 536,92 365,68 34,56 7,00			240,34 188,13 536,92 365,68 188,35 56,18		
.a	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'575,60	1,78	2'804,57
548 / 327	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'329'638,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'329'638,15
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,50+5,40)/2) - dal civico 45 al civico 46 *(larg.=(8,24+7,81)/2)		34,56 7,00	5,450 8,025	0,100 0,100	18,84 5,62		
	SOMMANO mc					24,46	28,00	684,88
549 / 328 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede <b>- a detrarre</b>		34,56 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	5,550 3,00 3,10 2,50 6,30		191,81 -3,30 -1,86 -1,00 -12,29		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					247,99 -18,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					229,54	31,89	7'320,03
550 / 329 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - dal civico 75 al civico 57	0,30 0,30 0,30	5,25 2,25 76,50			1,58 0,68 22,95		
	SOMMANO m	0,30	43,50			13,05		
	SOMMANO m					38,26	27,34	1'046,03
551 / 330 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - dal civico 75 al civico 57	0,70 0,70 0,70	5,25 2,25 76,50			3,68 1,58 53,55		
	SOMMANO m	0,70	43,50			30,45		
	SOMMANO m					89,26	37,29	3'328,51
552 / 331 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. cont. tav. 4 - via Carbonara, fig. 2, rete ø8 20x20 - fig. 3 - fig. 4		188,13 536,92 365,68		3,950 3,950 3,950	743,11 2'120,83 1'444,44		
	SOMMANO kg					4'308,38	2,21	9'521,52
553 / 332 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - superfici di cui all'art. precedente - vedi dis. cont., fig. 2, - fig. 3 - fig. 4		188,13 536,92 365,68		0,150 0,150 0,150	28,22 80,54 54,85		
	SOMMANO mc					163,61	167,31	27'373,59
554 / 421 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi dis. cont. - dal civico 58 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,20+5,00)/2) - dal civico 53 al civico 46 *(larg.=(8,20+6,10)/2)		42,00 32,45	5,100 7,150	0,150 0,150	32,13 34,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					66,93	28,84	1'930,26
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'380'842,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'380'842,97
555 / 422 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,20+5,00)/2) - dal civico 53 al civico 46 *(larg.=(8,20+6,10)/2)		42,00 32,45	5,100 7,150		214,20 232,02		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					446,22	1,78	794,27
556 / 423 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont. - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,20+5,00)/2) - dal civico 53 al civico 46 *(larg.=(8,20+6,10)/2)		42,00 32,45	5,100 7,150		214,20 232,02		
	SOMMANO mc					446,22	28,00	12'494,16
557 / 424 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi dis. cont. - dal civico 75 al civico 68, per riconfigurazione marciapiede * (larg.=(5,20+5,00)/2) - dal civico 53 al civico 46 *(larg.=(8,20+6,10)/2) <b>- a detrarre</b>		42,00 32,45	5,100 7,150		214,20 232,02		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					446,22		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-13,57		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					432,65	31,89	13'797,21
558 / 425 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - posa cordone marciapiede - dal civico 75 al vicolo S. Caterina  - dal civico 53 al 45		76,50 9,77 43,50		0,150 0,150 0,150	11,48 1,47 6,53		
	SOMMANO mq					19,48	23,04	448,82
559 / 426 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - dal civico 57 al vicolo	0,30	9,77			2,93		
	SOMMANO m					2,93	27,34	80,11
560 / 427 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - dal civico 57 al vicolo	0,70	9,77			6,84		
	SOMMANO m					6,84	37,29	255,06
561 / 466 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - gradone al civico 74, ml 3,00 - gradone al civico 65-69, primo tratto, ml. 8,20 - 1° e 2° gradone al civico 59, ml 7,00+1.60)					3,00 8,20 8,60		
	SOMMANO m					19,80	27,34	541,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'409'253,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'409'253,93
562 / 469 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi dis. cont. - dal civico 58 all'imbocco vico Longo, per riconfigurazione marciapiede - dall'imbocco vico Longo al civico 53, 2° marciapiede - dal civico 45 al civico 42 - dal civico 42 al vico mattonelle - civico 45 verso la Chiesa S. Caterina (1° Marciapiede) - tratto stradale, fig. 5 antistante bar capriccio - tratto stradale, vico Mattonelle-vico Sant'Elmo							
	SOMMANO m³					98,42	28,84	2'838,43
563 / 470 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. - dal civico 58 all'imbocco vico Longo, per riconfigurazione marciapiede - dall'imbocco vico Longo al civico 53, 2° marciapiede - dal civico 45 al civico 42 - dal civico 42 al vico mattonelle - civico 45 verso la Chiesa S. Caterina (1° Marciapiede) - tratto stradale, fig. 5 antistante bar capriccio - tratto stradale, vico Mattonelle-vico Sant'Elmo							
	SOMMANO m²					748,51	1,78	1'332,35
564 / 471 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont. - dal civico 58 all'imbocco vico Longo, per riconfigurazione marciapiede - dall'imbocco vico Longo al civico 53, 2° marciapiede - dal civico 45 al civico 42 - dal civico 42 al vico mattonelle - civico 45 verso la Chiesa S. Caterina (1° Marciapiede) <b>- primo tratto cubetti dal civico 75 al 71</b>							
	SOMMANO mc					60,00	28,00	1'680,00
565 / 472 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi dis. cont. - dal civico 58 all'imbocco vico Longo - dall'imbocco vico Longo al civico 53, 2° marciapiede - dal civico 45 al civico 42, parte lato fabbricati  - civico 45 verso la Chiesa S. Caterina (1° Marciapiede)							
	SOMMANO m²					140,19	31,89	4'470,66
566 / 473 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - vedi dis. cont. - dal civico 45 al civico 42 - dal civico 42 al vico mattonelle - primo tratto inclinato verso bar capriccio							
	SOMMANO m²					171,88	148,39	25'505,27
567 / 474 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - posa cordone marciapiede - dal civico 53 al 42 *(lung.=60,60-43,50) - imbocco vico							
	SOMMANO m³					3,42		1'445'080,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,42		1'445'080,64
	- civico 45 verso Chiesa S. Caterina - civico 42 al vico Mattonelle		5,35 9,00		0,150 0,150	0,80 1,35		
		2,00	17,50		0,150	5,25		
		2,00	3,40		0,150	1,02		
			6,95		0,150	1,04		
	SOMMANO mq					12,88	23,04	296,76
568 / 475 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - dal civico 75 al largo Chiesa - imbocco vico lungo - 2° marciapiede, completamento dal civico 45 al 42 *(lung.=60,60-43,50)	0,30 0,30 0,30	9,00 5,55 17,10	2,000		2,70 3,33 5,13		
	SOMMANO m					11,16	27,34	305,11
569 / 476 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - dal civico 75 al largo Chiesa - imbocco vico lungo - 2° marciapiede, completamento dal civico 45 al 42 *(lung.=60,60-43,50) - dal civico 42 al vicolo Mattonelle, prima fase	0,70 0,70 0,70 2,00	9,00 5,55 17,10 17,50	2,000		6,30 7,77 11,97 35,00		
	SOMMANO m					71,39	37,29	2'662,13
570 / 477 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - vedi dis. cont. tav 7, fig. 5, rete ø8 20x20 - tratto stradale, fig. 5 antistante bar capriccio - tratto stradale, vico Mattonelle-vico Sant'Elmo		145,13 132,00		3,950 3,950	573,26 521,40		
	SOMMANO kg					1'094,66	2,21	2'419,20
571 / 478 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - superfici di cui all'art. precedente - tratto stradale, fig. 5 antistante bar capriccio - tratto stradale, vico Mattonelle-vico Sant'Elmo		145,13 132,00		0,150 0,150	21,77 19,80		
	SOMMANO mc					41,57	167,31	6'955,08
572 / 530 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - blocco portapalo n. 11 (doppio) perim. - dal blocco 10 al blocco 11 - dal pozzetto 12 verso attrav. perpendicolare su via carbonara - dal pozz.portap. 12 al pozzetto adiacente il portapalo 13	2,00	3,20 36,00 15,00 38,50	0,300 0,600 0,600 0,600	1,300 0,150 0,150 0,150	2,50 3,24 1,35 3,47		
	SOMMANO mc					10,56	35,76	377,63
573 / 531 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - dal blocco portapalo 10 al blocco 11 - dal pozzetto 12 verso attrav. perpendicolare su via carbonara - dal pozz.portap. 12 al pozzetto adiacente il portapalo 13		36,00 15,00 38,50	0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,300	6,48 2,70 6,93		
	SOMMANO mc					16,11	3,12	50,26
574 / 532	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'458'146,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'458'146,81
U.05.020.080 .a	misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal blocco portapalo 10 al blocco 11 - dal pozzetto 12 verso attrav. perpendicolare su via carbonara - dal pozz.portap. 12 al pozzetto adiacente il portapalo 13 - sistemazione antistante scuola Bovio  - antistante vico S Caterina - antistante vico Mattonelle  (lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto		36,00 15,00 38,50 5,50 4,00 5,00 5,00 6,00 8,05 5,75 6,15 20,00 24,00	0,600 0,600 0,600 6,000 2,000 5,800 6,000 4,000 5,400 9,600 17,500 4,000 4,000	0,400 0,400 0,400 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	8,64 3,60 9,24 4,95 1,20 4,35 4,50 3,60 4,35 5,52 10,76 8,00 9,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					78,31	28,84	2'258,46
575 / 533 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al Vico Longo</b> - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al 71, dicembre a detrarre</b> - <b>secondo tratto cubetti da vico Longo a salire verso il civ. 52</b>		8,05 5,75 6,15 20,00 24,00 89,00 <b>24,50</b> 25,00	5,400 9,600 17,500 4,000 4,000 5,250 <b>5,250</b> 5,250		43,47 55,20 107,63 80,00 96,00 467,25 <b>-128,63</b> 131,25		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					980,80 <b>-128,63</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					852,17	1,78	1'516,86
576 / 534 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al Vico Longo</b> - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al 71, dicembre a detrarre</b> - <b>secondo tratto cubetti da vico Longo a salire verso il civ. 52</b>		8,05 5,75 6,15 20,00 24,00 89,00 <b>24,50</b> 25,00	5,400 9,600 17,500 4,000 4,000 5,250 <b>5,250</b> 5,250	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 <b>0,100</b> 0,100	4,35 5,52 10,76 8,00 9,60 46,73 <b>-12,86</b> 13,13		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					98,09 <b>-12,86</b>		
	SOMMANO mc					85,23	28,00	2'386,44
577 / 535 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 - marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2)  - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo	0,60 0,60 0,60	5,75 6,15 8,00 7,50	6,600 17,500 4,000 4,000		37,95 64,58 19,20 18,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					139,73	31,89	4'455,99
578 / 536 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=(8,80+7,30)/2) - marciapiede tratto civico 42, civ. 41 (tratto Nuovo)		8,05 5,75	5,400 3,000		43,47 17,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,72		1'468'764,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					60,72		1'468'764,56
	- marciapiede antistante Bar *(lung.=(6,60+5,70)/2) - a detrarre tratto già eseguito - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo	0,40 -1,00 0,40 0,40	6,15 7,95 8,00 7,50	17,500 1,200 4,000 4,000		43,05 -9,54 12,80 12,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup> SOMMANO m <sup>2</sup>					128,57 -9,54 119,03	148,39	17'662,86
579 / 537 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - posa cordone marciapiede - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=7,60+6,1) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto		13,70 20,00 24,00		0,150 0,150 0,150	2,06 3,00 3,60		
	SOMMANO mq					8,66	23,04	199,53
580 / 538 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=7,60+6,1) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto	0,30 0,30 0,30	13,70 20,00 24,00			4,11 6,00 7,20		
	SOMMANO m					17,31	27,34	473,26
581 / 539 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - inizio marciapiede lato dx a salire, via Carbonara-Piazza E. De Nicola *(lung.=7,60+6,1) - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo - marciapiede Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto	0,70 0,70 0,70	13,70 20,00 24,00			9,59 14,00 16,80		
	SOMMANO m					40,39	37,29	1'506,14
582 / 540 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al Vico Longo</b> - primo tratto cubetti dal civico 75 al 71, dicembre a detrarre - <b>primo tratto cubetti dal civico 75 al 71, dicembre a detrarre</b> - <b>secondo tratto cubetti da vico Longo a salire verso il civ. 52</b>		89,00	5,250		467,25		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup> SOMMANO m <sup>2</sup>		24,50 25,00	5,250 5,250		-128,63 131,25 598,50 -128,63 469,87	52,93	24'870,22
583 / 646 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)  - imbocco vico Mattonelle - adiacente vico Mattonelle, civico 38 *(larg.=11,50/2) - adiacente vico Sant'Elmo per passaggio pedonale provvisorio - adiacente ingresso antistante chiesa S. Caterina per passaggio pedonale provvisorio		5,70 3,00 2,80 5,00 8,50 6,00	7,550 4,000 11,000 5,750 2,500 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,150	4,30 1,20 3,08 2,88 3,19 3,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,25	28,84	526,33
584 / 647	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'514'002,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'514'002,90
U.05.020.020 .a	appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)		5,70	7,550		43,04		
			3,00	4,000		12,00		
	- imbocco vico Mattonelle		2,80	11,000		30,80		
	- adiacente vico Mattonelle, civico 38 *(larg.=11,50/2)		5,00	5,750		28,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					114,59	1,78	203,97
585 / 648 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)		5,70		0,150	0,86		
	- imbocco vico Mattonelle		2,80		0,150	0,42		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo, lato strada		24,00		0,150	3,60		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 18	-1,00	20,00		0,150	-3,00		
			20,30		0,150	3,05		
			3,40		0,150	0,51		
			3,40		0,150	0,51		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio n. 2 volte		22,05	2,000	0,150	6,62		
	- n. 2 volte		7,50	2,000	0,150	2,25		
	- n. 4 volte		3,60	4,000	0,150	2,16		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 18	-1,00	24,00		0,150	-3,60		
	- cordolo primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino * (lung.=16,20+44,80+2)		63,00		0,150	9,45		
	Sommano positivi mq					29,43		
	Sommano negativi mq					-6,60		
	SOMMANO mq					22,83	23,04	526,00
586 / 649 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)	0,30	5,70			1,71		
	- imbocco vico Mattonelle	0,30	2,80			0,84		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo, lato strada	0,30	24,00			7,20		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 19	-0,30	20,00			-6,00		
		0,30	20,30			6,09		
		0,30	3,40			1,02		
		0,30	3,40			1,02		
	- cordolo perpendicolare a Vico Sant'Elmo	0,30	8,60			2,58		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio n. 2 volte	0,30	22,05	2,000		13,23		
	- n. 2 volte	0,30	7,50	2,000		4,50		
	- n. 4 volte	0,30	3,60	4,000		4,32		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 19	-0,30	24,00			-7,20		
	- cordolo primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino * (lung.=16,20+44,80+2)	0,30	63,00			18,90		
	Sommano positivi m					61,41		
	Sommano negativi m					-13,20		
	SOMMANO m					48,21	27,34	1'318,06
587 / 650 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)	0,70	5,70			3,99		
	- imbocco vico Mattonelle	0,70	2,80			1,96		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo, lato strada	0,70	24,00			16,80		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 19	-0,70	20,00			-14,00		
		0,70	20,30			14,21		
		0,70	3,40			2,38		
		0,70	3,40			2,38		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,72		1'516'050,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,72		1'516'050,93
	- cordolo perpendicolare a Vico Sant'Elmo	0,70	8,60			6,02		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio n. 2 volte	0,70	22,05	2,000		30,87		
	- n. 2 volte	0,70	7,50	2,000		10,50		
	- n. 4 volte	0,70	3,60	4,000		10,08		
	- si detrae il cordolo lato strada già contabilizzato a genn. 19	-0,70	24,00			-16,80		
	- cordolo primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino * (lung.=16,20+44,80+2)	0,70	63,00			44,10		
	Sommano positivi m					143,29		
	Sommano negativi m					-30,80		
	SOMMANO m					112,49	37,29	4'194,75
588 / 651 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- imbocco Vico Santa Caterina (completamento dopo Ordinanza di chiusura strada)		5,70	7,550	0,100	4,30		
			3,00	4,000	0,100	1,20		
	- imbocco vico Mattonelle		2,80	11,000	0,100	3,08		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo *(larg.=(12,80+11,00)/2)		21,20	11,900	0,100	25,23		
	- A detrarre marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo (genn. 19)	-1,00	20,00	4,000	0,100	-8,00		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio		22,05	4,000	0,100	8,82		
			7,50	4,000	0,100	3,00		
	- A detrarre marciap.Vico Sant'Elmo, per cordolo primo tratto (genn. 19)	-1,00	24,00	4,000	0,100	-9,60		
	- per posa cubetti dal civico 75 al civico 38 (piazza De Nicola-Via Sofia)		188,00	5,250	0,100	98,70		
	- A detrarre primo tratto cubetti dal civico 75 al Vico Longo	-1,00	89,00	5,250	0,100	-46,73		
	- A detrarre secondo tratto cubetti da vico Longo a salire verso il civ. 52	-1,00	25,00	5,250	0,100	-13,13		
	- cubetti primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino *(lung.=16,20+44,80)		61,00	5,250	0,100	32,03		
	Sommano positivi mc					176,36		
	Sommano negativi mc					-77,46		
	SOMMANO mc					98,90	28,00	2'769,20
589 / 652 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a boccia di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
	- imbocco Vico Santa Caterina (dopo Ordinanza di chiusura traffico)	0,70	5,70	7,550		30,12		
		0,70	3,00	4,000		8,40		
	- imbocco vico Mattonelle	0,70	2,80	11,000		21,56		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo *(lung.=(19,70+20,60)/2)*(larg.=(8,60+7,50)/2)	0,70	20,15	8,050		113,55		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio *(lung.=22,05-0,60)*(larg.=4,000-0,60)	0,70	21,45	3,400		51,05		
	*(lung.=7,50-0,60)*(larg.=4,00-0,60)	0,70	6,90	3,400		16,42		
	Parziale m <sup>2</sup>					241,10		
	- A detrarre marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo (genn. 19)	-0,60	8,00	4,000		-19,20		
		-0,60	7,50	4,000		-18,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					-37,20		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					241,10		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-37,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					203,90	31,89	6'502,37
590 / 653 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
	- imbocco Vico Santa Caterina	0,30	5,70	7,550		12,91		
		0,30	3,00	4,000		3,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16,51		1'529'517,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					16,51		1'529'517,25
	- imbocco vico Mattonelle	0,30	2,80	11,000		9,24		
	- marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo *(lung.=(19,70+20,60)/2)*(larg.=(8,60+7,50)/2)	0,30	20,15	8,050		48,66		
	- marciapiede Vico Sant'Elmo- Scuola Bovio *(lung.=22,05-0,60)*(larg.=4,00-0,60)	0,30	21,45	3,400		21,88		
	*(lung.=7,50-0,60)*(larg.=4,000-0,60)	0,30	6,90	3,400		7,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					103,33		
	- A detrarre marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo (genn. 19)	-0,40	8,00	4,000		-12,80		
		-0,40	7,50	4,000		-12,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					-24,80		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					103,33		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-24,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					78,53	148,39	11'653,07
591 / 654 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi							
	- Piazza De Nicola - fine marciapiede		3,50	1,600		5,60		
	- Piazza De Nicola - fine marciapiede antistante scuola Bovio-semaforo		4,00	3,000		12,00		
	SOMMANO mq					17,60	0,00	0,00
592 / 655 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.							
	- per posa cubetti dal civico 75 al civico 38 (tratto piazza De Nicola-Via Sofia)		188,00	5,250		987,00		
	- A detrarre primo tratto cubetti dal civico 75 al Vico Longo	-1,00	89,00	5,250		-467,25		
	- A detrarre secondo tratto cubetti da vico Longo a salire verso il civ. 52	-1,00	25,00	5,250		-131,25		
	Parziale m <sup>2</sup>					388,50		
	- cubetti primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino *(lung.=16,20+44,80)		61,00	5,250		320,25		
	Parziale m <sup>2</sup>					320,25		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					1'307,25		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-598,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					708,75	52,93	37'514,14
593 / 659 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
	- marciapiede da piazza E. De Nicola al Vico Santelmo	0,30	1100,00			330,00		
	- si considera al 30% la lavorazione eseguita							
	SOMMANO m <sup>2</sup>					330,00	13,95	4'603,50
594 / 693 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	- antistante vico Sant'Elmo *(lung.=(13,60+13,20)/2)		13,40	4,300	0,100	5,76		
	- dal Vico Sant'Elmo al civico 31 antistante scuola *(lung.=(9,20+11,60)/2)		10,40	34,800	0,100	36,19		
			5,00	4,000	0,100	2,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					43,95	28,84	1'267,52
595 / 694 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
	- antistante vico Sant'Elmo *(lung.=(13,60+13,20)/2)		13,40	4,300		57,62		
	- dal Vico Sant'Elmo al civico 31 antistante scuola *(lung.=(9,20+11,60)/2)		10,40	34,800		361,92		
			5,00	4,000		20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					439,54		1'584'555,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					439,54		1'584'555,48
	SOMMANO m <sup>2</sup>					439,54	1,78	782,38
596 / 695 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - cordolo vico Sant'Elmo, su strada Carbonara - cordolo lato vico Sant'Elmo *(lung.=8,60-5,50)	0,30 0,30	4,30 3,10			1,29 0,93		
	SOMMANO m					2,22	27,34	60,69
597 / 696 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - cordolo vico Sant'Elmo, su strada Carbonara - cordolo lato vico Sant'Elmo *(lung.=8,60-5,50)	0,70 0,70	4,30 3,10			3,01 2,17		
	SOMMANO m					5,18	37,29	193,16
598 / 697 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - antistante vico Sant'Elmo *(lung.=(13,60+13,20)/2) - dal Vico Sant'Elmo al civico 31 antistante scuola *(lung.=(9,20+11,60)/2)  <b>- per posa cubetti al civico 38 (piazza De Nicola), completamento per ingresso tra il 1° ed il 2° tratto</b>		13,40 10,40 5,00 7,00	4,300 34,800 4,000 5,250	0,100 0,100 0,100 0,100	5,76 36,19 2,00 3,68		
	SOMMANO mc					47,63	28,00	1'333,64
599 / 698 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - antistante vico Sant'Elmo *(lung.=(13,60+13,20)/2) - dal Vico Sant'Elmo al civico 31 antistante scuola *(lung.=(9,20+11,60)/2)  - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo *(lung.=(19,70+20,60)/2)		13,40 10,40 5,00 0,60	4,300 34,800 3,700 3,400		57,62 361,92 18,50 41,11		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					479,15	31,89	15'280,09
600 / 699 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede Vico Mattonelle-Vico Sant'Elmo *(lung.=(19,70+20,60)/2)	0,40	20,15	3,400		27,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					27,40	148,39	4'065,89
601 / 700 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. <b>- per posa cubetti al civico 38 (piazza De Nicola), completamento per ingresso tra il 1° ed il 2° tratto</b>		7,00	5,250		36,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					36,75	52,93	1'945,18
602 / 781 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - antistante civico 31, Ingresso scuola *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2)  - marciapiede fronte strada *(larg.=35,00-4,90)		16,20 6,48 4,05 3,45	4,900 19,800 40,000 30,100	0,100 0,100 0,100 0,100	7,94 12,83 16,20 10,38		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					47,35	28,84	1'365,57
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'609'582,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'609'582,08
603 / 782 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - antistante civico 31, Ingresso scuola *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2)  - marciapiede fronte strada *(larg.=35,00-4,90)		16,20 6,48 4,05 3,45	4,900 19,800 40,000 30,100		79,38 128,30 162,00 103,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					473,53	1,78	842,88
604 / 783 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - fronte strada dal civico 31 al 30 davanti scuola Bovio	0,30 0,30 0,30 0,30	4,05 25,00 35,00 4,90			1,22 7,50 10,50 1,47		
	SOMMANO m					20,69	27,34	565,66
605 / 784 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - fronte strada dal civico 31 al 30 davanti scuola Bovio	0,70 0,70 0,70 0,70	4,05 25,00 35,00 4,90			2,84 17,50 24,50 3,43		
	SOMMANO m					48,27	37,29	1'799,99
606 / 785 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - antistante civico 31, Ingresso scuola *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2)  - marciapiede fronte strada *(larg.=35,00-4,90)		16,20 6,48 4,05 3,45	4,900 19,800 40,000 30,100	0,100 0,100 0,100 0,100	7,94 12,83 16,20 10,38		
	SOMMANO mc					47,35	28,00	1'325,80
607 / 786 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - antistante civico 31, Ingresso scuola *(larg.=(4,90+5,50)/2) *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2)		15,90 6,48	5,200 19,800		82,68 128,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,98	31,89	6'728,15
608 / 787 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada		3,45	18,000		62,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					62,10	148,39	9'215,02
609 / 875 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - VIA CARBONARA <b>- per posa cubetti dal civico 75 al civico 38 (tratto piazza De Nicola-Via Sofia)</b> <b>- cubetti primo tratto antistante ingresso cantiere e giardino</b> *(lung.=16,20+44,80) <b>- per posa cubetti al civico 38 (piazza De Nicola), completamento per ingresso tra il 1° ed il 2° tratto</b>		188,00 61,00 7,00	5,250 5,250 5,250		987,00 320,25 36,75		
	SOMMANO mq					1'344,00	6,00	8'064,00
610 / 903 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2)		16,10	6,675	0,100	10,75		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,75		1'638'123,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,75		1'638'123,58
	*(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Aprile *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato - strada via Carbonara lato SX  *(larg.=(4,90+4,50)/2)	-1,00	6,48	19,800	0,100	-12,83		
			6,10	3,625	0,100	2,21		
			26,00	6,750	0,100	17,55		
			3,45	10,000	0,100	3,45		
			3,03	5,400	0,100	1,64		
			2,20	1,800	0,100	0,40		
			15,50	5,800	0,100	8,99		
			8,10	5,800	0,100	4,70		
			49,50	5,800	0,100	28,71		
			13,20	4,700	0,100	6,20		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					84,60		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-12,83		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					71,77	28,84	2'069,85
611 / 904 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. cont., rete ø8 20x20 - strada via Carbonara lato SX		15,50	5,800	3,950	355,11		
			8,10	5,800	3,950	185,57		
			49,50	5,800	3,950	1'134,05		
	SOMMANO kg					1'674,73	2,21	3'701,15
612 / 905 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - strada via Carbonara lato SX		15,50	5,800	0,150	13,49		
			8,10	5,800	0,150	7,05		
			49,50	5,800	0,150	43,07		
	SOMMANO mc					63,61	167,31	10'642,59
613 / 906 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2) *(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Aprile *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2) - strada via Carbonara lato SX	-1,00	6,48	19,800		-128,30		
			16,10	6,675		107,47		
			6,10	3,625		22,11		
			26,00	6,750		175,50		
			3,45	10,000		34,50		
			3,03	5,400		16,36		
			2,20	1,800		3,96		
			13,20	4,700		62,04		
			15,50	5,800		89,90		
			8,10	5,800		46,98		
			49,50	5,800		287,10		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					845,92		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-128,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					717,62	1,78	1'277,36
614 / 907 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada * (lung.=28,00-25,00) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari, primo tratto cordolo	2,00	3,00		0,200	1,20		
			29,00		0,200	5,80		
	SOMMANO mq					7,00	23,04	161,28
615 / 908	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'655'975,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'655'975,81
U.05.030.040 .c	magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada * (lung.=28,00-25,00)	0,30 0,30	3,00 3,00			0,90 0,90		
	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari, primo tratto	0,30	29,00			8,70		
	SOMMANO m					10,50	27,34	287,07
616 / 909 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada * (lung.=28,00-25,00)	0,70 0,70	3,00 3,00			2,10 2,10		
	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari, primo tratto	0,70	29,00			20,30		
	SOMMANO m					24,50	37,29	913,61
617 / 910 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2) *(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=(6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Aprile *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2)		16,10 6,10 26,00	6,675 3,625 6,750	0,100 0,100 0,100	10,75 2,21 17,55		
		-1,00	6,48	19,800	0,100	-12,83		
			3,45	10,000	0,100	3,45		
			3,03	5,400	0,100	1,64		
			2,20	1,800	0,100	0,40		
			13,20	4,700	0,100	6,20		
	Sommano positivi mc					42,20		
	Sommano negativi mc					-12,83		
	SOMMANO mc					29,37	28,00	822,36
618 / 911 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - antistante civico 29, adiacente scuola Bovio *(larg.=(6,10+7,25)/2) *(lung.=22,20-16,10)*(larg.=7,25/2) (larg.=(6,10+7,40)/2) - a detrarre mese Maggio *(lung.=(6,10+6,85)/2)*(larg.=(16,10+23,50)/2) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari *(lung.=(4,25+1,80)/2)*(larg.=(5,90+4,90)/2) - adiacente spigolo fabbricato *(larg.=(4,90+4,50)/2)		16,10 6,10 26,00	6,675 3,625 6,750		107,47 22,11 175,50		
		-1,00	6,48	19,800		-128,30		
			3,03	5,400		16,36		
			2,20	1,800		3,96		
			13,20	4,700		62,04		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					387,44		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-128,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					259,14	31,89	8'263,97
619 / 912 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - antistante civico 31, Ingresso scuola, marciapiede fronte strada		10,00	3,450		34,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,50	148,39	5'119,46
620 / 996 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - marciapiede da via Tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - da pozz. portapalo p1 al p2		24,80	0,600	0,300	4,46		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,46		1'671'382,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,46		1'671'382,28
621 / 997 U.05.020.080 .a	- da pozz. portapalo p2 al p3  SOMMANO mc		33,40	0,600	0,300	6,01		
	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale						35,76	374,41
	- oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire							
	- figura a		2,90	3,500	0,100	1,02		
	- figura b		4,50	3,900	0,100	1,76		
	- figura c		3,56	7,450	0,100	2,65		
	- figura d *(lung.=(7,80+5,55+13,85)/2)*(larg.=(8,2+7,53)/2)		13,60	7,865	0,100	10,70		
	- figura e		3,56	7,850	0,100	2,79		
	- figura f *(larg.=1,71/2)		3,86	0,855	0,100	0,33		
	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari							
	- seconda fase *(lung.=44,75-13,20)*(larg.=(4,70+4,50)/2)		31,55	4,600	0,100	14,51		
	- imbocco vicolo Tinellari		4,05	5,400	0,100	2,19		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari *(lung.=(11,30+11,75)/2)		11,53	4,700	0,100	5,42		
	- imbocco vico candelari *(lung.=(3,90+2,85)/2)		3,38	5,300	0,100	1,79		
	- strada via Carbonara lato SX, secondo tratto massetto, da vico Tinellari a vico Botte, vedi planimetria pavimentazione		78,40	5,300	0,100	41,55		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					84,71	28,84	2'443,04
622 / 998 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
	- oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire							
	- figura a		2,90	3,500		10,15		
	- figura b		4,50	3,900		17,55		
	- figura c		3,56	7,450		26,52		
	- figura d *(lung.=(7,80+5,55+13,85)/2)*(larg.=(8,2+7,53)/2)		13,60	7,865		106,96		
	- figura e		3,56	7,850		27,95		
	- figura f *(larg.=1,71/2)		3,86	0,855		3,30		
	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari							
	- seconda fase *(lung.=44,75-13,20)*(larg.=(4,70+4,50)/2)		31,55	4,600		145,13		
	- imbocco vicolo Tinellari		4,05	5,400		21,87		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari *(lung.=(11,30+11,75)/2)		11,53	4,700		54,19		
	- imbocco vico candelari *(lung.=(3,90+2,85)/2)		3,38	5,300		17,91		
	- strada via Carbonara lato SX, secondo tratto massetto, da vico Tinellari a vico Botte, vedi planimetria pavimentazione		78,40	5,300		415,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					847,05	1,78	1'507,75
623 / 999 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra							
	- vedi dis. cont., rete ø8 20x20							
	- strada via Carbonara lato SX, secondo tratto massetto, da vico Tinellari a vico Botte, vedi planimetria pavimentazione		78,40	5,300	3,950	1'641,30		
	SOMMANO kg					1'641,30	2,21	3'627,27
624 / 1000 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	- strada via Carbonara lato SX, secondo tratto massetto, da vico Tinellari a vico Botte, vedi planimetria pavimentazione		78,40	5,300	0,150	62,33		
	SOMMANO mc					62,33	167,31	10'428,43
625 / 1001 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'689'763,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'689'763,18
.a	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - seconda fase *(lung.=44,75-29,00)		15,75		0,200	3,15		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari		11,30		0,200	2,26		
	- imbocco vico candelari	2,00	5,00		0,200	2,00		
	- antistante civico 27, oltre scuola bovio, marciapiede fronte strada	2,00	2,90		0,200	1,16		
	SOMMANO mq					8,57	23,04	197,45
626 / 1002 U.05.030.040	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
.c	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari							
	- seconda fase *(lung.=44,75-29,00)	0,30	15,75			4,73		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari	0,30	11,30			3,39		
	- imbocco vico tinellari	0,30	4,50			1,35		
		0,30	4,70			1,41		
		0,30	4,05			1,22		
	- imbocco vico Candelari	0,30	3,90			1,17		
		0,30	4,70			1,41		
		0,30	4,70			1,41		
	- antistante civico 27, oltre scuola Bovio, marciapiede fronte strada * (lung.=31,50-28,30)	0,30	3,20			0,96		
		0,30	3,56			1,07		
		0,30	3,50			1,05		
		0,30	4,50			1,35		
	SOMMANO m					20,52	27,34	561,02
627 / 1003 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
.c	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari							
	- seconda fase *(lung.=44,75-29,00)	0,70	15,75			11,03		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari	0,70	11,30			7,91		
	- imbocco vico tinellari	0,70	4,50			3,15		
		0,70	4,70			3,29		
		0,70	4,05			2,84		
	- imbocco vico Candelari	0,70	3,90			2,73		
		0,70	4,70			3,29		
		0,70	4,70			3,29		
	- antistante civico 27, oltre scuola bovio, marciapiede fronte strada * (lung.=31,50-28,30)	0,70	3,20			2,24		
		0,70	3,56			2,49		
		0,70	3,50			2,45		
		0,70	4,50			3,15		
	SOMMANO m					47,86	37,29	1'784,70
628 / 1004 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire							
	- figura a		3,20	4,100	0,100	1,31		
	- figura b		4,50	4,100	0,100	1,85		
	- figura c/1 *(lung.=3,56+2,11)		5,67	7,450	0,100	4,22		
	- figura d "area pavimentata" vedi planimetria		93,38		0,100	9,34		
	- figura e/1 "area pavimentata"		89,86		0,100	8,99		
	- a detrarre ingombro superfetazione	-1,00	3,90	1,300	0,100	-0,51		
	- figura f *(larg.=1,71/2)		3,86	0,855	0,100	0,33		
	- via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari							
	- seconda fase *(lung.=44,75-13,20)*(larg.=(4,70+4,50)/2)		31,55	4,600	0,100	14,51		
	- imbocco vicolo Tinellari		4,05	5,400	0,100	2,19		
	- marciapiede tra vico tinellari a vico candelari *(lung.=(11,30+11,75)/2)		11,53	4,700	0,100	5,42		
	- imbocco vico candelari *(lung.=(3,90+2,85)/2)		3,38	5,300	0,100	1,79		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					49,44		1'692'306,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					49,44		1'692'306,35
	Sommano positivi mc					49,95		
	Sommano negativi mc					-0,51		
	SOMMANO mc					49,44	28,00	1'384,32
629 / 1005 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire  - figura c/1 *(lung.=3,56+2,11) - figura c/1 - a detrarre superfetazione - a detrarre fig. f *(larg.=1,71/2) - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - seconda fase *(lung.=44,75-13,20)*(larg.=(4,70+4,50)/2) - imbocco vicolo Tinellari - marciapiede tra vico tinellari a vico candelari *(lung.=(11,30+11,75)/2) - imbocco vico candelari *(lung.=(3,90+2,85)/2)		5,67 89,86 3,90 3,86 31,55 4,05 11,53 3,38	7,385 1,300 0,855 4,600 5,100 4,700 5,300		41,87 89,86 -5,07 -3,30 145,13 20,66 54,19 17,91		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					369,62		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-8,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					361,25	31,89	11'520,26
630 / 1006 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - oltre scuola Bovio, marciapiede su via carbonara - figura a		4,10	1,000		4,10		
	SOMMANO mq					4,10	0,00	0,00
631 / 1007 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, tranne area antistante civ. 27 ed a seguire - figura d/1 "area pavimentata" - figura f *(larg.=1,71/2) - figura a		93,38 3,86 2,90	0,855 3,500		93,38 3,30 10,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					106,83	148,39	15'852,50
632 / 1008 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - strada via Carbonara lato SX a salire, incrocio con via Tribunali lato chiosco bar *(lung.=(5,25+6,40)/2) *(lung.=(6,40+9,00)/2)		5,83 7,70	8,000 7,400	0,100 0,100	4,66 5,70		
	SOMMANO mc					10,36	28,00	290,08
633 / 1009 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - strada via Carbonara lato SX a salire, incrocio con via Tribunali lato chiosco bar *(lung.=(5,25+6,40)/2) *(lung.=(6,40+9,00)/2)		5,83 7,70	8,000 7,400		46,64 56,98		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					103,62	52,93	5'484,61
634 / 1010 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1009 [m <sup>2</sup> 103.62]					103,62		
	SOMMANO mq					103,62	6,00	621,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'727'459,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'727'459,84
635 / 1058 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - marciapiede da via Tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - da pozz. portapalo p3 al p6		85,10	0,600	0,300	15,32		
	SOMMANO mc					15,32	35,76	547,84
636 / 1059 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo - marciapiede su via carbonara - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase $*(lung.=(28,10+27,50)/2)*(larg.=(5,65+5,30)/2)$  - imbocco vicolo Delle Foglie $*(lung.=(4,90+3,75)/2)$ - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte $*(lung.=(26,85+25,50)/2)*$ $(larg.=(5,20+6,25)/2)$ - strada via Carbonara lato SX, terzo tratto massetto, vico Botte a Via Sofia, vedi planimetria pavimentazione		118,36		0,100	11,84		
			20,00	6,000	0,100	12,00		
			9,35	4,100	0,100	3,83		
			27,80	5,475	0,100	15,22		
			4,33	5,400	0,100	2,34		
			26,18	5,725	0,100	14,99		
			53,85	5,250	0,100	28,27		
	SOMMANO m³					88,49	28,84	2'552,05
637 / 1060 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo - marciapiede su via carbonara - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase $*(lung.=(28,10+27,50)/2)*(larg.=(5,65+5,30)/2)$  - imbocco vicolo Delle Foglie $*(lung.=(4,90+3,75)/2)$ - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte $*(lung.=(26,85+25,50)/2)*$ $(larg.=(5,20+6,25)/2)$		118,36			118,36		
			20,00	6,000		120,00		
			9,35	4,100		38,34		
			27,80	5,475		152,21		
			4,33	5,400		23,38		
			26,18	5,725		149,88		
	SOMMANO m²					602,17	1,78	1'071,86
638 / 1061 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. cont., rete ø8 20x20 - strada via Carbonara lato SX, terzo tratto massetto, vico Botte a Via Sofia, vedi planimetria pavimentazione - per condotta fognaria, tratto da pozz. 16 antistante Imbocco Salita Pontenuovo		52,10	5,250	3,950	1'080,42		
			20,00	6,000	3,950	474,00		
	SOMMANO kg					1'554,42	2,21	3'435,27
639 / 1062 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - vedi dis. cont., rete ø8 20x20 - strada via Carbonara lato SX, terzo tratto massetto, vico Botte a Via Sofia, vedi planimetria pavimentazione		52,10	5,250	0,150	41,03		
	SOMMANO mc					41,03	167,31	6'864,73
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'741'931,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'741'931,59
640 / 1063 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - cordoli marciapiedi: - vicolo Delle Foglie, tratti trasversali  - vico Botte, tratti trasversali  - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, marciapiede lato via Carbonara - ultimo tratto, vedi planimetria luglio 19		5,35 5,50 6,55  9,35		0,200 0,200 0,200  0,200	1,07 1,10 1,31  1,87		
	SOMMANO mq					5,35	23,04	123,26
641 / 1064 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiedi: - da vicolo Candelari a vicolo Delle Foglie  - vico Foglie-vico Botte  - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, marciapiede lato via Carbonara - ultimo tratto, vedi planimetria (luglio 19)	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	27,50 5,05 5,20 4,90 25,50 6,25 9,35 9,35 3,50 3,50			8,25 1,52 1,56 1,47 7,65 1,88 2,81 2,81 1,05 1,05		
	SOMMANO m					30,05	27,34	821,57
642 / 1065 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiedi: - da vicolo Candelari a vicolo Delle Foglie  - vico Foglie-vico Botte  - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, marciapiede lato via Carbonara - ultimo tratto, vedi planimetria (luglio 19)	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	27,50 5,05 5,20 4,90 25,50 6,25 9,35 9,35 3,50 3,50			19,25 3,54 3,64 3,43 17,85 4,38 6,55 6,55 2,45 2,45		
	SOMMANO m					70,09	37,29	2'613,66
643 / 1066 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione (luglio 19)  - marciapiede su via carbonara - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase *(lung.=(28,10+27,50)/2)*(larg.=(5,65+5,30)/2)  - imbocco vicolo Delle Foglie *(lung.=(4,90+3,75)/2) - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte *(lung.=(26,85+25,50)/2)*(larg.=(5,20+6,25)/2)		118,36 30,44 9,35  27,80  4,33 26,18		4,100    5,475  5,400 5,725	0,100 0,100 0,100  0,100  0,100 0,100	11,84 3,04 3,83  15,22  2,34 14,99	
	SOMMANO mc					51,26	28,00	1'435,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'746'925,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'746'925,36
644 / 1067 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio 19 - area vecchi basoli - via Carbonara lato SX a salire, terzo marciapiede tra Vico Candelari e Vico Delle Foglie - terza fase *(lung.=(27,50+26,90)/2)*(larg.=(5,05+4,70)/2) - imbocco vicolo Delle Foglie *(lung.=(4,90+3,75)/2) - marciapiede tra vico Delle Foglie e Vico Botte *(lung.=(26,25+24,90)/2)*(larg.=(5,20+6,25)/2)		12,03			12,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					314,46	31,89	10'028,13
645 / 1068 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - oltre scuola Bovio, fino ad incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante civ. 27 e seguenti verso monte - vedi planim. pavimentazione, luglio - a detrarre area con vecchi basoli - fig. triangolo - marciapiede su via carbonara, ultimo tratto antistante salita Pontenuovo *(lung.=9,35-0,60)*(larg.=4,10-0,60)		118,36			118,36		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>	-1,00	12,03			-12,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	0,50	11,10	5,500		30,53		
			8,75	3,500		30,63		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					179,52		
						-12,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					167,49	148,39	24'853,84
646 / 1069 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - oltre scuola Bovio, marciapiede su via carbonara - ultimo tratto, antistante salita Pontenuovo - tratto marciapiede precedente, antistante civ. 31	2,00	4,10	1,200		9,84		
	SOMMANO mq		4,05	1,050		4,25		
						14,09	0,00	0,00
647 / 1070 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - strada via Carbonara lato SX a salire, incrocio con via Tribunali lato chiosco bar, secondo tratto - tratto antistante vico Tinellari - Vico Candelari		15,50	5,250	0,100	8,14		
	SOMMANO mc		35,00	5,250	0,100	18,38		
			9,80	5,250	0,100	5,15		
			4,05	5,250	0,100	2,13		
			11,30	5,250	0,100	5,93		
	SOMMANO mc					39,73	28,00	1'112,44
648 / 1071 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - strada via Carbonara lato SX a salire, incrocio con via Tribunali lato chiosco bar, secondo tratto - tratto antistante vico Tinellari - Vico Candelari		15,50	5,250		81,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		35,00	5,250		183,75		
			9,80	5,250		51,45		
			4,05	5,250		21,26		
			11,30	5,250		59,33		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					397,17	52,93	21'022,21
649 / 1072 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1071 [m <sup>2</sup> 397.17]					397,17		
	SOMMANO mq					397,17	6,00	2'383,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'806'325,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'806'325,00
650 / 1146 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante - vedi planim. pavimentazione, agosto - liste laterali  - imbocco vico Botte $*(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)$		112,45 20,60 17,10 6,00 4,25	0,300 0,300 0,300 0,300 6,675	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	11,25 0,62 0,51 0,18 2,84		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,40	28,84	444,14
651 / 1147 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - imbocco vico Botte $*(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)$		4,25	6,675		28,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					28,37	1,78	50,50
652 / 1148 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - vico Botte  - incrocio via Salita Pontenuovo, su via Carbonara	0,30 0,30 0,30	6,80 4,75 6,00			2,04 1,43 1,80		
	SOMMANO m					5,27	27,34	144,08
653 / 1149 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - vico Botte  - incrocio via Salita Pontenuovo, su via Carbonara	0,70 0,70 0,70	6,80 4,75 6,00			4,76 3,33 4,20		
	SOMMANO m					12,29	37,29	458,29
654 / 1150 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - incrocio via Salita Pontenuovo, area antistante - vedi planim. pavimentazione, agosto 19 - liste laterali  - imbocco vico Botte $*(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)$		112,45 20,60 17,10 6,00 4,25	0,300 0,300 0,300 0,300 6,675	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	11,25 0,62 0,51 0,18 2,84		
	SOMMANO mc					15,40	28,00	431,20
655 / 1151 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - incrocio via Salita Pontenuovo, da via Carbonara - vedi planim. pavimentazione, agosto 19 - liste laterali  - imbocco vico Botte $*(lung.=(3,75+4,75)/2)*(larg.=(6,80+6,55)/2)$	0,80	112,45 20,60 17,10 6,00 4,25	0,300 0,300 0,300 0,300 6,675		89,96 6,18 5,13 1,80 28,37		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					131,44	31,89	4'191,62
656 / 1152 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - incrocio via Salita Pontenuovo, da via Carbonara - vedi planim. pavimentazione, agosto 19	0,20	112,45			22,49		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					22,49	148,39	3'337,29
657 / 1153	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'815'382,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'815'382,12
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - tratto antistante Vico Candelari, verso Vico Foglie		26,20	5,250	0,100	13,76		
	SOMMANO mc					13,76	28,00	385,28
658 / 1154 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - tratto antistante Vico Candelari, verso Vico Foglie		26,20	5,250		137,55		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					137,55	52,93	7'280,52
659 / 1155 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1154 [m <sup>2</sup> 137.55]					137,55		
	SOMMANO mq					137,55	6,00	825,30
660 / 1211 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,80+7,70)/2) (larg.=(8,25+7,70)/2) - a detrarre gradino ingresso Bar - tratto su Via Sofia *(larg.=(2,20+2,05)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,95*1,95)*3,14) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, marciapiede su Via Carbonara - tratti curvo a valle *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - tratti curvo a monte *(lung.=(2,00*2,00)*3,14)		32,30 18,15 -1,00 6,20 11,94 46,00 12,56 12,56	7,250 7,975 0,45 2,125 0,250 4,000 0,500 0,500	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	23,42 14,47 -0,38 1,32 0,30 18,40 0,63 0,63		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					59,17 -0,38		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					58,79	28,84	1'695,50
661 / 1212 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,80+7,70)/2) (larg.=(8,25+7,70)/2) - a detrarre gradino ingresso Bar - tratto su Via Sofia *(larg.=(2,20+2,05)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,95*1,95)*3,14) - oltre l'incrocio salita Pontenuovo, marciapiede su Via Carbonara - tratti curvo a valle *(lung.=(2,00*2,00)*3,14) - tratti curvo a monte *(lung.=(2,00*2,00)*3,14)		32,30 18,15 -1,00 6,20 11,94 46,00 0,50 0,50	7,250 7,975 0,45 2,125 0,250 4,000 12,56 12,56		234,18 144,75 -3,78 13,18 2,99 184,00 6,28 6,28		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					591,66 -3,78		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					587,88	1,78	1'046,43
662 / 1213 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede da Vico Botte e Via Sofia  - tratto su Via Sofia - tratto curvo		49,15 2,80 6,20 3,20		0,150 0,150 0,150 0,150	7,37 0,42 0,93 0,48		
	SOMMANO mq					9,20	23,04	211,97
663 / 1214 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia  - tratto su Via Sofia - tratto curvo	0,30 0,30 0,30 0,30	49,15 6,80 6,20 3,20			14,75 2,04 1,86 0,96		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					19,61		1'826'827,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					19,61		1'826'827,12
	SOMMANO m					19,61	27,34	536,14
664 / 1215 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia	0,70	49,15			34,41		
		0,70	6,80			4,76		
	- tratto su Via Sofia	0,70	6,20			4,34		
	- tratto curvo	0,70	3,20			2,24		
	SOMMANO m					45,75	37,29	1'706,02
665 / 1216 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia *(larg.=(6,80+7,70)/2) (larg.=(8,25+7,70)/2) <b>- a detrarre gradino ingresso Bar</b> - tratto su Via Sofia *(larg.=(2,20+2,05)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,95*1,95)*3,14)		32,30	7,250	0,100	23,42		
			18,15	7,975	0,100	14,47		
		<b>-1,00</b>	<b>0,45</b>	<b>8,400</b>	<b>0,100</b>	<b>-0,38</b>		
			6,30	2,125	0,100	1,34		
			11,94	0,250	0,100	0,30		
	Sommano positivi mc					39,53		
	Sommano negativi mc					-0,38		
	SOMMANO mc					39,15	28,00	1'096,20
666 / 1217 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia, 1° tratto *(larg.=(6,50+7,40)/2)  <b>- a detrarre parte del gradino ingresso Bar</b>		32,40	6,950		225,18		
		<b>-1,00</b>	<b>0,45</b>	<b>5,250</b>		<b>-2,36</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					225,18		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-2,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					222,82	31,89	7'105,73
667 / 1218 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia, 2° Tratto (nuovi basoli) (larg.=(7,95+7,40)/2) <b>- a detrarre gradino ingresso Bar, in parte</b> - tratto su Via Sofia *(larg.=(1,90+1,75)/2) - tratto curvo *(lung.=(1,65*1,65)*3,14)		18,15	7,675		139,30		
		<b>-1,00</b>	<b>0,45</b>	<b>3,150</b>		<b>-1,42</b>		
			6,20	1,825		11,32		
		0,25	8,55			2,14		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					152,76		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-1,42		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					151,34	148,39	22'457,34
668 / 1219 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede da Vico Botte e Via Sofia,	2,00	4,20	2,000		16,80		
	SOMMANO mq					16,80	0,00	0,00
669 / 1220 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - per posa pavimentazione in cubetti - tratto da Vico Foglie, Vico Botte, verso via Sofia		35,00	5,250	0,100	18,38		
			19,50	5,250	0,100	10,24		
	SOMMANO mc					28,62	28,00	801,36
670 / 1221 E.22.010.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'860'529,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'860'529,91
.c	- tratto da Vico Foglie, Vico Botte, verso via Sofia		35,00 19,50	5,250 5,250		183,75 102,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					286,13	52,93	15'144,86
671 / 1222 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1221 [m <sup>2</sup> 286.13]					286,13		
	SOMMANO mq					286,13	6,00	1'716,78
672 / 1295 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - incrocio Via Sofia - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara *(lung.=(47,60+48,40)/2) - primo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo *(lung.=(11,60+11,00)/2)		8,10 48,00 11,30	8,400 3,440 7,750	0,100 0,100 0,100	6,80 16,51 8,76		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					32,07	28,84	924,90
673 / 1296 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - incrocio Via Sofia - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara *(lung.=(47,60+48,40)/2) - primo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo *(lung.=(11,60+11,00)/2)		8,10 48,00 11,30	8,400 3,440 7,750		68,04 165,12 87,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					320,74	1,78	570,92
674 / 1297 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara		47,60 48,40		0,150 0,150	7,14 7,26		
	SOMMANO mq					14,40	23,04	331,78
675 / 1298 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara	0,30 0,30	47,60 48,40			14,28 14,52		
	SOMMANO m					28,80	27,34	787,39
676 / 1299 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara	0,70 0,70	47,60 48,40			33,32 33,88		
	SOMMANO m					67,20	37,29	2'505,89
677 / 1300 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - incrocio Via Sofia - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara *(lung.=(47,60+48,40)/2) - primo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo *(lung.=(11,60+11,00)/2)		8,10 48,00 11,30	8,400 3,440 7,750	0,100 0,100 0,100	6,80 16,51 8,76		
	SOMMANO mc					32,07	28,00	897,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'883'410,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'883'410,39
678 / 1301 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara *(lung.=(47,60+48,40)/2) - primo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo *(lung.=(11,60+11,00)/2)	0,80	48,00	3,440		132,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		11,30	7,750		87,58		
						219,68	31,89	7'005,60
679 / 1302 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara	0,20	48,00	3,440		33,02		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					33,02	148,39	4'899,84
680 / 1303 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, primo tratto - tratto centrale		4,00	2,000		8,00		
	SOMMANO mq		4,20	2,000		8,40		
						16,40	0,00	0,00
681 / 1304 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - per posa pavimentazione in cubetti - tratto Vico Botte, incrocio via Sofia		35,40	5,250	0,100	18,59		
	SOMMANO mc					18,59	28,00	520,52
682 / 1305 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - tratto da Vico Botte ad incrocio via Sofia		35,40	5,250		185,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					185,85	52,93	9'837,04
683 / 1306 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1305 [m <sup>2</sup> 185.85]					185,85		
	SOMMANO mq					185,85	6,00	1'115,10
684 / 1417 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - incrocio Via Sofia - a detr. ottobre - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2) - marciapiede, primo tratto - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, chiusura a Nord, semicerchio - secondo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo (lung.=(15,60+16,47)/2) - marciapiede antistante fabbricati *(larg.=(4,40+2,20)/2) *(larg.=(5,50+4,40)/2)	-1,00	78,00 8,10	8,400	0,100 0,100	7,80 -6,80		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>		22,00	5,150	0,100	11,33		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>		12,50	4,000	0,100	5,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	3,14	4,05	0,500	0,100	0,64		
			9,00	7,750	0,100	6,98		
			16,04	7,750	0,100	12,43		
			1,50	2,200	0,100	0,33		
			21,00	3,300	0,100	6,93		
			10,55	4,950	0,100	5,22		
						56,66		
						-6,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					49,86	28,84	1'437,96
685 / 1418 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'908'226,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							1'908'226,45	
.a	- marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, chiusura a Nord, semicerchio - incrocio Via Sofia <b>- a detr. ottobre</b> - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2) - marciapiede, primo tratto, da incrocio Via Sofia, antistante albergo Caracciolo - secondo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo (lung.=(15,60+16,47)/2) - marciapiede antistante fabbricati *(larg.=(4,40+2,20)/2) *(larg.=(5,50+4,40)/2)	0,50  <b>-1,00</b>	4,04 78,00 <b>8,10</b>	  <b>8,400</b>	   	3,140   	6,34 78,00 <b>-68,04</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>						566,52 <b>-68,04</b>		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>						498,48	1,78	887,29
686 / 1419 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20 - incrocio Via Sofia - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2)		78,00			3,950	308,10		
.a			22,00	5,150	3,950	447,54			
	<b>SOMMANO kg</b>					755,64		2,21	1'669,96
687 / 1420 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - incrocio Via Sofia, mq 78 - strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2)		78,00			0,150	11,70		
.b			22,00	5,150	0,150	17,00			
	<b>SOMMANO mc</b>					28,70		167,31	4'801,80
688 / 1421 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, antistante fabbricati <b>- a detrarre ingressi</b> - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo		21,00 10,50 <b>-1,00</b>	  <b>5,00</b>	   	0,150 0,150 <b>0,150</b>	3,15 1,58 <b>-0,75</b>		
.a			16,20 22,00 6,20 5,50	   	0,150 0,150 0,150 0,150	2,43 3,30 0,93 0,83			
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>						12,22 <b>-0,75</b>		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,47		23,04	264,27
689 / 1422 U.05.030.040	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, antistante fabbricati  - completamento a semicerchio, marciapiede su via Carbonara - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo	0,30 0,30 0,30	2,20 21,30 10,50				0,66 6,39 3,15		
.c		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	4,04 16,20 22,00 6,20 5,50	3,140	0,500	1,90 4,86 6,60 1,86 1,65			
	<b>SOMMANO m</b>					27,07		27,34	740,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>								1'916'589,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'916'589,86
690 / 1423 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - per posa cordolo, marciapiede oltre salita Pontenuovo, antistante fabbricati	0,70 0,70 0,70	2,20 21,30 10,50			1,54 14,91 7,35		
	- completamento a semicerchio, marciapiede su via Carbonara	0,70	4,04	3,140	0,500	4,44		
	- marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	16,20 22,00 6,20 5,50			11,34 15,40 4,34 3,85		
	SOMMANO m					63,17	37,29	2'355,61
691 / 1424 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, chiusura a Nord, semicerchio	0,50	4,04	3,140	0,100	0,63		
	- secondo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo (lung.=(15,60+16,47)/2)		9,00	7,750	0,100	6,98		
	- marciapiede antistante fabbricati		16,04	7,750	0,100	12,43		
	*(larg.=(4,40+2,20)/2)		1,50	2,200	0,100	0,33		
	*(larg.=(5,50+4,40)/2)		21,00	3,300	0,100	6,93		
	- incrocio Via Sofia, per cubetti, mq 78. vedi dis.		10,55	4,950	0,100	5,22		
	- strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo, per cubetti *(larg.=(5,00+5,3)/2)		78,00		0,100	7,80		
	- strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo, per Basoli marciapiede		22,00	5,150	0,100	11,33		
	SOMMANO mc		12,50	4,000	0,100	5,00		
						56,65	28,00	1'586,20
692 / 1425 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - secondo tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo (lung.=(15,60+16,47)/2)		9,00	7,750		69,75		
	- marciapiede antistante fabbricati		16,04	7,750		124,31		
	*(larg.=(4,40+2,20)/2)		1,50	2,200		3,30		
	*(larg.=(5,50+4,40)/2)		21,00	3,300		69,30		
	- strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo, per Basoli marciapiede		10,55	4,950		52,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		12,50	3,400		42,50		
						361,38	31,89	11'524,41
693 / 1426 E.22.010.130 .a	Lastriato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, chiusura a Nord, semicerchio	0,50	3,44	3,140		5,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,40	148,39	801,31
694 / 1427 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara, chiusura a Nord, semicerchio	0,50	4,04	3,140		6,34		
	- marciapiede antistante fabbricati		1,50	2,200		3,30		
			2,80	1,500		4,20		
			3,30	1,500		4,95		
	- civ. 21		3,90	1,500		5,85		
			4,30	1,500		6,45		
	- strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo, per Basoli marciapiede		2,00	4,000		8,00		
	SOMMANO mq					39,09	0,00	0,00
695 / 1428 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - incrocio Via Sofia, per cubetti, mq 78. vedi dis.		78,00			78,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					78,00		1'932'857,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					78,00		1'932'857,39
	- strada Via Carbonara, tratto da incrocio Via Sofia verso nord, antistante albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,3)/2)		22,00	5,150		113,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					191,30	52,93	10'125,51
696 / 1429 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1428 [m <sup>2</sup> 191.30]					191,30		
	SOMMANO mq					191,30	6,00	1'147,80
697 / 1490 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, compreso il tratto lasciato ai pedoni *(larg.=(6,10+5,50)/2) - marciapiede su via Carbonara, 2° tratto - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo  - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. E		24,00 12,00  3,00 15,40	5,800 4,000  5,500 7,800	0,100 0,100  0,100 0,100	13,92 4,80  1,65 12,01		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					32,38	28,84	933,84
698 / 1491 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, compreso il tratto lasciato ai pedoni *(larg.=(6,10+5,50)/2) <b>- a detrarre griglia adiacente parete albergo</b> - marciapiede su via Carbonara, 2° tratto - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo  - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. E		24,00 12,00  3,00 15,40	5,800 4,000  5,500 7,800		139,20 48,00  16,50 120,12		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					323,82		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-2,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					321,30	1,78	571,91
699 / 1492 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo		8,00 4,00		0,150 0,150	1,20 0,60		
	SOMMANO mq					1,80	23,04	41,47
700 / 1493 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo tratto ulteriore		0,30 0,30	8,00 4,00		2,40 1,20		
	SOMMANO m					3,60	27,34	98,42
701 / 1494 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo tratto ulteriore		0,70 0,70	8,00 4,00		5,60 2,80		
	SOMMANO m					8,40	37,29	313,24
702 / 1495 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'946'089,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'946'089,58
	- oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, compreso il tratto lasciato ai pedoni *(larg.=(6,10+5,50)/2) - a detrarre griglia adiacente parete albergo - marciapiede su via Carbonara, 2° tratto - marciapiede antistante fabbricati, oltre Salita Pontenuovo  - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. E  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		24,00 2,10 12,00 3,00 15,40	5,800 1,200 4,000 5,500 7,800	0,100 0,100 0,100 0,100	13,92 -0,25 4,80 1,65 12,01		
						32,38 -0,25 32,13	28,00	899,64
703 / 1496 E.22.010.130 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - oltre via Sofia, tratto antistante albergo Caracciolo, adiacente fabbricato dallo spigolo di via Sofia, compreso il tratto lasciato ai pedoni *(larg.=(6,10+5,50)/2) - a detrarre griglia adiacente parete albergo - marciapiede su via Carbonara, 2° tratto - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. E  Sommano positivi m² Sommano negativi m²  SOMMANO m²		24,00 2,10 12,00 15,40	5,800 1,200 3,400 7,800		139,20 -2,52 40,80 120,12		
						300,12 -2,52 297,60	31,89	9'490,46
704 / 1497 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via carbonara  SOMMANO m²		3,00	5,500		16,50		
						16,50	148,39	2'448,44
705 / 1545 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso  - a detrarre ingombri laterali ingresso  - marciapiede oltre l'ingresso - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. F *(larg.=(7,85+7,75)/2) - Fig. G  Sommano positivi m³ Sommano negativi m³  SOMMANO m³		5,10 5,10 9,20 3,20 2,90 16,40 5,00	6,200 3,400 10,000 6,900 3,400 7,800 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,16 1,73 9,20 2,21 0,99 12,79 2,00		
						32,08 -0,32 31,76	28,84	915,96
706 / 1546 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso  - a detrarre ingombri laterali ingresso  - marciapiede oltre l'ingresso - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. F *(larg.=(7,85+7,75)/2) - Fig. G  Sommano positivi m² Sommano negativi m²		5,10 5,10 9,20 3,20 2,90 16,40 5,00	6,200 3,400 10,000 6,900 3,400 7,800 4,000		31,62 17,34 92,00 22,08 9,86 127,92 20,00		
						320,82 -3,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					317,62		1'959'844,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					317,62		1'959'844,08
	SOMMANO m <sup>2</sup>					317,62	1,78	565,36
707 / 1547 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo	2,00 2,00	3,20 5,10 4,00			0,150 0,150 0,150	0,96 1,53 0,60	
	SOMMANO mq					3,09	23,04	71,19
708 / 1548 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo tratto anteriore, lato strada, fig. D ed E  - lato interno marciapiede	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	5,10 2,90 5,10 2,90 4,00			1,53 0,87 1,53 0,87 1,20		
	SOMMANO m					6,00	27,34	164,04
709 / 1549 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede, primo tratto da Via Sofia, antistante albergo Caracciolo tratto anteriore, lato strada, fig. D ed E  - lato interno marciapiede	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	5,10 2,90 5,10 2,90 4,00			3,57 2,03 3,57 2,03 2,80		
	SOMMANO m					14,00	37,29	522,06
710 / 1550 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso, (fig. C-D-A-B-E)  <b>- a detrarre ingombri laterali ingresso</b>  - marciapide oltre l'ingresso - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. F *(larg.=(7,85+7,75)/2) - Fig. G	-2,00 -2,00	2,00 1,00	0,500 0,600	0,100 0,100	-0,20 -0,12		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					32,08 -0,32		
	SOMMANO mc					31,76	28,00	889,28
711 / 1551 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - tratto antistante albergo Caracciolo, primo ingresso  <b>- a detrarre ingombri laterali ingresso</b>  - marciapide oltre l'ingresso	-2,00 -2,00	2,00 1,00	0,500 0,600	0,100 0,100	-2,00 -1,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					169,70 -16,97		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	-0,10	169,70			127,92		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					280,65		1'962'056,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					280,65		1'962'056,01
	- Fig. G		5,00	4,000		20,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					130,95		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					320,82		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-20,17		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,65	31,89	9'587,73
712 / 1552 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. precedente	0,10	169,70			16,97		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,97	148,39	2'518,18
713 / 1553 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo	2,00	4,00	3,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,00	0,00
714 / 1581 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20 - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,50)/2)		31,00	5,250	3,950	642,86		
	SOMMANO kg					642,86	2,21	1'420,72
715 / 1582 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo *(larg.=(5,00+5,50)/2)		31,00	5,250	0,150	24,41		
	SOMMANO mc					24,41	167,31	4'084,04
716 / 1624 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) - a detrarre ingombri laterali ingresso - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72	-2,00	16,40 0,80 72,00	6,150 0,500	0,100 0,100	10,09 -0,08 7,20		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					17,29		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-0,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,21	28,84	496,34
717 / 1625 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) - a detrarre ingombri laterali ingresso - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72	-2,00	16,40 0,80 72,00	6,150 0,500		100,86 -0,80 72,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					172,86		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-0,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					172,06	1,78	306,27
718 / 1626 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando		16,40		0,150	2,46		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,46		1'980'469,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,46		1'980'469,29
	SOMMANO mq					2,46	23,04	56,68
719 / 1627 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando	0,30	16,40			4,92		
	SOMMANO m					4,92	27,34	134,51
720 / 1628 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando	0,70	16,40			11,48		
	SOMMANO m					11,48	37,29	428,09
721 / 1629 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) <b>- a detrarre ingombri laterali ingresso</b> - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72 - marciapiede - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo, per Cubetti *(larg.=(5,00+5,20)/2)	-2,00	16,40 0,80	6,150 0,500	0,100 0,100	10,09 -0,08 7,20		
	Sommano positivi mc					32,08		
	Sommano negativi mc					-0,08		
	SOMMANO mc					32,00	28,00	896,00
722 / 1630 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando *(larg.=(5,20+7,10)/2) <b>- a detrarre ingombri laterali ingresso</b> - tratto pavimentazione oltre salita Pontenuovo fig. H, mq 72	-2,00	16,40 0,80	6,150 0,500		100,86 -0,80 72,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					172,06		
	<b>- si detrae il 10% per integrazione nuovi basoli</b>	-0,10	172,06			-17,21		
	Parziale m <sup>2</sup>					-17,21		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					172,86		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-18,01		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					154,85	31,89	4'938,17
723 / 1631 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. precedente	0,10	172,06			17,21		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,21	148,39	2'553,79
724 / 1632 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando, ingresso		6,60 6,30	2,000 2,000		13,20 12,60		
	SOMMANO mq					25,80	0,00	0,00
725 / 1656 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'989'476,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'989'476,53
	* $(\text{larg.}=(5,00+5,20)/2)$  SOMMANO m <sup>2</sup>		29,00	5,100		147,90		
						147,90	52,93	7'828,35
726 / 1657 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - strada Via Carbonara, tratto antistante (1° ingresso) albergo Caracciolo * $(\text{larg.}=(5,00+5,20)/2)$		29,00	5,100		147,90		
	SOMMANO mq					147,90	6,00	887,40
727 / 1818 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - imbocco Salita Cardinale Seripando, lato dx, a completamento marciapiede, tratto oltre lo scivolo		7,00		0,150	1,05		
	SOMMANO mq					1,05	23,04	24,19
728 / 1819 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede antistante albergo Caracciolo	0,30	18,10			5,43		
		0,30	18,10			5,43		
		0,30	21,00			6,30		
		0,30	7,20			2,16		
		0,30	3,40			1,02		
		0,30	3,40			1,02		
	- marciapiede antistante salita Seripando, completamento angolo fabbricato, tratto curvo e tratto a salire	0,30	4,80			1,44		
		0,30	9,10			2,73		
	SOMMANO m					25,53	27,34	697,99
729 / 1820 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede antistante albergo Caracciolo	0,70	18,10			12,67		
		0,70	18,10			12,67		
		0,70	21,00			14,70		
		0,70	7,20			5,04		
		0,70	3,40			2,38		
		0,70	3,40			2,38		
	- marciapiede antistante salita Seripando, completamento angolo fabbricato, tratto curvo e tratto a salire	0,70	4,80			3,36		
		0,70	9,10			6,37		
	SOMMANO m					59,57	37,29	2'221,37
730 / 1821 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - area antistante 2° ingresso albergo Caracciolo * $(\text{larg.}=(6,90+7,70)/2)$ $(\text{larg.}=(12,20+11,70)/2)$ $(\text{larg.}=(8,50+8,20)/2)$ - marciapiede		18,10	7,300	0,100	13,21		
			7,70	11,950	0,100	9,20		
			5,20	8,350	0,100	4,34		
			18,10	4,000	0,100	7,24		
			7,20	4,000	0,100	2,88		
	- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) * $(\text{larg.}=(5,50+6,20)/2)$		51,00	5,850	0,100	29,84		
	- Marciapiede antistante Salita Cardinale Seripando $(\text{larg.}=(4,85+2,90)/2)$		7,00	3,875	0,100	2,71		
	- completamento area tra Salita Pontenuovo e Via Seripando, vedi planim. mq. 167.08 * $(\text{larg.}=(8,50+7,80)/2)$		20,50	8,150	0,100	16,71		
	$(\text{larg.}=(3,70+3,70+3,00)/2)$		19,00	5,200	0,100	9,88		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					96,01		2'001'135,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					96,01		2'001'135,83
	SOMMANO m <sup>3</sup>					96,01	28,84	2'768,93
731 / 1822 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - area antistante 2° ingresso albergo Caracciolo *(larg.=(6,90+7,70)/2) (larg.=(12,20+11,70)/2) (larg.=(8,50+8,20)/2) - marciapiede  - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) *(larg.=(5,50+6,20)/2)  - Marciapiede antistante Salita Cardinale Seripando (larg.=(4,85+2,90)/2)  - completamento area tra Salita Pontenuovo e Via Seripando, vedi planim. mq. 167,08 *(larg.=(8,50+7,80)/2)  (larg.=(3,70+3,70+3,00)/2)	18,10 7,70 5,20 18,10 7,20  51,00  7,00  20,50  19,00	7,300 11,950 8,350 4,000 4,000  5,850  3,875  8,150  5,200			132,13 92,02 43,42 72,40 28,80  298,35  27,13  167,08  98,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					960,13	1,78	1'709,03
732 / 1823 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - area antistante albergo Caracciolo (strada) *(larg.=(5,50+6,20)/2)	51,00	5,850	3,950		1'178,48		
	SOMMANO kg					1'178,48	2,21	2'604,44
733 / 1824 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - area antistante albergo Caracciolo (strada) *(larg.=(5,50+6,20)/2)	51,00	5,850	0,150		44,75		
	SOMMANO mc					44,75	167,31	7'487,12
734 / 1825 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante albergo Caracciolo (strada), cubetti - dal portapalo P9 al P10	12,00 30,00	5,100 0,600	0,100 0,300		6,12 5,40		
	SOMMANO mc					11,52	28,00	322,56
735 / 1826 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - area antistante albergo Caracciolo (strada)	12,00	5,100			61,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					61,20	52,93	3'239,32
736 / 1827 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - area antistante albergo Caracciolo (strada)	12,00	5,100			61,20		
	SOMMANO mq					61,20	6,00	367,20
737 / 1828 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante albergo Caracciolo (2° ingresso albergo) *(larg.=(6,90+7,70)/2) (larg.=(12,20+11,70)/2) (larg.=(8,50+8,20)/2) - marciapiede *(larg.=(4,00-0,30-0,30))	18,10 7,70 5,20 18,10	7,300 11,950 8,350 3,400	0,100 0,100 0,100 0,100		13,21 9,20 4,34 6,15		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,90		2'019'634,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					32,90		2'019'634,43
			7,20	3,400	0,100	2,45		
	Parziale mc					35,35		
	- area antistante salita Seripando *(larg.=(8,50+7,80)/2)		20,50	8,150	0,100	16,71		
	(larg.=(3,70+3,70+3,00)/3)		8,10	3,200	0,100	2,59		
	- marciapiede lato salita Seripando, completamento *(larg.=(2,55+2,30+2,90)/2)		19,00	3,467	0,100	6,59		
			7,00	3,875	0,100	2,71		
	Parziale mc					28,60		
	SOMMANO mc					63,95	28,00	1'790,60
738 / 1829 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - area antistante albergo Caracciolo (2° ingresso albergo) *(larg.=(6,90+7,70)/2) (larg.=(12,20+11,70)/2) (larg.=(8,50+8,20)/2) - marciapiede *(larg.=4,00-0,30-0,30)		18,10	7,300		132,13		
			7,70	11,950		92,02		
			5,20	8,350		43,42		
			18,10	3,400		61,54		
			7,20	3,400		24,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					353,59		
	- marciapiede lato salita Seripando, completamento *(larg.=(2,55+2,30+2,90)/2)		7,00	3,875		27,13		
	Parziale m <sup>2</sup>					27,13		
	- si detrae il 10% per integrazione nuovi basoli	-0,10	380,72			-38,07		
	Parziale m <sup>2</sup>					-38,07		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					380,72		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-38,07		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					342,65	31,89	10'927,11
739 / 1830 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - si riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. precedente - area antistante salita Seripando, fig. I *(larg.=(8,50+7,80)/2) - fig. L - area antistante salita Seripando, prima in cubetti, fig. M (larg.=(3,70+3,70+3,00)/3)	0,10	380,72			38,07		
			20,50	8,150		167,08		
			8,10	3,200		25,92		
			19,00	3,467		65,87		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					296,94	148,39	44'062,93
740 / 1831 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Via Carbonara, tratto antistante (2° ingresso) albergo Caracciolo - ultimo tratto marciapiede lato fabbricati, imbocco salita Seripando	2,00	4,00	3,000		24,00		
			3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					30,00	0,00	0,00
741 / 1909 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - imbocco Salita Cardinale Seripando, lato chiesa *(lung.=9,80+15,10+5,00)		29,90		0,150	4,49		
	SOMMANO mq					4,49	23,04	103,45
742 / 1910 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - imbocco Salita Cardinale Seripando, lato Chiesa *(lung.=9,80+15,10+5,00)	0,30	29,90			8,97		
	SOMMANO m					8,97	27,34	245,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'076'763,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'076'763,76
743 / 1911 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - imbocco Salita Cardinale Seripando, lato Chiesa *(lung.=9,80+15,10+5,00)	0,70	29,90			20,93		
	SOMMANO m					20,93	37,29	780,48
744 / 1912 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire - Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - gradinata *(larg.=(4,15+4,20)/2) (larg.=(4,15+3,50)/2) (larg.=(3,50+2,70)/2) (larg.=(2,70+3,45)/2) (larg.=(3,45+6,30)/2) (larg.=(6,30+6,85)/2) (larg.=(6,85+11,95)/2)  (lung.=(5,00+4,95)/2)*(larg.=(20,65+21,30)/2)  - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare *(larg.=4,5-3,7)		69,40 15,00  3,50 2,00 4,25 2,55 3,80 3,25 1,75 0,85 4,98	5,200 3,000  4,175 3,825 3,100 3,075 4,875 6,575 9,400 5,300 20,975	0,100 0,100  0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	36,09 4,50  1,46 0,77 1,32 0,78 1,85 2,14 1,65 0,45 10,45		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					64,59	28,84	1'862,78
745 / 1913 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire - Via Cardinale Seripando, prima fascia marciap. esistente a salire - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - gradinata *(larg.=(4,15+4,20)/2) (larg.=(4,15+3,50)/2) (larg.=(3,50+2,70)/2) (larg.=(2,70+3,45)/2) (larg.=(3,45+6,30)/2) (larg.=(6,30+6,85)/2) (larg.=(6,85+11,95)/2)  (lung.=(5,00+4,95)/2)*(larg.=(20,65+21,30)/2)  - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare (adiacenza fig. M) *(larg.=4,5-3,7)		69,40 15,00  3,50 2,00 4,25 2,55 3,80 3,25 1,75 0,85 4,98	5,200 3,000  4,175 3,825 3,100 3,075 4,875 6,575 9,400 5,300 20,975		360,88 45,00  14,61 7,65 13,18 7,84 18,53 21,37 16,45 4,51 104,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					645,82	1,78	1'149,56
746 / 1914 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire		69,40	5,000	3,950	1'370,65		
	SOMMANO kg					1'370,65	2,21	3'029,14
747 / 1915 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire		69,40	5,000	0,150	52,05		
	SOMMANO mc					52,05	167,31	8'708,49
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'092'294,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'092'294,21
748 / 1916 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - gradinata *(larg.=(3,85+3,90)/2) (larg.=(3,85+3,20)/2) (larg.=(3,20+2,40)/2) (larg.=(2,40+3,05)/2) (larg.=(3,15+6,00)/2) (larg.=(6,00+6,55)/2) (larg.=(6,55+11,65)/2)  (lung.=(5,00+4,95)/2)*(larg.=(20,35+21,00)/2) - fascia esterna al cordolo, pavimentazione da ripristinare *(lung.=6,80+15,10+5,00) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare (adiacenza fig. M) *(larg.=4,5-3,7)		69,40	5,200	0,100	36,09		
			3,50	3,875	0,100	1,36		
			2,00	3,525	0,100	0,71		
			4,25	2,800	0,100	1,19		
			2,55	2,725	0,100	0,69		
			3,80	4,575	0,100	1,74		
			3,25	6,275	0,100	2,04		
			1,75	9,100	0,100	1,59		
			0,85	5,300	0,100	0,45		
			4,98	20,675	0,100	10,30		
			26,90	0,600	0,100	1,61		
			19,00	0,800	0,100	1,52		
	SOMMANO mc					59,29	28,00	1'660,12
749 / 1917 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire		14,70	5,100		74,97		
			24,30	5,200		126,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					201,33	52,93	10'656,40
750 / 1918 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire		14,70	5,100		74,97		
			24,30	5,200		126,36		
	SOMMANO mq					201,33	6,00	1'207,98
751 / 1919 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Esterno Marciapiede perimetrale Chiesa, su Via Seripando - fascia esterna al cordolo, pavimentazione (ripristino) *(lung.=6,80+15,10+5,00)		26,90	0,600		16,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,14	31,89	514,70
752 / 1920 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Marciapiede perimetrale chiesa S. Giovanni - fig. N *(larg.=(3,85+3,90)/2) (larg.=(3,85+3,20)/2) (larg.=(3,20+2,40)/2) (larg.=(2,40+3,15)/2) (larg.=(3,15+6,00)/2) (larg.=(6,00+6,55)/2) (larg.=(6,55+11,65)/2)  (lung.=(5,00+4,95)/2)*(larg.=(20,35+21,00)/2) - fascia antistante Chiesa S. Giovanni, prima del cordolo circolare (adiacenza fig. M) *(larg.=4,5-3,7)		3,50	3,875		13,56		
			2,00	3,525		7,05		
			4,25	2,800		11,90		
			2,55	2,775		7,08		
			3,80	4,575		17,39		
			3,25	6,275		20,39		
			1,75	9,100		15,93		
			0,85	5,300		4,51		
			4,98	20,675		102,96		
			19,00	0,800		15,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					215,97	148,39	32'047,79
753 / 1963 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire		30,40	5,400	0,100	16,42		
	SOMMANO mc					16,42	28,00	459,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'138'840,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'138'840,96
754 / 1965 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, Agosto 20		30,40	5,400		164,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					164,16	52,93	8'688,99
755 / 1966 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire. Agosto 20		30,40	5,400		164,16		
	SOMMANO mq					164,16	6,00	984,96
756 / 1979 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire. Agosto 20 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato sx a salire. Giugno 20 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato sx a salire. Luglio 20		30,40	5,400		164,16		
			12,00	5,100		61,20		
			14,70	5,100		74,97		
			24,30	5,200		126,36		
	SOMMANO mq					426,69	6,00	2'560,14
757 / 2002 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - area incrocio con Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire, verso via Cirillo		19,00	5,300	0,100	10,07		
			22,00	5,200	0,100	11,44		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,51	28,84	620,35
758 / 2003 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - area incrocio con Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire		19,00	5,300		100,70		
			22,00	5,200		114,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					215,10	1,78	382,88
759 / 2004 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - rete ø 20x20 - area incrocio con Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire		19,00	5,300	3,950	397,77		
			22,00	5,200	3,950	451,88		
	SOMMANO kg					849,65	2,21	1'877,73
760 / 2005 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - area incrocio con Salita Pontenuovo (strada) lato dx a salire * (larg.=(5,40+5,20)/2) - area antistante albergo Caracciolo, altezza Vico Sant'Elmo (strada) lato dx a salire		19,00	5,300	0,150	15,11		
			22,00	5,200	0,150	17,16		
	SOMMANO mc					32,27	167,31	5'399,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'159'355,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'159'355,10
761 / 2006 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, dall'altezza di vico Sant'Elmo verso via Cirillo <b>- a detrarre area inserita ad Agosto</b>	-1,00	90,50 30,40	5,400 5,400	0,100 0,100	48,87 -16,42		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					48,87 -16,42		
	SOMMANO mc					32,45	28,00	908,60
762 / 2008 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, dall'altezza di Vico Sant'Elmo <b>- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, Agosto 20 - a detrarre</b>	-1,00	90,50 30,40	5,400 5,400		488,70 -164,16		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					488,70 -164,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					324,54	52,93	17'177,90
763 / 2009 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire <b>- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, Agosto 20 - a detrarre</b>	-1,00	90,50 30,40	5,400 5,400		488,70 -164,16		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					488,70 -164,16		
	SOMMANO mq					324,54	6,00	1'947,24
764 / 2010 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire <b>- area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, Agosto 20 - a detrarre</b>	-1,00	90,50 30,40	5,400 5,400		488,70 -164,16		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					488,70 -164,16		
	SOMMANO mq					324,54	6,00	1'947,24
765 / 2065 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - imbocco Salita Cardinale Seripando, antistante Chiesa S. Giovanni, fig. "M" - imbocco Salita Cardinale Seripando, antistante Chiesa S. Giovanni		7,15		0,150	1,07		
	SOMMANO mq					1,07	23,04	24,65
766 / 2066 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - imbocco Salita Cardinale Seripando, antistante Chiesa S. Giovanni, fig. "M"	0,30	7,15			2,15		
	SOMMANO m					2,15	27,34	58,78
767 / 2067 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - imbocco Salita Cardinale Seripando, antistante Chiesa S. Giovanni, fig. "M"	0,70	7,15			5,01		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,01		2'181'419,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,01		2'181'419,51
	SOMMANO m					5,01	37,29	186,82
768 / 2104 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,30+23,40)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P"		22,35 19,10	7,225 2,550	0,100 0,100	16,15 4,87		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,02	28,84	606,22
769 / 2105 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,30+23,40)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P"		22,35 19,10	7,225 2,550		161,48 48,71		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,19	1,78	374,14
770 / 2106 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,30+23,40)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P" - Tratto antistante Salita Pontenuovo, per cubetti		22,35 19,10 19,00	7,225 2,550 5,400	0,100 0,100 0,100	16,15 4,87 10,26		
	SOMMANO mc					31,28	28,00	875,84
771 / 2125 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - antistante Chiesa S. Giovanni, tratto circolare, dopo i primi 7,15 ml già posati - tratto rettilineo verso via Cirillo		17,65 14,20		0,150 0,150	2,65 2,13		
	SOMMANO mq					4,78	23,04	110,13
772 / 2126 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - antistante Chiesa S. Giovanni, tratto circolare, dopo i primi 7,15 ml già posati - tratto rettilineo verso via Cirillo	0,30 0,30	17,65 14,20			5,30 4,26		
	SOMMANO m					9,56	27,34	261,37
773 / 2127 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - antistante Chiesa S. Giovanni, tratto circolare, dopo i primi 7,15 ml già posati - tratto rettilineo verso via Cirillo	0,70 0,70	17,65 14,20			12,36 9,94		
	SOMMANO m					22,30	37,29	831,57
774 / 2128 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "O" *(lung.=(21,00+23,10)/2)*(larg.=(7,00+7,45)/2) - Fig. "P"		22,05 18,90	7,225 2,550		159,31 48,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					207,51	148,39	30'792,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'215'458,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'215'458,01
775 / 2149 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tratto antistante Salita Pontenuovo		19,00	5,400		102,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,60	52,93	5'430,62
776 / 2150 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - Tratto antistante Salita Pontenuovo		19,00	5,400		102,60		
	SOMMANO mq					102,60	6,00	615,60
777 / 2151 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - Tratto antistante Salita Pontenuovo, per cubetti		19,00	5,400		102,60		
	SOMMANO mq					102,60	6,00	615,60
778 / 2183 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1" - Tratto su strada tra Salita Pontenuovo ad incrocio con via Seripando		4,65 130,35 8,50 43,70	2,550	0,100 0,100 0,100 0,100	1,19 13,04 0,85 23,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					38,68	28,84	1'115,53
779 / 2184 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1" - Tratto su strada tra Salita Pontenuovo ad incrocio con via Seripando		4,65 130,35 8,50 43,70	2,550		11,86 130,35 8,50 235,98		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					386,69	1,78	688,31
780 / 2185 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - Tratto su strada tra Salita Pontenuovo ad incrocio con via Seripando		43,70	5,400	3,950	932,12		
	SOMMANO kg					932,12	2,21	2'059,99
781 / 2186 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tratto su strada tra Salita Pontenuovo ad incrocio con via Seripando		43,70	5,400	0,150	35,40		
	SOMMANO mc					35,40	167,31	5'922,77
782 / 2187 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1"		4,65 130,35 8,50	2,550	0,100 0,100 0,100	1,19 13,04 0,85		
	SOMMANO mc					15,08	28,00	422,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'232'328,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'232'328,67
783 / 2209 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - antistante Chiesa S. Giovanni, completamento tratto rettilineo via Carbonara-via Cirillo *(lung.=14,20-12,15)		2,05			2,05		
	SOMMANO mq					2,05	23,04	47,23
784 / 2210 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - antistante Chiesa S. Giovanni, completamento tratto rettilineo via Carbonara-via Cirillo *(lung.=14,20-12,15)	0,30	2,05			0,62		
	SOMMANO m					0,62	27,34	16,95
785 / 2211 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - antistante Chiesa S. Giovanni, completamento tratto rettilineo via Carbonara-via Cirillo *(lung.=14,20-12,15)	0,70	2,05			1,44		
	SOMMANO m					1,44	37,29	53,70
786 / 2213 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "Q" *(lung.=(5,00+4,30)/2) - Fig. "R" mq 130.35, escluso il cordolo - Fig. "N1"		4,65 130,35 8,50	2,550		11,86 130,35 8,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,71	148,39	22'363,86
787 / 2214 NP 32	Sovraprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante chiesa S. Giovanni - Fig. "R" - Fig. "N"	2,00	4,00 8,00	2,000 4,000		16,00 32,00		
	SOMMANO mq					48,00	0,00	0,00
788 / 2254 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli		11,40 3,20	4,000 4,000	0,100 0,100	4,56 1,28		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,84	28,84	168,43
789 / 2255 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli		11,40 3,20	4,000 4,000		45,60 12,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					58,40	1,78	103,95
790 / 2256 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'255'082,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'255'082,79
.a	- cordolo *(lung.=21,80-7,20)		14,60		0,200	2,92		
	SOMMANO mq					2,92	23,04	67,28
791 / 2257 U.05.030.040	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
.c	- Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (lung.=21,80-7,20)	0,30	14,60			4,38		
	SOMMANO m					4,38	27,34	119,75
792 / 2258 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
.c	- vedi art. prec.	0,70	14,60			10,22		
	SOMMANO m					10,22	37,29	381,10
793 / 2272 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli		11,40	3,400	0,100	3,88		
	- cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando		17,50	5,200	0,100	9,10		
			7,70	2,600	0,100	2,00		
	SOMMANO mc					14,98	28,00	419,44
794 / 2273 E.22.010.150	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
.a	- Vedi tavola ricostruzioni - marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli		11,40	3,600		41,04		
	- a detrarre il 10%, per integraz.	-0,10	11,40	3,600		-4,10		
	Sommano positivi m²					41,04		
	Sommano negativi m²					-4,10		
	SOMMANO m²					36,94	31,89	1'178,02
795 / 2274 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
.a	- Vedi tavola ricostruzioni - vedi art. prec.	0,10	11,40	3,600		4,10		
	SOMMANO m²					4,10	148,39	608,40
796 / 2275 E.22.010.180	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.							
.a	- cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando		17,50	5,200		91,00		
			7,70	2,600		20,02		
	SOMMANO m²					111,02	12,34	1'369,99
797 / 2276 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2275 [m² 111.02]							
	SOMMANO mq					111,02	30,46	3'381,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'262'608,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'262'608,44
798 / 2277 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando		17,50 7,70	5,200 2,600		91,00 20,02		
	SOMMANO mq					111,02	9,62	1'068,01
799 / 2278 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2277 [mq 111.02]					111,02		
	SOMMANO mq					111,02	6,00	666,12
800 / 2314 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire - Area antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2)		28,80 14,90 3,20 2,60	5,700 8,770 3,400 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100	16,42 13,07 1,09 1,04		
	SOMMANO m³					31,62	28,84	911,92
801 / 2315 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire - Area antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2)		28,80 14,90 3,20 2,60	5,700 8,770 3,400 4,000		164,16 130,67 10,88 10,40		
	SOMMANO m²					316,11	1,78	562,68
802 / 2316 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - Vedi tavola ricostruzioni - rete ø 8 -20x20 - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire		28,80	5,700	3,950	648,43		
	SOMMANO kg					648,43	2,21	1'433,03
803 / 2317 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire		28,80	5,700	0,150	24,62		
	SOMMANO mc					24,62	167,31	4'119,17
804 / 2320 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Mrciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli - tratto di completamento sulla strada *(lung.=22,40-21) - tratto di completamento interno, lato fabbricato *(lung.=22,40-21,80)		1,40 0,60		0,200 0,200	0,28 0,12		
	SOMMANO mq					0,40	23,04	9,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'271'378,59



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'271'378,59
805 / 2321 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli - tratto di completamento sulla strada *(lung.=22,40-21) - tratto di completamento interno, lato fabbricato *(lung.=22,40-21,80) - tratto finale circolare	0,30 0,30 0,30	1,40 0,60 6,00			0,42 0,18 1,80		
	SOMMANO m					2,40	27,34	65,62
806 / 2322 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Mrciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli - tratto di completamento sulla strada *(lung.=22,40-21) - tratto di completamento interno, lato fabbricato *(lung.=22,40-21,80) - tratto finale circolare	0,70 0,70 0,70	1,40 0,60 6,00			0,98 0,42 4,20		
	SOMMANO m					5,60	37,29	208,82
807 / 2339 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2)  - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando, si corregge la lunghezza mese dic 20 (da 17,50 a 15,50 mt) * (lung.=15,50-17,5) - per cubetti Genn 21		14,90 3,20 2,60	8,770 3,400 4,000	0,100 0,100 0,100	13,07 1,09 1,04		
			-2,00 7,70 21,70	5,200 2,600 5,300	0,100 0,100 0,100	-1,04 2,00 11,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					28,70 -1,04		
	SOMMANO mc					27,66	28,00	774,48
808 / 2340 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Area antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli (larg.=(8,50+9,04)/2) - marciapiede  - Via Carbonara, Inizio Via D. Cirillo, lato dx a salire, lista fine cubetti		14,90 3,20 2,60 6,00	8,770 3,400 4,000 0,300		130,67 10,88 10,40 1,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					153,75		
	- a detrarre il 10%, per integraz.	-0,10	153,75			-15,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					-15,38		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					153,75 -15,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					138,37	31,89	4'412,62
809 / 2341 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'276'840,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'276'840,13
	- vedi art. prec.	0,10	153,75			15,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,38	148,39	2'282,24
810 / 2342 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Tavola Rifacimento - Mrciapiede antistante albergo Caracciolo, dopo il 2° ingresso albergo verso gradinata SS Apostoli - tratto finale	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO mq					8,00	0,00	0,00
811 / 2343 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Scripando, si corregge la lunghezza mese dic 20 (da 17,50 a 15,50 mt.) * (lung.=15,50-17,5) - per cubetti Genn 21							
			-2,00	5,200		-10,40		
			7,70	2,600		20,02		
			21,70	5,300		115,01		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					135,03		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-10,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					124,63	12,34	1'537,93
812 / 2344 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2343 [m <sup>2</sup> 124.63]					124,63		
	SOMMANO mq					124,63	30,46	3'796,23
813 / 2345 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2343 [m <sup>2</sup> 124.63]					124,63		
	SOMMANO mq					124,63	9,62	1'198,94
814 / 2346 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2343 [m <sup>2</sup> 124.63]					124,63		
	SOMMANO mq					124,63	6,00	747,78
815 / 2376 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=(11,87+12,40)/2) - marciapiede "B" *(lung.=(5,40+6,50)/2)*(larg.=(2,35+2,10)/2) - marciapiede "C" *(lung.=(9,70+10,65)/2)*(larg.=(3,10+2,45)/2) - marciapiede "D" *(lung.=(11,50+12,60)/2)*(larg.=(3,75+3,20)/2) - marciapiede "E" *(lung.=(10,10+10,60)/2)*(larg.=(4,55+3,90)/2) - per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli							
			12,14	1,800	0,100	2,19		
			5,95	2,225	0,100	1,32		
			10,18	2,775	0,100	2,82		
			12,05	3,475	0,100	4,19		
			10,35	4,225	0,100	4,37		
			9,27	4,300	0,100	3,99		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,88	28,84	544,50
816 / 2377 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" *(lung.=(11,87+12,40)/2) - marciapiede "B" *(lung.=(5,40+6,50)/2)*(larg.=(2,35+2,10)/2) - marciapiede "C" *(lung.=(9,70+10,65)/2)*(larg.=(3,10+2,45)/2)							
			12,14	1,800		21,85		
			5,95	2,225		13,24		
			10,18	2,775		28,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					63,34		2'286'947,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					63,34		2'286'947,75
	- marciapiede "D" $*(lung.=(11,50+12,60)/2)*(larg.=(3,75+3,20)/2)$ - marciapiede "E" $*(lung.=(10,10+10,60)/2)*(larg.=(4,55+3,90)/2)$ - per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli		12,05 10,35 9,27	3,475 4,225 4,300		41,87 43,73 39,86		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					188,80	1,78	336,06
817 / 2378 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" - marciapiede "B" - marciapiede "C" - marciapiede "D" - marciapiede "E"		8,00 3,00 7,70 9,50 9,00		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,60 0,60 1,54 1,90 1,80		
	SOMMANO mq					7,44	23,04	171,42
818 / 2379 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" $*(lung.=11,87+1,57+1,50)$ - marciapiede "B" $*(lung.=2,05+5,40+1,80)$ - marciapiede "C" $*(lung.=2,90+9,70+2,15)$ - marciapiede "D" $*(lung.=3,45+11,50+2,90)$ - marciapiede "E" $*(lung.=10,10+3,60)$	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	14,94 9,25 14,75 17,85 13,70			4,48 2,78 4,43 5,36 4,11		
	SOMMANO m					21,16	27,34	578,51
819 / 2380 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" $*(lung.=11,87+1,57+1,50)$ - marciapiede "B" $*(lung.=2,05+5,40+1,80)$ - marciapiede "C" $*(lung.=2,90+9,70+2,15)$ - marciapiede "D" $*(lung.=3,45+11,50+2,90)$ - marciapiede "E" $*(lung.=10,10+3,60)$	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	14,94 9,25 14,75 17,85 13,70			10,46 6,48 10,33 12,50 9,59		
	SOMMANO m					49,36	37,29	1'840,63
820 / 2400 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" $*(lung.=(11,87+12,40)/2)$ - marciapiede "B" $*(lung.=(5,40+6,50)/2)*(larg.=(2,35+2,10)/2)$ - marciapiede "C" $*(lung.=(9,70+10,65)/2)*(larg.=(3,10+2,45)/2)$ - marciapiede "D" $*(lung.=(11,50+12,60)/2)*(larg.=(3,75+3,20)/2)$ - marciapiede "E" $*(lung.=(10,10+10,60)/2)*(larg.=(4,55+3,90)/2)$  - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando, Febr. 21 - per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli		12,14 5,95 10,18 12,05 10,35  28,95 9,27	1,800 2,225 2,775 3,475 4,225  5,250 4,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100	2,19 1,32 2,82 4,19 4,37  15,20 3,99		
	SOMMANO mc					34,08	28,00	954,24
821 / 2401 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" $*(lung.=(11,27+11,80)/2)$ - marciapiede "B" $*(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(2,05+1,80)/2)$		11,54 5,35	1,500 1,925		17,31 10,30		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,61		2'290'828,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,61		2'290'828,61
	- marciapiede "C" $*(lung.=(9,10+10,05)/2)*(larg.=(2,90+2,05)/2)$		9,58	2,475		23,71		
	- marciapiede "D" $*(lung.=(10,90+12,00)/2)*(larg.=(3,15+2,90)/2)$		11,45	3,025		34,64		
	- marciapiede "E" $*(lung.=(9,80+10,30)/2)*(larg.=(4,25+3,60)/2)$		10,05	3,925		39,45		
	- per basoli antistanti albergo Caracciolo, area confinante con la Trav. Gradinata SS Apostoli		9,27	4,300		39,86		
	Parziale m <sup>2</sup>					165,27		
	<b>- a detrarre il 10%, per integraz.</b>	<b>-0,10</b>	<b>165,27</b>			<b>-16,53</b>		
	<b>Parziale m<sup>2</sup></b>					<b>-16,53</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					165,27		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					<b>-16,53</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					148,74	31,89	4'743,32
822 / 2402 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - vedi art. prec.	0,10	165,27			16,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,53	148,39	2'452,89
823 / 2403 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A" - marciapiede "B"  - marciapiede "C"  - marciapiede "D"  - marciapiede "E"	2,00	1,80 2,10 2,35 2,45 3,10 3,20 3,75 3,90	1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500		3,60 2,10 2,35 2,94 3,72 4,80 5,63 5,85		
	SOMMANO mq					30,99	0,00	0,00
824 / 2404 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando, Febbr. 21		28,95	5,250		151,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					151,99	12,34	1'875,56
825 / 2405 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2404 [m <sup>2</sup> 151.99]					151,99		
	SOMMANO mq					151,99	30,46	4'629,62
826 / 2406 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2404 [m <sup>2</sup> 151.99]					151,99		
	SOMMANO mq					151,99	9,62	1'462,14
827 / 2407 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2404 [m <sup>2</sup> 151.99]					151,99		
	SOMMANO mq					151,99	6,00	911,94
828 / 2505	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'306'904,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'306'904,08
U.05.020.080 .a	misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,60+6,20)/2)*(larg.=(3,70+4,60)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2) - fascia tra i marciapiedi antistanti imbocco Gradinata SS Apostoli - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)		6,40 2,75 3,50 86,15	4,150 4,275 3,500 4,667	0,100 0,100 0,100 0,100	2,66 1,18 1,23 40,21		
	SOMMANO m³					45,28	28,84	1'305,88
829 / 2506 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,60+6,20)/2)*(larg.=(3,70+4,60)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2) - fascia tra i marciapiedi antistanti imbocco Gradinata SS Apostoli - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)		6,40 2,75 3,50 86,15	4,150 4,275 3,500 4,667		26,56 11,76 12,25 402,06		
	SOMMANO m²					452,63	1,78	805,68
830 / 2507 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=2,90+6,20)		9,10		0,200	1,82		
	SOMMANO mq					1,82	23,04	41,93
831 / 2508 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=2,90+6,20+3,40)	0,30	12,50			3,75		
	SOMMANO m					3,75	27,34	102,53
832 / 2509 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=2,90+6,20+3,40)	0,70	12,50			8,75		
	SOMMANO m					8,75	37,29	326,29
833 / 2527 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,60+6,20)/2)*(larg.=(3,70+4,60)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2)		6,40 2,75	4,150 4,275	0,100 0,100	2,66 1,18		
	SOMMANO mc					3,84	28,00	107,52
834 / 2528 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" *(lung.=(6,30+5,90)/2)*(larg.=(3,40+4,30)/2) (lung.=(2,90+2,60)/2)*(larg.=(4,30+4,25)/2)		6,10 2,75	3,850 4,275		23,49 11,76		
	Parziale m²					35,25		
	<b>- a detrarre il 10%, per integraz.</b>		<b>-0,10</b>	<b>35,25</b>		<b>-3,53</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					31,72		2'309'593,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					31,72		2'309'593,91
	Parziale m <sup>2</sup>					-3,53		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					35,25		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-3,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					31,72	31,89	1'011,55
835 / 2529 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - vedi art. prec.	0,10	35,25			3,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,53	148,39	523,82
836 / 2530 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F"		3,70	1,200		4,44		
	SOMMANO mq					4,44	0,00	0,00
837 / 2531 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - Vedi tavola ricostruzioni - rete ø 8 -20x20 - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)		86,15	4,667	3,950	1'588,15		
	SOMMANO kg					1'588,15	2,21	3'509,81
838 / 2532 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Vedi tavola ricostruzioni - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,00+4,80+4,20)/3)		86,15	4,667	0,150	60,31		
	SOMMANO mc					60,31	167,31	10'090,47
839 / 2578 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 * (lung.=1,00+26,40+4,20+16,20+1,00) - fascia adiacente gradino lato fabbricati sotto lo spartitraffico		48,80 25,00	4,000 1,200	0,100 0,100	19,52 3,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					22,52	28,84	649,48
840 / 2579 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - fascia adiacente gradino lato fabbricati sotto lo spartitraffico		48,80 25,00	4,000 1,200		195,20 30,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,20	1,78	400,86
841 / 2580 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 * (lung.=26,20+16,20)		42,40		0,100	4,24		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,24		2'325'779,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,24		2'325'779,90
	SOMMANO mq		21,50		0,100	2,15		
842 / 2581 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - lato via Carbonara *(lung.=26,40+4,20+16,20) - tratto curvo - tratto curvo a monte, per 1/2 - lato fabbricati, primo tratto					6,39	23,04	147,23
	SOMMANO m					23,19	27,34	634,01
843 / 2582 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - lato via Carbonara *(lung.=26,40+4,20+16,20) - tratto curvo - tratto curvo a monte, per 1/2 - lato fabbricati, primo tratto	0,30	46,80			14,04		
	SOMMANO m	0,30	6,00			1,80		
		0,30	3,00			0,90		
		0,30	21,50			6,45		
	SOMMANO m					54,11	37,29	2'017,76
844 / 2583 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,20+5,20+5,10)/3)		86,15	5,167	0,100	44,51		
	SOMMANO mc					44,51	28,00	1'246,28
845 / 2584 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,20+5,20+5,10)/3)		86,15	5,167		445,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					445,14	12,34	5'493,03
846 / 2585 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,20+5,20+5,10)/3)		86,15	5,167		445,14		
	SOMMANO mq					445,14	30,46	13'558,96
847 / 2586 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,20+5,20+5,10)/3)		86,15	5,167		445,14		
	SOMMANO mq					445,14	9,62	4'282,25
848 / 2587 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - Strada: altezza albergo Caracciolo-imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire *(larg.=(5,20+5,20+5,10)/3)		86,15	5,167		445,14		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					445,14		2'353'159,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					445,14		2'353'159,42
	SOMMANO mq					445,14	6,00	2'670,84
849 / 2588 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - lista imbocco via Cirillo - lista tra marciapiede G e G' - lista tra marciapiede G ed H, primo tratto		4,30 7,40 6,85	0,400 0,300 0,300		1,72 2,22 2,06		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,00	31,89	191,34
850 / 2673 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - aree circolari di chiusura al cordolo  - area "2"	2,00 2,00	4,70 0,80 0,50 30,55	8,300   4,350	0,100 0,100 0,100 0,100	3,90 0,16 0,10 13,29		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,45	28,84	503,26
851 / 2674 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - aree circolari di chiusura al cordolo  - area "2" - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118, completam. *(lung.=50,70-48,80)	2,00 2,00	4,70 0,80 0,50 30,55	8,300   4,350		39,01 1,60 1,00 132,89		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					182,10	1,78	324,14
852 / 2675 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118, lato fabbricati		25,30		0,100	2,53		
	SOMMANO mq					2,53	23,04	58,29
853 / 2676 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - tratto curvo a monte, per 1/2, seconda metà - lato fabbricati, secondo tratto	0,30 0,30	3,00 25,30			0,90 7,59		
	SOMMANO m					8,49	27,34	232,12
854 / 2677 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G", tra la strada e l'area antistante i fabbricati ai civici 113-118 - tratto curvo a monte, per 1/2, seconda metà - lato fabbricati, secondo tratto	0,70 0,70	3,00 25,30			2,10 17,71		
	SOMMANO m					19,81	37,29	738,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'357'878,12



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'357'878,12
855 / 2678 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - aree circolari di chiusura al cordolo		4,70	8,300	0,100	3,90		
		2,00	0,80		0,100	0,16		
		2,00	0,50		0,100	0,10		
	- area "2"		30,55	4,350	0,100	13,29		
	- marciapiede "G"		42,10	3,400	0,100	14,31		
			1,70	3,400	0,100	0,58		
	SOMMANO mc					32,34	28,00	905,52
856 / 2679 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, tra marciapiede centrale "G - G' ", fig. 1 - aree circolari di chiusura al cordolo		4,70	8,300		39,01		
		2,00	0,80			1,60		
		2,00	0,50			1,00		
	- area "2"		30,55	4,350		132,89		
	- marciapiede "G"		42,10	3,400		143,14		
			1,70	3,400		5,78		
	Parziale m <sup>2</sup>					323,42		
	- a detrarre il 10% per integrazioni	-0,10	323,42			-32,34		
	Parziale m <sup>2</sup>					-32,34		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					323,42		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-32,34		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					291,08	31,89	9'282,54
857 / 2680 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità detratta all'art. prec.		32,34			32,34		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,34	148,39	4'798,93
858 / 2749 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95)		4,70	2,830	0,100	1,33		
			4,20	2,470	0,100	1,04		
			37,85	8,625	0,100	32,65		
			11,50	8,300	0,100	9,55		
	- area "2" - a detrarre, maggio 21	-1,00	30,55	4,350	0,100	-13,29		
	- ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2) (larg.=(2,10+1,80)/2)		3,20	1,950	0,100	0,62		
	- ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2) (larg.=(2,45+2,15)/2)		2,80	2,300	0,100	0,64		
	- ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2) (larg.=(3,20+3,10)/2)		3,30	3,150	0,100	1,04		
	- ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2) (larg.=(3,90+3,75)/2)		3,18	3,825	0,100	1,22		
	- marciapiede "G"		46,70	3,400	0,100	15,88		
	- completamento area fino a via Settembrini		420,00		0,100	42,00		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					105,97		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-13,29		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					92,68	28,84	2'672,89
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'375'538,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'375'538,00
859 / 2750 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95) <b>- area "2" - a detrarre, maggio 21</b> - ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2)* (larg.=(2,10+1,80)/2) - ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2)* (larg.=(2,45+2,15)/2) - ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2)* (larg.=(3,20+3,10)/2) - ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2)* (larg.=(3,90+3,75)/2) - marciapiede "G" - completamento area fino a via Settembrini							
			4,70	2,830		13,30		
			4,20	2,470		10,37		
			37,85	8,625		326,46		
			11,50	8,300		95,45		
		<b>-1,00</b>	<b>30,55</b>	<b>4,350</b>		<b>-132,89</b>		
			3,20	1,950		6,24		
			2,80	2,300		6,44		
			3,30	3,150		10,40		
			3,18	3,825		12,16		
			46,70	3,400		158,78		
			420,00			420,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					1'059,60		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-132,89		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					926,71	1,78	1'649,54
860 / 2751 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara, isola centrale verso via Settembrini, marciapiede "H", lato fabbricati - tratto curvo - tratto di completam.							
			18,65		0,100	1,87		
			6,65		0,100	0,67		
			20,00		0,100	2,00		
	SOMMANO mq					4,54	23,04	104,60
861 / 2752 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara, isola centrale verso via Settembrini, marciapiede "H", lato fabbricati - tratto curvo - tratto di completam.							
		0,30	18,65			5,60		
		0,30	6,65			2,00		
		0,30	2,10			0,63		
		0,30	20,00			6,00		
	SOMMANO m					14,23	27,34	389,05
862 / 2753 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara, isola centrale verso via Settembrini, marciapiede "H", lato fabbricati - tratto curvo - tratto di completam.							
		0,70	18,65			13,06		
		0,70	6,65			4,66		
		0,70	2,10			1,47		
		0,70	20,00			14,00		
	SOMMANO m					33,19	37,29	1'237,66
863 / 2754 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95) <b>- area "2" - a detrarre, maggio 21</b> - ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2)*							
			4,70	2,830	0,100	1,33		
			4,20	2,470	0,100	1,04		
			37,85	8,625	0,100	32,65		
			11,50	8,300	0,100	9,55		
		<b>-1,00</b>	<b>30,55</b>	<b>4,350</b>	<b>0,100</b>	<b>-13,29</b>		
	SOMMANO m					31,28		2'378'918,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>					31,28		2'378'918,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					31,28		2'378'918,85
	(larg.=2,10+1,80)/2 - ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2)* (larg.=2,45+2,15)/2 - ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2)* (larg.=3,20+3,10)/2 - ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2)* (larg.=(3,90+3,75)/2) - marciapiede "G" - completamento area fino a via Settembrini, mq 420		3,20	1,950	0,100	0,62		
			2,80	2,300	0,100	0,64		
			3,30	3,150	0,100	1,04		
			3,18	3,825	0,100	1,22		
			5,60	4,000	0,100	2,24		
			420,00		0,100	42,00		
	Sommano positivi mc					92,33		
	Sommano negativi mc					-13,29		
	SOMMANO mc					79,04	28,00	2'213,12
864 / 2755 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, fig. 3 *(larg.=4,70-1,87) (larg.=1,87+0,60) - area "4" *(lung.=11,5+4+9,7+3,3+5,4+3,95)  - area "2" - a detrarre, maggio 21 - ingresso fabbricato al civico 115 *(lung.=(3,95+2,45)/2)* (larg.=2,10+1,80)/2 - ingresso fabbricato al civico 117 *(lung.=(3,30+2,30)/2)* (larg.=2,45+2,15)/2 - ingresso fabbricato al civico 120 *(lung.=(4,00+2,60)/2)* (larg.=3,20+3,10)/2 - ingresso fabbricato al civico 123 *(lung.=(3,75+2,60)/2)* (larg.=(3,90+3,75)/2) - marciapiede "G", si detrae ml 12,00 della quantità mese Maggio '21, per area prima a cubetti (marciapiede prolungato) *(lung.=42,10+2,00-32,10)  - a detrarre parte dell'area "4" prima pavimentata a cubetti (vedi planimetria)  Parziale m <sup>2</sup> - a detrarre il 10% per integrazioni  Parziale m <sup>2</sup>  Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>  SOMMANO m <sup>2</sup>		4,70	2,830		13,30		
			4,20	2,470		10,37		
			37,85	8,625		326,46		
			11,50	8,300		95,45		
		-1,00	30,55	4,350		-132,89		
			3,20	1,950		6,24		
			2,80	2,300		6,44		
			3,30	3,150		10,40		
			3,18	3,825		12,16		
		-1,00	12,00	3,400		-40,80		
		-1,00	18,75	8,625		-161,72		
						145,41		
		-0,10	145,41			-14,54		
						-14,54		
						480,82		
						-349,95		
						130,87	31,89	4'173,44
865 / 2756 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - completamento area fino a via Settembrini, mq 420, al 70% (prima a cubetti)  SOMMANO m <sup>2</sup>	0,70	420,00			294,00		
						294,00	31,89	9'375,66
866 / 2757 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - completamento area fino a via Settembrini, mq 420, al 70% (prima a cubetti) - a detrarre basoli recuperati dalla vecchia pavimentazione marciapiede "H" - a detrarre basoli recuperati dalla vecchia pavimentazione marchiapiede "H"  Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>	0,70	420,00			294,00		
		-1,00	10,00	5,000		-50,00		
						294,00		
						-50,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					244,00		2'394'681,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					244,00		2'394'681,07
	SOMMANO m <sup>2</sup>					244,00	51,11	12'470,84
867 / 2758 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede "G", tratto prima a cubetti (ora prolungato il marciapiede), detratta la posa del mese di maggio 21, vedi art. precedente *(lung.=42,10+2,00-32,10)  - marciapiede "G", completamento  - quantità detratta all'art. prec. - area prima pavimentata a cubetti (vedi planimetria)  - quantità detratta all'art. prec. per integrazioni - completamento area fino a via Settembrini, mq 420, al 30% (prima a cubetti), integrazione <b>- a detrarre basoli recuperati dalla vecchia pavimentazione marciapiede "H"</b>		12,00	3,400		40,80		
		0,50	4,60	3,400	3,140	15,64		
			1,70	1,700		4,54		
			18,75	8,625		161,72		
			14,54			14,54		
		0,30	420,00			126,00		
		<b>-1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,000</b>		<b>-50,00</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					363,24		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					<b>-50,00</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					313,24	148,39	46'481,68
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
868 / 114 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara, dal blocco portapalo 2 al blocco 3 - dal blocco 3 al blocco 4 - dal blocco 4 al blocco 5 - dal blocco 1 verso fine area cantiere	2,00	29,30			58,60		
		2,00	32,40			64,80		
		2,00	27,55			55,10		
		2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					198,50	6,95	1'379,58
869 / 115 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - pozzetto 1, figura 10 su via Carbonara - pozzetto 2, figura 6 su via Carbonara					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
870 / 116 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto 1, figura 10 su via Carbonara - pozzetto 2, figura 6 su via Carbonara					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
871 / 396 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 6 e 7					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
872 / 398 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara, dal blocco portapalo 5 al blocco 6 - dal blocco 6 al blocco 7	2,00	30,50			61,00		
		2,00	32,60			65,20		
	SOMMANO m					126,20	6,95	877,09
873 / 454	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'457'261,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'457'261,56
NP.IE.25	dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 8 - portapalo 9					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
874 / 455 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - blocco portapalo n. 9  - vuoto interno, cassef. pozzetto	2,00 2,00 4,00	2,30 1,90 0,80		1,300 1,300 1,000	5,98 4,94 3,20		
	SOMMANO mq					14,12	23,04	325,32
875 / 456 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - blocco portapalo, rete ø8 15x15 - blocco portapalo n. 9 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2)	2,00 6,00 4,00	2,15 1,85 2,15	2,150 1,300 1,300	5,372 5,372 5,372	49,66 77,52 60,06		
	SOMMANO kg					187,24	2,21	413,80
876 / 458 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara, dal blocco portapalo 7 al blocco 8 - dal blocco 8 al blocco 9	2,00 2,00	32,30 33,00			64,60 66,00		
	SOMMANO m					130,60	6,95	907,67
877 / 488 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 10					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
878 / 489 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - blocco portapalo n. 10  - vuoto interno, cassef. pozzetto	2,00 2,00 4,00	2,60 1,90 0,80		1,300 1,300 1,000	6,76 4,94 3,20		
	SOMMANO mq					14,90	23,04	343,30
879 / 490 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - blocco portapalo, rete ø8 15x15 - blocco portapalo n. 10 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2)	2,00 6,00 4,00	2,60 1,85 2,55	1,900 1,300 1,300	5,372 5,372 5,372	53,08 77,52 71,23		
	SOMMANO kg					201,83	2,21	446,04
880 / 547 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - blocco portapalo n. 11  - vuoto interno, cassef. pozzetto	2,00 2,00 4,00	2,60 1,90 0,80		1,300 1,300 1,000	6,76 4,94 3,20		
	SOMMANO mq					14,90	23,04	343,30
881 / 548 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'461'110,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'461'110,67
.a	- blocco portapalo, rete ø8 15x15 - blocco portapalo n. 11 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2)	2,00 6,00 4,00	2,60 1,85 2,55	1,900 1,300 1,300	5,372 5,372 5,372	53,08 77,52 71,23		
	SOMMANO kg					201,83	2,21	446,04
882 / 864 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto 1, figura 10 su via Carbonara - pozzetto 2, figura 6 su via Carbonara					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
883 / 868 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto portapalo 6 e 7					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
884 / 870 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - adiacenti Porta Capuana - fig. 4					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	56,57	339,42
885 / 871 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - blocco portapalo n. 9 <b>- a detrarre vuoto interno, pozzetto</b>	-1,00	1,90 0,80	2,200 0,800	1,300 1,000	5,43 -0,64		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					5,43 -0,64		
	SOMMANO mc					4,79	123,79	592,95
886 / 872 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto portapalo 8 e 9					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
887 / 881 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto portapalo 10					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
888 / 882 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - blocco portapalo n. 10 <b>- a detrarre vuoto interno, pozzetto</b>	-1,00	1,90 0,80	2,600 0,800	1,300 1,000	6,42 -0,64		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					6,42 -0,64		
	SOMMANO mc					5,78	123,79	715,51
889 / 1274 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - blocco portapalo 14	2,00 2,00	3,00 2,50		1,200 1,200	7,20 6,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					13,20		2'464'411,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					13,20		2'464'411,07
	- blocco portapalo 16	2,00	3,00		1,200	7,20		
		2,00	2,50		1,200	6,00		
	- vuoto interno per pozzetto	8,00	0,80		1,000	6,40		
	SOMMANO mq					32,80	23,04	755,71
890 / 1275 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - blocco portapalo, rete ø8 15x15 - blocchi portapalo n. 14 e 16 fondazione - pareti *(par.ug.=6*2) (par.ug.=4*2)	2,00 12,00 8,00	2,95 2,95 2,45	2,450 1,100 1,100	5,372 5,372 5,372	77,65 209,19 115,82		
	SOMMANO kg					402,66	2,21	889,88
891 / 1276 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - blocco portapalo n. 14 e 16 <b>- a detrarre vuoto interno, pozzetto</b>	2,00 <b>-2,00</b>	3,00 <b>0,80</b>	2,500 <b>0,800</b>	1,000 <b>1,000</b>	15,00 <b>-1,28</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					15,00 <b>-1,28</b>		
	SOMMANO mc					13,72	123,79	1'698,40
892 / 1277 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 14 e 16 - parte prefabbricata *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
893 / 1278 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - al portapalo 14 e 16 - pozzetto 13b					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,81	452,43
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
894 / 397 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Chiusini su Marciapiede DX - tratto dal civico 75 al 68 - chiusino da 400x400 - chiusino da 500x500 - chiusino da 600x600 - tratto dal civico 46 al 45 - chiusino da 600x600 - chiusino da 500x500	2,00 8,00 4,00 2,00 2,00				38,00 224,00 156,00 78,00 56,00		
	SOMMANO kg					552,00	3,89	2'147,28
895 / 457 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Chiusini su Marciapiede DX - tratto dal civico 58 al 68 - chiusino da 400x400 - chiusino da 500x500 - chiusino da 600x600 - tratto dal civico 53 al 46 - chiusino da 400x400 - chiusino da 600x600 - chiusino da 500x500	4,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00				76,00 168,00 234,00 76,00 156,00 168,00		
	SOMMANO kg							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					878,00		2'470'889,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					878,00		2'470'889,61
	SOMMANO kg					878,00	3,89	3'415,42
896 / 731 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede dal civico 33 al 31 - chiusini C250 - 600x600  - chiusini C250 - 500x500	2,00  2,00				39,000  28,000	78,00  56,00	
	SOMMANO kg					134,00	3,89	521,26
897 / 788 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede dal civico 31 al 30 - chiusini C250 - 600x600 - chiusini C250 - 500x500	2,00 2,00				39,000 28,000	78,00 56,00	
	SOMMANO kg					134,00	3,89	521,26
898 / 913 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede dal civico 28 al 30 - chiusini C250 - 600x600 - chiusini C250 - 500x500	1,00 2,00				39,000 28,000	39,00 56,00	
	SOMMANO kg					95,00	3,89	369,55
899 / 1011 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede dal civico 27 al 30 - chiusini C250 - 600x600 - chiusini C250 - 500x500 - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Via Tribunali a Vico Tinellari - chiusini C250 - 500x500 - chiusini C250 - 600x600	2,00 4,00  3,00 2,00				39,000 28,000  28,000 28,000	78,00 112,00  84,00 56,00	
	SOMMANO kg					330,00	3,89	1'283,70
900 / 1073 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - via Carbonara lato SX a salire, primo marciapiede tra Vico Tinellari e vico Botte - chiusini C250 - 500x500  - chiusini D400 - 600x600 sui pozzetti 2-3-4-5 rete fognaria lato sx a salire	3,00 2,00  4,00				28,000 28,000  61,600	84,00 56,00  246,40	
	SOMMANO kg					386,40	3,89	1'503,10
901 / 1156 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Imbocco Salita Pontenuovo - chiusini C250 600X600 - chiusini D400 - 600x600  - chiusini D400 - 600x600 sul pozzetto n. 6 rete fognaria lato sx a salire, via Carbonara	3,00 2,00  1,00				39,000 61,600  61,600	117,00 123,20  61,60	
	SOMMANO kg					301,80	3,89	1'174,00
902 / 1223 U.01.060.030	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'479'677,90



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'479'677,90
.a	- marciapiede da Vico Botte e Via Sofia - chiusini C250 600X600 - chiusini C250 500x500 - chiusini D400 - 600x600 sui pozzetti rete fognaria lato sx a salire, via Carbonara, su tratto cubetti sett.19	6,00 2,00 3,00			39,000 28,000 61,600	234,00 56,00 184,80		
	SOMMANO kg					474,80	4,38	2'079,62
903 / 1307 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede oltre salita Pontenuovo, su via Carbonara, primo tratto - chiusini C250 500x500 - chiusini D400 - 600x600 sui pozzetti rete fognaria lato sx a salire, via Carbonara, su tratto cubetti ott.19	2,00 2,00			28,000 61,600	56,00 123,20		
	SOMMANO kg					179,20	4,38	784,90
904 / 1430 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede antistante fabbricati oltre Salita Pontenuovo  - chiusini C250 500x500	2,00			28,000	56,00		
	SOMMANO kg					56,00	4,38	245,28
905 / 1498 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede antistante fabbricati oltre Salita Pontenuovo  - chiusini C250 500x500	1,00			28,000	28,00		
	SOMMANO kg					28,00	4,38	122,64
906 / 1554 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede antistante Albergo Caracciolo - chiusini C250 600x600 - chiusini C250 500x500	3,00 3,00			39,000 28,000	117,00 84,00		
	SOMMANO kg					201,00	4,38	880,38
907 / 1633 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede - antistante fabbricati prima di Via Seripando - chiusini C250 600x600 - chiusini C250 500x500 - chiusini C250 400x400	1,00 2,00 1,00			39,000 28,000 22,000	39,00 56,00 22,00		
	SOMMANO kg					117,00	4,38	512,46
908 / 1964 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire, Agosto 20 - tratto antistante marciapiede "Scuola Bovio"	3,00			61,600	184,80		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
909 / 2007 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - area antistante albergo Caracciolo (strada a cubetti) lato dx a salire							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'485'112,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'485'112,60
	- tratto antistante marciapiede "Scuola Bovio"	1,00			61,600	61,60		
	SOMMANO kg					61,60	4,38	269,81
910 / 2176 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Area antistante civico 120 lato sx verso via Cirillo (area con ultimi pozzetti della nuova rete fognaria)	3,00			60,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	0,19	34,20
911 / 2212 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - area antistanrte chiesa S. Giovanni: - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600	1,00 2,00 3,00			19,000 28,000 39,000	19,00 56,00 117,00		
	SOMMANO kg					192,00	3,89	746,88
912 / 2309 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Area su Via Carbonara, incrocio Salita Seripando-Inizio Via Cirillo, lato dx a salire, chiusini - vecchie caditoie inizio via Cirillo	4,00 1,00 2,00			60,000 80,000 30,000	240,00 80,00 60,00		
	SOMMANO kg					380,00	0,19	72,20
913 / 2318 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - su strada cubetti, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando: - chiusini D400 ø600	3,00			61,600	184,80		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
914 / 2319 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - su strada cubetti, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando: - griglie su caditoie 13-14 e 18 *(par.ug.=2+2+2) - griglie su caditoia 19 (600), laterale alla chiesa	6,00 2,00			31,000 31,000	186,00 62,00		
	SOMMANO kg					248,00	3,89	964,72
915 / 2369 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "A-B-C", chiusini - marciapiede "D"	3,00 1,00			40,000 50,000	120,00 50,00		
	SOMMANO kg					170,00	0,19	32,30
916 / 2388 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - cubetti su strada, lato dx a salire dopo incrocio con Salita Seripando, Febbr. 21	3,00			61,600	184,80		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
917 / 2399 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'488'851,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'488'851,55
	- marciapiede "A-B-C-D" - chiusini C250 Revo 600	4,00			39,000	156,00		
	SOMMANO kg					156,00	3,89	606,84
918 / 2497 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini a-b-c - antistante marciapiede "F"	3,00 1,00			60,000 60,000	180,00 60,00		
	SOMMANO kg					240,00	0,19	45,60
919 / 2526 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni - Area su Via Carbonara, oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede "F" - chiusini C250 Revo 400 - griglie su caditoie "a" e "b", antistante marciapiedi "A" e "B" (600) * (par.ug.=2+2)	2,00 4,00			19,000 31,000	38,00 124,00		
	SOMMANO kg					162,00	3,89	630,18
920 / 2589 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni - griglie su caditoie 13a-14a-15a-16a, (600) *(par.ug.=4*2)	8,00			31,000	248,00		
	SOMMANO kg					248,00	3,89	964,72
921 / 2590 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - Strada: dall'altezza albergo Caracciolo all'imbocco via Cirillo, carregg. sx a salire, su pozzetti esistenti	5,00			61,600	308,00		
	SOMMANO kg					308,00	4,38	1'349,04
922 / 2681 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni - griglie su caditoie a-b-x, (600) *(par.ug.=2+2+1) - chiusini C250 Revo 600, marciapiede fig. "G" - chiusini C250 Revo 400	5,00 6,00 3,00			31,000 39,000 19,000	155,00 234,00 57,00		
	SOMMANO kg					446,00	3,89	1'734,94
923 / 2682 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Chiusini D400 H100, da 600x600 - fig. 1 e 2, su pozzetti rete fogn.	4,00			52,990	211,96		
	SOMMANO kg					211,96	4,38	928,38
924 / 2759 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni - griglie su caditoia y, (600) - chiusini C250 Revo 600, antistanti ingressi ai civ. 115-117-120-123 - chiusini C250 Revo 400, antistante marciapiede C - completamento area fino a via Settembrini	1,00 4,00 1,00 5,00			31,000 39,000 19,000 31,000	31,00 156,00 19,00 155,00		
	SOMMANO kg					361,00	3,89	1'404,29
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'496'515,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'496'515,54
925 / 2760 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Chiusini D400 H100, da 600x600 - fig. 4, su pozzetti rete fogn. - completamento area fino a via Settembrini	5,00 3,00			52,990 52,990	264,95 158,97		
	SOMMANO kg					423,92	4,38	1'856,77
<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>								
926 / 590 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Ingresso vico S. Caterina *(par.ug.=2+2) - Antistanti civico 42 *(par.ug.=3+4) - Antistanti Bar Capriccio - Inizio via Carbonara-Piazza E. De Nicola	4,00 7,00				4,00 7,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	382,81	6'507,77
927 / 594 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	553,94	2'769,70
928 / 741 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - tratto 2° marciap. Da Vico S. Caterina a Vico Mattonelle					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	553,94	3'323,64
929 / 742 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Antistanti civico 50 - Antistanti Bar Capriccio					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	382,81	1'531,24
930 / 803 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - tratto 2° marciap. da Vico Mattonelle a Vico Sant'Elmo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	553,94	553,94
931 / 1074 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Marciapiedi da incorcio con via Tribunali ad incrocio di Vico Delle Foglie		4,00 1,00 2,00			4,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	553,94	3'877,58
932 / 1285 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Marciapiedi da incorcio con Vico Delle Foglie a vico Botte - da vico Botte verso via Sofia, prima panchina (1^ di 4)					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	553,94	1'107,88
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'518'044,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'518'044,06
933 / 1379 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - marciapiede da Vico Botte a Via Sofia, completamento con 2^ 3^ e 4^ panca  SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	553,94	1'661,82
934 / 1583 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede da via Sofia al primo ingresso albergo Caracciolo  - marciapiede all'incrocio con via Tribunali (posteriore al chiosco Bar) - marciapiede tra via Candelari e via Delle Foglie - marciapiede lato DX tra Vicoletto Carbonara e Vico Mattonelle, antistanti il civico 42, completamento n. 12 - n. 7 di genn 19 - marciapiede lato DX tra Vico Mattonelle, a monte  SOMMANO cadauno					5,00 2,00 2,00 2,00 <hr/> 5,00 6,00 <hr/> 22,00	382,81	8'421,82
935 / 1675 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - antistante albergo Caracciolo, fig. E - ingresso scuola Bovio  SOMMANO cadauno					2,00 7,00 5,00 <hr/> 14,00	382,81	5'359,34
936 / 1676 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - antistante albergo Caracciolo, primo tratto marciapiede, da via Sofia  SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	553,94	1'107,88
937 / 1770 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiedi imbocco Vico Candelari *(par.ug.=1+1) - marciapiedi imbocco Vico Tinellari *(par.ug.=1+1) - marciapiedi imbocco Vico Delle Foglie *(par.ug.=1+1)  SOMMANO cadauno	2,00 2,00 2,00				2,00 2,00 2,00 <hr/> 6,00	382,81	2'296,86
938 / 1853 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - antistanti albergo Caracciolo fig. E: - antistanti attraversamento pedonale - antistanti 2° ingr. albergo, lato dx - lato vico Sant'Elmo, antistanti imbocco vicolo *(par.ug.=2+2+5) - lato vico Sant'Elmo, antistanti civ. 32 (autolavaggio) *(par.ug.=5+2)  SOMMANO cadauno	9,00 7,00				2,00 2,00 9,00 7,00 <hr/> 20,00	382,81	7'656,20
939 / 2164 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - lato dx a salire, oltre la scuola - lato sx a salire, fino al Caracciolo  SOMMANO cadauno					3,00 3,00 <hr/> 6,00	553,94	3'323,64
940 / 2215 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Area antistante Chiesa S. Giovanni  SOMMANO cadauno		18,00			18,00 <hr/> 18,00	382,81	6'890,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'554'762,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'554'762,20
941 / 2216 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Area antistante Chiesa S. Giovanni		3,00 2,00			3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	553,94	2'769,70
942 / 2417 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	553,94	1'661,82
943 / 2593 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - marciap. salita pontenuovo-Via Seripando - marciap. a salire oltre la scuola Bovio 4^ panca - completamento area fino a via Settembrini					4,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	553,94	6'093,34
944 / 2684 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Via Carbonara, angolo Albergo Caracciolo - Trav. Gradinata SS Apostoli *(par.ug.=5+2) - completamento area fino a via Settembrini - ultimo marciapiede lato dx a salire verso via Cirillo	7,00				7,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	382,81	8'039,01
945 / 2960 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - dissuasori da ricollocare (a.v.) lungo tutta la strada					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	382,81	4'976,53
946 / 2961 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - marciapiede centrale "G", lato basso (verso l'albergo)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	553,94	1'661,82
<b>Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>								
947 / 10 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... oghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Via Carbonara					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,09	50,90
948 / 11 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi di ... one di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo Via Carbonara					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,31	183,10
949 / 1387 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... oghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Via Carbonara					8,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,00		2'580'198,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		2'580'198,42
	SOMMANO cad					8,00	5,09	40,72
950 / 1388 U.05.010.045 .a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi di ... one di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo Via Carbonara					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	18,31	146,48
951 / 1389 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm Via Carbonara					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,26	173,04
952 / 1390 U.05.050.014 .d	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice d ... iti supporti In alluminio piano 20/10, dimensioni 60x40 cm Via Carbonara					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	13,74	54,96
953 / 1391 U.05.050.015 .b	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e ... ti supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm Via Carbonara					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	54,20	325,20
954 / 1392 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm Via Carbonara Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,68	131,36
955 / 1393 U.05.050.024 .f	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... pporti In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm Via Carbonara Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,46	216,92
956 / 1394 U.05.050.026 .b	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "in ... su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm Via carbonara					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,01	112,02
957 / 1864 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	65,68	131,36
958 / 2963 U.05.050.065 .b	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da ... ta a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Via Carbonara (par.ug.=2*120)	240,00				240,00		
	A RIPORTARE					240,00		2'581'530,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					240,00		2'581'530,48
	SOMMANO m					240,00	1,63	391,20
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
959 / 12 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. Via Carbonara, lato dx a salire, antist. fig. 7-8-9					7,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	99,14	1'090,54
960 / 13 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Via Carbonara, lato dx a salire, antist. fig. 7-8-9					3,00 7,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	197,47	2'172,17
961 / 14 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. Via Carbonara, lato dx a salire					7,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	72,35	795,85
962 / 15 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. Via Carbonara, lato dx a salire					3,00 7,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	105,16	1'156,76
963 / 16 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. u.m.=ton Via Carbonara					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	84,76	508,56
964 / 223 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - fig. 11					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	99,14	297,42
965 / 224 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - fig. 11					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,47	197,47
966 / 225 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	72,35	217,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'588'357,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'588'357,50
967 / 226 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm.  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	105,16	105,16
968 / 227 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t.  SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	84,76	254,28
969 / 399 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. Via Carbonara, lato dx a salire, Fig. 12 *(par.ug.=1+3+2)  SOMMANO cadauno	6,00				6,00 <hr/> 6,00	99,14	594,84
970 / 400 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Via Carbonara, lato dx a salire, fig. 12 *(par.ug.=3+2)  SOMMANO cadauno	5,00				5,00 <hr/> 5,00	197,47	987,35
971 / 401 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. u.m.=ton Via Carbonara  SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	84,76	508,56
972 / 495 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Marciapiede 1 e 2 *(par.ug.=15+9)  SOMMANO mc	24,00			1,000	24,00 <hr/> 24,00	110,53	2'652,72
973 / 496 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - Marciapiede 1 e 2, lato dx a salire *(par.ug.=15+9)  SOMMANO m3	24,00			0,200	4,80 <hr/> 4,80	92,83	445,58
974 / 497 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)  SOMMANO m	24,00			6,000	144,00 <hr/> 144,00	0,00	0,00
975 / 498 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)  SOMMANO cadauno	24,00				24,00 <hr/> 24,00	0,00	0,00
976 / 499 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)	24,00	1,00	1,000	0,900	21,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					21,60		2'593'905,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		2'593'905,99
	SOMMANO mq					21,60	27,83	601,13
977 / 500 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)	24,00				24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	144,99	3'479,76
978 / 501 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)	24,00				24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	250,00	6'000,00
979 / 502 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)	24,00	4,00	1,000		96,00		
	SOMMANO m					96,00	33,08	3'175,68
980 / 503 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Marciapiede 1 e 2 lato dx a salire *(par.ug.=15+9)	24,00			50,000	1'200,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	3,98	4'776,00
981 / 517 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Via Carbonara, lato dx a salire, fig. 13, antistante Scuola					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	197,47	987,35
982 / 518 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. Via Carbonara, lato dx a salire, fig. 13, antistante Scuola *(par.ug.=5+3)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	72,35	578,80
983 / 519 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. Via Carbonara, lato dx a salire, fig. 13, antistante Scuola					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	105,16	630,96
984 / 520 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. Via Carbonara, lato dx a salire, fig. 13, antistante Scuola (par.ug.=8+6)	5,00 14,00	0,30 0,05			1,50 0,70		
	SOMMANO cadauno					2,20	84,76	186,47
985 / 554 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	110,53	552,65
986 / 555 NP - E.07.050.030	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano	5,00			0,200	1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'614'874,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		2'614'874,79
.a	SOMMANO m3					1,00	92,83	92,83
987 / 556 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40)	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
988 / 557 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	0,00	0,00
989 / 558 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0	5,00	1,00	1,000	0,900	4,50		
	SOMMANO mq					4,50	27,83	125,24
990 / 559 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	144,99	724,95
991 / 560 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20- 0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	250,00	1'250,00
992 / 561 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari.	5,00	4,00	1,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	33,08	661,60
993 / 562 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire	5,00			50,000	250,00		
	SOMMANO kg					250,00	3,98	995,00
994 / 615 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto Vico Mattonelle ed area antistante scuola, lato dx a salire	2,00 4,00	1,00 1,20	1,000 1,200	1,000 1,000	2,00 5,76		
	SOMMANO mc					7,76	110,53	857,71
995 / 616 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano	2,00 4,00	1,00 1,20	1,000 1,200	0,100 0,100	0,20 0,58		
	SOMMANO m3					0,78	92,83	72,41
996 / 617	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'619'654,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'619'654,53
NP V004 - MIGL	griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40)	4,00 2,00			6,600 6,000	26,40 12,00		
	SOMMANO m					38,40	0,00	0,00
997 / 618 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,00	0,00
998 / 619 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0	4,00 2,00	1,20 1,00	1,200 1,000	0,800 0,800	4,61 1,60		
	SOMMANO mq					6,21	27,83	172,82
999 / 620 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	144,99	869,94
1000 / 621 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,00	500,00
1001 / 622 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almenno tre trapianti in vivaio.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	465,52	1'862,08
1002 / 623 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari.	2,00 4,00	1,00 1,10	4,000 4,000		8,00 17,60		
	SOMMANO m					25,60	33,08	846,85
1003 / 624 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire	1,00 5,00			50,000 77,000	50,00 385,00		
	SOMMANO kg					435,00	3,98	1'731,30
1004 / 732 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire, civ. 44	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	110,53	110,53
1005 / 733 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano	1,00			0,200	0,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,20		2'625'748,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,20		2'625'748,05
	SOMMANO m3					0,20	92,83	18,57
1006 / 734 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40)	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,00	0,00
1007 / 735 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
1008 / 736 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0	1,00	1,00	1,000	0,900	0,90		
	SOMMANO mq					0,90	27,83	25,05
1009 / 737 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	144,99	144,99
1010 / 738 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
1011 / 739 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari.	1,00	4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m					4,00	33,08	132,32
1012 / 740 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Tratto Vico Mattonelle e Vico Carbonara, lato dx a salire	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,98	199,00
1013 / 744 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - marciapiede da Via Sofia a Vico Botte - da Vico Botte a Vico Delle Foglie - da Vico Delle Foglie a Vico Dei Candelari - da Vico Candelari a Vico Tinellari - da Vico Tinellari a Via Tribunali					2,00 4,00 2,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	99,14	1'685,38
1014 / 745 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - marciapiede da Via Sofia a Vico Botte - da Vico Botte a Vico Delle Foglie - da Vico Delle Foglie a Vico Dei Candelari					3,00 2,00 1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,00		2'628'203,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,00		2'628'203,36
	SOMMANO cadauno					6,00	197,47	1'184,82
1015 / 746 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - marciapiede da Via Sofia a Vico Botte - da Vico Botte a Vico Delle Foglie - da Vico Delle Foglie a Vico Dei Candelari - da Vico Candelari a Vico Tinellari - da Vico Tinellari a Via Tribunali					7,00 1,00 1,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	72,35	1'012,90
1016 / 747 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. - marciapiede da Via Sofia a Vico Botte - da Vico Botte a Vico Delle Foglie - da Vico Delle Foglie a Vico Dei Candelari - da Vico Candelari a Vico Tinellari - da Vico Tinellari a Via Tribunali					2,00 3,00 2,00 1,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	105,16	1'682,56
1017 / 748 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. - Alberi e ceppaie, artt. precedenti, da via Sofia a Via Tribunali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	84,76	254,28
1018 / 1280 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - marciapiede oltre Salita Pontenuovo, lato strada Carbonara					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	99,14	198,28
1019 / 1281 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - marciapiede oltre Salita Pontenuovo, lato strada Carbonara					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	197,47	394,94
1020 / 1282 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - marciapiede oltre Salita Pontenuovo, lato strada Carbonara					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	72,35	144,70
1021 / 1283 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. - marciapiede oltre Salita Pontenuovo, lato strada Carbonara					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,16	210,32
1022 / 1284 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. - marciapiede oltre Salita Pontenuovo, lato strada Carbonara					0,80		
	SOMMANO cadauno					0,80	84,76	67,81
1023 / 1355 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - primo tratto marciapiede antistante albergo "Caracciolo"					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		2'633'353,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		2'633'353,97
	SOMMANO cadauno					1,00	99,14	99,14
1024 / 1356 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	72,35	72,35
1025 / 1444 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - secondo tratto marciapiede antistante albergo "Caracciolo"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	99,14	297,42
1026 / 1445 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	72,35	217,05
1027 / 1584 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Carbonara - Marciapiede da incrocio via Tribunali a vico Tinellari - Marciapiede da vico Tinellari a vico Candelari - Marciapiede da vico Candelari a vico Delle Foglie - Marciapiede da vico Delle Foglie a vico Botte - Marciapiede da vico Botte a via Sofia - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo - Marciapiede antistante scuola Bovio, da ingresso scuola ad incrocio su via Seripando	9,00 2,00 5,00 4,00 9,00 3,00 5,00 7,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	9,00 2,00 5,00 4,00 9,00 3,00 5,00 7,00		
	SOMMANO mc					44,00	110,53	4'863,32
1028 / 1585 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente	44,00	1,00	1,000	0,200	8,80		
	SOMMANO m3					8,80	92,83	816,90
1029 / 1586 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. precedente	44,00			6,000	264,00		
	SOMMANO m					264,00	0,00	0,00
1030 / 1587 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. precedente					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	0,00	0,00
1031 / 1588 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - quantità di cui all'art. 45	44,00			0,900	39,60		
	SOMMANO mq					39,60	27,83	1'102,07
1032 / 1589 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. Via Carbonara							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'640'822,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'640'822,22
	- Marciapiede da incrocio via Tribunali a vico Tinellari - Marciapiede da vico Tinellari a vico Candelari - Marciapiede da vico Candelari a vico Delle Foglie - Marciapiede da vico Delle Foglie a vico Botte - Marciapiede da vico Botte a via Sofia  SOMMANO cadauno					9,00 2,00 5,00 4,00 9,00 <hr/> 29,00	250,00	7'250,00
1033 / 1590 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. Via Carbonara - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo - Marciapiede antistante scuola Bovio, da ingresso scuola ad incrocio su via Seripando  SOMMANO cadauno					3,00 5,00 7,00 <hr/> 15,00	465,52	6'982,80
1034 / 1591 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Carbonara - Marciapiede da incrocio via Tribunali a vico Tinellari - Marciapiede da vico Tinellari a vico Candelari - Marciapiede da vico Candelari a vico Delle Foglie - Marciapiede da vico Delle Foglie a vico Botte - Marciapiede da vico Botte a via Sofia - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo - Marciapiede antistante scuola Bovio, da ingresso scuola ad incrocio su via Seripando  SOMMANO cadauno					9,00 2,00 5,00 4,00 9,00 3,00 5,00 7,00 <hr/> 44,00	144,99	6'379,56
1035 / 1658 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo, per 4^ pianta  SOMMANO mc	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00 <hr/> 1,00	110,53	110,53
1036 / 1659 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente  SOMMANO m3	1,00	1,00	1,000	0,200	0,20 <hr/> 0,20	92,83	18,57
1037 / 1660 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. 1770  SOMMANO m	1,00			6,000	6,00 <hr/> 6,00	0,00	0,00
1038 / 1661 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. 1770. n. 1 pianta  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	0,00	0,00
1039 / 1662 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - quantità di cui all'art. prec.  SOMMANO mq	1,00			0,900	0,90 <hr/> 0,90	27,83	25,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'661'588,73



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'661'588,73
1040 / 1663 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. Via Carbonara - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo, 4^ pianta  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	465,52	465,52
1041 / 1664 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Carbonara - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	144,99	144,99
1042 / 1677 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. Via Carbonara - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo - Marciapiede via Pontenuovo e salita Seripando - Marciapiede prima di Salita Seripando  SOMMANO kg	4,00			77,000	308,00		
		7,00			77,000	539,00		
		2,00			77,000	154,00		
						1'001,00	3,98	3'983,98
1043 / 1783 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - secondo tratto marciapiede antistante albergo "Caracciolo"  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	99,14	99,14
1044 / 1784 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	72,35	72,35
1045 / 1785 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - secondo tratto marciapiede antistante albergo "Caracciolo"  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	99,14	198,28
1046 / 1786 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	72,35	144,70
1047 / 1787 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. Via Carbonara - griglie 1200x1200 ø600 - Marciapiede da via Sofia al 1° ingresso Albergo Caracciolo - Marciapiede via Pontenuovo e salita Seripando - Marciapiede prima di Salita Seripando Via Carbonara - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede da incrocio con Via Tribunali a vico Tinellari - Marciapiede da vico Tinellari a vico Candelari - Marciapiede da vico Candelari a vico Delle Foglie - Marciapiede da vico Delle Foglie a vico Botte - Marciapiede da vico Botte a via Sofia  SOMMANO m	4,00	1,10	4,000		17,60		
		7,00	1,10	4,000		30,80		
		2,00	1,10	4,000		8,80		
		9,00	1,00	4,000		36,00		
		2,00	1,00	4,000		8,00		
		5,00	1,00	4,000		20,00		
		4,00	1,00	4,000		16,00		
		9,00	1,00	4,000		36,00		
						173,20	33,08	5'729,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'672'427,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'672'427,15
1048 / 1788 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. Via Carbonara - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede da incrocio con Via Tribunali a vico Tinellari - Marciapiede da vico Tinellari a vico Candelari - Marciapiede da vico Candelari a vico Delle Foglie - Marciapiede da vico Delle Foglie a vico Botte - Marciapiede da vico Botte a via Sofia	9,00 2,00 5,00 4,00 9,00				50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	450,00 100,00 250,00 200,00 450,00	
	SOMMANO kg					1'450,00	3,98	5'771,00
1049 / 1851 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - tratto da vico Sant'Elmo a vico Salita Pontenuovo, oltre l'ingresso della scuola Bovio, a completam., griglie da 1200x1200 ø600	4,00	1,10	4,000		17,60		
	SOMMANO m					17,60	33,08	582,21
1050 / 1852 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - tratto da vico Sant'Elmo a vico Salita Pontenuovo, oltre l'ingresso della scuola Bovio, a completam., griglie da 1200x1200 ø600	4,00				77,000	308,00	
	SOMMANO kg					308,00	3,98	1'225,84
1051 / 1921 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - Su marciapiede laterale Chiesa S. Giovanni, fig. N, griglie da 1200x1200 ø600 (perimetro vecchi ULIVI)	2,00	1,10	4,000		8,80		
	SOMMANO m					8,80	33,08	291,10
1052 / 1922 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Su marciapiede laterale Chiesa S. Giovanni, fig. N, griglie da 1200x1200 ø600 (perimetro vecchi ULIVI)	2,00				77,000	154,00	
	SOMMANO kg					154,00	3,98	612,92
1053 / 2152 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - area da gradinata S. Apostoli, a salire, lato sx verso Via Cirillo						6,00	
	SOMMANO cadauno						6,00	99,14
1054 / 2153 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - area da gradinata S. Apostoli, a salire, lato sx verso Via Cirillo						1,00	
	SOMMANO cadauno						1,00	197,47
1055 / 2154 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - area da gradinata S. Apostoli, a salire, lato sx verso Via Cirillo						6,00	
	SOMMANO cadauno						6,00	72,35
1056 / 2155 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. - area da gradinata S. Apostoli, a salire, lato sx verso Via Cirillo						1,00	
	SOMMANO cadauno						1,00	197,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		2'682'136,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'682'136,63
	SOMMANO cadauno					1,00	105,16	105,16
1057 / 2156 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. - area da gradinata S. Apostoli, a salire, lato sx verso Via Cirillo	7,00	0,30			2,10		
	SOMMANO cadauno					2,10	84,76	178,00
1058 / 2157 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante	3,00	1,20	1,200	1,000	4,32		
	SOMMANO mc					4,32	110,53	477,49
1059 / 2158 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente	3,00	1,20	1,200	0,200	0,86		
	SOMMANO m3					0,86	92,83	79,83
1060 / 2159 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante	6,00			6,000	36,00		
	SOMMANO m					36,00	0,00	0,00
1061 / 2160 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,00	0,00
1062 / 2161 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante	3,00	1,20	1,200	0,900	3,89		
	SOMMANO mq					3,89	27,83	108,26
1063 / 2162 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestre posto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	465,52	1'396,56
1064 / 2163 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Carbonara - 2° Marciapiede (centrale) Albergo Caracciolo, per 3 piante					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	144,99	434,97
1065 / 2408 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante	3,00 11,00	1,20 1,20	1,200 1,200	1,000 1,000	4,32 15,84		
	SOMMANO mc					20,16	110,53	2'228,28
1066 / 2409 NP -	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano							
	A R I P O R T A R E							2'687'145,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'687'145,18
E.07.050.030 .a	- quantità art. precedente	3,00 11,00	1,20 1,20	1,200 1,200	0,200 0,200	0,86 3,17		
	SOMMANO m3					4,03	92,83	374,10
1067 / 2410 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante	3,00 11,00			6,000 6,000	18,00 66,00		
	SOMMANO m					84,00	0,00	0,00
1068 / 2411 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante					3,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	0,00	0,00
1069 / 2412 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante	3,00 11,00	1,20 1,20	1,200 1,200	0,900 0,900	3,89 14,26		
	SOMMANO mq					18,15	27,83	505,11
1070 / 2413 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante					3,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	465,52	6'517,28
1071 / 2414 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante					3,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	144,99	2'029,86
1072 / 2415 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante	3,00 11,00	1,10 1,10	4,000 4,000		13,20 48,40		
	SOMMANO m					61,60	33,08	2'037,73
1073 / 2416 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - 3° Marciapiede (lato SS Apostoli) Albergo Caracciolo, per 3 piante, griglie 1200x1200 ø600 - Marciapiede G ed H, verso via settembrini, per 7+4 piante	3,00 11,00			77,000 77,000	231,00 847,00		
	SOMMANO kg					1'078,00	3,98	4'290,44
1074 / 3093 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - Rimozione Griglia, cordolo sottostante, e ceppaia (essicc) - Rimozione Griglia, cordolo sottostante, e ceppaia (tagliate)					4,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	72,35	723,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'703'623,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'703'623,20
1075 / 3094 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - per sostituzioni	7,00 3,00	1,20 1,00	1,200 1,000	0,900 0,900	9,07 2,70		
	SOMMANO mc					11,77	110,53	1'300,94
1076 / 3095 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - per integraz.	10,00	1,20	1,200	0,200	2,88		
	SOMMANO m3					2,88	92,83	267,35
1077 / 3096 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - integraz. per sostituz. essenza	10,00	1,20	1,200	0,400	5,76		
	SOMMANO mq					5,76	27,83	160,30
1078 / 3097 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. - da Via Sofia o Vico Sant'Elmo a salire					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	465,52	3'258,64
1079 / 3098 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20- 0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - Via Carbonara, lato Vico S. Caterina, Vico dei Tinellari					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	250,00	750,00
1080 / 3099 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm					7,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	144,99	1'449,90
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1081 / 1833 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per portapalo p9 e p10 (doppi) - per pozzetto adiacente - per linea di collegamento	2,00 2,00	1,00 1,20 26,00	1,000 1,200 0,600	0,500 0,500 0,700	1,00 1,44 10,92		
	SOMMANO mc					13,36	6,63	88,58
1082 / 2950 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Settembrini, marciapiede "A" *(lung.=19,40-2,40) - per pozz e portap.	0,50 0,50	17,00 2,40	0,600 1,600	0,700 0,800	3,57 1,54		
	SOMMANO mc					5,11	6,63	33,88
1083 / 2951 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Settembrini, marciapiede "A" *(lung.=19,40-2,40) - per pozz e portap.	0,50 0,50	17,00 2,40	0,600 1,600	0,700 0,800	3,57 1,54		
	SOMMANO mc					5,11	110,53	564,81
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'711'497,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'711'497,60
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1084 / 1834 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1833 [mc 13.36]					13,36		
	SOMMANO mc					13,36	10,73	143,35
1085 / 1835 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1834 [mc 13.36]	2,00				26,72		
	SOMMANO mc					26,72	7,12	190,25
1086 / 2952 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2950 [mc 5.11] Vedi voce n° 2951 [mc 5.11]					5,11 5,11		
	SOMMANO mc					10,22	10,73	109,66
1087 / 2953 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2952 [mc 10.22]	2,00				20,44		
	SOMMANO mc					20,44	7,12	145,53
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1088 / 2957 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Settembrini, marciapiede "A" *(lung.=19,40-2,40) - pozz e portap., base		17,00 2,40	0,600 1,600	0,300 0,200	3,06 0,77		
	SOMMANO mc					3,83	28,00	107,24
1089 / 2958 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Settembrini, marciapiede "A" *(lung.=19,40-2,40) - pozz e portap., sistemazione perimetrale	2,00 2,00	17,00 2,40 1,60	0,600 0,200 0,200	0,300 0,800 0,800	3,06 0,77 0,51		
	SOMMANO m³					4,34	28,84	125,17
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1090 / 250 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - blocco portapalo n. 2 - blocco portapalo n. 3 - blocco portapalo n. 4 - blocco portapalo n. 5 - vuoto interno, cassef. pozzetto *(par.ug.=4*4)	4,00 4,00 4,00 4,00 16,00	2,00 1,90 1,80 1,90 0,80		1,300 1,300 1,300 1,300 1,000	10,40 9,88 9,36 9,88 12,80		
	SOMMANO mq					52,32	23,04	1'205,45
1091 / 251 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'713'524,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'713'524,25
.a	- blocco portapalo, rete ø8 15x15 - blocco portapalo n. 2 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2) - blocco portapalo n. 3 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2) - blocco portapalo n. 4 -fondazione - pareti *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*2) - blocco portapalo n. 5 -fondazione *(par.ug.=3*2) - pareti *(par.ug.=3*2) *(par.ug.=2*2)	2,00 6,00 4,00 2,00 6,00 4,00 2,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 4,00	1,95 1,95 1,75 1,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,85 1,85 1,75	1,750 1,300 1,300 1,750 1,300 1,300 1,750 1,300 1,750 1,300 1,750 1,300 1,300	5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372 5,372	36,66 81,71 48,89 34,78 77,52 48,89 32,90 73,33 48,89 104,35 77,52 48,89		
	SOMMANO kg					714,33	2,21	1'578,67
1092 / 491 L.02.040.060	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	2,00	34,00			68,00		
.f	- Via Carbonara, dal blocco portapalo 9 al blocco 10							
	SOMMANO m					68,00	6,95	472,60
1093 / 549 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 11 - parte prefabbricata - portapalo 12 e 13 *(par.ug.=1+1)	2,00				1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
1094 / 550 L.02.040.060	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	2,00	37,00			74,00		
.f	- Via Carbonara, dal blocco portapalo 10 al blocco 11 - dal pozzetto 12 verso attraversamento perpendicolare su Via Carbonara - dal pozzetto 12 al pozz. adiacente portapalo 13	2,00 2,00 2,00	16,00 39,50			32,00 79,00		
	SOMMANO m					185,00	6,95	1'285,75
1095 / 770 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - antistante spigolo fabbr curvo, lato chiosco-bar					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
1096 / 771 NP- U.04.020.026	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... scissione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - antistante spigolo fabbr curvo, lato chiosco-bar					1,00		
.a	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
1097 / 867 NP E.03.010.020	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - blocco portapalo n. 2 - blocco portapalo n. 3 - blocco portapalo n. 4 - blocco portapalo n. 5 <b>- a detrarre vuoto interno, cassef.</b>		2,00 1,90 1,80 1,90 <b>-4,00</b>	1,800 1,800 1,800 1,800 <b>0,80</b>	1,300 1,300 1,300 1,300 <b>1,000</b>	4,68 4,45 4,21 4,45 <b>-2,56</b>		
	Sommano positivi mc					17,79		
	Sommano negativi mc					<b>-2,56</b>		
	SOMMANO mc					15,23	123,79	1'885,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'719'967,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'719'967,08
1098 / 885 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - al portapalo 11  SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	150,81	150,81
1099 / 886 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - blocco portapalo n. 11 - a detrarre vuoto interno, pozzetto  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	-1,00	1,90 0,80	2,600 0,800	1,300 1,000	6,42 -0,64 <hr/> 6,42 -0,64 <hr/> 5,78	123,79	715,51
1100 / 1028 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - marciapiede la via tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - pozz. portapalo p2  - pozz. portapalo p3  SOMMANO cadauno		1,00  1,00			1,00  1,00 <hr/> 2,00	267,42	534,84
1101 / 1029 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - marciapiede la via tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - da pozz. portapalo p1 al p2  - da pozz. portapalo p2 al p3  SOMMANO m	2,00  2,00	26,00  34,60			52,00  69,20 <hr/> 121,20	6,95	842,34
1102 / 1089 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - marciapiede la via tribunali a vico Tinellari e vico Candelari - pozz. portapalo p4, p5, p6, p7  SOMMANO cadauno		4,00			4,00 <hr/> 4,00	267,42	1'069,68
1103 / 1090 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - marciapiede da vico Candelari a vico Botte e seguente - da pozz. portapalo p3 al p4  - da pozz. portapalo p4 al p5 - da pozz. portapalo p5 al p6 - dal p6 verso il trafo 4 - dal p7 al pozzetto - dal pozzetto verso Nord oltre Via Sofia  SOMMANO m	2,00  2,00 2,00 2,00 2,00	27,20  29,70 31,80 7,50 3,50 8,00			54,40  59,40 63,60 15,00 7,00 16,00 <hr/> 215,40	6,95	1'497,03
1104 / 1279 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara - dal blocco 13 al blocco 15 - dal pozzetto intermedio al blocco palo 14	2,00 2,00	30,00 18,00			60,00 36,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					96,00		2'724'777,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					96,00		2'724'777,29
	- dal blocco 14 al 16	2,00	38,00			76,00		
	SOMMANO m					172,00	6,95	1'195,40
1105 / 1354 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara - dal pozzetto verso Nord oltre Via Sofia	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,95	83,40
1106 / 1449 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara - dal P7 al P8, completamento	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,95	417,00
1107 / 1838 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Carbonara - dal P9 al P10	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,95	417,00
1108 / 2279 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - pozz. 16, pozz. 17 - pozz. 17 verso via Cirillo	2,00 2,00	27,00 8,00			54,00 16,00		
	SOMMANO m					70,00	6,95	486,50
1109 / 2592 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Carbonara oltre Trav. Gradinata SS Apostoli, marciapiede centrale "G"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
1110 / 2726 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - dal p10 al p13, lato sx a salire	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,95	834,00
1111 / 2762 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 14 e 15					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
1112 / 2763 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiac. p.p. 14 e 15					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
1113 / 2899 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - TR1.14; TR1.16 e verso il TR.1.15	2,00 2,00 2,00	10,00 14,00 12,00			20,00 28,00 24,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					72,00		2'729'849,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					72,00		2'729'849,31
	SOMMANO m					72,00	6,95	500,40
1114 / 2954 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Settembrini, marciapiede "A" - da pozz. 15 a pozz. 16	2,00	31,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	6,95	430,90
1115 / 2955 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Settembrini, marciapiede "A" - portap. 16					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
1116 / 2956 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - Via Settembrini, marciapiede "A" - pozz. al portap. 16					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
1117 / 402 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - pali 1-7					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'570,00	10'990,00
1118 / 403 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - pali 1-7					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'032,00	7'224,00
1119 / 404 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - pali 1-7					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'015,00	7'105,00
1120 / 493 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - blocco portap. 1-9 *(lung.=31+33+28+31+31+30+32)		216,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00	17,19	3'713,04
1121 / 506 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - blocco 2-3-4-5-6					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	360,00	1'800,00
1122 / 587 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Ai blocchi 8-9-10	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'451,00	8'706,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'770'736,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'770'736,88
1123 / 588 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Ai blocchi 8-9-10					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'032,00	3'096,00
1124 / 589 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Ai blocchi 8-9-10					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'015,00	3'045,00
1125 / 826 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - blocco portap. 9-10 al vico Sant'Elmo		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	17,19	618,84
1126 / 827 L.05.010.010 .c	Corde in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mm <sup>2</sup> - blocco portap. dal n. 2 al n. 10 *(lung.=32,50+34,50+29,50+32,50+ 32,50+31,50+33,50+35,50)		262,00			262,00		
	SOMMANO m					262,00	4,13	1'082,06
1127 / 828 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - blocco pali 8 - 9 - 10 (n. 5 già inseriti a gennaio 19) *(par.ug.=6-5)	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	360,00	360,00
1128 / 832 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - Blocco pali: 1-2-3-4-5-6-7					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	545,00	3'815,00
1129 / 894 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - VIA CARONARA - da TR4 da .11 a .12, collegam. armature - da TR3 .1; .2; .9; .10; .7; .8, colleg. armat. - TR7 .41 .42 blocco portap. 1, collegam. armat. *(lung.=12+9)	6,00 6,00 3,00 3,00	12,00 9,00 12,00 9,00 21,00			72,00 54,00 36,00 27,00 21,00		
	SOMMANO ml					210,00	2,76	579,60
1130 / 1195 NP.IE.05	Palo trafalato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - lato sx a salire verso via Cirillo, primi n. 6 pali					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'570,00	9'420,00
1131 / 1196 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - da TR4.11 a TR4 (1525)		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	17,19	3'266,10
1132 / 1197 NP.IE V8 -	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'796'019,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'796'019,48
Analisi	- lato sx a salire verso via Cirillo, primi n. 6 pali "doppio"  SOMMANO ml	6,00	20,00			120,00		
						120,00	2,76	331,20
1133 / 1260 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Oltre scuola Bovio - lato dx a salire verso via Cirillo, pali 11-12-13 *(par.ug.=2+1+1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'451,00	5'804,00
1134 / 1269 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Oltre scuola Bovio - lato dx a salire verso via Cirillo, pali 11-12-13 *(par.ug.=2+1+1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
1135 / 1270 NP.IE V3 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto derivato per cavi ast ... ne in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	98,00	588,00
1136 / 1271 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - lato sx verso via Cirillo, pali da incrocio da Via Tribunali a Vico Botte					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	545,00	3'270,00
1137 / 1272 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - lato sx verso via Cirillo, pali da incrocio da Via Tribunali a Vico Botte					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'032,00	6'192,00
1138 / 1273 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - lato sx verso via Cirillo, pali da incrocio da Via Tribunali a Vico Botte					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'015,00	6'090,00
1139 / 1348 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Oltre scuola Bovio - lato dx a salire verso via Cirillo, pali 14-15-16 *(par.ug.=2+2+1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'451,00	7'255,00
1140 / 1349 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - lato sx a salire verso via Cirillo, pp n. 7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'570,00	1'570,00
1141 / 1350 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Oltre scuola Bovio - lato dx a salire verso via Cirillo, pali 11-12-13-14-15-16 *(par.ug.=2+1+1+2+1+2) - lato sx a salire verso via Cirillo, pp n. 7	9,00 1,00	20,00 20,00			180,00 20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					200,00		2'831'247,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		2'831'247,68
	SOMMANO ml					200,00	2,76	552,00
1142 / 1351 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Oltre scuola Bovio - lato dx a salire verso via Cirillo, pali 14-15-16 *(par.ug.=2+2+1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'032,00	5'160,00
1143 / 1352 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K - lato sx a salire verso via Cirillo, pp n. 7 (alto)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'060,00	1'060,00
1144 / 1353 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - lato sx a salire verso via Cirillo, pp n. 7 (basso)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'015,00	1'015,00
1145 / 1443 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo doppio P8					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
1146 / 1448 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo P8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
1147 / 1468 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - via Seripando					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	58,83	176,49
1148 / 1469 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - via Seripando - Largo chiesa S. Caterina a Formiello	3,00	6,00	5,00		18,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	2,12	48,76
1149 / 1470 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Via Seripando - Largo chiesa S. Caterina a Formiello					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	50,61	202,44
1150 / 1471 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - via Seripando - fari alla facciata chiesa S. Giovanni - Largo chiesa S. Caterina a Formiello - Largo chiesa S. Caterina a Formiello, fari					3,00 4,00 1,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		2'840'148,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,00		2'840'148,02
	SOMMANO cadauno					12,00	53,77	645,24
1151 / 1472 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - Via Seripando - Largo chiesa S. Caterina a Formiello					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	319,58	1'278,32
1152 / 1473 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Seripando					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	307,09	921,27
1153 / 1474 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via Seripando - Largo chiesa S. Caterina a Formiello	3,00 1,00	6,00 4,00			18,00 4,00		
	SOMMANO ml					22,00	2,76	60,72
1154 / 1475 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via Seripando - Largo chiesa S. Caterina a Formiello					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
1155 / 1476 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare) - Facciata Chiesa S. Giovanni - Facciata Chiesa S. Caterina a Formiello					3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'102,10	7'714,70
1156 / 1477 NP.IE.13	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare) - Facciata Chiesa S. Giovanni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	965,50	965,50
1157 / 1478 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - pozz. p. palo nn. 11-14-16 *(par.ug.=2*3) - pozz. p. palo nn. 12-13-15 *(par.ug.=1*3)	6,00 3,00				6,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	360,00	3'240,00
1158 / 1479 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - da TR3 (15.23) a TR3.7 *(lung.=8+65) - da TR3.1 a TR3.3 - da TR2.6 a TR2.11 *(lung.=16+88) - da TR2.6 a TR2.1 - da pozz. a palo 14 (attraversamento)		73,00 22,00 104,00 68,00 16,00			73,00 22,00 104,00 68,00 16,00		
	SOMMANO m					283,00	17,19	4'864,77
1159 / 1725 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - lato sx a salire verso via Cirillo, pali antistanti albergo Caracciolo, portapali n. 8 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		2'863'966,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		2'863'966,54
	SOMMANO cadauno					2,00	1'451,00	2'902,00
1160 / 1726 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - lato sx a salire verso via Cirillo, pali antistanti albergo Caracciolo, portapali n. 8 *(par.ug.=1+1)	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	2,76	55,20
1161 / 1727 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - lato sx a salire verso via Cirillo, pali antistanti albergo Caracciolo, portapali n. 8 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'032,00	2'064,00
1162 / 1728 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - lato sx a salire verso via Cirillo, pali antistanti albergo Caracciolo, portapali n. 8 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	360,00	720,00
1163 / 1836 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. -portapali p9 e p10	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	267,42	1'069,68
1164 / 1837 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacenti portapali p9 e p10					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
1165 / 2217 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - per portapalo 17, antistante Chiesa, angolo fabbricato		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
1166 / 2489 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Portapalo p9 e p10 *(par.ug.=2+2) - Portapalo p17	4,00				4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'570,00	7'850,00
1167 / 2490 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Portapalo p9 e p10 *(par.ug.=2+2) - Portapalo p17	4,00				4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'032,00	5'160,00
1168 / 2491 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Portapalo p9 e p10 *(par.ug.=2+2) - Portapalo p17	4,00 1,00	10,00 10,00			40,00 10,00		
	SOMMANO ml					50,00	2,76	138,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'884'494,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'884'494,46
1169 / 2727 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Portapalo p11-p12-p13 lato sx a salire, marciapiede centrale  SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	1'451,00	4'353,00
1170 / 2728 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Portapalo p11-p12-p13 lato sx a salire, marciapiede centrale  SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	1'032,00	3'096,00
1171 / 2729 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Portapalo p11-p12-p13 lato sx a salire, marciapiede centrale  SOMMANO ml	3,00	15,00			45,00		
						45,00	2,76	124,20
1172 / 2730 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - TR3.3,TR3.4 (p7 via Carbonara)  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	545,00	545,00
1173 / 2731 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - TR3.5,TR3.6 (p8 via Carbonara) - TR2.5, TR2.6, TR 2.7, TR2.8 (via Carbonara, p13-p12-p11 lato dx a salire) - Via Carbonara lato dx a salire, pali p13-p12-p11-p10-p9: - TR2.13, TR2.14, TR 2.15, TR2.16, TR2.17, TR2.19, TR2.19 (via Carbonara) *(par.ug.=3+2+2)  SOMMANO cadauno				7,00	2,00		
						4,00		
						7,00		
						13,00	360,00	4'680,00
1174 / 2732 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7H1R 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - TR3 (1524), TR3.1, TR3.2, TR3.3, TR3.4, TR3.5, TR3.6, TR3.7, TR3.8 - TR2 (0903), escluso solo il collegam. con il TR2.1 dal TR2.2  SOMMANO m							
			170,00			170,00		
			250,00			250,00		
						420,00	17,19	7'219,80
1175 / 2900 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Portapalo p14-p15 lato sx a salire, marciapiede centrale - Via Settembrini, marciapiede "A" - portap. 16  SOMMANO cadauno					2,00		
						1,00		
						3,00	1'451,00	4'353,00
1176 / 2901 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Portapalo p14-p15 lato sx a salire, marciapiede centrale - Via Settembrini, marciapiede "A" - portap. 16  SOMMANO cadauno					2,00		
						1,00		
						3,00	1'032,00	3'096,00
1177 / 2902 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Portapalo p14-p15 lato sx a salire, marciapiede centrale	2,00	12,00			24,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					24,00		2'911'961,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					24,00		2'911'961,46
	- Via Settembrini, marciapiede "A" - portap. 16	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO ml					48,00	2,76	132,48
1178 / 3089 NP.IE.26-rif analisi	Corda in acciaio, fornita e posta in opera, completa di m ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> - Coll. TR2.1 - TR2.19 - Coll. TR3.1 - TR3.10 - Coll. TR4.1 - TR4.24		400,00 200,00 400,00			400,00 200,00 400,00		
	SOMMANO m					1'000,00	3,00	3'000,00
1179 / 3090 NP.IE.01	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a cold ... to di bandierina con due fori diametro 13 mm lunghezza 1 m - TR2 - TR3 - TR4					6,00 3,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	60,71	849,94
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1180 / 24 E.01.15.10.a- NO	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente	0,50 0,50 0,50	10,00 3,50 8,00	3,000 3,500 2,000	3,000 3,000 3,000	45,00 18,38 24,00		
	SOMMANO mc					87,38	6,63	579,33
1181 / 25 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente	0,50 0,50 0,50	10,00 3,50 8,00	3,000 3,500 2,000	3,000 3,000 3,000	45,00 18,38 24,00		
	SOMMANO mc					87,38	110,53	9'658,11
1182 / 27 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente, letto di posa e rinfianco  - a detrarre tubazione ø 800 *(larg.=0,4*0,4)		8,00 6,00 -1,00	1,300 1,300 0,160	1,100 1,100 3,140	11,44 8,58 -7,03		
	Sommano positivi mc					20,02		
	Sommano negativi mc					-7,03		
	SOMMANO mc					12,99	35,76	464,52
1183 / 28 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente		10,00 3,50 8,00	3,000 3,500 2,000	3,000 3,000 3,000	90,00 36,75 48,00		
	Parziale mc					174,75		
	- detrarre tubazione e sabbia di rinfianco	-1,00	8,00	1,300	1,100	-11,44		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					163,31		2'926'645,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					163,31		2'926'645,84
	- a detrarre pozzetto	-1,00	6,00	1,300	1,100	-8,58		
		-1,00	1,80	1,800	3,000	-9,72		
	Parziale mc					-29,74		
	Sommano positivi mc					174,75		
	Sommano negativi mc					-29,74		
	SOMMANO mc					145,01	3,12	452,43
1184 / 33 E.01.15.10.a- NO	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al pozzetto 2 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - scavo per pozzetto 2 (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 3 (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 4 (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	24,20 17,00 32,20 26,60 1,25 1,80 1,25	2,200 2,200 2,200 2,200 1,750 2,300 1,750	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	63,89 44,88 85,01 70,22 2,63 4,97 2,63		
	SOMMANO mc					274,23	6,63	1'818,14
1185 / 34 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al pozzetto 2 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - scavo per pozzetto 2 (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 3 (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 4 (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	24,20 17,00 32,20 26,60 1,25 1,80 1,25	2,200 2,200 2,200 2,200 1,750 2,300 1,750	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	63,89 44,88 85,01 70,22 2,63 4,97 2,63		
	SOMMANO mc					274,23	110,53	30'310,64
1186 / 40 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 33 [mc 274.23] Vedi voce n° 34 [mc 274.23] - detrarre sabbia di rinfianco Vedi voce n° 38 [mc 158.76] - a detrarre tubazione art. precedente *(lung.=24,20+17,00+32,20+ 26,60)*(larg.=,4*,4) - a detrarre pozzetto 2 - a detrarre pozzetto 4 - a detrarre pozzetto 3	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00	100,00 1,25 1,25 1,80	0,160 1,250 1,250 1,800	3,140 2,400 2,400 2,400	-50,24 -3,75 -3,75 -7,78		
	Sommano positivi mc					548,46		
	Sommano negativi mc					-224,28		
	SOMMANO mc					324,18	3,12	1'011,44
1187 / 46 E.01.15.10.a- NO	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - a detrarre primo tratto eseguito a gennaio *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 5 al pozzetto 6 *(larg.=(2,60+1,30)/2)*(H/peso=(2,60+ 2,00)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(2,60+1,30)/2) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8 *(larg.=(2,60+1,30)/2) - scavo per pozzetto 5, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 5, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 6, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25)	0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	37,20 26,60 19,00 17,00 22,00 1,80 1,25 1,25	2,200 2,200 1,950 1,950 1,950 2,300 1,750 1,750	2,400 2,400 2,300 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	98,21 -70,22 42,61 36,47 47,19 4,55 2,41 2,41		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					163,63		2'960'238,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					163,63		2'960'238,49
	Sommano positivi mc					233,85		
	Sommano negativi mc					-70,22		
	SOMMANO mc					163,63	6,63	1'084,87
1188 / 47 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - a detrarre primo tratto eseguito a gennaio *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 5 al pozzetto 6 *(larg.=(2,60+1,30)/2)*(H/peso=(2,60+2,00)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(2,60+1,30)/2) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8 *(larg.=(2,60+1,30)/2) - scavo per pozzetto 5, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 5, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 6, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25)	0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	37,20 26,60 19,00 17,00 22,00 1,80 1,25 1,25	2,200 2,200 1,950 1,950 1,950 2,300 2,200 1,750 1,750	2,400 2,400 2,300 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	98,21 -70,22 42,61 36,47 47,19 4,55 2,41 2,41		
	Sommano positivi mc					233,85		
	Sommano negativi mc					-70,22		
	SOMMANO mc					163,63	110,53	18'086,02
1189 / 54 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - sui detrae il rinterro di cui all'art. prec. rinterro con misto stab. Vedi voce n° 46 [mc 163.63] Vedi voce n° 47 [mc 163.63] - a detrarre sabbia di rinfianco Vedi voce n° 51 [mc 92.98] a detrarre tubazione art. prec. *(larg.=0,40*0,40) a detrarre pozzetto 5 a detrarre pozzetto 6 e 7	-1,00	142,86			-142,86 163,63 163,63 -92,98 -34,46 -7,78 -7,50		
	Sommano positivi mc					327,26		
	Sommano negativi mc					-285,58		
	SOMMANO mc					41,68	3,12	130,04
1190 / 87 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano ... del materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00 - lavori su Via Carbonara Novembre 17 (vedi lista 1) - lavori su Via Carbonara Dicembre 17 (vedi lista 2) - lavori su Via Carbonara Gennaio 18 (vedi lista 3) - lavori su Via Carbonara Febbraio 18 (vedi lista 4) - lavori su Via Carbonara Marzo 18 (vedi lista 5)		18,20 32,19 4,74 8,64 15,78			18,20 32,19 4,74 8,64 15,78		
	SOMMANO mc					79,55	158,88	12'638,90
1191 / 88 E.01.15.10.a- NO	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri *(larg.=(2,60+1,30)/2)	0,50	12,00	1,950	2,200	25,74		
	SOMMANO mc					25,74	6,63	170,66
1192 / 89 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri *(larg.=(2,60+1,30)/2)	0,50	12,00	1,950	2,200	25,74		
	SOMMANO mc					25,74	110,53	2'845,04
1193 / 94 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 88 [mc 25.74]					25,74		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,74		2'995'194,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,74		2'995'194,02
	Vedi voce n° 89 [mc 25.74] - a detrarre sabbia di rinfianco Vedi voce n° 93 [m³ 21.84] Vedi voce n° 91 [mc 15.75] a detrarre tubazione art. prec. *(larg.=0,40*0,40)	-1,00	12,00	0,160	3,140	25,74 -21,84 -15,75 -6,03		
	Sommano positivi mc					51,48		
	Sommano negativi mc					-43,62		
	<b>SOMMANO mc</b>					7,86	3,12	24,52
1194 / 237 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, completamento tratto *(larg.=(2,60+1,30)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 *(larg.=(2,60+1,30)/2) <b>- dal pozz. 9 al pozz. 11 tratto particolarmente interdetto da sottoservizi:</b> - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11, - scavo per pozzetto 8, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 9, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 10, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 11, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25)	0,50 0,50  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	1,50 23,70  14,10 4,50 1,50 2,00 2,00	1,950 1,950  1,950 1,950 1,750 2,300 2,300	2,200 2,600  2,600 2,600 2,200 2,600 2,600	3,22 60,08  21,45 6,84 1,73 3,59 3,59		
	<b>SOMMANO mc</b>					104,09	6,63	690,12
1195 / 238 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, completamento tratto *(larg.=(2,60+1,30)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 *(larg.=(2,60+1,30)/2) - dal pozz. 9 al pozz. 11 tratto particolarmente interdetto da sottoservizi - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11 - scavo per pozzetto 8, (125x125) *(larg.=1,25+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 9, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 10, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25) - scavo per pozzetto 11, (180x180) *(larg.=1,80+0,25+0,25)	0,50 0,50  0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	1,50 23,70  14,10 4,50 1,50 2,00 2,00	1,950 1,950  1,950 1,950 1,750 2,300 2,300	2,200 2,600  2,600 2,600 2,200 2,600 2,600	3,22 60,08  50,04 15,97 4,04 8,37 8,37		
	<b>SOMMANO mc</b>					158,46	110,53	17'514,58
1196 / 245 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 237 [mc 104.09] Vedi voce n° 238 [mc 158.46] - a detrarre sabbia di rinfianco Vedi voce n° 242 [mc 67.12] Vedi voce n° 244 [m³ 75.36] a detrarre tubazione art. prec. *(larg.=0,40*0,40) a detrarre pozzetti 9-10-11 a detrarre pozzetto 8	-1,00 -3,00 -1,00	44,90 1,80 1,25	0,160 1,800 1,250	3,140 2,600 2,400	104,09 158,46  -67,12 -75,36 -22,56 -25,27 -3,75		
	Sommano positivi mc					262,55		
	Sommano negativi mc					-194,06		
	<b>SOMMANO mc</b>					68,49	3,12	213,69
1197 / 337 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - dal pozzetto 11 verso il 12 *(larg.=(2,60+1,40)/2) - per nuove caditoie tratti 1-2 doppie *(lung.=7+7)	0,50 0,50	16,50 14,00	2,000 0,800	2,200 0,800	36,30 4,48		
	<b>SOMMANO mc</b>					40,78	6,63	270,37
1198 / 338	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'013'907,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'013'907,30
E.01.020.020 .a	In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - dal pozzetto 11 verso il 12 *(larg.=(2,60+1,40)/2) - per nuove caditoie tratti 1-2 doppie *(lung.=7+7)	0,50 0,50	16,50 14,00	2,000 0,800	2,200 0,800	36,30 4,48		
	SOMMANO mc					40,78	110,53	4'507,41
1199 / 343 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 337 [mc 40.78] Vedi voce n° 338 [mc 40.78] - a detrarre sabbia di rinfianco e misto gran. Vedi voce n° 341 [mc 19.05] Vedi voce n° 342 [m³ 16.38] - a detrarre tubazione art. prec *(larg.=,4*,4)					40,78 40,78  -19,05 -16,38 -6,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,56 -41,46		
	SOMMANO mc					40,10	3,12	125,11
1200 / 428 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto già inserito, adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=20,30-7,00)*(larg.=(2,60+ 1,40)/2) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 *(larg.=(2,60+1,40)/2) - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16 - allargamento per pozzetto 16 - tratto ingresso scuola	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	13,30 19,00 25,80 21,00 2,00	2,000 2,000 2,000 2,000 0,600	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	34,58 49,40 67,08 54,60 1,56 5,85		
	SOMMANO mc					213,07	6,63	1'412,65
1201 / 429 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto già inserito, adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=20,30-7,00)*(larg.=(2,60+ 1,40)/2) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 *(larg.=(2,60+1,40)/2) - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16 - allargamento per pozzetto 16 - tratto ingresso scuola	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	13,30 19,00 25,80 21,00 2,00	2,000 2,000 2,000 2,000 0,600	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	34,58 49,40 67,08 54,60 1,56 5,85		
	SOMMANO mc					213,07	110,53	23'550,63
1202 / 436 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 428 [mc 213.07] Vedi voce n° 429 [mc 213.07] - a detrarre sabbia di rinfianco e misto gran. Vedi voce n° 434 [mc 122.09] Vedi voce n° 435 [m³ 134.12] - a detrarre tubazione art. prec. 17 *(larg.=,4*,4)					213,07 213,07  -122,09 -134,12 -36,73		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					426,14 -292,94		
	SOMMANO mc					133,20	3,12	415,58
1203 / 660 NP.F9 (rif. analisi)	NP F9 - Decremento alla voce di elenco prezzi U.05.010.03 ... eriale di rifiuto residuo, e ogni altro onere e magistero. - quantità ritirata dall'appaltatore		960,00			960,00		
	SOMMANO mq					960,00	-1,23	-1'180,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'042'737,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O								3'042'737,88	
1204 / 719 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per intercettazione vecchia rete ed innesto nuova tubazione (incrocio con Via Tribunali) posteriore chiosco bar. Tratto 96.2 *(larg.=(4,00+2,00)/2) (larg.=(2,80+1,60)/2)	0,50 0,50	9,00 2,50	3,000 2,200	2,200 2,200	29,70 6,05			
SOMMANO mc							35,75	6,63	237,02
1205 / 720 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - per intercettazione vecchia rete ed innesto nuova tubazione (incrocio con Via Tribunali) posteriore chiosco bar. Tratto 96.2 *(larg.=(4,00+2,00)/2) (larg.=(2,80+1,60)/2)	0,50 0,50	9,00 2,50	3,000 2,200	2,200 2,200	29,70 6,05			
SOMMANO mc							35,75	110,53	3'951,45
1206 / 721 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - per innesto nuova tubazione		2,00	0,600	1,800	2,16			
SOMMANO mc							2,16	34,04	73,53
1207 / 722 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - per intercettazione vecchia rete ed innesto nuova tubazione (incrocio con Via Tribunali) posteriore chiosco bar. Tratto 96.2	2,00 2,00	9,00 2,50		2,200 2,200	39,60 11,00			
SOMMANO mq							50,60	8,99	454,89
1208 / 789 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 *(larg.=(3,60+1,50)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(3,00+1,60)/2) - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(2,80+1,50)/2) - allargamento per pozzetto 3 (180x180) - allargamento per pozzetto 4 (125x125) - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase *(larg.=(2,80+1,50)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	15,00 10,90 22,00 2,00 1,60 12,00	2,550 2,300 2,150 1,300 0,800 2,150	2,300 2,300 2,200 2,300 2,200 2,200	43,99 28,83 52,03 2,99 1,41 28,38			
SOMMANO mc							157,63	6,63	1'045,09
1209 / 790 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 *(larg.=(3,60+1,50)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(3,00+1,60)/2) - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(2,80+1,50)/2) - allargamento per pozzetto 3 - allargamento per pozzetto 4 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase *(larg.=(2,80+1,50)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	15,00 10,90 22,00 2,00 1,60 12,00	2,550 2,300 2,150 1,300 0,800 2,150	2,300 2,300 2,200 2,300 2,200 2,200	43,99 28,83 52,03 2,99 1,41 28,38			
SOMMANO mc							157,63	110,53	17'422,84
1210 / 791 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - per innesto nuova tubazione vico Dei Tinellari		2,40 1,50	0,600 0,600	1,800 1,400	2,59 1,26			
SOMMANO mc							3,85	34,04	131,05
1211 / 792 P.02.010.070	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.								
A R I P O R T A R E									3'066'053,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'066'053,75
.b	- Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase	2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 9,40 19,80 12,00		2,400 2,400 2,200 2,200	72,00 45,12 87,12 52,80		
	SOMMANO mq					257,04	8,99	2'310,79
1212 / 840 NP 101 rif. analisi	Rimozione e bonifica di serbatoio da mc 3,00 contenente b ... sterna con idonei utensili, carico e trasportato a rifiuto - Cisterna distributore, su via Carbonara (altezza di Vico Santelmo)					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	4'449,87	4'449,87
1213 / 914 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - allargamento per pozzetto 6 e 7 (125x125)  - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre *(larg.=(2,80+1,50)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50	15,30 31,65 1,60 1,60 12,00	2,200 2,200 0,800 0,800 2,150	2,400 2,400 2,400 2,400 2,200	40,39 83,56 1,54 1,54 -28,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					127,03 -28,38		
	SOMMANO mc					98,65	6,63	654,05
1214 / 915 E.01.020.020	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
.a	- Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - allargamento per pozzetto 6 e 7 (125x125)  - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre *(larg.=(2,80+1,50)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50	15,30 31,65 1,60 1,60 12,00	2,200 2,200 0,800 0,800 2,150	2,400 2,400 2,400 2,400 2,200	40,39 83,56 1,54 1,54 -28,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					127,03 -28,38		
	SOMMANO mc					98,65	110,53	10'903,78
1215 / 916 R.02.020.015	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo							
.a	- per innesto nuova tubazione vico Candelari		2,00 1,20	0,600 0,600	1,800 1,200	2,16 0,86		
	SOMMANO mc					3,02	34,04	102,80
1216 / 917 P.02.010.070	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
.b	- Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre	2,00 2,00 -2,00	14,00 30,50 12,00		2,400 2,400 2,200	67,20 146,40 -52,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					213,60 -52,80		
	SOMMANO mq					160,80	8,99	1'445,59
1217 / 1012 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11 - allargamento per pozzetto 8-9-10 (125x125)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	31,60 25,80 25,25 6,80 1,60	2,200 2,200 2,200 2,200 0,800	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	83,42 68,11 66,66 17,95 1,54		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					237,68		3'085'920,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					237,68		3'085'920,63
	- allargamento per pozzetto 11	0,50	1,60	0,800	2,400	1,54		
		0,50	1,60	0,800	2,400	1,54		
		0,50	2,00	1,000	2,400	2,40		
	SOMMANO mc					243,16	6,63	1'612,15
1218 / 1013 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11 - allargamento per pozzetto 9-10 (125x125)  - allargamento per pozzetto 8 (180x180) - allargamento per pozzetto 11	0,50	31,60	2,200	2,400	83,42		
		0,50	25,80	2,200	2,400	68,11		
		0,50	25,25	2,200	2,400	66,66		
		0,50	6,80	2,200	2,400	17,95		
		0,50	1,60	0,800	2,400	1,54		
		0,50	1,60	0,800	2,400	1,54		
		0,50	1,80	0,800	2,400	1,73		
		0,50	1,80	1,000	2,400	2,16		
	SOMMANO mc					243,11	110,53	26'870,95
1219 / 1014 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - per posizionamento pozzetto 11		2,00	1,000	1,800	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	34,04	122,54
1220 / 1015 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11	2,00	30,10		2,400	144,48		
		2,00	24,30		2,400	116,64		
		2,00	24,00		2,400	115,20		
		2,00	5,40		2,400	25,92		
	SOMMANO mq					402,24	8,99	3'616,14
1221 / 1075 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(larg.=(3,00+1,40)/2)	0,50	15,00	2,200	2,600	42,90		
	SOMMANO mc					42,90	6,63	284,43
1222 / 1076 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(larg.=(3,00+1,40)/2)	0,50	15,00	2,200	2,600	42,90		
	SOMMANO mc					42,90	110,53	4'741,74
1223 / 1077 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - per posizionamento tubazione dal pozz. 16 a salire	2,00	2,00	1,300	1,800	9,36		
	SOMMANO mc					9,36	34,04	318,61
1224 / 1078 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo	2,00	15,00		2,400	72,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					72,00		3'123'487,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					72,00		3'123'487,19
	SOMMANO mq					72,00	8,99	647,28
1225 / 1157 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo a detrarre, luglio 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 16 al pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(lung.=17,00-0,90)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2)	-0,50 0,50 0,50 0,50	15,00 16,10 17,00 13,00	2,200 2,200 2,200 2,200	2,600 2,600 2,600 2,600	-42,90 46,05 48,62 37,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					131,85 -42,90		
	SOMMANO mc					88,95	6,63	589,74
1226 / 1158 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo a detrarre, luglio 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 16 al pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(lung.=17,00-0,90)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2)	-0,50 0,50 0,50 0,50	15,00 16,10 17,00 13,00	2,200 2,200 2,200 2,200	2,600 2,600 2,600 2,600	-42,90 46,05 48,62 37,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					131,85 -42,90		
	SOMMANO mc					88,95	110,53	9'831,64
1227 / 1159 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo a detrarre, luglio 19 - dal pozzetto 16 al pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(lung.=17,00-0,90) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19	-2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 16,10 17,00 13,00		2,400 2,400 2,400 2,400	-72,00 77,28 81,60 62,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					221,28 -72,00		
	SOMMANO mq					149,28	8,99	1'342,03
1228 / 1224 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19, a detrarre *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 18 al pozzetto 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2)	-0,50 0,50	13,00 17,30	2,200 2,200	2,600 2,600	-37,18 49,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					49,48 -37,18		
	SOMMANO mc					12,30	6,63	81,55
1229 / 1225 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria, tav. 1 - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19, a detrarre, vedi art 1237 (agosto) *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 18 al pozzetto 19 *(larg.=(3,00+1,40)/2)	-0,50 0,50	13,00 17,30	2,200 2,200	2,600 2,600	-37,18 49,48		
	Sommano positivi mc					49,48		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,30		3'135'979,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,30		3'135'979,43
	<b>Sommano negativi mc</b>					-37,18		
	<b>SOMMANO mc</b>					12,30	110,53	1'359,52
1230 / 1226 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 18 verso il pozzetto 19, a detrarre - dal pozzetto 18 al pozzetto 19	-2,00 2,00	13,00 17,30		2,400 2,400	-62,40 83,04		
	<b>Sommano positivi mq</b>					83,04		
	<b>Sommano negativi mq</b>					-62,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					20,64	8,99	185,55
1231 / 1308 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 21 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 22 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - allargamento per pozzetti - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo" *(larg.=(3,00+1,40)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	3,80 6,00 5,00 6,00	2,200 2,200 2,200 1,500	2,600 2,600 2,600 2,600	10,87 17,16 14,30 11,70 71,50		
	<b>SOMMANO mc</b>					125,53	6,63	832,26
1232 / 1309 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 21 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 22 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - allargamento per pozzetti - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo" *(larg.=(3,00+1,40)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	3,80 6,00 5,00 6,00	2,200 2,200 2,200 1,500	2,600 2,600 2,600 2,600	10,87 17,16 14,30 11,70 71,50		
	<b>SOMMANO mc</b>					125,53	110,53	13'874,83
1233 / 1310 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 - dal pozzetto 20 al pozz. 21 - dal pozzetto 20 al pozz. 22 - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo"	2,00 2,00 2,00 2,00	3,80 6,00 5,00		2,600 2,600 2,600 2,600	19,76 31,20 26,00 130,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					206,96	8,99	1'860,57
1234 / 1431 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 al pozz 12, verso albergo "Caracciolo" (25,00 ml al mese precedente) *(lung.=43,30-25,00)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - allargamento per pozzetto - oltre il pozz. 12	0,50 0,50 0,50	18,30 1,50 10,00	2,200 1,500 2,200	2,600 2,600 2,600	52,34 2,93 28,60		
	<b>SOMMANO mc</b>					83,87	6,63	556,06
1235 / 1432 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 al pozz 12, verso albergo "Caracciolo" (25,00 ml al mese precedente) *(lung.=43,30-25,00)*(larg.=(3,00+1,40)/2)	0,50	18,30	2,200	2,600	52,34		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					52,34		3'154'648,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					52,34		3'154'648,22
	- allargamento per pozzetto - oltre il pozz. 12	0,50 0,50	1,50 10,00	1,500 2,200	2,600 2,600	2,93 28,60		
	SOMMANO mc					83,87	110,53	9'270,15
1236 / 1433 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11, pozz 12, verso albergo "Caracciolo" (25,00 ml al mese precedente) *(lung.=41,80-25,00) - a detrarre pozzetto - oltre il pozzetto 12	2,00 -2,00 2,00	16,80 1,50 10,00		2,600 2,600 2,600	87,36 -7,80 52,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					139,36 -7,80		
	SOMMANO mq					131,56	8,99	1'182,72
1237 / 1771 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al pozz 13, albergo "Caracciolo" *(lung.=23,00-0,65-0,65)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - a detrarre tratto oltre il pozz. 12 già contabilizzato, vedi art. 1542 - dal pozz. 13 al pozz. 14 *(lung.=36,00-0,75-0,65)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - per pozzetto 13 - per pozz. 14	0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50	21,70 10,00 34,60 1,50 1,50	2,200 2,200 2,200 1,500 1,500	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	62,06 -28,60 98,96 2,93 2,93		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					166,88 -28,60		
	SOMMANO mc					138,28	6,63	916,80
1238 / 1772 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al pozz 13, albergo "Caracciolo" *(lung.=23,00-0,65-0,65)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - a detrarre tratto oltre il pozz. 12 già contabilizzato, vedi art. 1543 - dal pozz. 13 al pozz. 14 *(lung.=36,00-0,75-0,65)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - per pozzetto 13 - per pozz. 14	0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50	21,70 10,00 34,60 1,50 1,50	2,200 2,200 2,200 1,500 1,500	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	62,06 -28,60 98,96 2,93 2,93		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					166,88 -28,60		
	SOMMANO mc					138,28	110,53	15'284,09
1239 / 1773 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al pozz 13, albergo "Caracciolo" *(lung.=23,00-0,65-0,65) - a detrarre tratto oltre il pozz. 12 già contabilizzato, vedi art. 1544 - dal pozz. 13 al pozz. 14 *(lung.=36,00-0,75-0,65)	2,00 -2,00 2,00	21,70 10,00 34,60		2,600 2,600 2,600	112,84 -52,00 179,92		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					292,76 -52,00		
	SOMMANO mq					240,76	8,99	2'164,43
1240 / 2137 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'183'466,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'183'466,41
	- dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,65-0,65)*(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,60+2,40)/2) - dal pozz. 15 verso il 16 *(lung.=13,40-0,65)*(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,80)/2) - per pozzetto 15	0,50 0,50 0,50	17,00 12,75 1,50	2,100 2,100 1,500	2,500 2,600 2,500	44,63 34,81 2,81		
	SOMMANO mc					82,25	6,63	545,32
1241 / 2138 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,65-0,65)*(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,60+2,40)/2) - dal pozz. 15 verso il 16 *(lung.=13,40-0,65)*(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,80)/2) - per pozzetto 15	0,50 0,50 0,50	17,00 12,75 1,50	2,100 2,100 1,500	2,500 2,600 2,500	44,63 34,81 2,81		
	SOMMANO mc					82,25	110,53	9'091,09
1242 / 2139 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,65-0,65) - dal pozz. 15 verso il 16 *(lung.=13,40-0,65)	2,00 2,00	17,00 12,75		2,400 2,600	81,60 66,30		
	SOMMANO mq					147,90	8,99	1'329,62
1243 / 2218 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozz. 15 al 16 *(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,80)/2) <b>- a detrarre prima fase di ott.20</b> - dal pozz. 16 al pozz. 17 - dal pozz. 17 al pozz. 18 *(larg.=(2,60+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,60)/2) - per pozzetti 16-17-18, allargamento *(par.ug.=,5*3)	0,50 <b>-0,50</b> 0,50 0,50 1,50	14,10 <b>12,75</b> 8,20 8,50 1,80	2,100 <b>2,100</b> 2,100 2,000 0,500	2,600 <b>2,600</b> 2,600 2,500 2,500	38,49 <b>-34,81</b> 22,39 21,25 3,38		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					85,51 <b>-34,81</b>		
	SOMMANO mc					50,70	6,63	336,14
1244 / 2219 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozz. 15 al 16 *(larg.=(2,80+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,80)/2) <b>- a detrarre prima fase di ott.20 (art. n. 2248)</b> - dal pozz. 16 al pozz. 17 - dal pozz. 17 al pozz. 18 *(larg.=(2,60+1,40)/2)*(H/peso=(2,40+2,60)/2) - per pozzetti 16-17-18, allargamento *(par.ug.=,5*3)	0,50 <b>-0,50</b> 0,50 0,50 1,50	14,10 <b>12,75</b> 8,20 8,50 1,80	2,100 <b>2,100</b> 2,100 2,000 0,500	2,600 <b>2,600</b> 2,600 2,500 2,500	38,49 <b>-34,81</b> 22,39 21,25 3,38		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					85,51 <b>-34,81</b>		
	SOMMANO mc					50,70	110,53	5'603,87
1245 / 2220 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozz. 16 al pozz. 17 *(lung.=8,20-1,30) - dal pozz. 17 al pozz. 18 *(lung.=8,50-1,30)	2,00 2,00	6,90 7,20		2,600 2,500	35,88 36,00		
	SOMMANO mq					71,88	8,99	646,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'201'018,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'201'018,65
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1246 / 26 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente	2,00 2,00 2,00	10,00 3,50 8,00		2,600 2,600 2,600	52,00 18,20 41,60		
	SOMMANO mq					111,80	8,99	1'005,08
1247 / 31 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - quantità art. 1 e 2 - a detrarre volume rinterro, sabbia, tubazione e pozzetto	2,00 -1,00	87,38 145,01			174,76 -145,01		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					174,76 -145,01		
	SOMMANO mc					29,75	10,73	319,22
1248 / 32 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 31 [mc 29.75]	2,00				59,50		
	SOMMANO mc					59,50	7,12	423,64
1249 / 35 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al pozzetto 2 - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5	2,00 2,00 2,00 2,00	24,20 17,00 32,20 26,60		2,400 2,400 2,400 2,400	116,16 81,60 154,56 127,68		
	SOMMANO mq					480,00	8,99	4'315,20
1250 / 41 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 33 [mc 274.23] Vedi voce n° 34 [mc 274.23] Vedi voce n° 40 [mc 324.18]					274,23 274,23 -324,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					548,46 -324,18		
	SOMMANO mc					224,28	10,73	2'406,52
1251 / 42 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 41 [mc 224.28]	2,00				448,56		
	SOMMANO mc					448,56	7,12	3'193,75
1252 / 48 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 - a detrarre primo tratto eseguito a gennaio - dal pozzetto 5 al pozzetto 6 - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 - dal pozzetto 7 verso il pozzetto 8	2,00 -2,00 2,00 2,00 2,00	37,20 26,60 19,00 17,00 22,00		2,400 2,400 2,000 2,000 2,000	178,56 -127,68 76,00 68,00 88,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					410,56 -127,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					282,88		3'212'682,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					282,88		3'212'682,06
	SOMMANO mq					282,88	8,99	2'543,09
1253 / 55 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 46 [mc 163.63] Vedi voce n° 47 [mc 163.63] Vedi voce n° 54 [mc 41.68] Vedi voce n° 53 [m³ 142.86]					163,63 163,63 -41,68 -142,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					327,26 -184,54		
	SOMMANO mc					142,72	10,73	1'531,39
1254 / 56 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 55 [mc 142.72]	2,00				285,44		
	SOMMANO mc					285,44	7,12	2'032,33
1255 / 90 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri	2,00	12,00		2,200	52,80		
	SOMMANO mq					52,80	8,99	474,67
1256 / 95 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 88 [mc 25.74] Vedi voce n° 89 [mc 25.74] Vedi voce n° 94 [mc 7.86]					25,74 25,74 -7,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					51,48 -7,86		
	SOMMANO mc					43,62	10,73	468,04
1257 / 96 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 95 [mc 43.62]	2,00				87,24		
	SOMMANO mc					87,24	7,12	621,15
1258 / 239 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, (completamento tratto) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11	2,00 2,00 2,00 2,00	1,50 23,70 14,10 4,50		2,200 2,600 2,600 2,600	6,60 123,24 73,32 23,40		
	SOMMANO mq					226,56	8,99	2'036,77
1259 / 246 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 237 [mc 104.09] Vedi voce n° 238 [mc 158.46] Vedi voce n° 245 [mc 68.49] Vedi voce n° 244 [m³ 75.36]					104,09 158,46 -68,49 -75,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					262,55 -143,85		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					118,70		3'222'389,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					118,70		3'222'389,50
	SOMMANO mc					118,70	10,73	1'273,65
1260 / 247 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 246 [mc 118.70]	2,00				237,40		
	SOMMANO mc					237,40	7,12	1'690,29
1261 / 339 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - dal pozzetto 11 verso il 12	2,00	16,50		2,200	72,60		
	SOMMANO mq					72,60	8,99	652,67
1262 / 344 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 337 [mc 40.78] Vedi voce n° 338 [mc 40.78] Vedi voce n° 342 [m³ 16.38] Vedi voce n° 343 [mc 40.10]					40,78 40,78 -16,38 -40,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,56 -56,48		
	SOMMANO mc					25,08	10,73	269,11
1263 / 380 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 344 [mc 25.08]	2,00				50,16		
	SOMMANO mc					50,16	7,12	357,14
1264 / 430 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=19,70-7,00) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16	2,00 2,00 2,00 2,00	12,70 17,80 24,60 18,00		2,400 2,400 2,400 2,400	60,96 85,44 118,08 86,40		
	SOMMANO mq					350,88	8,99	3'154,41
1265 / 437 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 428 [mc 213.07] Vedi voce n° 429 [mc 213.07] Vedi voce n° 436 [mc 133.20] - a detrarre pozzetti	-4,00 -1,00	1,20 1,65	1,200 1,650	2,600 2,600	213,07 213,07 -133,20 -14,98 -7,08		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					426,14 -155,26		
	SOMMANO mc					270,88	10,73	2'906,54
1266 / 438 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 437 [mc 270.88]	2,00				541,76		
	SOMMANO mc					541,76	7,12	3'857,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'236'550,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'236'550,64
1267 / 723 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 719 [mc 35.75] Vedi voce n° 720 [mc 35.75] Vedi voce n° 718 [mq 38.00] <b>- a detrarre rinterro, voce successiva n. 81</b>	-1,00	25,71		0,200	35,75 35,75 7,60 <b>-25,71</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					79,10 <b>-25,71</b>		
	SOMMANO mc					53,39	10,73	572,87
1268 / 724 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 723 [mc 53.39]	2,00				106,78		
	SOMMANO mc					106,78	7,12	760,27
1269 / 799 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 789 [mc 157.63] Vedi voce n° 790 [mc 157.63] Vedi voce n° 791 [mc 3.85] <b>Vedi voce n° 798 [mc 98.85]</b>					157,63 157,63 3,85 <b>-98,85</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					319,11 <b>-98,85</b>		
	SOMMANO mc					220,26	10,73	2'363,39
1270 / 800 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 799 [mc 220.26]	2,00				440,52		
	SOMMANO mc					440,52	7,12	3'136,50
1271 / 923 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 914 [mc 98.65] Vedi voce n° 915 [mc 98.65] Vedi voce n° 916 [mc 3.02] <b>Vedi voce n° 922 [mc 65.87]</b>					98,65 98,65 3,02 <b>-65,87</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					200,32 <b>-65,87</b>		
	SOMMANO mc					134,45	10,73	1'442,65
1272 / 924 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 923 [mc 134.45]	2,00				268,90		
	SOMMANO mc					268,90	7,12	1'914,57
1273 / 1022 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1012 [mc 243.16] Vedi voce n° 1013 [mc 243.11] Vedi voce n° 1014 [mc 3.60] <b>Vedi voce n° 1021 [mc 156.19]</b>					243,16 243,11 3,60 <b>-156,19</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					489,87 <b>-156,19</b>		
	SOMMANO mc							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					333,68		3'246'740,89



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					333,68		3'246'740,89
	SOMMANO mc					333,68	10,73	3'580,39
1274 / 1023 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1022 [mc 333.68]	2,00				667,36		
	SOMMANO mc					667,36	7,12	4'751,60
1275 / 1084 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1075 [mc 42.90] Vedi voce n° 1076 [mc 42.90] Vedi voce n° 1077 [mc 9.36] Vedi voce n° 1083 [mc 52.08]					42,90 42,90 9,36 <b>-52,08</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					95,16 <b>-52,08</b>		
	SOMMANO mc					43,08	10,73	462,25
1276 / 1085 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1084 [mc 43.08]	2,00				86,16		
	SOMMANO mc					86,16	7,12	613,46
1277 / 1165 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1157 [mc 88.95] Vedi voce n° 1158 [mc 88.95] Vedi voce n° 1164 [mc 59.01]					88,95 88,95 <b>-59,01</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					177,90 <b>-59,01</b>		
	SOMMANO mc					118,89	10,73	1'275,69
1278 / 1166 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1165 [mc 118.89]	2,00				237,78		
	SOMMANO mc					237,78	7,12	1'692,99
1279 / 1232 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1224 [mc 12.30] Vedi voce n° 1225 [mc 12.30] Vedi voce n° 1231 [mc 4.43]					12,30 12,30 <b>-4,43</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					24,60 <b>-4,43</b>		
	SOMMANO mc					20,17	10,73	216,42
1280 / 1233 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1232 [mc 20.17]	2,00				40,34		
	SOMMANO mc					40,34	7,12	287,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'259'620,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'259'620,91
1281 / 1317 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1308 [mc 125.53] Vedi voce n° 1309 [mc 125.53] Vedi voce n° 1316 [mc 109.92]					125,53 125,53 -109,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					251,06 -109,92		
	SOMMANO mc					141,14	10,73	1'514,43
1282 / 1318 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1317 [mc 141.14]	2,00				282,28		
	SOMMANO mc					282,28	7,12	2'009,83
1283 / 1439 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1431 [mc 83.87] Vedi voce n° 1432 [mc 83.87] Vedi voce n° 1438 [mc 73.93]					83,87 83,87 -73,93		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					167,74 -73,93		
	SOMMANO mc					93,81	10,73	1'006,58
1284 / 1440 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1439 [mc 93.81]	2,00				187,62		
	SOMMANO mc					187,62	7,12	1'335,85
1285 / 1781 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1771 [mc 138.28] Vedi voce n° 1772 [mc 138.28] Vedi voce n° 1780 [mc 113.58]					138,28 138,28 -113,58		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					276,56 -113,58		
	SOMMANO mc					162,98	10,73	1'748,78
1286 / 1782 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1781 [mc 162.98]	2,00				325,96		
	SOMMANO mc					325,96	7,12	2'320,84
1287 / 2146 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2137 [mc 82.25] Vedi voce n° 2138 [mc 82.25] Vedi voce n° 2144 [mc 50.09]					82,25 82,25 -50,09		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					164,50 -50,09		
	SOMMANO mc							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					114,41		3'269'557,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					114,41		3'269'557,22
	<b>SOMMANO mc</b>					114,41	10,73	1'227,62
1288 / 2147 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2146 [mc 114.41]	2,00				228,82		
	<b>SOMMANO mc</b>					228,82	7,12	1'629,20
1289 / 2226 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2218 [mc 50.70] Vedi voce n° 2219 [mc 50.70] Vedi voce n° 2225 [mc 31.63]					50,70 50,70 -31,63		
	<b>Sommano positivi mc</b> <b>Sommano negativi mc</b>					101,40 -31,63		
	<b>SOMMANO mc</b>					69,77	10,73	748,63
1290 / 2227 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2226 [mc 69.77]	2,00				139,54		
	<b>SOMMANO mc</b>					139,54	7,12	993,52
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1291 / 38 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al pozzetto 2 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - a detrarre tubazione ø 800 *(lung.=24,20+17,00+32,20+26,60)* (larg.=0,4*0,4)		24,20 17,00 32,20 26,60 -1,00	1,900 1,900 1,900 1,900 100,00	1,100 1,100 1,100 1,100 3,140	50,58 35,53 67,30 55,59 -50,24		
	<b>Sommano positivi mc</b> <b>Sommano negativi mc</b>					209,00 -50,24		
	<b>SOMMANO mc</b>					158,76	35,76	5'677,26
1292 / 51 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - a detrarre primo tratto eseguito a gennaio *(larg.=(2,40+1,40)/2) - dal pozzetto 5 al pozzetto 6 *(larg.=(2,00+1,30)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(2,00+1,30)/2) - dal pozzetto 7 verso il pozzetto 8 *(larg.=(2,00+1,30)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=37,20-26,60+19,00+17,00+22)* (larg.=0,40*0,40)	-1,00 -1,00	37,20 26,60 19,00 17,00 22,00 68,60	1,900 1,900 1,650 1,650 1,650 0,160	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 3,140	77,75 -55,59 34,49 30,86 39,93 -34,46		
	<b>Sommano positivi mc</b> <b>Sommano negativi mc</b>					183,03 -90,05		
	<b>SOMMANO mc</b>					92,98	35,76	3'324,96
1293 / 53 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - sul tratto di rete fognante eseguito a gennaio - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 *(larg.=(3,00+2,20)/2)		17,00	2,600	0,700	30,94		
	<b>A RIPORTARE</b>					30,94		3'283'158,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,94		3'283'158,41
	- dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(3,00+2,20)/2) - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5 *(larg.=(3,00+2,20)/2) - perimetro pozzetto 2 e 4 *(par.ug.=2+2)*(larg.=(1,00+0,80)/2) - perimetro pozzetto 5 *(larg.=(0,80+0,60)/2)		32,20 26,60 1,25 1,80	2,600 2,600 0,900 0,700	0,700 0,700 0,700 0,700	58,60 48,41 3,15 1,76		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					142,86	28,84	4'120,08
1294 / 91 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri *(larg.=(2,00+1,30)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,40*0,40)		12,00 12,00	1,650 0,160	1,100 3,140	21,78 -6,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					21,78 -6,03		
	SOMMANO mc					15,75	35,76	563,22
1295 / 93 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri *(larg.=(3,00+2,20)/2)		12,00	2,600	0,700	21,84		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,84	28,84	629,87
1296 / 242 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, (completamento tratto) *(larg.=(2,40+1,30)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 *(larg.=(2,40+1,30)/2) - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11 - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=1,50+23,70+14,10+4,50)* (larg.=0,40*0,40)		1,50 23,70 14,10 4,50	1,850 1,850 1,850 1,850	1,100 1,100 1,100 1,100	3,05 48,23 28,69 9,16		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					89,13 -22,01		
	SOMMANO mc					67,12	35,76	2'400,21
1297 / 244 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, completamento tratto *(larg.=(2,40+2,60)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 *(larg.=(2,40+2,60)/2) - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11		1,50 23,70 14,10 4,50	2,500 2,500 2,400 2,400	0,700 0,700 0,700 0,700	2,63 41,48 23,69 7,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					75,36	28,84	2'173,38
1298 / 341 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal pozzetto 11 verso il 12 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,40*0,40)		12,00 12,00	1,900 0,160	1,100 3,140	25,08 -6,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					25,08 -6,03		
	SOMMANO mc					19,05	35,76	681,23
1299 / 342 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - dal pozzetto 11 verso il 12 *(larg.=(2,50+1,40)/2)		12,00	1,950	0,700	16,38		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16,38		3'293'726,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					16,38		3'293'726,40
	SOMMANO m <sup>3</sup>					16,38	28,84	472,40
1300 / 434 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto già inserito, adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=19,70-7,00)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16 - allargamento per pozzetto 16 - tratto ingresso scuola - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=12,70+17,80+24,60+18,00)* (larg.=0,40*0,40)		12,70 17,80 24,60 18,00 2,00 3,00	1,900 1,900 1,900 1,900 0,500 1,500	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	26,54 37,20 51,41 37,62 1,10 4,95		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,00	73,10	0,160	3,140	-36,73		
	SOMMANO mc					122,09	35,76	4'365,94
1301 / 435 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto già inserito, adiacente vicolo (7 mt. Ottobre) *(lung.=19,70-7,00)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 *(larg.=(2,40+1,40)/2) - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16 - tratto ingresso scuola - sistemazione antisatante scuola		12,70 17,80 24,60 18,00 3,00 75,00	1,900 1,900 1,900 1,900 1,500 3,000	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,150	16,89 23,67 32,72 23,94 3,15 33,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					134,12	28,84	3'868,02
1302 / 726 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Primo tratto, incrocio con Via Tribunali posteriore chiosco bar. Tratto 96.2  - a detrarre pozzetto	-1,00	9,00 2,50 1,25	2,200 1,600 1,800	0,700 0,700 0,700	13,86 2,80 -1,58		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					16,66 -1,58		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,08	28,84	434,91
1303 / 727 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Primo tratto, incrocio con Via Tribunali posteriore chiosco bar. Tratto 96.2  - a detrarre pozzetto - a detrarre tubazione *(lung.=5,70+1,2)*(larg.=0,400*4)	-1,00 -1,00	9,00 2,50 1,25 6,90	1,800 1,600 1,800 0,160	1,100 1,100 1,100 3,140	17,82 4,40 -2,48 -3,47		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					22,22 -5,95		
	SOMMANO mc					16,27	35,76	581,82
1304 / 728 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - Primo tratto, incrocio con Via Tribunali posteriore chiosco bar. Tratto 96.2 *(larg.=(4,00+2,00)/2) (larg.=(2,80+1,60)/2) - a detrarre pozzetto	-1,00	9,00 2,50 1,25	3,000 2,200 1,250	2,200 2,200 2,200	59,40 12,10 -3,44		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					68,06		3'303'449,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					68,06		3'303'449,49
	- a detrarre tubazione *(lung.=5,70+1,2)*(larg.=0,400*,4)	-1,00	6,90	0,160	3,140	-3,47		
	- a detrarre sabbia	-1,00	9,00	1,800	1,100	-17,82		
		-1,00	2,50	1,600	1,100	-4,40		
	- a detrarre rinterro con misto	-1,00	9,00	2,200	0,700	-13,86		
		-1,00	2,50	1,600	0,700	-2,80		
	Sommano positivi mc					71,50		
	Sommano negativi mc					-45,79		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>25,71</b>	3,12	80,22
1305 / 796 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 - allargamento per pozzetto 3 - allargamento per pozzetto 4 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=15,00+9,40+19,80+12,00)* (larg.=0,400*,4)		15,00 9,40 19,80 2,00 1,60 12,00	1,800 1,800 1,800 1,300 1,300 1,600	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	29,70 18,61 39,20 2,86 2,29 21,12		
		-1,00	56,20	0,160	3,140	-28,23		
	Sommano positivi mc					113,78		
	Sommano negativi mc					-28,23		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>85,55</b>	35,76	3'059,27
1306 / 797 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 *(larg.=(2,60+1,40)/2) - allargamento per pozzetto 3 - allargamento per pozzetto 4 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase *(larg.=(2,60+1,70)/2)		15,00 9,40 19,80 2,00 1,60 12,00	2,300 2,300 2,000 1,000 0,600 2,150	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	24,15 15,13 27,72 1,40 0,67 18,06		
	<b>SOMMANO m³</b>					<b>87,13</b>	28,84	2'512,83
1307 / 798 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 789 [mc 157.63] Vedi voce n° 790 [mc 157.63] Vedi voce n° 791 [mc 3.85]  Vedi voce n° 796 [mc 85.55] Vedi voce n° 797 [m³ 87.13]  - a detrarre pozzetti 2-4-5 - a detrarre pozzetto 3 - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=15,00+9,40+19,80+12,00)* (larg.=0,400*,4)					157,63 157,63 3,85  -85,55 -87,13  -11,25 -8,10 -28,23		
	Sommano positivi mc					319,11		
	Sommano negativi mc					-220,26		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>98,85</b>	3,12	308,41
1308 / 920 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 - allargamento per pozzetto 6-7 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=14,00+30,50)*(larg.=0,400*,4)		14,00 30,50 2,00 -1,00 -1,00	1,800 1,800 1,300 1,600 0,160	1,100 1,100 1,100 1,100 3,140	27,72 60,39 4,58 -21,12 -22,36		
	Sommano positivi mc					92,69		
	Sommano negativi mc					-43,48		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>49,21</b>		3'309'410,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					49,21		3'309'410,22
	SOMMANO mc					49,21	35,76	1'759,75
1309 / 921 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - allargamento per pozzetto 6 - allargamento per pozzetto 7 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre *(larg.=(2,60+1,70)/2)		14,00 30,50 1,60 1,60 12,00	2,300 2,300 1,000 0,600 2,150	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	22,54 49,11 1,12 0,67 -18,06		
	Sommano positivi m³					73,44		
	Sommano negativi m³					-18,06		
	SOMMANO m³					55,38	28,84	1'597,16
1310 / 922 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 914 [mc 98.65] Vedi voce n° 915 [mc 98.65] Vedi voce n° 916 [mc 3.02]  Vedi voce n° 920 [mc 49.21] Vedi voce n° 921 [m³ 55.38]  - a detrarre pozzetti 6 e 7 - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=14,00+30,50)*(larg.=0,400*,4)					98,65 98,65 3,02  -49,21 -55,38  -7,50 -22,36		
	Sommano positivi mc					200,32		
	Sommano negativi mc					-134,45		
	SOMMANO mc					65,87	3,12	205,51
1311 / 927 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm² = 2,2. - tratto da Piazza Tribunali a Vicolo Dei Tinellari, riempimento vecchia rete fognaria, DDT del 6 maggio 2019					35,00		
	SOMMANO mc					35,00	147,25	5'153,75
1312 / 1019 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 *(larg.=(2,20+1,40)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11 - allargamento per pozzetto 9-10 (125x125)  - allargamento per pozzetto 8 - allargamento per pozzetto 11 - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=30,10+24,30+24,00+5,40)* (larg.=0,400*,4)		30,10 24,30 24,00 5,40 1,60 1,60 1,80 1,80	1,800 1,800 1,800 1,800 0,800 0,800 0,800 0,800	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	59,60 48,11 47,52 10,69 1,41 1,41 1,58 1,58		
	Sommano positivi mc					171,90		
	Sommano negativi mc					-42,10		
	SOMMANO mc					129,80	35,76	4'641,65
1313 / 1020 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11		30,10 24,30 24,00 5,40	2,300 2,300 2,300 2,300	0,700 0,700 0,700 0,700	48,46 39,12 38,64 8,69		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					134,91		3'322'768,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					134,91		3'322'768,04
	- allargamento per pozzetto 9-10 (125x125)		1,60	0,800	0,700	0,90		
			1,60	0,800	0,700	0,90		
	- allargamento per pozzetto 8		1,80	0,800	0,700	1,01		
	- allargamento per pozzetto 11		1,80	0,800	0,700	1,01		
	SOMMANO m³					138,73	28,84	4'000,97
1314 / 1021 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1012 [mc 243.16] Vedi voce n° 1013 [mc 243.11] Vedi voce n° 1014 [mc 3.60]  Vedi voce n° 1019 [mc 129.80] Vedi voce n° 1020 [m³ 138.73]  - a detrarre pozzetti 9 e 10 - a detrarre pozzetti 8 e 11 - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=30,10+24,30+24,00+5,40)* (larg.=0,400*,4)  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					243,16 243,11 3,60  -129,80 -138,73  -7,50 -15,55 -42,10  489,87 -333,68  156,19		
		-2,00	1,25	1,250	2,400	-7,50		
		-2,00	1,80	1,800	2,400	-15,55		
		-1,00	83,80	0,160	3,140	-42,10		
						489,87		
						-333,68		
						156,19	3,12	487,31
1315 / 1026 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm² = 2,2. - tratto da Vico Botte a Vicolo Dei Tinellari, riempimento vecchia rete fognaria, DDT del 19 e 20 giugno 2019					70,00		
	SOMMANO mc					70,00	147,25	10'307,50
1316 / 1081 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(larg.=(2,20+1,40)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)		12,00	1,800	1,100	23,76		
		-1,00	12,00	0,160	3,140	-6,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					23,76 -6,03  17,73		
						23,76		
						-6,03		
						17,73	35,76	634,02
1317 / 1082 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo *(larg.=(2,80+1,80)/2)		12,00	2,300	0,700	19,32		
	SOMMANO m³					19,32	28,84	557,19
1318 / 1083 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1075 [mc 42.90] Vedi voce n° 1076 [mc 42.90] Vedi voce n° 1077 [mc 9.36]  Vedi voce n° 1081 [mc 17.73] Vedi voce n° 1082 [m³ 19.32] - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)					42,90 42,90 9,36  -17,73 -19,32 -6,03		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					95,16 -43,08		
		-1,00	12,00	0,160	3,140	-6,03		
						95,16		
						-43,08		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					52,08		3'338'755,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					52,08		3'338'755,03
	SOMMANO mc					52,08	3,12	162,49
1319 / 1088 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - tratto da incrocio con Via Sofia a Vico Botte, riempimento vecchia rete fognaria, DDT del 19 luglio 2019 (5x10 mc)					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	147,25	7'362,50
1320 / 1162 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo, a detrarre luglio 19 *(larg.=(2,20+1,40)/2) - dal pozzetto 16 al pozzetto 17 *(lung.=17,00-0,50-0,75) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 *(lung.=17,00-0,50-0,50) - dal pozzetto 18 verso il 19 *(lung.=13,00-0,50) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=15,75+16,00+12,50)*(larg.=0,400* ,4)	-1,00	12,00	1,800	1,100	-23,76		
	Sommano positivi mc					87,62		
	Sommano negativi mc					-45,99		
	SOMMANO mc					41,63	35,76	1'488,69
1321 / 1163 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo, a detrarre luglio 19 *(larg.=(2,80+1,80)/2) - dal pozzetto 16 al pozzetto 17 *(lung.=17,00-0,50-0,75) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 *(lung.=17,00-0,50-0,50) - dal pozzetto 18 verso il 19 *(lung.=13,00-0,50)	-1,00	12,00	2,300	0,700	-19,32		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					71,25		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-19,32		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					51,93	28,84	1'497,66
1322 / 1164 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1157 [mc 88.95] Vedi voce n° 1158 [mc 88.95]  Vedi voce n° 1162 [mc 41.63] Vedi voce n° 1163 [m <sup>3</sup> 51.93] - a detrarre pozzetti 17 e 18 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)	-2,00	1,30	1,300	2,700	-9,13		
	Sommano positivi mc					177,90		
	Sommano negativi mc					-118,89		
	SOMMANO mc					59,01	3,12	184,11
1323 / 1229 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 18 verso il 19, a detrarre *(lung.=13,00-0,50) - dal pozzetto 18 al pozzetto 19 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)	-1,00	12,50	1,800	1,100	-24,75		
	Sommano positivi mc					34,25		
	Sommano negativi mc					-32,94		
	SOMMANO mc					1,31	35,76	46,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'349'497,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'349'497,33
1324 / 1230 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 18 verso il 19, a detrarre *(lung.=13,00-0,50) - dal pozzetto 18 al pozzetto 19	-1,00	12,50 16,30	2,300 2,300	0,700 0,700	-20,13 26,24		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					26,24		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-20,13		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					6,11	28,84	176,21
1325 / 1231 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1224 [mc 12.30] Vedi voce n° 1225 [mc 12.30]  Vedi voce n° 1229 [mc 1.31] Vedi voce n° 1230 [m <sup>3</sup> 6.11] - a detrarre pozzetto 19 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)	-1,00 -1,00	1,30 16,30	1,300 0,160	2,700 3,140	-1,31 -6,11 -4,56 -8,19		
	Sommano positivi mc					24,60		
	Sommano negativi mc					-20,17		
	<b>SOMMANO mc</b>					4,43	3,12	13,82
1326 / 1314 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 *(larg.=(2,40+1,20)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 21 - dal pozzetto 20 al pozz. 22 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4) - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo" *(larg.=(2,40+1,20)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)	-1,00 -1,00	6,30 25,00 25,00	0,160 1,800 0,160	3,140 1,100 3,140	-3,17 4,55 2,97 4,95 -12,56		
	Sommano positivi mc					61,97		
	Sommano negativi mc					-15,73		
	<b>SOMMANO mc</b>					46,24	35,76	1'653,54
1327 / 1315 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 *(larg.=(2,80+1,60)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 21 *(larg.=(2,80+1,60)/2) - dal pozzetto 20 al pozz. 22 - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo" *(larg.=(2,80+1,60)/2)		3,80 6,00 5,00 25,00	2,200 2,200 2,200	0,700 0,700 0,700	5,85 9,24 7,70 38,50		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					61,29	28,84	1'767,60
1328 / 1316 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1308 [mc 125.53] Vedi voce n° 1309 [mc 125.53]  Vedi voce n° 1314 [mc 46.24] Vedi voce n° 1315 [m <sup>3</sup> 61.29] - Tratto 96.1 - a detrarre pozzetti 19-21 - a detrarre pozzetto 20 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4) - Tratto 96.2, v. planimetria - a detrarre tubazione, dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo" *	-2,00 -1,00 -1,00	1,30 1,80 6,30	1,300 1,800 0,160	2,700 2,700 3,140	-9,13 -8,75 -3,17		
	Sommano positivi mc					125,53		
	Sommano negativi mc					125,53		
	<b>SOMMANO mc</b>					-46,24 -61,29		
	<b>SOMMANO mc</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					122,48		3'353'108,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					122,48		3'353'108,50
	(larg.=0,40*0,40)	-1,00	25,00	0,160	3,140	-12,56		
	Sommano positivi mc					251,06		
	Sommano negativi mc					-141,14		
	SOMMANO mc					109,92	3,12	342,95
1329 / 1436 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 al 12, albergo "Caracciolo" *(lung.=(42,30-0,65))* (larg.=(2,40+1,20)/2) - a detrarre mese preced. primi 25,00 ml - tubazione oltre il pozzetto 12, prima fase - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=41,65-25,00)*(larg.=0,400*,4) *(larg.=0,400*,4)		41,65	1,800	1,100	82,47		
		-1,00	25,00	1,800	1,100	-49,50		
		-1,00	10,00	1,800	1,100	19,80		
		-1,00	16,65	0,160	3,140	-8,36		
		-1,00	10,00	0,160	3,140	-5,02		
	Sommano positivi mc					102,27		
	Sommano negativi mc					-62,88		
	SOMMANO mc					39,39	35,76	1'408,59
1330 / 1437 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 al 12, albergo "Caracciolo" *(lung.=(42,30-0,65))* (larg.=(2,80+1,60)/2) - a detrarre mese preced. primi 25,00 ml - tubazione oltre il pozzetto 12, prima fase		41,65	2,200	0,700	64,14		
		-1,00	25,00	2,200	0,700	-38,50		
			10,00	2,200	0,700	15,40		
	Sommano positivi m³					79,54		
	Sommano negativi m³					-38,50		
	SOMMANO m³					41,04	28,84	1'183,59
1331 / 1438 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1431 [mc 83.87] Vedi voce n° 1432 [mc 83.87]  Vedi voce n° 1436 [mc 39.39] Vedi voce n° 1437 [m³ 41.04] - Tratto 96.2, v. planimetria - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=41,65-25,00)*(larg.=0,400*,4) *(larg.=0,400*,4)					83,87		
						83,87		
						-39,39		
						-41,04		
		-1,00	16,65	0,160	3,140	-8,36		
		-1,00	10,00	0,160	3,140	-5,02		
	Sommano positivi mc					167,74		
	Sommano negativi mc					-93,81		
	SOMMANO mc					73,93	3,12	230,66
1332 / 1450 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm² = 2,2. - tratto da Via Seripando ad incrocio con Salita Pontenuovo, riempimento vecchia rete fognaria, DDT dell'11 novembre 2019 (4x10 + 5,00 mc = 45 mc)					45,00		
	SOMMANO mc					45,00	147,25	6'626,25
1333 / 1778 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al 13, albergo "Caracciolo" *(lung.=(23,00-0,65- 0,65))**(larg.=(2,40+1,20)/2) - a detrarre mese preced. primi 10,00 ml - dal pozz. 13 al pozz.14 *(lung.=36,00-0,75-0,65)		21,70	1,800	1,100	42,97		
		-1,00	10,00	1,800	1,100	-19,80		
			34,60	1,800	1,100	68,51		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					91,68		3'362'900,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					91,68		3'362'900,54
	- a detrarre tubazione ø800 *(lung.=23,00-0,65-0,65)*(larg.=0,400*,4) *(larg.=0,400*,4)	-1,00	21,70	0,160	3,140	-10,90		
		-1,00	34,60	0,160	3,140	-17,38		
	- a riportare ingombro tubaz. detratto a Nov. 19 *(larg.=0,400*,4)	1,00	10,00	0,160	3,140	5,02		
	Sommano positivi mc					116,50		
	Sommano negativi mc					-48,08		
	SOMMANO mc					68,42	35,76	2'446,70
1334 / 1779 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al 13, albergo "Caracciolo" *(lung.=23,00-0,65- 0,65))*(larg.=2,80+1,60)/2) - a detrarre precedenti primi 10,00 ml - dal pozzetto 13 al pozz. 14	-1,00	21,70	2,200	0,700	33,42		
		-1,00	10,00	2,200	0,700	-15,40		
			34,60	2,200	0,700	53,28		
	Sommano positivi m³					86,70		
	Sommano negativi m³					-15,40		
	SOMMANO m³					71,30	28,84	2'056,29
1335 / 1780 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1771 [mc 138.28] Vedi voce n° 1772 [mc 138.28]  Vedi voce n° 1778 [mc 68.42] Vedi voce n° 1779 [m³ 71.30] - Tratto 96.2, v. planimetria - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4) *(lung.=34,60-10,00)*(larg.=0,400*,4)					138,28		
						138,28		
						-68,42		
						-71,30		
		-1,00	21,70	0,160	3,140	-10,90		
		-1,00	24,60	0,160	3,140	-12,36		
	Sommano positivi mc					276,56		
	Sommano negativi mc					-162,98		
	SOMMANO mc					113,58	3,12	354,37
1336 / 1832 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm² = 2,2. - tratto da incrocio Gradinata S. Apostoli ad incrocio con Via Sofia, riempimento vecchia rete fognaria, DDT del 03 Giugno 2020 (7x10 mc)					70,00		
	SOMMANO mc					70,00	147,25	10'307,50
1337 / 2142 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,65- 0,65)*(larg.=2,40+1,40)/2) - dal pozz. 15 verso il 16 *(lung.=13,40-0,65)*(larg.=2,40+1,40)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=18,30-0,65-0,65)*(larg.=0,400*,4)		17,00	1,900	1,100	35,53		
			12,75	1,900	1,100	26,65		
		-1,00	17,00	0,160	3,140	-8,54		
	Sommano positivi mc					62,18		
	Sommano negativi mc					-8,54		
	SOMMANO mc					53,64	35,76	1'918,17
1338 / 2143 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,65- 0,65)*(larg.=2,60+1,80)/2) - dal pozz. 15 verso il 16 *(lung.=13,40-0,65)*(larg.=2,60+1,80)/2)		17,00	2,200	0,700	26,18		
			12,75	2,200	0,700	19,64		
	SOMMANO mc							
	SOMMANO mc							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					45,82		3'379'983,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					45,82		3'379'983,57
	SOMMANO m <sup>3</sup>					45,82	28,84	1'321,45
1339 / 2144 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 2137 [mc 82.25] Vedi voce n° 2138 [mc 82.25] Vedi voce n° 2142 [mc 53.64] Vedi voce n° 2143 [m <sup>3</sup> 45.82] - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=18,30-0,65-0,65)*(larg.=0,400*,4) *(lung.=13,40-0,65)*(larg.=0,400*,4)					82,25 82,25 -53,64 -45,82 -8,54 -6,41		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					164,50 -114,41		
	SOMMANO mc					50,09	3,12	156,28
1340 / 2145 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - Lato dx Via S. G. a Carbonara a salire verso Via Cirillo: tratto antistante Salita Pontenuovo verso la chiesa S. Giovanni. - riempimento vecchio cunicolo, DDT del 2 e 5 Ottobre 2020 (mc 6x10)	6,00	10,00			60,00		
	SOMMANO mc					60,00	147,25	8'835,00
1341 / 2223 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 16 al pozz. 17 *(lung.=8,20-0,75-0,75)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - dal pozzetto 17 al pozz. 18 *(lung.=8,50-0,75-0,75)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=6,70+7,00)*(larg.=0,400*,4)					14,00 14,63 -6,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					28,63 -6,88		
	SOMMANO mc					21,75	35,76	777,78
1342 / 2224 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 16 al pozz. 17 *(lung.=8,20-0,75-0,75)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - dal pozzetto 17 al pozz. 18 *(lung.=8,50-0,75-0,75)*(larg.=(2,40+ 1,40)/2) - rinfianco pozzetti *(par.ug.=3*2)	6,00				15,28 15,96 9,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					41,14	28,84	1'186,48
1343 / 2225 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 2218 [mc 50.70] Vedi voce n° 2219 [mc 50.70] Vedi voce n° 2223 [mc 21.75] Vedi voce n° 2224 [m <sup>3</sup> 41.14] - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=6,70+7,00)*(larg.=0,400*,4)					50,70 50,70 -21,75 -41,14 -6,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					101,40 -69,77		
	SOMMANO mc					31,63	3,12	98,69
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'392'359,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'392'359,25
1344 / 29 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente		8,00			8,00		
			6,00			6,00		
	SOMMANO m					14,00	271,63	3'802,82
1345 / 30 NP.F7	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 250/300 - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al collegamento alla rete fognante esistente		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'444,10	2'444,10
1346 / 36 NP.F7	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 250/300 - pozzetto 3		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'444,10	2'444,10
1347 / 37 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetto 2 - pozzetto 4					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'312,03	2'624,06
1348 / 39 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - tratto "pozzetto 1" (ingresso area cantiere) al pozzetto 2 - dal pozzetto 2 al pozzetto 3 - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 - dal pozzetto 4 alla fine del tubo posato, verso il pozz. 5		24,20 17,00 32,20 26,60			24,20 17,00 32,20 26,60		
	SOMMANO m					100,00	271,63	27'163,00
1349 / 43 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allacci esistenti ai nn. civici 58-59-61-62-64, di via Carbonara, eseguiti nel mese di gennaio, - allacci di via Carbonara ai numeri civici: - 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 74b, 75					5,00 9,00		
	SOMMANO cad					14,00	2'951,96	41'327,44
1350 / 49 NP.F7	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 250/300 - pozzetto di salto 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'444,10	2'444,10
1351 / 50 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetto di linea 6 - pozzetto di linea 7					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'312,03	2'624,06
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'477'232,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'477'232,93
1352 / 52 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 <b>- a detrarre primo tratto eseguito a gennaio</b> - dal pozzetto 5 al pozzetto 6 - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 - dal pozzetto 7 verso il pozzetto 8							
			37,20			37,20		
		<b>-1,00</b>	<b>26,60</b>			<b>-26,60</b>		
			19,00			19,00		
			17,00			17,00		
			22,00			22,00		
	Sommano positivi m					95,20		
	<b>Sommano negativi m</b>					<b>-26,60</b>		
	SOMMANO m					68,60	271,63	18'633,82
1353 / 57 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio al n. civico 57 - allaccio Vico S. Caterina, tubazione ø400					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'951,96	5'903,92
1354 / 92 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, ulteriori 12 metri							
			12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	271,63	3'259,56
1355 / 97 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio al n. civico 53-52-52b-49a-48-vicolo Carbonara-n. civico 45- 46-43-42					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2'951,96	29'519,60
1356 / 98 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio al n. civico 49 - allaccio al n. civico 44					1,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'000,00	4'000,00
1357 / 134 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. <b>-si annulla la quantità di cui all'art. 97 del sal n. 1</b>					<b>-10,00</b>		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					<b>-10,00</b>	2'951,96	<b>-29'519,60</b>
1358 / 135 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. -si riporta la quantità di cui all'art. precedente, per rettifica codice					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2'951,96	29'519,60
1359 / 240 NP.F3	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... 150 interno H 250/340 con tubazione di scolo FI 1000 int. - pozzetto 9 - pozzetto 10 - pozzetto 11					1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'289,58	6'868,74
1360 / 241 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetto di linea 8					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		3'545'418,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		3'545'418,57
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1361 / 243 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 7 verso il pozz. 8, completamento tratto - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11					1,50 24,00 14,40 5,00		
	SOMMANO m					44,90	271,63	12'196,19
1362 / 248 NP.00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio Vico Sant'elemo Caterina, tubazione ø400 - allaccio al civico 40					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'951,96	5'903,92
1363 / 249 NP.00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio al n. civico 35 - allaccio al n. civico 38 - allaccio Vico Sant'elmo, tratto interno al vicolo					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'000,00	4'000,00
1364 / 298 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - primo tratto, figura 7 e 8 dis. cont. tav. 1		150,00			150,00		
	SOMMANO mc					150,00	147,25	22'087,50
1365 / 340 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 11 verso il 12		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	271,63	3'259,56
1366 / 405 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - primo e secondo tratto dx	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO cad					14,00	50,45	706,30
1367 / 406 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - primo e secondo tratto dx	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO cad					14,00	49,15	688,10
1368 / 409 NP.00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - primo e secondo tratto dx, collegamento caditoie, alla rete fognante		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'000,00	7'000,00
1369 / 431 NP.F2	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 250/300 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetto di linea 12-13-14-15					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'422,78	5'691,12
1370 / 432	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... 150 interno							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'608'263,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'608'263,29
NP.F3	H 250/340 con tubazione di scolo FI 1000 int. - pozzetto di salto 16  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	2'289,58	2'289,58
1371 / 433 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - tratto dal pozzetto 12 dal pozz. 13, tranne il primo tratto già inserito (7 mt. Ottobre)*(lung.=19,70-7,00) - tratto dal pozzetto 13 al pozz. 14 - tratto dal pozzetto 14 al pozz. 15 - tratto dal pozzetto 15 al pozz. 16  SOMMANO m		12,70 17,80 24,60 18,00			12,70 17,80 24,60 18,00 <hr/> 73,10	271,63	19'856,15
1372 / 460 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - civico 34 - spigolo scuola lato vico Sant'Elmo - al pozzetto 13, rete fognante - al pozzetto 14  SOMMANO cad					1,00 1,00 3,00 1,00 <hr/> 6,00	1'000,00	6'000,00
1373 / 461 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - vico Sant'Elmo - al pozzetto 14 - tra il pozzetto 14 e 15 - al civico 28 - al civico 29 - al civico 26  SOMMANO cad					1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 <hr/> 9,00	2'951,96	26'567,64
1374 / 465 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - secondo tratto, dal civico 22 antistante scuola angolo Salita Pontenuovo, al civico 42  SOMMANO mc		90,00			90,00 <hr/> 90,00	147,25	13'252,50
1375 / 494 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - caditoie figura 12  SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	1'000,00	2'000,00
1376 / 552 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - caditoie 1-9 *(par.ug.=2*9) - caditoie 10-11 *(par.ug.=2+2)  SOMMANO cad	18,00 4,00				18,00 4,00 <hr/> 22,00	56,57	1'244,54
1377 / 553 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - caditoie 10-11 *(par.ug.=2+2)  SOMMANO cad	4,00				4,00 <hr/> 4,00	1'000,00	4'000,00
1378 / 725 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Primo tratto, incrocio con Via Tribunali posteriore chiosco bar. Tratto 96.2							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'683'473,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'683'473,70
	- innesto alla vecchia rete, dal pozzetto nuovo - uscita dal pozzetto verso monte  SOMMANO m		1,80 6,00			1,80 6,00 <hr/> 7,80	271,63	2'118,71
1379 / 729 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Primo tratto, incrocio con Via Tribunali posteriore chiosco bar. Tratto 96.2  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	1'312,03	1'312,03
1380 / 793 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetti 2-4-5  SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	1'312,03	3'936,09
1381 / 794 NP.F7	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 250/300 - pozzetto 3  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	2'444,10	2'444,10
1382 / 795 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 2 al pozz. 3 - dal pozzetto 3 al pozzetto 4 - dal pozzetto 4 al pozzetto 5 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase  SOMMANO m		15,40 9,80 20,20 12,00			15,40 9,80 20,20 12,00 <hr/> 57,40	271,63	15'591,56
1383 / 801 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - caditoia 1a, antistante spigolo fabbricato  SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	1'000,00	1'000,00
1384 / 802 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio Vico Dei Tinellari, tubazione ø300 - allaccio al civico 81 ed adiacente *(par.ug.=1+2) - allaccio al civico 83 - allaccio al civico 85  SOMMANO cad	3,00				1,00 3,00 2,00 1,00 <hr/> 7,00	2'951,96	20'663,72
1385 / 918 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetti 6 e 7  SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	1'312,03	2'624,06
1386 / 919 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planim. dal pozzetto 5 al pozz. 6 - dal pozzetto 6 al pozzetto 7 - dal pozzetto 5 verso il 6, prima fase, a detrarre  Sommano positivi m Sommano negativi m  SOMMANO m		15,30 31,65 -12,00			15,30 31,65 -12,00 <hr/> 46,95 -12,00 <hr/> 34,95	271,63	9'493,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'742'657,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'742'657,44
1387 / 925 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - caditoia 12, antistante scuola Bovio, interna e su strada, via Carbonara  SOMMANO cad					2,00 2,00	1'000,00	2'000,00
1388 / 926 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio Vico Dei Candelari, e Vico Foglie, tubazione ø300  SOMMANO cad					2,00 2,00	2'951,96	5'903,92
1389 / 1016 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetti 9 e 10  SOMMANO cadauno					2,00 2,00	1'312,03	2'624,06
1390 / 1017 NP.F3	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... 150 interno H 250/340 con tubazione di scolo FI 1000 int. - pozzetto 8-11  SOMMANO cadauno					2,00 2,00	2'289,58	4'579,16
1391 / 1018 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 7 al pozzetto 8 - dal pozzetto 8 al pozzetto 9 - dal pozzetto 9 al pozzetto 10 - dal pozzetto 10 al pozzetto 11  SOMMANO m		30,40 24,70 24,30 5,75			30,40 24,70 24,30 5,75 85,15	271,63	23'129,29
1392 / 1024 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allacci da vico Carbonara a vico Botte - caditoia 2a-3a-4a-5a-6a  SOMMANO cad					2,00 5,00 7,00	1'000,00	7'000,00
1393 / 1025 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allaccio tra vico Tinellari a vico Candelari - allacci da vico Candelari a vico Carbonara - allacci da vico Carbonara a vico Botte - allaccio vico Botte tubazione ø400  SOMMANO cad					1,00 4,00 2,00 1,00 8,00	2'951,96	23'615,68
1394 / 1079 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.2 - pozzetto 7b antistante caditoia 6a  SOMMANO cadauno					1,00 1,00	1'312,03	1'312,03
1395 / 1080 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo		12,00			12,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,00		3'812'821,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,00		3'812'821,58
	SOMMANO m					12,00	271,63	3'259,56
1396 / 1086 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allacci da vico Botte a via Sofia (lato sx a salire) - civ. 102 bis - caditoia 7a-8a					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
1397 / 1087 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - allacci da vico Botte a via Sofia (lato sx a salire) - civ. 100-101-102-104-105-106-109-110					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2'951,96	23'615,68
1398 / 1160 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.1 - pozzetto 17 e 18					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'312,03	2'624,06
1399 / 1161 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 16 verso il pozzetto 17, primo tratto antistante Salita Pontenuovo, a detrarre luglio 19 - dal pozzetto 16 al pozzetto 17 *(lung.=17,00-0,50-0,75) - dal pozzetto 17 al pozzetto 18 *(lung.=17,00-0,50-0,50) - dal pozzetto 18 verso il 19 *(lung.=13,00-0,50)					-1,00 12,00 15,75 16,00 12,50		
	Sommano positivi m					44,25		
	Sommano negativi m					-12,00		
	SOMMANO m					32,25	271,63	8'760,07
1400 / 1227 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.1 - pozzetto 19					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1401 / 1228 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 18 verso il 19, a detrarre quantit� agosto, vedi art. 1241 * (lung.=13,00-0,50) - dal pozzetto 18 al 19 *(lung.=17,30-1)					-1,00 12,50 16,30		
	Sommano positivi m					16,30		
	Sommano negativi m					-12,50		
	SOMMANO m					3,80	271,63	1'032,19
1402 / 1266 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Oltre Salita Pontenuovo, ai civici 20b - 21 - 23 - caditoia 13-14-16-17					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'000,00	7'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'863'425,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'863'425,17
1403 / 1267 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Oltre Salita Pontenuovo, al civico 20 - caditoie 13a-14a					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'951,96	8'855,88
1404 / 1268 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - allacci, oltre Salita Pontenuovo, ai civici 20 - 20b - 21 - 23					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,81	603,24
1405 / 1311 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.1 - pozzetti 21 e 22					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'312,03	2'624,06
1406 / 1312 NP.F7	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiuso. Pozzetto 100x150 interno H 250/300 - pozz. 20					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'444,10	2'444,10
1407 / 1313 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.1, v. planimetria - dal pozzetto 19 al pozz. 20 *(lung.=3,80-1,50) - dal pozzetto 20 al pozz. 21 - dal pozzetto 20 al pozz. 22 - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 verso albergo "Caracciolo"		2,30 1,50 2,50 25,00			2,30 1,50 2,50 25,00		
	SOMMANO m					31,30	271,63	8'502,02
1408 / 1345 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - collegamento con Via Seripando, dal pozzetto 21 - caditoia 18					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'000,00	2'000,00
1409 / 1346 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Su via Carbonara, altezza Via Seripando - caditoia 18a					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'951,96	2'951,96
1410 / 1347 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - allacci, oltre Salita Pontenuovo, al civico 20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
1411 / 1434 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.2 - pozzetto 12					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'892'869,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'892'869,27
1412 / 1435 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 11 al pozz. 12 ed oltre antistante albergo "Caracciolo" * (lung.=41,80-25,00) - oltre il pozz. 12		16,80 10,00			16,80 10,00		
	SOMMANO m					26,80	271,63	7'279,68
1413 / 1441 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Tratto 96.2 - pozzetti C-C1, inizio marciapiede da via Sofia antistante albergo "Caracciolo" (con opere murarie e scavo a mano)		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
1414 / 1442 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Tratto 96.2 - spigolo fabbricato-pozzetto 12, albergo "Caracciolo" primi n. 3 allacci					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'951,96	8'855,88
1415 / 1774 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.2 - pozzetto 13					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1416 / 1775 NP.F6	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 180/250 - Tratto 96.2 - pozzetto 14					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'951,79	1'951,79
1417 / 1776 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... Rigidit� anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 12 al pozz 13, albergo "Caracciolo" <b>- a detrarre mese precedente</b> - dal pozz. 13 al pozz. 14 *(lung.=36,00-0,75)		23,00 <b>10,00</b> 35,25			23,00 <b>-10,00</b> 35,25		
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b> SOMMANO m					58,25 <b>-10,00</b> 48,25	271,63	13'106,15
1418 / 1777 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Tratto 96.2 - dal pozzetto 12 al 13 antistante secondo ingresso albergo "Caracciolo" n. 3 allacci - nuovo tratto tubazione per ml 4,00 diam. 500 mm, pozzetto in cls e chiusino in ghisa, confluenza da via Gradini SS. Apostoli (pozz. 14a - pozz. 14)					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'951,96	11'807,84
1419 / 1839 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Tratto 96.1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'938'182,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'938'182,64
	- angolo interno Sagrato Chiesa S. Giovanni fino alla rete esistente SOMMANO cad					1,00		
						1,00	2'951,96	2'951,96
1420 / 1840 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - nuove caditoie 9a-10a-11a-12a antistanti albergo Caracciolo SOMMANO cad					4,00		
						4,00	1'000,00	4'000,00
1421 / 1841 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - nuove caditoie 9a-10a-11a-12a antistanti albergo Caracciolo * (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	50,45	403,60
1422 / 1842 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - nuove caditoie 9a-10a-11a-12a antistanti albergo Caracciolo * (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,15	393,20
1423 / 2140 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - Tratto 96.2 - pozzetto 15					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1424 / 2141 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozzetto 14 al pozz 15, albergo "Caracciolo" *(lung.=18,30-0,5) - dal pozz. 15 verso il 16		17,80 13,40			17,80 13,40		
	SOMMANO m					31,20	271,63	8'474,86
1425 / 2221 NP.F6	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 180/250 - Tratto 96.2 - pozzetti 16-17-18					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'951,79	5'855,37
1426 / 2222 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto 96.2, v. planimetria - dal pozz. 16 al pozz. 17 *(lung.=8,20-1,20) - dal pozz. 17 al pozz. 18 *(lung.=8,50-1,20)		7,00 7,30			7,00 7,30		
	SOMMANO m					14,30	271,63	3'884,31
1427 / 2228 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Tratto 96.2 - civico 121					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'951,96	2'951,96
1428 / 2338 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio caditoia 19, laterale chiesa, su via Cirillo					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		3'968'409,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		3'968'409,93
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
1429 / 2364 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Tratto 96.2 - civico 120 - civico 118 - civico 117 - civico 116 - civico 115 - civico 113					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	2'951,96	17'711,76
1430 / 2368 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - Lato fogn. Tratto 96.2 - tratto dal Civico 121 all'incrocio con la Gradinata S. Apostoli, riempimento vecchia rete fognaria, DDT del 20 Gennaio 2021 (3x10 mc)					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	147,25	4'417,50
1431 / 2525 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - griglie su caditoie "a" e "b", antistante marciapiedi "A" e "B"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'000,00	2'000,00
1432 / 2591 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allacci caditoie 13a-14a-15a-16a					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'000,00	4'000,00
1433 / 2683 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio caditoia X, civ. 125					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
1434 / 2761 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio caditoia Y, civ. 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
1435 / 2959 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - nuova caditoia antistante fruttivendolo: - caditoia "C" pozz. 14a					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>								
1436 / 407 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - primo e secondo tratto dx	2,00	7,00		31,000	434,00		
	SOMMANO kg					434,00	3,89	1'688,26
1437 / 516 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - secondo tratto dx		2,00		31,000	62,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					62,00		4'002'227,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					62,00		4'002'227,45
	SOMMANO kg					62,00	3,89	241,18
1438 / 570 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - caditoie 10-11 *(lung.=2+2)		4,00		31,000	124,00		
	SOMMANO kg					124,00	3,89	482,36
1439 / 629 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - chiusini D400 - ø600 sui pozzetti della nuova rete fognante, e n. 6 esistenti *(par.ug.=10+6) - chiusini C250 - 600x600 sui pozzetti 10-11 della nuova rete fognante - chiusini C250 - 600x600 su marciapied antistante Scuola Bovio - chiusini C250 - 500x500 su marciapied antistante Scuola Bovio - chiusini C250 - 400x400 su marciapied antistante Scuola Bovio	16,00 2,00 1,00 2,00 2,00			61,600 39,000 39,000 28,000 19,000	985,60 78,00 39,00 56,00 38,00		
	SOMMANO kg					1'196,60	3,89	4'654,77
1440 / 1854 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - antistanti albergo Caracciolo fig. E ed adiacente: - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 400	3,00 2,00			39,000 19,000	117,00 38,00		
	SOMMANO kg					155,00	3,89	602,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'008'208,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'008'208,71
	<b>Piazza Enrico de Nicola (Via F. Siniscalchi) e Vicoletto II° S. Maria a Canello - (nn. 86-89 plan. inquad. lotti) (SpCat 6) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1441 / 1374 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - fig. 1 - fig. 2		16,60 5,30	5,000 5,300		83,00 28,09		
	SOMMANO mq					111,09	6,07	674,32
1442 / 1375 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - perimetro piazza, dissuasori metallici e catene *(lung.=21+22+5+6)		54,00			54,00		
	SOMMANO cad					54,00	18,96	1'023,84
1443 / 1376 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - strada parallela a Castel Capuano, via Siniscalchi, tav. 10 * (larg.=(5,70+3,70)/2)		107,90 15,00	4,700 5,800		507,13 87,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					594,13	18,18	10'801,28
1444 / 1446 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - strada parallela a Castel Capuano, zona bassa, verso via Maddalena, figura 5 *(larg.=(5,00+5,90)/2) - figura 6, nella traversa		10,50 8,00	5,450 4,000		57,23 32,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					89,23	18,18	1'622,20
1445 / 1923 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena		12,25	4,500		55,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					55,13	18,18	1'002,26
1446 / 1924 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)	0,60 0,60 0,60 0,60	7,00 20,00 21,95 24,00	6,200 5,600 5,050 4,650	0,200 0,200 0,200 0,200	5,21 13,44 13,30 13,39		
	SOMMANO mc					45,34	3,89	176,37
1447 / 1925 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)	0,40 0,40 0,40 0,40	7,00 20,00 21,95 24,00	6,200 5,600 5,050 4,650	0,200 0,200 0,200 0,200	3,47 8,96 8,87 8,93		
	SOMMANO mc					30,23	110,53	3'341,32
1448 / 1967 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'026'850,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'026'850,30
	10,30/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)		10,66	4,750		50,64		
	- Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2)		1,40	5,100		7,14		
	- Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena, demoliz. Luglio a detrarre	-1,00	5,83	2,100		12,24		
	- Figura 5, completamento		9,05	6,550		59,28		
	(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2)		7,68	8,900		68,35		
			1,20	3,800		4,56		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					202,21		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-55,13		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>147,08</b>	18,18	2'673,91
1449 / 1968 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	- Via Siniscalchi per nuova pavimentazione							
	- Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)	0,60	10,66	4,750	0,200	6,08		
	- Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2)	0,60	1,40	5,100	0,200	0,86		
	- Figura 5	0,60	5,83	2,100	0,200	1,47		
	(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2)	0,60	9,05	6,550	0,200	7,11		
	- tratto antistante ingresso fabbr. fig. 9	0,60	7,68	8,900	0,200	8,20		
	- fig. 5a (luglio a detrarre)	0,60	1,20	3,800	0,200	0,55		
		0,60	7,00	6,200	0,200	-5,21		
	Sommano positivi mc					24,27		
	Sommano negativi mc					-5,21		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>19,06</b>	3,89	74,14
1450 / 1969 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
	- Via Siniscalchi per nuova pavimentazione							
	- Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)	0,40	10,66	4,750	0,200	4,05		
	- Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2)	0,40	1,40	5,100	0,200	0,57		
	- Figura 5	0,40	5,83	2,100	0,200	0,98		
	(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2)	0,40	9,05	6,550	0,200	4,74		
	- tratto antistante ingresso fabbr. fig. 9	0,40	7,68	8,900	0,200	5,47		
	- fig. 5a (luglio, a detrarre)	0,40	1,20	3,800	0,200	0,36		
		0,40	7,00	6,200	0,200	-3,47		
	Sommano positivi mc					16,17		
	Sommano negativi mc					-3,47		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>12,70</b>	110,53	1'403,73
1451 / 2011 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo							
	- Via Siniscalchi per nuova pavim.							
	- Figura 8, completamento *(larg.=(2,85+2,30+3,25)/3)		38,60	2,800		108,08		
	- Fig. 9a		24,00	2,300		55,20		
	- imbocco vicolo		4,80	1,500		7,20		
	- Fig. 10		21,30	2,100		44,73		
	- Fig. 11 *(larg.=(1,85+1,90)/2)		5,30	1,875		9,94		
	- imbocco vicolo		4,05	0,600		2,43		
	- si detrae la figura "5" già contabilizz.	-1,00	10,50	5,450		-57,23		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					227,58		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-57,23		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>170,35</b>	18,18	3'096,96
1452 / 2012 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	- <b>Tavola Demolizione:</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'034'099,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							4'034'099,04	
	- Via Siniscalchi per nuova pavim. - Vedi Tavola Demolizioni - Figura 8, completamento *(larg.=(2,85+2,30+3,25)/3) - imbocco vicolo - Fig. 9a - Fig. 10 - Fig. 11 *(larg.=(1,85+1,90)/2) - imbocco vicolo	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	38,60 4,80 24,00 21,30 5,30 4,05	2,800 1,500 2,300 2,100 1,875 0,600	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	12,97 0,86 6,62 5,37 1,19 0,29			
	SOMMANO mc					27,30	3,89	106,20	
1453 / 2013 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. - Figura 8, completamento *(larg.=(2,85+2,30+3,25)/3) - imbocco vicolo - Fig. 9a - Fig. 10 - Fig. 11 *(larg.=(1,85+1,90)/2) - imbocco vicolo	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	38,60 4,80 24,00 21,30 5,30 4,05	2,800 1,500 2,300 2,100 1,875 0,600	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	8,65 0,58 4,42 3,58 0,80 0,19			
	SOMMANO mc					18,22	110,53	2'013,86	
1454 / 2107 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. demoliz.) - Figura 12 *(larg.=(1,45+1,85)/2)		15,10	1,650		24,92			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,92	18,18	453,05	
1455 / 2108 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)	0,80	15,10	5,475	0,200	13,23			
	SOMMANO mc					13,23	3,89	51,46	
1456 / 2109 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)	0,20	15,10	5,475	0,200	3,31			
	SOMMANO mc					3,31	110,53	365,85	
1457 / 2188 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - <b>Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b> - Figura 13 *(larg.=(2,30+2,55)/2) - Figura 14 - <b>Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Fig. 1 *(larg.=(8,80+7,30)/2) - Fig. 2 - <b>Fig. 3 a detrarre (ancora non rimossi)</b> - <b>Fig. 4 a detrarre (ancora non rimossi)</b>	0,50 -1,00 -1,00	11,70 18,30 57,00 7,10 16,80 7,80	2,425 10,500 8,050 4,550 1,400 2,000		28,37 96,08 458,85 32,31 -23,52 -15,60			
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					615,61 -39,12			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					576,49	18,18	10'480,59	
1458 / 2189 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Via Siniscalchi - Fig. 8 - Via Siniscalchi 2 (traversa)	4,00			60,000	240,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					240,00		4'047'570,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					240,00		4'047'570,05
	- Fig. 1	6,00			60,000	360,00		
	SOMMANO kg					600,00	0,19	114,00
1459 / 2190 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - <b>Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)</b> - Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2) - Figura 9 *(larg.=10,500/2)	0,80 0,80	20,00 18,30	5,700 5,250	0,200 0,200	18,24 15,37		
	SOMMANO mc					33,61	3,89	130,74
1460 / 2191 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2) - Figura 9 *(larg.=10,500/2)	0,20 0,20	20,00 18,30	5,700 5,250	0,200 0,200	4,56 3,84		
	SOMMANO mc					8,40	110,53	928,45
1461 / 2259 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - <b>Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b> - Figura 15 *(lung.=(3,20+16,65)/2) - Figura 16 - Figura 17 - <b>Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Fig. 2a *(larg.=6,40-4,550) - Fig. 6a *(larg.=6,50-4,00)		9,93 5,60 16,65	12,700 4,650 3,250		126,11 26,04 54,11		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					239,40	18,18	4'352,29
1462 / 2260 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. 6a	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,19	22,80
1463 / 2261 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi (Piazzetta S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 10 - Figura 11 *(larg.=13,30/2) - <b>Figura 9, a detrarre, già inserita a nov. 20 *(larg.=10,500/2)</b> - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)	0,80 0,80 <b>-0,80</b> 0,80 0,80	10,00 13,60 <b>18,30</b> 15,10 3,50	16,500 6,650 <b>5,250</b> 6,475 0,750	0,200 0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,200	26,40 14,47 <b>-15,37</b> 15,64 0,42		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					56,93 <b>-15,37</b>		
	SOMMANO mc					41,56	3,89	161,67
1464 / 2262 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi (Piazzetta S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 10 - Figura 11 *(larg.=13,30/2) - <b>Figura 9, a detrarre, già inserita a nov. 20 *(larg.=10,500/2)</b> - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)	0,20 0,20 <b>-0,20</b> 0,20 0,20	10,00 13,60 <b>18,30</b> 15,10 3,50	16,500 6,650 <b>5,250</b> 6,475 0,750	0,200 0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,200	6,60 3,62 <b>-3,84</b> 3,91 0,11		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,40		4'053'280,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,40		4'053'280,00
	Sommano positivi mc					14,24		
	Sommano negativi mc					-3,84		
	SOMMANO mc					10,40	110,53	1'149,51
1465 / 2323 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b> - Figura 18  <b>- Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Fig. 4 - Fig. 3		21,50	5,000		107,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		7,80 16,80	2,000 1,400		15,60 23,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					146,62	18,18	2'665,55
1466 / 2324 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - ripristino su superfetazione demolita, figura 9		3,80	1,200		4,56		
	SOMMANO mq					4,56	13,38	61,01
1467 / 2325 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. 1, verso piazza S Anna	6,00			60,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	0,19	68,40
1468 / 2326 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)	0,80 0,80  0,80  0,80 0,80	70,00 70,00  3,80  3,50 26,80		0,200 0,200  0,200  0,200 0,200	11,20 11,20  0,73  3,58 31,95		
	SOMMANO mc					58,66	3,89	228,19
1469 / 2327 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)	0,20 0,20  0,20  0,20 0,20	70,00 70,00  3,80  3,50 26,80		0,200 0,200  0,200  0,200 0,200	2,80 2,80  0,18  0,90 7,99		
	SOMMANO mc					14,67	110,53	1'621,48
1470 / 2381 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- Via Siniscalchi, piazzetta S Maria, per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b> - Figura 19 - Figura 20 - marciapiede su Via Muzii, adiacente figura 16 (1^ parte), mq 5,90		21,45 10,50 5,90	8,300 11,000		178,04 115,50 5,90		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					299,44		4'059'074,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					299,44		4'059'074,14
	SOMMANO m <sup>2</sup>					299,44	18,18	5'443,82
1471 / 2382 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2)	0,80 0,80	16,85 15,20	5,400 5,400	0,200 0,200	14,56 13,13		
	- marciapiede su Via Muzii, adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90	0,80	5,90		0,200	0,94		
	- Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)	0,80	26,65	8,275	0,200	35,28		
	SOMMANO mc					63,91	3,89	248,61
1472 / 2383 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2)	0,20 0,20	16,85 15,20	5,400 5,400	0,200 0,200	3,64 3,28		
	- marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90	0,20	5,90		0,200	0,24		
	- Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)	0,20	26,65	8,275	0,200	8,82		
	SOMMANO mc					15,98	110,53	1'766,27
1473 / 2510 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- Via Siniscalchi, piazzetta S Maria, per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b> - Figura 21 - Figura 22		10,40 10,00	13,500 2,500		140,40 25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					165,40	18,18	3'006,97
1474 / 2511 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2) - Figura 18 *(lung.=13,30-2,75)*(larg.=10,20/2)	0,80 0,80 0,80	26,50 10,55 10,00	10,400 5,100 2,750	0,200 0,200 0,200	44,10 8,61 4,40		
	SOMMANO mc					57,11	3,89	222,16
1475 / 2512 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2) - Figura 18 *(lung.=13,30-2,75)*(larg.=10,20/2)	0,20 0,20 0,20	26,50 10,55 10,00	10,400 5,100 2,750	0,200 0,200 0,200	11,02 2,15 1,10		
	SOMMANO mc					14,27	110,53	1'577,26
1476 / 2594 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- Via Siniscalchi, piazzetta S Maria, per nuova pavim. (tav. demoliz.)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'071'339,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'071'339,23
	- Figura 23 *(larg.=7,40/2) - a detrarre area delle tre aiuole	-3,00	15,20 1,60	3,700 1,600		56,24 -7,68		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					56,24 -7,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					48,56	18,18	882,82
1477 / 2595 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 23 *(larg.=7,40/2) - a detrarre area delle tre aiuole *(lung.=1,60*3)	0,80 -0,80	15,20 4,80	3,700 1,600	0,200 0,200	9,00 -1,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					9,00 -1,23		
	SOMMANO mc					7,77	3,89	30,23
1478 / 2596 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 23 *(larg.=7,40/2) - a detrarre area delle tre aiuole *(lung.=1,60*3)	0,20 -0,20	15,20 4,80	3,700 1,600	0,200 0,200	2,25 -0,31		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,25 -0,31		
	SOMMANO mc					1,94	110,53	214,43
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1479 / 1926 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1924 [mc 45.34] Vedi voce n° 1925 [mc 30.23]					45,34 30,23		
	SOMMANO mc					75,57	10,73	810,87
1480 / 1927 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1926 [mc 75.57]	2,00				151,14		
	SOMMANO mc					151,14	7,12	1'076,12
1481 / 1970 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1968 [mc 19.06] Vedi voce n° 1969 [mc 12.70]					19,06 12,70		
	SOMMANO mc					31,76	10,73	340,78
1482 / 1971 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1970 [mc 31.76]	2,00				63,52		
	SOMMANO mc					63,52	7,12	452,26
1483 / 2014	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'075'146,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'075'146,74
R.02.065.010 .a	discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2012 [mc 27.30] Vedi voce n° 2013 [mc 18.22]					27,30 18,22		
	SOMMANO mc					45,52	10,73	488,43
1484 / 2015 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2014 [mc 45.52]	2,00				91,04		
	SOMMANO mc					91,04	7,12	648,20
1485 / 2110 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2108 [mc 13.23] Vedi voce n° 2109 [mc 3.31]					13,23 3,31		
	SOMMANO mc					16,54	10,73	177,47
1486 / 2111 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2110 [mc 16.54]	2,00				33,08		
	SOMMANO mc					33,08	7,12	235,53
1487 / 2192 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2190 [mc 33.61] Vedi voce n° 2191 [mc 8.40]					33,61 8,40		
	SOMMANO mc					42,01	10,73	450,77
1488 / 2193 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2192 [mc 42.01]	2,00				84,02		
	SOMMANO mc					84,02	7,12	598,22
1489 / 2263 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2261 [mc 41.56] Vedi voce n° 2262 [mc 10.40]					41,56 10,40		
	SOMMANO mc					51,96	10,73	557,53
1490 / 2264 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2263 [mc 51.96]	2,00				103,92		
	SOMMANO mc					103,92	7,12	739,91
1491 / 2328 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2324 [mq 4.56] Vedi voce n° 2326 [mc 58.66] Vedi voce n° 2327 [mc 14.67]				0,150	0,68 58,66 14,67		
	SOMMANO mc					74,01	10,73	794,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'079'836,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'079'836,93
1492 / 2329 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2328 [mc 74.01]	2,00				148,02		
	SOMMANO mc					148,02	7,12	1'053,90
1493 / 2384 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2382 [mc 63.91] Vedi voce n° 2383 [mc 15.98]					63,91 15,98		
	SOMMANO mc					79,89	10,73	857,22
1494 / 2385 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2384 [mc 79.89]	2,00				159,78		
	SOMMANO mc					159,78	7,12	1'137,63
1495 / 2513 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2511 [mc 57.11] Vedi voce n° 2512 [mc 14.27]					57,11 14,27		
	SOMMANO mc					71,38	10,73	765,91
1496 / 2514 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2513 [mc 71.38]	2,00				142,76		
	SOMMANO mc					142,76	7,12	1'016,45
1497 / 2597 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2595 [mc 7.77] Vedi voce n° 2596 [mc 1.94]					7,77 1,94		
	SOMMANO mc					9,71	10,73	104,19
1498 / 2598 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2597 [mc 9.71]	2,00				19,42		
	SOMMANO mc					19,42	7,12	138,27
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1499 / 1928 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)		7,00 20,00 21,95 24,00	6,200 5,600 5,050 4,650	0,100 0,100 0,100 0,100	4,34 11,20 11,08 11,16		
	SOMMANO m³					37,78	28,84	1'089,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'086'000,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'086'000,08
1500 / 1929 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)							
	SOMMANO m <sup>2</sup>					377,85	1,78	672,57
1501 / 1930 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)							
	SOMMANO mc					37,78	28,00	1'057,84
1502 / 1931 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - fig. 1 - fig. 2 *(larg.=(6,00+5,20)/2) - fig. 3 *(larg.=(5,20+4,90)/2) - fig. 4 *(larg.=(4,90+4,40)/2)							
	Parziale m <sup>2</sup>					377,85		
	- si detrae il 10% per integrazione nuovi basoli	-0,10	377,85			-37,79		
	Parziale m <sup>2</sup>					-37,79		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					377,85		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-37,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					340,06	31,89	10'844,51
1503 / 1932 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - si riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. precedente	0,10	377,85			37,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,79	148,39	5'607,66
1504 / 1972 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2) - Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2) - Figura 8 - Figura 1, (nuova) *(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2) - tratto antistante ingresso fabbr, fig. 9 - fig. 1 in parte (luglio a detrarre)							
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					20,22		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-4,34		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,88	28,84	457,98
1505 / 1973 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)							
	SOMMANO m <sup>2</sup>					50,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					57,78		4'104'640,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					57,78		4'104'640,64
	- Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2) - Figura 8 - Figura 1, (nuova) *(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2) - tratto antistante ingresso fabbr, fig. 9 - fig. 1 in parte (luglio a detrarre)		5,83 9,05 7,68 1,20 7,00	2,100 6,550 8,900 3,800 6,200		12,24 59,28 68,35 4,56 -43,40		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					202,21 -43,40		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					158,81	1,78	282,68
1506 / 1974 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)  - Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2) - Figura 8 - Figura 1, (nuova) *(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2) - tratto antistante ingresso fabbr, fig. 9 - fig. 1 in parte (luglio a detrarre)		10,66 1,40 5,83 9,05 7,68 1,20 7,00	4,750 5,100 2,100 6,550 8,900 3,800 6,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,06 0,71 1,22 5,93 6,84 0,46 -4,34		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					20,22 -4,34		
	<b>SOMMANO mc</b>					15,88	28,00	444,64
1507 / 1975 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavimentazione - Figura 7, tratto di collegamento con via Maddalena *(lung.=(11,02+10,30)/2)*(larg.=(4,65+4,85)/2)  - Tratto su via Maddalena *(lung.=(5,30+6,35)/2) - Figura 8 - Figura 1, (nuova) *(lung.=(7,85+7,50)/2)*(larg.=(8,80+9,00)/2) - tratto antistante ingresso fabbr, fig. 9 - fig. 1 in parte (luglio a detrarre)		10,66 1,40 5,83 9,05 7,68 1,20 7,00	4,750 5,100 2,100 6,550 8,900 3,800 6,200		50,64 7,14 12,24 59,28 68,35 4,56 -43,40		
	Parziale m <sup>2</sup> - si detrae il 10% per integrazione nuovi basoli  Parziale m <sup>2</sup>	-0,10	158,81			158,81 -15,88		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					202,21 -59,28		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					142,93	31,89	4'558,04
1508 / 1976 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - si riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. precedente	0,10	158,81			15,88		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					15,88	148,39	2'356,43
1509 / 2016 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - <b>Tavola Nuova Pavimentazione:</b> - Via Siniscalchi per nuova pavim. - Figura 2a  - Fig. 3a *(larg.=(2,30+2,75)/2)  - Fig. 4a		20,00 0,50 -1,00 -1,00 21,95 0,50 24,00	2,750 1,500 1,200 0,600 2,525 1,000 2,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,50 0,08 -0,46 -0,12 5,54 0,05 5,52		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16,11		4'112'282,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					16,11		4'112'282,43
	- imbocco vicolo Postica - Fig. -5- *(larg.=(6,70+5,85)/2) - Fig. -6- *(larg.=(5,85+5,80)/2)		4,80 21,30 5,30	1,500 6,275 5,825	0,100 0,100 0,100	0,72 13,37 3,09		
	- imbocco vicolo I S. Maria		0,50 4,05	1,850 0,600	0,100 0,100	0,09 0,24		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					34,20		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-0,58		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					<b>33,62</b>	28,84	969,60
1510 / 2017 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavim. - Figura 2a		20,00 0,50	2,750 1,500		55,00 0,75		
	- Fig. 3a *(larg.=(2,30+2,75)/2)	-1,00 -1,00	3,80 2,00	1,200 0,600		-4,56 -1,20		
	- Fig. 4a		21,95 0,50	2,525 1,000		55,42 0,50		
	- imbocco vicolo Postica		24,00	2,300		55,20		
	- Fig. -5- *(larg.=(6,70+5,85)/2)		4,80	1,500		7,20		
	- Fig. -6- *(larg.=(5,85+5,80)/2)		21,30	6,275		133,66		
	- imbocco vicolo I S. Maria		5,30 0,50 4,05	5,825 1,850 0,600		30,87 0,93 2,43		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					341,96		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-5,76		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>336,20</b>	1,78	598,44
1511 / 2018 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavim. - Figura 2a		20,00 0,50	2,750 1,500	0,100 0,100	5,50 0,08		
	- Fig. 3a *(larg.=(2,30+2,75)/2)	-1,00 -1,00	3,80 2,00	1,200 0,600	0,100 0,100	-0,46 -0,12		
	- Fig. 4a		21,95 0,50	2,525 1,000	0,100 0,100	5,54 0,05		
	- imbocco vicolo Postica		24,00	2,300	0,100	5,52		
	- Fig. -5- *(larg.=(6,70+5,85)/2)		4,80	1,500	0,100	0,72		
	- Fig. -6- *(larg.=(5,85+5,80)/2)		21,30	6,275	0,100	13,37		
	- imbocco vicolo I S. Maria		5,30 0,50 4,05	5,825 1,850 0,600	0,100 0,100 0,100	3,09 0,09 0,24		
	Sommano positivi mc					34,20		
	Sommano negativi mc					-0,58		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>33,62</b>	28,00	941,36
1512 / 2019 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavim. - Figura 2a		20,00 0,50	2,750 1,500		55,00 0,75		
	- Fig. 3a *(larg.=(2,30+2,75)/2)	-1,00 -1,00	3,80 2,00	1,200 0,600		-4,56 -1,20		
	- Fig. 4a		21,95 0,50	2,525 1,000		55,42 0,50		
	- imbocco vicolo Postica		24,00	2,300		55,20		
	- Fig. -5- *(larg.=(6,70+5,85)/2)		4,80	1,500		7,20		
	- Fig. -6- *(larg.=(5,85+5,80)/2)		21,30	6,275		133,66		
	Parziale m <sup>2</sup>		5,30	5,825		30,87		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>332,84</b>		4'114'791,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					332,84		4'114'791,83
	- imbocco vicolo I S. Maria		0,50 4,05	1,850 0,600		0,93 2,43		
	Parziale m <sup>2</sup>					230,29		
	- si detrae il 10% per integrazione nuovi basoli, per le figure 2a-3a	-0,10	105,91			-10,59		
	Parziale m <sup>2</sup>					-10,59		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					341,96		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-16,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					325,61	31,89	10'383,70
1513 / 2020 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Pavimentazione figura 4a - imbocco vicolo Postica - figura 5 - figura 6  - imbocco vicolo S. Maria		24,00 4,80 21,30 5,30 0,50 4,05	2,300 1,500 6,275 5,825 1,850 0,600		55,20 7,20 133,66 30,87 0,93 2,43		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					230,29	51,11	11'770,12
1514 / 2021 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - si riporta il 10% detratto alla posa di cui all'art. 2131 precedente, per le figure 2a-3a	0,10	105,91			10,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,59	148,39	1'571,45
1515 / 2112 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)		15,10	5,475	0,100	8,27		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8,27	28,84	238,51
1516 / 2113 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)		15,10	5,475		82,67		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					82,67	1,78	147,15
1517 / 2114 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)		15,10	5,475	0,100	8,27		
	SOMMANO mc					8,27	28,00	231,56
1518 / 2115 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)		15,10	5,475		82,67		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					82,67	31,89	2'636,35
1519 / 2116 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'141'770,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'141'770,67
	- Figura 7 *(larg.=(5,80+5,15)/2)		15,10	5,475		82,67		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					82,67	51,11	4'225,26
1520 / 2194 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2)		20,00	5,700	0,100	11,40		
	- Figura 9 *(larg.=10,500/2)		18,30	5,250	0,100	9,61		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,01	28,84	605,93
1521 / 2195 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2)		20,00	5,700		114,00		
	- Figura 9 *(larg.=10,500/2)		18,30	5,250		96,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,08	1,78	373,94
1522 / 2196 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2)		20,00	5,700	0,100	11,40		
	- Figura 9 *(larg.=10,500/2)		18,30	5,250	0,100	9,61		
	SOMMANO mc					21,01	28,00	588,28
1523 / 2197 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2)		20,00	5,700		114,00		
	- Figura 9 *(larg.=10,500/2)		18,30	5,250		96,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,08	31,89	6'699,45
1524 / 2198 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 8 *(larg.=(5,80+5,60)/2)		20,00	5,700		114,00		
	- Figura 9 *(larg.=10,500/2)		18,30	5,250		96,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,08	51,11	10'737,19
1525 / 2265 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi (Piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	- Figura 10, figura provvisoria		10,00	16,500	0,100	16,50		
	- Figura 11, figura provvisoria *(larg.=13,30/2)		13,60	6,650	0,100	9,04		
	- <b>Figura 9, a detrarre, già inserita a nov. 20 *(larg.=10,500/2)</b>	<b>-1,00</b>	<b>18,30</b>	<b>5,250</b>	<b>0,100</b>	<b>-9,61</b>		
	- Via Siniscalchi 2 (traversa)		15,10	6,475	0,100	9,78		
	- Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)		3,50	0,750	0,100	0,26		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					35,58		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					<b>-9,61</b>		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					25,97	28,84	748,97
1526 / 2266 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'165'749,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'165'749,69
	- Figura 10 provvisoria - Figura 11 provvisoria *(larg.=13,30/2) <b>- Figura 9, a detrarre, già inserita a nov.20 *(larg.=10,500/2)</b> - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)		10,00 13,60 <b>18,30</b> 15,10 3,50	16,500 6,650 <b>5,250</b> 6,475 0,750		165,00 90,44 <b>-96,08</b> 97,77 2,63		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					355,84 <b>-96,08</b>		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					259,76	1,78	462,37
1527 / 2267 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 10, figura provvisoria - Figura 11, figura provvisoria <b>- Figura 9, a detrarre *(larg.=10,500/2)</b> - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)		10,00 13,60 <b>18,30</b> 15,10 3,50	16,500 6,650 <b>5,250</b> 6,475 0,750	0,100 0,100 <b>0,100</b> 0,100 0,100	16,50 9,04 <b>-9,61</b> 9,78 0,26		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					35,58 <b>-9,61</b>		
	<b>SOMMANO mc</b>					25,97	28,00	727,16
1528 / 2268 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 10 - Figura 11 <b>- Figura 9, a detrarre, già inserita a Nov. 20 *(larg.=10,500/2)</b> - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. A *(larg.=(6,55+6,40)/2)		10,00 13,60 <b>18,30</b> 15,10 3,50	16,500 6,650 <b>5,250</b> 6,475 0,750		165,00 90,44 <b>-96,08</b> 97,77 2,63		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					355,84 <b>-96,08</b>		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					259,76	31,89	8'283,75
1529 / 2269 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 10 al 60% per basoli Amm.ne - Figura 11 al 60% per basoli Amm.ne	0,60 0,60	10,00 13,60	16,500 6,650		99,00 54,26		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					153,26	51,11	7'833,12
1530 / 2330 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)		70,00 70,00  3,80  3,50 26,80	   1,200  6,400 7,450	0,100 0,100  0,100 0,100	7,00 7,00  0,46  2,24 19,97		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					36,67	28,84	1'057,56
1531 / 2331	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'184'113,65



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'184'113,65
U.05.020.020 .a	appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)		70,00 70,00			70,00 70,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		3,80	1,200		4,56		
			3,50 26,80	6,400 7,450		22,40 199,66		
						366,62	1,78	652,58
1532 / 2332 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)		70,00 70,00			0,100 0,100	7,00 7,00	
	SOMMANO mc		3,80	1,200	0,100	0,46		
			3,50 26,80	6,400 7,450	0,100 0,100	2,24 19,97		
						36,67	28,00	1'026,76
1533 / 2333 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70) - Figura 14 (mq. 70)  - ripristino su superfetazione demolita, figura 9  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. B - Fig. C *(larg.=(7,15+7,75)/2)		70,00 70,00			70,00 70,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		3,80	1,200		4,56		
			3,50 26,80	6,400 7,450		22,40 199,66		
						366,62	31,89	11'691,51
1534 / 2334 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 13 (mq. 70), al 50% per basoli Amm.ne - Figura 14 (mq. 70), al 50%	0,50 0,50	70,00 70,00			35,00 35,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		3,80	1,200		4,56		
						74,56	51,11	3'810,76
1535 / 2386 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi (piaz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2)  - Figura 12  - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)		16,85 15,20	5,400 5,400	0,100 0,100	9,10 8,21		
			4,70	3,700	0,100	1,74		
			5,90		0,100	0,59		
			26,65	8,275	0,100	22,05		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					41,69		4'201'295,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					41,69		4'201'295,26
	SOMMANO m <sup>3</sup>					41,69	28,84	1'202,34
1536 / 2387 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2)  - Figura 12  - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)		16,85 15,20  4,70 5,90	5,400 5,400  3,700		90,99 82,08  17,39 5,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					416,89	1,78	742,06
1537 / 2389 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2)  - Figura 12  - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 di piazz. S Maria (1^ parte), mq 5,90  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)		16,85 15,20  4,70 5,90	5,400 5,400  3,700	0,100 0,100  0,100	9,10 8,21  1,74 0,59		
	SOMMANO mc					41,69	28,00	1'167,32
1538 / 2390 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 di piazz. S Maria (1^ parte) *(lung.=1,23+3,87)		5,10		0,200	1,02		
	SOMMANO mq					1,02	23,04	23,50
1539 / 2391 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 di piazz. S Maria (1^ parte) *(lung.=1,23+3,87)	0,30	5,10			1,53		
	SOMMANO m					1,53	27,34	41,83
1540 / 2392 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 di piazz. S Maria (1^ parte) *(lung.=1,23+3,87)	0,70	5,10			3,57		
	SOMMANO m					3,57	37,29	133,13
1541 / 2393 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15 *(larg.=10,80/2)		16,85	5,400		90,99		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					90,99		4'204'605,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					90,99		4'204'605,44
	- Figura 16 *(larg.=10,80/2)		15,20	5,400		82,08		
	- Figura 12		4,70	3,700		17,39		
	- marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90		5,90			5,90		
	- Via Siniscalchi 2 (traversa)							
	- Fig. D *(larg.=(7,75+8,80)/2)		26,65	8,275		220,53		
	Parziale m <sup>2</sup>					416,89		
	- a detrarre il 10%, per integraz.	-0,10	416,89			-41,69		
	Parziale m <sup>2</sup>					-41,69		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					416,89		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-41,69		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					375,20	31,89	11'965,13
1542 / 2394 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità art. prec.	0,10	416,89			41,69		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					41,69	148,39	6'186,38
1543 / 2395 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 15, al 30% per basoli Amm.ne *(larg.=10,80/2) - Figura 16 *(larg.=10,80/2) - Figura 12  - marciapiede su Via Muzii adiacente figura 12 (1^ parte), mq 5,90  - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Fig. D, al 20% per basoli dell'amm.ne *(larg.=(7,75+8,80)/2)	0,30 0,30 0,30	16,85 15,20 4,70	5,400 5,400 3,700		27,30 24,62 5,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					103,02	51,11	5'265,35
1544 / 2515 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2)		26,50	10,400	0,100	27,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,56	28,84	794,83
1545 / 2516 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2)		26,50	10,400		275,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					275,60	1,78	490,57
1546 / 2517 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2)		26,50	10,400	0,100	27,56		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,56		4'229'307,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,56		4'229'307,70
	SOMMANO mc					27,56	28,00	771,68
1547 / 2518 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17 *(lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2) <b>- a detrarre il 10%, per integraz.</b>	-0,10	26,50 275,60	10,400		275,60 -27,56		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					275,60 -27,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					248,04	31,89	7'910,00
1548 / 2519 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità art. prec.	0,10	275,60			27,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					27,56	148,39	4'089,63
1549 / 2520 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 17, al 30% per basoli Amm.ne (lung.=43,00-16,50)*(larg.=(10,30+10,50)/2)	0,30	26,50	10,400		82,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					82,68	51,11	4'225,77
1550 / 2599 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 18 *(larg.=7,50/2) - Figura 19 <b>- a detrarre area delle tre aiuole</b>	-3,00	15,20 10,00 1,60	3,750 2,750 1,600	0,100 0,100 0,100	5,70 2,75 -0,77		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					8,45 -0,77		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,68	28,84	221,49
1551 / 2600 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 18 *(larg.=7,50/2) - Figura 19 <b>- a detrarre area delle tre aiuole</b>	-3,00	15,20 10,00 1,60	3,750 2,750 1,600		57,00 27,50 -7,68		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					84,50 -7,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					76,82	1,78	136,74
1552 / 2601 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 18 *(larg.=7,50/2) - Figura 19 <b>- a detrarre area delle tre aiuole</b>	-3,00	15,20 10,00 1,60	3,750 2,750 1,600	0,100 0,100 0,100	5,70 2,75 -0,77		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,68		4'246'663,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7,68		4'246'663,01
	Sommano positivi mc					8,45		
	Sommano negativi mc					-0,77		
	SOMMANO mc					7,68	28,00	215,04
1553 / 2602 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Figura 18 *(larg.=7,50/2) - Figura 19 - a detrarre area delle tre aiuole		15,20 10,00 1,60	3,750 2,750 1,600		57,00 27,50 -7,68		
	Parziale m <sup>2</sup>					76,82		
	- a detrarre il 10%, per integraz.	-0,10	76,82			-7,68		
	Parziale m <sup>2</sup>					-7,68		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					84,50		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-15,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					69,14	31,89	2'204,87
1554 / 2603 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità art. prec.	0,10	76,82			7,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,68	148,39	1'139,64
1555 / 2604 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - vedi posa art. precedente - Via Siniscalchi (piazz. S. Maria) per nuova pavim. (tav. nuova pavimentazione) - Fig. 18-19 preced., al 30% per basoli Amm.ne	0,30	76,82			23,05		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					23,05	51,11	1'178,09
1556 / 2663 NP - E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e f ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni - realizzazione n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S. Maria *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00 6,00	2,90 2,04	0,430 0,430	0,600 0,600	4,49 3,16		
	SOMMANO mc					7,65	318,20	2'434,23
1557 / 2664 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - realizzazione n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S. Maria - rete ø8 20x20 - tratto orizzontale *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3) - tratto verticale interno alla muratura (par.ug.=2*3)	6,00 6,00 6,00 6,00	2,00 2,85 2,60 2,00	0,400 0,400 0,600 0,600	3,950 3,950 3,950 3,950	18,96 27,02 36,97 28,44		
	SOMMANO kg					111,39	2,21	246,17
1558 / 2665 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - realizzazione n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'254'081,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'254'081,05
	Maria *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00	2,90		0,150	2,61		
		6,00	2,04		0,150	1,84		
	SOMMANO mq					4,45	23,04	102,53
1559 / 2666 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - realizzazione n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S.							
	Maria *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00	2,90	0,430	0,100	0,75		
	(par.ug.=2*3)	6,00	2,04	0,430	0,100	0,53		
	- riempim. verticale *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00	2,50	0,100	0,500	0,75		
	(par.ug.=2*3)	6,00	2,10	0,100	0,500	0,63		
	SOMMANO mc					2,66	167,31	445,04
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1560 / 2200 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Allaccio caditoie centrali 1-2-3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
1561 / 1977 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - fig. 8 ed adiacente: - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 400 - fig. 7, ingresso vicolo da via maddalena, adiacente griglia - chiusino C250 Revo 500	4,00			39,000	156,00		
		2,00			19,000	38,00		
		1,00			28,000	28,00		
	SOMMANO kg					222,00	3,89	863,58
1562 / 2022 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Chiusini rettangolari D400 H100, da 600, su pozzetti nuovi ed esistenti - dal civ. 94 al civ. 113 - Chiusini C250 500x500 Revo 500 - dal civico 94 al 113	19,00			52,990	1'006,81		
		6,00			28,000	168,00		
	SOMMANO kg					1'174,81	4,38	5'145,67
1563 / 2199 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - figura 8 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600 - figura 9 - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 600 - griglie su caditoia a-b-c- (600)	2,00			28,000	56,00		
		8,00			39,000	312,00		
		1,00			19,000	19,00		
		4,00			39,000	156,00		
		3,00			31,000	93,00		
	SOMMANO kg					636,00	3,89	2'474,04
1564 / 2270 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi 2 (traversa) - figura A							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'266'111,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'266'111,91
	- chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600 - Via Siniscalchi - Fig. 8a - chiusini C250 Revo 600 - griglie su caditoia d (600)	1,00 7,00  1,00 1,00			28,000 39,000  39,000 31,000	28,00 273,00  39,00 31,00		
	SOMMANO kg					371,00	3,89	1'443,19
1565 / 2335 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi 2 (traversa) - figura C - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600 - figura D - chiusini C250 Revo 500 - Via Siniscalchi 2 - griglie su caditoie 1 e 2 - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, adiacenti caditoia E: - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 400 - griglie su caditoia E (600)	4,00 4,00  4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00			28,000 39,000  28,000 31,000  39,000 28,000 19,000 31,000	112,00 156,00  112,00 62,00  78,00 28,00 19,00 31,00		
	SOMMANO kg					598,00	3,89	2'326,22
1566 / 2336 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Chiusini D400 H100, da 600x600, su pozzetti nuovi - Allacci e-f-g - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, adiacente caditoia E, su pozzetto esistente rete fognante	3,00 1,00			52,990 52,990	158,97 52,99		
	SOMMANO kg					211,96	4,38	928,38
1567 / 2396 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi 2 (traversa) - figura C - chiusini C250 Revo 600, adiacenti ai due chiusini esistenti da 80 cm - Via Siniscalchi 2 - griglie su caditoia 3 - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, adiacenti lato caditoia E, fig. 16 - chiusini C250 Revo 500 - chiusino fig. 12 - chiusini C250 Revo 600	2,00 1,00  1,00 1,00 1,00			39,000 31,000  28,000 39,000	78,00 31,00  28,00 39,00		
	SOMMANO kg					176,00	3,89	684,64
1568 / 2397 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Siniscalchi 2 (traversa) - Chiusini D400 H100, da 600x600, in prossimità della caditoia centrale n. 3 - in prossimità del civico 76 (zona centrale strada)	1,00 1,00			52,990 52,990	52,99 52,99		
	SOMMANO kg					105,98	4,38	464,19
1569 / 2521 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 17							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'271'958,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'271'958,53
	- chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600	3,00 3,00			28,000 39,000	84,00 117,00		
	SOMMANO kg					201,00	3,89	781,89
1570 / 2522 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... chiusini. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 17 - Grandi chiusini Telecom, con rifacimento base di appoggio	2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO kg					160,00	0,81	129,60
1571 / 2523 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 17 - antistante altarino, griglia 600	1,00			31,000	31,00		
	SOMMANO kg					31,00	4,38	135,78
1572 / 2605 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 18-19 - chiusini C250 Revo 600	2,00			39,000	78,00		
	SOMMANO kg					78,00	3,89	303,42
1573 / 2606 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 18 - griglia 600	1,00			31,000	31,00		
	SOMMANO kg					31,00	4,38	135,78
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
1574 / 2652 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Tavola nuova pavimentazione - Via Siniscalchi, incrocio traversa per piazza Capuana tra fig. 8 e Fig. A (adiacenti il civico 90) - Piazzetta S. Maria *(par.ug.=2+2)	4,00				2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	382,81	2'296,86
1575 / 2653 NP 106 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di catena in acciaio FE360B, co ... 65 al metro, idonea per dissuasori in pietra e/o metallo. - Via Siniscalchi, incrocio traversa per piazza Capuana tra fig. 8 e Fig. A (adiacenti il civico 90)		4,10			4,10		
	SOMMANO ml					4,10	30,41	124,68
1576 / 2654 NP 107 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GOLFARE M12" in acciaio FE3 ... lizia dello stesso e l'impiego di idonea resina fissativa. - Via Siniscalchi, incrocio traversa per piazza Capuana tra fig. 8 e Fig. A (adiacenti il civico 90)  - piazza S. Maria					2,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	19,95	279,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'276'145,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'276'145,84
1577 / 2655 NP 108 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GRILLO" per GOLFARE M12 e c ... amento della catena in acciaio con i dissuasori in pietra. - Via Siniscalchi, incrocio traversa per piazza Capuana tra fig. 8 e Fig. A (adiacenti il civico 90)  - piazza S. Maria					1,00 37,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	7,34	278,92
1578 / 3034 NP- E.16.020.020 .a	Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600 Kg ... la d'arte Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia - per le 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S. Maria, prima del rivestimento *(par.ug.=3*4) (par.ug.=3*4)	12,00 12,00	3,00 2,50	0,500	0,500	18,00 15,00		
	SOMMANO mq					33,00	10,46	345,18
1579 / 3035 NP 124 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra lavica di p ... ogni altro ulteriore onere ed accessorio e pulizia finale. - rivestimento n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S. Maria *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00 6,00	3,00 2,96		0,500 0,500	9,00 8,88		
	SOMMANO mq					17,88	160,00	2'860,80
1580 / 3036 NP 125 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra lavica di p ... ogni altro ulteriore onere ed accessorio e pulizia finale. - seduta alle n. 3 panchine di contorno aiuole, centro Piazz.ta S. Maria * (par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00 6,00	3,00 2,00	0,500 0,500		9,00 6,00		
	SOMMANO mq					15,00	200,00	3'000,00
1581 / 3073 NP 112 rif. analisi	Pulizia e successiva verniciatura di dissuasori metallici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - perimetro piazza S. Maria - Via Siniscalchi, lato parete recinzione Tribunale, fino all'incrocio con la traversa per piazza Capuana (strada di ml 130 circa)				37,000 92,000	37,00 92,00		
	SOMMANO cadauno					129,00	38,50	4'966,50
1582 / 3074 NP 031 - AR04	Posa in opera di dissuasore verticale in metallo fornito ... 'arte e secondo le indicazioni della Direzione dei lavori. - DISSUASORI TIPO 5, rimossi in via dei Tribunali - perimetro piazza S. Maria  - Via Siniscalchi, lato parete recinzione Tribunale, fino all'incrocio con la traversa per piazza Capuana (strada di ml 130 circa)				37,000 92,000	37,00 92,00		
	SOMMANO cadauno					129,00	28,35	3'657,15
1583 / 3075 NP 106 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di catena in acciaio FE360B, co ... 65 al metro, idonea per dissuasori in pietra e/o metallo. - perimetro piazza S. Maria		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	30,41	3'345,10
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
1584 / 3076 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'294'599,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'294'599,49
	Piazza E.De Nicola - Vicoletto II S. Maria a Canello	2,00	2,50	2,500	0,800	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	27,83	278,30
1585 / 3077 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Piazza E.De Nicola - Vicoletto II S. Maria a Canello					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	144,99	289,98
1586 / 3078 NP V002	Fornitura di specie arborea di Albizia julibrissin posto ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. Piazza E.De Nicola - Vicoletto II S. Maria a Canello					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	457,05	914,10
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1587 / 1843 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per nuova linea, tratto A-B-C - per pozzetti B e C - per linea di collegamento	2,00	56,60 1,20 26,00	0,600 1,200 0,600	0,600 0,700 0,700	20,38 2,02 10,92		
	SOMMANO mc					33,32	6,63	220,91
1588 / 2035 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per nuova linea, tratto C-F - per pozzetti D-E-F	3,00	70,00 1,20	0,600 1,200	0,600 0,700	25,20 3,02		
	SOMMANO mc					28,22	6,63	187,10
1589 / 2117 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per pozzetti G e portapalo - tratto F-G - tratto F- parete Vico II	2,00	1,20 24,00 4,00	1,200 0,600 0,600	0,700 0,600 0,600	2,02 8,64 1,44		
	SOMMANO mc					12,10	6,63	80,22
1590 / 2201 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Piazzetta S. Maria - per pozzetti grandi "H ed I" -derivazioni e controllo impianto illuminazione, scavo eseguito in due fasi		2,80 2,40	2,800 2,400	2,500 2,800	19,60 16,13		
	SOMMANO mc					35,73	6,63	236,89
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1591 / 1844 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1843 [mc 33.32]					33,32		
	SOMMANO mc					33,32	10,73	357,52
1592 / 1845 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'297'164,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'297'164,51
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1843 [mc 33.32]	2,00				66,64		
	SOMMANO mc					66,64	7,12	474,48
1593 / 2036 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2035 [mc 28.22]					28,22		
	SOMMANO mc					28,22	10,73	302,80
1594 / 2037 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2035 [mc 28.22]	2,00				56,44		
	SOMMANO mc					56,44	7,12	401,85
1595 / 2118 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2117 [mc 12.10]					12,10		
	SOMMANO mc					12,10	10,73	129,83
1596 / 2119 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2117 [mc 12.10]	2,00				24,20		
	SOMMANO mc					24,20	7,12	172,30
1597 / 2202 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2201 [mc 35.73]					35,73		
	SOMMANO mc					35,73	10,73	383,38
1598 / 2203 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2201 [mc 35.73]	2,00				71,46		
	SOMMANO mc					71,46	7,12	508,80
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1599 / 2039 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - per nuova linea, tratto A-B-C - tratto C-F		56,60 70,00	0,600 0,600	0,300 0,300	10,19 12,60		
	SOMMANO mc					22,79	28,00	638,12
1600 / 2040 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - per nuova linea, tratto A-B-C - tratto C-F		56,60 70,00	0,600 0,600	0,200 0,200	6,79 8,40		
	SOMMANO m³					15,19	28,84	438,08
1601 / 2121	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'300'614,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'300'614,15
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - tratto F-G - tratto F- parete Vico II		24,00 4,00	0,600 0,600	0,300 0,300	4,32 0,72		
	SOMMANO mc					5,04	28,00	141,12
1602 / 2122 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - tratto F-G - tratto F- parete Vico II		24,00 4,00	0,600 0,600	0,200 0,200	2,88 0,48		
	SOMMANO m³					3,36	28,84	96,90
1603 / 2207 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - tratto F-H - per sistemazione pozzetti-camera "H-I" -derivazioni e controllo impianto illuminazione		4,00 2,00	0,600 3,00	0,300 0,500	0,72 1,50		
	SOMMANO mc					2,22	28,00	62,16
1604 / 2208 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Piazzetta S. Maria - per sistemazione e rinfianco perimetro pozzetti-camera "H-I" - derivazioni e controllo impianto illuminazione  <b>- a detrarre pozzetti "H-I"</b>		3,00 <b>-1,00</b>	4,000 <b>1,80</b>	2,000 <b>2,000</b>	24,00 <b>-6,48</b>		
	Sommano positivi m³ <b>Sommano negativi m³</b>					24,00 <b>-6,48</b>		
	SOMMANO m³					17,52	28,84	505,28
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1605 / 2038 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - per nuova linea, tratto A-B-C - tratto C-F		2,00 2,00	56,60 70,00		113,20 140,00		
	SOMMANO m					253,20	6,95	1'759,74
1606 / 2120 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - tratto F-G - tratto F- parete Vico II		2,00 2,00	24,00 4,00		48,00 8,00		
	SOMMANO m					56,00	6,95	389,20
1607 / 2148 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - per portapalo G		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
1608 / 2204 NP.F3	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... 150 interno H 250/340 con tubazione di scolo FI 1000 int. - Piazzetta S. Maria - per pozzetto-camera "H" -derivazioni e controllo impianto illuminazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'289,58	2'289,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'306'125,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'306'125,55
1609 / 2205 NP.F6	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 180/250 - Piazzetta S. Maria - per pozzetto-camera "I" -derivazioni e controllo impianto illuminazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'951,79	1'951,79
1610 / 2206 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - tratto F-G-H-I	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	6,95	222,40
<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
1611 / 2492 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - su tutta via Via Siniscalchi - su piazzetta S Maria					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	319,58	2'556,64
1612 / 2493 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - su tesata, angolo Via Siniscalchi e Via Siniscalchi 2 - su tutta via Via Siniscalchi - su piazzetta S Maria					1,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	1'032,00	9'288,00
1613 / 2494 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via Siniscalchi e Via Siniscalchi 2 *(par.ug.=4+1) - Piazzetta S. Maria	5,00 4,00	5,00 5,00			25,00 20,00		
	SOMMANO ml					45,00	2,76	124,20
1614 / 2495 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - Via Siniscalchi, compreso salite di collegamento alimentatori - Piazzetta S. Maria		260,00 160,00			260,00 160,00		
	SOMMANO m					420,00	17,19	7'219,80
1615 / 2496 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Siniscalchi e Via Siniscalchi 2 *(par.ug.=4+1) - Piazzetta S. Maria	5,00				5,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	307,09	2'763,81
1616 / 2733 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Portapalo G, angolo via Colletta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'451,00	1'451,00
1617 / 2734 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K - Portapalo G, angolo via Colletta					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		4'331'703,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		4'331'703,19
	SOMMANO cadauno					1,00	1'060,00	1'060,00
1618 / 2735 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Portapalo G, angolo via Colletta	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	2,76	41,40
1619 / 2736 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - su tesata Via Siniscalchi 2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'032,00	3'096,00
1620 / 2737 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - via Siniscalchi 2 *(lung.=30+40)		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	17,19	1'203,30
1621 / 2738 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via Siniscalchi 2	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO ml					21,00	2,76	57,96
1622 / 2739 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - Piazzetta S. Maria, lampade fabbricato "altarino"		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	17,19	343,80
1623 / 2740 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Siniscalchi 2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	307,09	921,27
<b>Impianti fognari (Cat 5) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>								
1624 / 1521 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz 2 - dal pozzetto 2 al pozz. 3 - allargamento per pozzetti 1-2-3 (lato interno verso i fabbricati) - oltre il pozz. 3	3,00	23,00 15,00 1,60 10,00	0,50 0,50 0,50 0,50	1,500 1,500 1,500 1,500	17,25 11,25 3,60 7,50		
	SOMMANO mc					39,60	34,04	1'347,98
1625 / 1522 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz 2 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozz. 3 - allargamento per pozzetti - oltre il pozz. 3 - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=23,00+15,00+4,80+10)	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	23,00 15,00 1,50 10,00	2,200 2,200 1,500 2,200	2,400 2,400 2,400 2,400	60,72 39,60 2,70 26,40 -19,80 -23,76		
	Sommano positivi mc					129,42		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					85,86		4'339'774,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					85,86		4'339'774,90
	<b>Sommano negativi mc</b>					-43,56		
	<b>SOMMANO mc</b>					85,86	6,63	569,25
1626 / 1523 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz 2 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozz. 3 - allargamento per pozzetti - oltre il pozz. 3 <b>- a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente</b> <b>- a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=23,00+15,00+4,80+10)</b>	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	23,00 15,00 1,50 10,00	2,200 2,200 1,500 2,200	2,400 2,400 2,400 2,400	60,72 39,60 2,70 26,40		
	<b>Sommano positivi mc</b>					129,42		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-43,56		
	<b>SOMMANO mc</b>					85,86	110,53	9'490,11
1627 / 1524 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz 2 - dal pozzetto 2 al pozz. 3 - oltre il pozzetto 3	2,00 2,00 2,00	23,00 15,00 10,00		2,400 2,400 2,400	110,40 72,00 48,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					230,40	8,99	2'071,30
1628 / 1679 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - v. planimetria - dal pozzetto 3 al pozz. 4 <b>- a detrarre primo tratto di dicembre oltre il pozz. 3</b> - dal pozzetto 4 al pozz. 5 - dal pozzetto 5 al pozz. 6	-1,00	15,30 10,00 16,30 27,20	0,500 0,500 0,500	1,600 1,500 1,600 1,600	12,24 -7,50 13,04 21,76		
	<b>Sommano positivi mc</b>					47,04		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-7,50		
	<b>SOMMANO mc</b>					39,54	34,04	1'345,94
1629 / 1680 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 3 al pozz. 4 *(larg.=(3,00+1,40)/2) <b>- a detrarre primo tratto di dicembre oltre il pozz. 3</b> - dal pozzetto 4 al pozz. 5 - dal pozzetto 5 al pozz. 6 - allargamento per pozzetti 4-5-6 (lato interno verso i fabbricati) * (par.ug.=3*,50) <b>- a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente</b> <b>- a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=15,30+16,30-10,00+27,20)</b>	0,50 -0,50 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50	15,30 10,00 16,30 27,20 1,50 39,54 48,80	2,200 2,200 2,200 2,200 1,500 2,200 0,600	2,400 2,400 2,400 2,600 2,400 2,400 1,600	40,39 -26,40 43,03 77,79 8,10 -19,77 -23,42		
	<b>Sommano positivi mc</b>					169,31		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-69,59		
	<b>SOMMANO mc</b>					99,72	6,63	661,14
1630 / 1681 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 3 al pozz. 4 *(larg.=(3,00+1,40)/2) <b>- a detrarre primo tratto di dicembre oltre il pozz. 3</b> - dal pozzetto 4 al pozz. 5	0,50 -0,50 0,50	15,30 10,00 16,30	2,200 2,200 2,200	2,400 2,400 2,400	40,39 -26,40 43,03		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					57,02		4'353'912,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					57,02		4'353'912,64
	- dal pozzetto 5 al pozz. 6 - allargamento per pozzetti 4-5-6 (lato interno verso i fabbricati) * (par.ug.=3*,50) - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=15,30+16,30-10,00+27,20)	0,50 1,50 0,50 0,50	27,20 1,50 39,54 48,80	2,200 1,500 0,600	2,600 2,400 1,600	77,79 8,10 -19,77 -23,42		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					169,31 -69,59		
	SOMMANO mc					99,72	110,53	11'022,05
1631 / 1682 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - v. planimetria - dal pozzetto 3 al pozz. 4 - a detrarre primo tratto di dicembre oltre il pozz. 3 - dal pozzetto 4 al pozz. 5 - dal pozzetto 5 al pozz. 6	2,00 -2,00 2,00 2,00	15,30 10,00 16,30 27,20		2,400 2,400 2,400	73,44 -48,00 78,24 130,56		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					282,24 -48,00		
	SOMMANO mq					234,24	8,99	2'105,82
1632 / 1749 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - v. planimetria - dal pozzetto 6 al pozz. 7 - dal pozzetto 7 al pozz. 8		19,20 12,30	0,500 0,500	1,600 1,600	15,36 9,84		
	SOMMANO mc					25,20	34,04	857,81
1633 / 1750 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 6 al pozz. 7 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 7 al pozz. 8 - allargamento per pozzetti 7-8 (lato interno verso i fabbricati) * (par.ug.=2*0,50) - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=19,20+12,30)	0,50 0,50 1,00 0,50	19,20 12,30 1,50 31,50	2,200 2,200 1,500 0,600	2,400 2,400 2,400 1,600	50,69 32,47 5,40 -12,60 -15,12		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					88,56 -27,72		
	SOMMANO mc					60,84	6,63	403,37
1634 / 1751 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 6 al pozz. 7 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 7 al pozz. 8 - allargamento per pozzetti 7-8 (lato interno verso i fabbricati) * (par.ug.=2*0,50) - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=19,20+12,30)	0,50 0,50 1,00 0,50	19,20 12,30 1,50 31,50	2,200 2,200 1,500 0,600	2,400 2,400 2,400 1,600	50,69 32,47 5,40 -12,60 -15,12		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					88,56 -27,72		
	SOMMANO mc					60,84	110,53	6'724,65
1635 / 1752 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - v. planimetria							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'375'026,34



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'375'026,34
	- dal pozzetto 6 al pozz. 7 - dal pozzetto 7 al pozz. 8	2,00 2,00	18,00 11,10		2,400 2,400	86,40 53,28		
	SOMMANO mq					139,68	8,99	1'255,72
1636 / 2041 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20+0,65) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10+0,65)		23,85 19,75	0,500 0,500	1,400 1,400	16,70 13,83		
	SOMMANO mc					30,53	34,04	1'039,24
1637 / 2042 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20+0,65)*(larg.=(1,50+1,10)/2) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10+0,65)*(larg.=(1,50+1,10)/2) - allargamento per pozzetti 9-10-11 *(par.ug.=3*0,50) - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=23,85+19,75)	0,50 0,50 1,50 0,50 0,50	23,85 19,75 1,20 30,53 43,60	1,300 1,300 0,500 0,600	1,500 1,600 1,550 1,200	23,25 20,54 1,40 -15,27 -15,70		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					45,19 -30,97		
	SOMMANO mc					14,22	6,63	94,28
1638 / 2043 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20+0,65)*(larg.=(1,50+1,10)/2) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10+0,65)*(larg.=(1,50+1,10)/2) - allargamento per pozzetti 9-10-11 *(par.ug.=3*0,50) - a detrarre demoliz. muratura, fogna esistente, art. precedente - a detrarre vuoto fogna esistente, art. precedente *(lung.=23,85+19,75)	0,50 0,50 1,50 0,50 0,50	23,85 19,75 1,20 30,53 43,60	1,300 1,300 0,500 0,600	1,500 1,600 1,550 1,200	23,25 20,54 1,40 -15,27 -15,70		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					45,19 -30,97		
	SOMMANO mc					14,22	110,53	1'571,74
1639 / 2044 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20-0,65-0,65) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10-0,65-0,65)	2,00 2,00	21,90 17,80		1,500 1,500	65,70 53,40		
	SOMMANO mq					119,10	8,99	1'070,71
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1640 / 1533 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1521 [mc 39.60] Vedi voce n° 1522 [mc 85.86] Vedi voce n° 1523 [mc 85.86]					39,60 85,86 85,86		
	SOMMANO mc					211,32	10,73	2'267,46
1641 / 1534 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1533 [mc 211.32]	2,00				422,64		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					422,64		4'382'325,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					422,64		4'382'325,49
	SOMMANO mc					422,64	7,12	3'009,20
1642 / 1691 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1679 [mc 39.54] Vedi voce n° 1680 [mc 99.72] Vedi voce n° 1681 [mc 99.72]					39,54 99,72 99,72		
	SOMMANO mc					238,98	10,73	2'564,26
1643 / 1692 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1691 [mc 238.98]	2,00				477,96		
	SOMMANO mc					477,96	7,12	3'403,08
1644 / 1758 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1749 [mc 25.20] Vedi voce n° 1750 [mc 60.84] Vedi voce n° 1751 [mc 60.84] Vedi voce n° 1757 [mc 43.35]					25,20 60,84 60,84 -43,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					146,88 -43,35		
	SOMMANO mc					103,53	10,73	1'110,88
1645 / 1759 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1758 [mc 103.53]	2,00				207,06		
	SOMMANO mc					207,06	7,12	1'474,27
1646 / 2050 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2041 [mc 30.53] Vedi voce n° 2042 [mc 14.22] Vedi voce n° 2043 [mc 14.22]					30,53 14,22 14,22		
	SOMMANO mc					58,97	10,73	632,75
1647 / 2051 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2050 [mc 58.97]	2,00				117,94		
	SOMMANO mc					117,94	7,12	839,73
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1648 / 1530 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - dal pozzetto 1 al pozz. 2 *(lung.=23,30-0,90-0,65)*(larg.=(2,40+1,20)/2) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=15,00-0,75-0,90) - oltre il pozz. 2 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)							
			21,75	1,800	1,100	43,07		
			13,35	1,800	1,100	26,43		
			10,00	1,800	1,100	19,80		
		-1,00	45,70	0,160	3,140	-22,96		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					89,30 -22,96		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					66,34		4'395'359,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					66,34		4'395'359,66
	SOMMANO mc					66,34	35,76	2'372,32
1649 / 1531 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz 2 *(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 2 al pozz. 3 - sistemazione allargamento per pozzetti - oltre il pozz. 3 - per ripristino strada dopo i vari saggi, e ritrovamento sottoservizi - tratto dal pozz. 1 al pozz. 3 - tratto oltre il pozz. 3	3,00	23,00 15,00 1,50 10,00 50,00 30,00	2,200 2,200 0,500 2,200 4,500 3,000	1,300 1,300 1,300 1,300 0,700 0,200	65,78 42,90 2,93 28,60 157,50 18,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					315,71	28,84	9'105,08
1650 / 1687 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - v. planimetria - dal pozz. 3 al pozz. 4 *(lung.=15,30-0,75-0,75)*(larg.=(2,40+1,20)/2) - dal pozz. 4 al pozz. 5 *(lung.=16,30-0,75-0,65) - dal pozz. 5 al pozz. 6 *(lung.=27,20-0,65-0,75) - tratto a detrarre oltre il pozz. 2, già contab. a dic. 19 - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=0,400*,4)	-1,00 -1,00	13,80 14,90 25,80 10,00 45,40	1,800 1,800 1,800 1,800 0,160	1,100 1,100 1,100 1,100 3,140	27,32 29,50 51,08 -19,80 -22,81		
	Sommano positivi mc					107,90		
	Sommano negativi mc					-42,61		
	SOMMANO mc					65,29	35,76	2'334,77
1651 / 1688 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - v. planimetria - dal pozzetto 3 al pozz 4 *(lung.=15,30-0,75-0,75)*(larg.=(3,00+1,40)/2) - dal pozzetto 4 al pozz 5 *(lung.=16,30-0,75-0,65) - dal pozzetto 5 al pozz 6 *(lung.=27,20-0,65-0,75) - sistemazione allargamento per pozzetti - tratto oltre il pozz. 3, già contab. a dic. 19 - per riempimento voragine, oltre il pozz. 5 in corrispondenza del civico 109, lato muro tribunale	3,00 -1,00	13,80 14,90 25,80 1,50 10,00 12,00	2,200 2,200 2,200 0,500 2,200	1,300 1,300 1,400 1,300 1,300	39,47 42,61 79,46 2,93 -28,60		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					176,47		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-28,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					147,87	28,84	4'264,57
1652 / 1755 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - v. planimetria - dal pozz. 6 al pozz. 7 *(lung.=19,20-0,65-0,65)*(larg.=(2,40+1,20)/2) - dal pozz. 7 al pozz. 8 *(lung.=12,30-0,65-0,65) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=17,90+11,00)*(larg.=0,400*,4)	-1,00	17,90 11,00 28,90	1,800 1,800 0,160	1,100 1,100 3,140	35,44 21,78 -14,52		
	Sommano positivi mc					57,22		
	Sommano negativi mc					-14,52		
	SOMMANO mc					42,70	35,76	1'526,95
1653 / 1756 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - v. planimetria - dal pozzetto 6 al pozz 7 *(lung.=19,20-0,65-0,65)*(larg.=(2,80+1,40)/2) - dal pozzetto 7 al pozz 8 *(lung.=12,30-0,65-0,65) - sistemazione allargamento per pozzetti	2,00	17,90 11,00 1,50	2,100 2,100 0,500	0,700 0,700 0,700	26,31 16,17 1,05		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					43,53		4'414'963,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					43,53		4'414'963,35
	SOMMANO m <sup>3</sup>					43,53	28,84	1'255,41
1654 / 1757 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - v. planimetria - dal pozzetto 6 al pozz 7 *(lung.=19,20-0,65-0,65)*(larg.=(3,00+2,00)/ 2) - dal pozzetto 7 al pozz 8 *(lung.=12,30-0,65-0,65)		17,90 11,00	2,500 2,500	0,600 0,600	26,85 16,50		
	SOMMANO mc					43,35	3,12	135,25
1655 / 2047 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20-0,65-0,65)*(larg.=(1,20+ 1,10)/2) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10-0,65-0,65)*(larg.=(1,20+ 1,10)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=21,90+17,80)*(larg.=0,400*,4)	-1,00	21,90 17,80 39,70	1,150 1,150 0,160	0,800 0,800 3,140	20,15 16,38 -19,95		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					36,53 -19,95		
	SOMMANO mc					16,58	35,76	592,90
1656 / 2048 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - v. planimetria - dal pozzetto 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20-0,65-0,65)*(larg.=(1,20+ 1,10)/2) - dal pozzetto 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10-0,65-0,65)*(larg.=(1,20+ 1,10)/2) - a detrarre tubazione ø800 *(lung.=21,90+17,80)*(larg.=0,400*,4)	-1,00	21,90 17,80 39,70	1,150 1,150 0,160	0,700 0,700 3,140	17,63 14,33 -19,95		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					31,96 -19,95		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,01	28,84	346,37
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1657 / 1525 NP.00A	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento - esecuzione tratto di rete fognaria dal pozz. 1 al pozz. 3 di Via Siniscalchi, intercettazione e deviazione flusso rete fogn., 12 gg	12,00	9,00			108,00		
	SOMMANO h					108,00	45,18	4'879,44
1658 / 1526 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozz. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1659 / 1527 NP.F4	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 150x200 interno H 250/340 - pozz. 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'916,87	2'916,87
1660 / 1528 NP.F6	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 180/250							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'426'401,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'426'401,62
	- pozz. 3  SOMMANO cadauno					1,00 1,00		1'951,79 1'951,79
1661 / 1529 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - v. planimetria - dal pozzetto 1 al pozz. 2 *(lung.=23,30-0,75-0,50) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=15,00-0,60-0,75) - oltre il pozz. 2		22,05 13,65 10,00			22,05 13,65 10,00		
	SOMMANO m					45,70	271,63	12'413,49
1662 / 1532 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Tratto tra il pozz. 1 ed il pozz. 1a - allaccio al pozzetto 1a					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
1663 / 1683 NP 00A	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento - esecuzione tratto di rete fognaria dal pozz. 3 al pozz. 6 di Via Siniscalchi, intercettazione e deviazione flusso rete fogn. - giorno 13 e 14 febbraio 20 - giorno 17-18-19 febbraio 20 (utilizzo di n. 2 pompe 3ggx2) * (par.ug.=3*2) - giorno 20-21-24-27-28 febbraio 20	2,00 6,00 5,00	9,00 9,00 9,00			18,00 54,00 45,00		
	SOMMANO h					117,00	45,18	5'286,06
1664 / 1684 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozz. 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'312,03	1'312,03
1665 / 1685 NP.F6	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 100x150 interno H 180/250 - pozz. 4 e 6					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'951,79	3'903,58
1666 / 1686 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - v. planimetria - dal pozz. 3 al pozz. 4 *(lung.=15,30-0,60-0,60) - dal pozz. 4 al pozz. 5 *(lung.=16,30-0,60-0,50) - dal pozz. 5 al pozz. 6 *(lung.=27,20-0,50-0,60) - tratto a detrarre oltre il pozz. 2, già contab. a dic. 19		14,10 15,20 26,10 -1,00			14,10 15,20 26,10 -10,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					55,40 -10,00		
	SOMMANO m					45,40	271,63	12'332,00
1667 / 1689 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Tratto tra il pozz. 4 e 5 al civico 105 - Tratto tra il pozz. 5 e 6 al civico 108 e civ. 109					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
1668 / 1690 NP 00B1 rif.	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'469'600,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'469'600,57
analisi	- allaccio condotta da via Postica Maddalena la pozz. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'951,96	2'951,96
1669 / 1716 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozzetto 7 e 8					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'312,03	2'624,06
1670 / 1717 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 6 al pozz. 8					18,20		
	SOMMANO m		18,20			18,20	271,63	4'943,67
1671 / 1718 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Tratto tra il pozz. 6 e 8					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'000,00	7'000,00
1672 / 1753 NP 00A	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento - esecuzione tratto di rete fognaria dal pozz. 6 al pozz. 8 di Via Siniscalchi, intercettazione e deviazione flusso rete fogn. - giorni 2 - 4 e 5 maggio 20 - giorno 3 marzo 20 (utilizzo di n. 2 pompe 1gx2) *(par.ug.=1*2) - giorni 9-10-11-12 marzo 20					3,00 2,00 4,00	9,00 9,00 9,00	27,00 18,00 36,00
	SOMMANO h					81,00	45,18	3'659,58
1673 / 1754 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - dal pozzetto 6 al pozz. 7 - dal pozzetto 7 al pozz. 8 - dal pozzetto 6 al pozz. 8, a detrarre quantit� inserita al sal 6, marzo 20, art. 1828					19,20 12,30 -18,20		
	Sommano positivi m					31,50		
	Sommano negativi m					-18,20		
	SOMMANO m					13,30	271,63	3'612,68
1674 / 1760 NP 100 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di Canale in calcestruzzo prefa ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - Tavola Rete Fognaria - Tratto tra il pozz. 1 e 2, caditoia trasversale "A" - Tratto tra il pozz. 3 e 4, caditoia trasversale "B" - Tratto tra il pozz. 5 e 6, caditoia trasversale "C" - Tratto tra il pozz. 6 e 7, caditoia trasversale "D"					5,50 5,00 4,00 3,00		
	SOMMANO ml					17,50	561,04	9'818,20
1675 / 1761 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Tratto tra il pozz. 3 e 4, allacci dal Tribunale - Tratto tra il pozz. 5 e 6, allacci dal Tribunale - Tratto tra il pozz. 6 e 7, allacci dal Tribunale - Tratto tra il pozz. 6 e 7, civ. 113 - Allaccio Vico I e II S. Maria - Allaccio al pozzetto 8 - a detrarre allacci tra il pozz. 6 ed il pozzetto 8 inseriti al sal 6, marzo 20, art. 1829					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 -7,00		
	Sommano positivi cad					10,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,00		4'504'210,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,00		4'504'210,72
	<b>Sommano negativi cad</b>					<b>-7,00</b>		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
1676 / 1846 NP 100 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di Canale in calcestruzzo prefa ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - caditoia imbocco Via Siniscalchi da Via Maddalena - caditoia Via Siniscalchi (bassa) verso Traversa per P. Capuana		2,50 2,50			2,50 2,50		
	SOMMANO ml					5,00	561,04	2'805,20
1677 / 2045 NP.F1	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... x100 interno H 190/250 con tubazione di scolo FI 800 int. - pozz. 9-10-11 (si considerano all'80% in quanto di altezza 150)	3,00	0,80			2,40		
	SOMMANO cadauno					2,40	1'312,03	3'148,87
1678 / 2046 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - v. planimetria - dal pozz. 9 al pozz. 10 *(lung.=23,20-0,50-0,50) - dal pozz. 10 al pozz. 11 *(lung.=19,10-0,50-0,50)		22,20 18,10			22,20 18,10		
	SOMMANO m					40,30	271,63	10'946,69
1679 / 2049 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Al pozz. 10 dal Tribunale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
1680 / 2123 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Su P.zza S. Maria adiacenti Tribunale, a-b-c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
1681 / 2271 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - <b>Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Allacci ai Civ. 86-87-88-90 - Allacci lato muro tribunale a-b-c-d - <b>Via Siniscalchi (Piazzetta S. Maria)</b> - caditoia "d", ed allaccio adiacente - allaccio adiacente primo ingresso privato					4,00 4,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	1'000,00	11'000,00
1682 / 2337 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - <b>Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Allacci ai Civ. 83-84-81-81b-78-77-77b-76-75-73-73b - Allacci lato muro tribunale e-f-g  - <b>Via Siniscalchi (Piazzetta S. Maria)</b> - caditoia "e", e allacci adiacenti					11,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					17,00	1'000,00	17'000,00
1683 / 2398 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - <b>Via Siniscalchi 2 (traversa)</b> - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, lato posizione caditoia E, alla fig. 16					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'557'111,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'557'111,48
1684 / 2524 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 17					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'000,00	2'000,00
1685 / 2607 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Siniscalchi, Piazzetta S. Maria, fig. 18					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
	A R I P O R T A R E							4'560'111,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'560'111,48
	<b>Piazza Dei Tribunali (n. 90 planimetria inquad. lotti) (SpCat 7) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1686 / 345 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLPP2015) - dissuasori in metallo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,96	189,60
1687 / 346 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Piazza Tribunali si considera il 40%	0,40			230,210	92,08		
	SOMMANO m²					92,08	18,18	1'674,01
1688 / 347 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Piazza Tribunali strada (anche asfalto)		15,00	3,000		45,00		
	SOMMANO mq					45,00	6,07	273,15
1689 / 348 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Piazza dei Tribunali strada - tratto cubetti ed asfalto	0,80 0,80	230,21 45,00	0,400	0,200 0,200	14,73 7,20		
	SOMMANO mc					21,93	3,89	85,31
1690 / 349 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Piazza dei Tribunali	0,20 0,20	230,21 45,00	0,400	0,200 0,200	3,68 1,80		
	SOMMANO mc					5,48	110,53	605,70
1691 / 355 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Piazza Tribunali presenti su marciapiedi e strada (si stimano)	2,00 5,00 5,00				100,00 400,00 300,00		
	SOMMANO kg					800,00	0,19	152,00
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1692 / 350 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Piazza dei Tribunali Vedi voce n° 348 [mc 21.93] Vedi voce n° 349 [mc 5.48]					21,93 5,48		
	SOMMANO mc					27,41	10,73	294,11
1693 / 351 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - quantità art. prec. per 10 km	2,00	27,41			54,82		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					54,82		4'563'385,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					54,82		4'563'385,36
	SOMMANO mc					54,82	7,12	390,32
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1694 / 376 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4	0,40	15,00	3,000	230,210	92,08 45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					137,08	1,78	244,00
1695 / 377 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - sottofondo	0,40	15,00	230,210 3,000	0,100 0,100	9,21 4,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					13,71	28,84	395,40
1696 / 378 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.	0,40	15,00	230,210 3,000	0,100 0,100	9,21 4,50		
	SOMMANO mc					13,71	28,00	383,88
1697 / 379 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - integrazione fascia su strada Tribunali, ora asfalto	0,40	15,00	230,210 3,000		92,08 45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					137,08	148,39	20'341,30
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1698 / 352 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... chiusini. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. Piazza Tribunali chiusini	4,00			70,000	280,00		
	SOMMANO kg					280,00	0,81	226,80
1699 / 354 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozio ... ale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 cm a 100 cm Piazza Tribunali si stimano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,85	22,80
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
1700 / 353 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Piazza Tribunali griglie	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,89	466,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'585'856,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'585'856,66
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
1701 / 360 NP 112 rif. analisi	Pulizia e successiva verniciatura di dissuasori metallici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	38,50	385,00
1702 / 361 NP 031 - AR04	Posa in opera di dissuasore verticale in metallo fornito ... 'arte e secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	28,35	283,50
1703 / 362 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. Piazza Tribunali si considera					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	553,94	2'215,76
1704 / 363 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato Piazza Tribunali					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	382,81	1'531,24
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
1705 / 364 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Piazza dei Tribunali	1,00	1,20	1,200	1,000	1,44		
	SOMMANO mc					1,44	110,53	159,16
1706 / 365 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Piazza dei Tribunali				0,220	0,22		
	SOMMANO m3					0,22	92,83	20,42
1707 / 366 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) Piazza dei Tribunali		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	0,00	0,00
1708 / 367 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 Piazza dei Tribunali	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO mq					1,00	27,83	27,83
1709 / 368 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. Piazza dei Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'590'479,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'590'479,57
1710 / 369 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Piazza dei Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	144,99	144,99
1711 / 370 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. Piazza dei Tribunali	1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	33,08	132,32
1712 / 371 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. Piazza dei Tribunali	1,00			77,000	77,00		
	SOMMANO kg					77,00	3,98	306,46
1713 / 372 NP V002	Fornitura di specie arborea di Albizia julibrissin posto ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. Piazza dei Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	457,05	457,05
<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
1714 / 356 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica Piazza Tribunali	1,00	35,00			35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	2,12	74,20
1715 / 357 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte Piazza Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,61	50,61
1716 / 358 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica Piazza Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53,77	53,77
1717 / 359 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio Piazza Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	58,83	58,83
1718 / 373 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo Piazza dei Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'032,00	1'032,00
1719 / 374 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro Piazza Dei Tribunali					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		4'592'789,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4'592'789,80
	SOMMANO cadauno					1,00	319,58	319,58
1720 / 375 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 Piazza dei Tribunali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	307,09	307,09
	A R I P O R T A R E							4'593'416,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'593'416,47
	<b>Piazza S. Francesco (n. 84 planimetria inquad. lotti) (SpCat 8) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1721 / 58 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Piazza S. Francesco <b>- vedi planimetria contabile tav. 4</b> - figura 1 - figura 2 - figura 6 (sotto la Porta)  <b>- a detrarre figura 7</b> <b>- a detrarre figura 8</b>		388,50 1755,00 9,50 8,04 7,00 <b>-1,00</b> <b>-1,00</b>	lung. lung. lung. larg. larg. <b>9,90</b> <b>8,40</b>	larg. larg. larg. larg. larg. <b>6,700</b> <b>2,800</b>	H/peso H/peso H/peso H/peso H/peso <b>-66,33</b> <b>-23,52</b>	388,50 1'755,00 86,64 8,04 10,15 <b>-66,33</b> <b>-23,52</b>	
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					2'248,33 <b>-89,85</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'158,48	18,18	39'241,17
1722 / 59 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Piazza S. Francesco - figura 3 - figura 4 - figura 5		115,00 75,00 25,00			115,00 75,00 25,00		
	SOMMANO m					215,00	2,20	473,00
1723 / 60 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - figura 1 - figura 2  - figura 3 - figura 4 - figura 5 - figura 6 - figura 7	4,00 9,00 2,00 6,00 3,00 4,00 1,00 4,00 2,00 1,00	70,00 70,00 50,00 30,00 70,00 70,00 70,00 40,00 50,00 70,00			280,00 630,00 100,00 180,00 210,00 280,00 70,00 160,00 100,00 70,00		
	SOMMANO kg					2'080,00	0,19	395,20
1724 / 61 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - figura 2, lato dx Porta C. - figura 2, lato sx edicola - figura 2, adiac. fig. 8					11,00 9,00 6,00		
	SOMMANO cad					26,00	18,96	492,96
1725 / 62 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - Piazza S. Francesco - figura 3 *(lung.=327,14-26,54) <b>- a detrarre cordolo perimetrale</b> - figura 7 - figura 8 - figura 4, zona centrale - figura 5, zona centrale	<b>-1,00</b>	300,60 <b>115,00</b> 9,90 8,40 35,00 20,00	<b>0,400</b> 6,700 2,800 0,700 0,700		300,60 <b>-46,00</b> 66,33 23,52 24,50 14,00		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					428,95 <b>-46,00</b>		
	SOMMANO mq					382,95	10,00	3'829,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'637'848,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'637'848,30
1726 / 63 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - Piazza S. Francesco - figura 3, pavimentaz. e cordolo *(lung.=327,14-26,54) <b>- a detrarre area verde</b> - figura 7 - figura 8		300,60			300,60		
		-10,00	1,00	1,000		-10,00		
			9,90	6,700		66,33		
			8,40	2,800		23,52		
	Sommano positivi mq					390,45		
	<b>Sommano negativi mq</b>					<b>-10,00</b>		
	SOMMANO mq					380,45	18,91	7'194,31
1727 / 64 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 58 [m² 2 158.48]	0,80	0,25			431,70		
	SOMMANO mc					431,70	3,89	1'679,31
1728 / 65 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 58 [m² 2 158.48]	0,20	0,25			107,92		
	SOMMANO mc					107,92	110,53	11'928,40
1729 / 66 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - pozz. imp. elettr. 1-2 - pozz. imp. elettr. 1-verso dx - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 1-4 - pozz. imp. elettr. 4-5 - pozz. imp. elettr. 5-6 - portapalo 2-3-4-5-6		26,00	0,600		15,60		
			10,00	0,600		6,00		
			31,50	0,600		18,90		
			36,00	0,600		21,60		
			9,70	0,600		5,82		
			19,00	0,600		11,40		
		5,00	1,00	1,000		5,00		
	SOMMANO mq					84,32	13,38	1'128,20
1730 / 67 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - pozz. imp. elettr. 1-2 - pozz. imp. elettr. 1-verso dx - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 1-4 - pozz. imp. elettr. 4-5 - pozz. imp. elettr. 5-6 - portapalo 2-3-4-5-6		26,00	0,600	0,450	7,02		
			10,00	0,600	0,450	2,70		
			31,50	0,600	0,450	8,51		
			36,00	0,600	0,450	9,72		
			9,70	0,600	0,450	2,62		
			19,00	0,600	0,450	5,13		
		5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	SOMMANO mc					40,70	6,63	269,84
1731 / 68 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - pozz. imp. elettr. 1-2 - pozz. imp. elettr. 1-verso dx - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 1-4 - pozz. imp. elettr. 4-5 - pozz. imp. elettr. 5-6		26,00	0,600	0,150	2,34		
			10,00	0,600	0,150	0,90		
			31,50	0,600	0,150	2,84		
			36,00	0,600	0,150	3,24		
			9,70	0,600	0,150	0,87		
			19,00	0,600	0,150	1,71		
	SOMMANO mc					11,90	35,76	425,54
1732 / 69 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'660'473,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'660'473,90
.a	- pozz. imp. elettr. 1-2 - pozz. imp. elettr. 1-verso dx - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 1-4 - pozz. imp. elettr. 4-5 - pozz. imp. elettr. 5-6		26,00 10,00 31,50 36,00 9,70 19,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	3,90 1,50 4,73 5,40 1,46 2,85		
	SOMMANO mc					19,84	3,12	61,90
1733 / 136 U.05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- vedi dis. cont. tav. 4</b> - figura 9					346,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					346,59	18,18	6'301,01
1734 / 137 U.05.010.048	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Piazza S. Francesco - antistante bar *(lung.=8,30+1,70)		10,00			10,00		
.a	SOMMANO m					10,00	2,20	22,00
1735 / 138 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - Piazza S. Francesco - antistante bar *(lung.=8,30+1,70)		10,00	0,500		5,00		
.a	SOMMANO mq					5,00	13,38	66,90
1736 / 139 E.01.010.010	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>- vedi dis. cont. tav. 4</b> - figura 9 - antistante bar, marciapiede, primo tratto	0,80 0,80	346,59 8,00		0,250 0,250	69,32 1,92		
.a	SOMMANO mc					71,24	3,89	277,12
1737 / 140 E.01.020.020	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - vedi dis. cont. - figura 9 - antistante bar, marciapiede, primo tratto	0,20 0,20	346,59 8,00		0,250 0,250	17,33 0,48		
.a	SOMMANO mc					17,81	110,53	1'968,54
1738 / 141 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Piazza S. Francesco vedi planim. tav 4 - pozz. imp. elettr. 6-7 - portapalo 7	1,00	14,50 1,00	0,600 1,000	0,450 1,000	3,92 1,00		
.a	SOMMANO mc					4,92	6,63	32,62
1739 / 142 U.04.010.010	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - pozz. imp. elettr. 6-7		14,50	0,600	0,150	1,31		
.a	SOMMANO mc					1,31	35,76	46,85
1740 / 143 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi - pozz. imp. elettr. 6-7		14,50	0,600	0,250	2,18		
.a	SOMMANO mc					2,18		2,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,18		4'669'250,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,18		4'669'250,84
	SOMMANO mc					2,18	3,12	6,80
1741 / 187 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - figura 8b lato dx edicola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	18,96	189,60
1742 / 188 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - griglie centrali fig. 10 - chiusino fig. 13 - chiusini fig. 9 - griglia fig. 9	3,00 1,00 6,00 1,00	50,00 70,00 60,00 50,00			150,00 70,00 360,00 50,00		
	SOMMANO kg					630,00	0,19	119,70
1743 / 189 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo <b>- vedi dis. cont. tav. 4</b>  - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12-346,59) - figura 10 - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola		18,53 512,71 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10	0,600 1,200		18,53 512,71 20,60 43,08 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					779,77	18,18	14'176,22
1744 / 190 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - area chiosco-bar		26,54			26,54		
	SOMMANO mq					26,54	10,00	265,40
1745 / 191 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - area chiosco-bar		26,54			26,54		
	SOMMANO mq					26,54	18,91	501,87
1746 / 192 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici <b>- Piazza S. Francesco, tav. demolizioni</b> - figura 11, marciapiede *(lung.=35,90+1,50+1,50) - tratto inferiore trasversale alla torre *(lung.=8,60+3,90) - figura 12, curvilineo *(lung.=31,00+1,82) - figura 13, curvilineo *(lung.=19,50+1,70) - antistante bar, secondo tratto, Figura 14 - Figura 15		38,90 12,50 32,82 21,20 11,60 28,50			38,90 12,50 32,82 21,20 11,60 28,50		
	SOMMANO m					145,52	2,20	320,14
1747 / 193 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - Piazza S. Francesco - fig. 14 - antistante bar, secondo tratto		2,40 11,60	1,500 1,500		3,60 17,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					21,00		4'684'830,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					21,00		4'684'830,57
	SOMMANO mq					21,00	13,38	280,98
1748 / 194 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - vedi dis. cont. tav 4 - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12-346,59) - figura 10 - adeguamento quota - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola - area chiosco-bar	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,80 0,80	18,53 512,71 380,00 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54	0,600 1,200	0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	3,71 102,54 76,00 4,12 17,23 9,63 7,63 1,01 3,36 2,22 5,31		
	SOMMANO mc					232,76	3,89	905,44
1749 / 195 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - vedi dis. cont. - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12-346,59) - figura 10 - adeguamento quota - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola - area chiosco-bar	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80 0,20 0,20	18,53 512,71 380,00 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54	0,600 1,200	0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	0,93 25,64 19,00 1,03 4,31 2,41 1,91 4,05 13,44 0,56 1,33		
	SOMMANO mc					74,61	110,53	8'246,64
1750 / 279 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - vedi dis. cont. - figura 16 antistante edicola - figura 17 - figura 18		51,95 45,39 84,84			51,95 45,39 84,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					182,18	18,18	3'312,03
1751 / 280 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - vedi dis. cont. - figura 16 antistante edicola - figura 17 - figura 18	0,80 0,80 0,80	51,95 45,39 84,84		0,250 0,250 0,250	10,39 9,08 16,97		
	SOMMANO mc					36,44	3,89	141,75
1752 / 281 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - vedi dis. cont. - figura 16 antistante edicola - figura 17 - figura 18	0,20 0,20 0,20	51,95 45,39 84,84		0,250 0,250 0,250	2,60 2,27 4,24		
	SOMMANO mc					9,11	110,53	1'006,93
	<b>A RIPORTARE</b>							4'698'724,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'698'724,34
1753 / 282 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - Piazza S. Francesco - fig. 18		1,60	8,500		13,60		
	SOMMANO mq					13,60	13,38	181,97
1754 / 944 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede lato Via Vasto - marciaperde lato Via Carriera		33,40 38,00 19,00			33,40 38,00 19,00		
	SOMMANO m					90,40	2,20	198,88
1755 / 945 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Via Casanova, tratto stradale - a detrarre cordoli, di cui all'art. precedente - a detrarre quantità contabilizz. a Maggio - tratto adiacente Torre (P. Capuana)		1380,38			1'380,38		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>	-1,00	90,40	0,300		-27,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	-1,00	10,00	15,000		-150,00		
						1'380,38		
						-177,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'203,26	18,18	21'875,27
1756 / 949 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini - griglie	12,00 10,00 6,00			80,000 70,000 50,000	960,00 700,00 300,00		
	SOMMANO kg					1'960,00	0,19	372,40
1757 / 950 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Via Casanova, tratto stradale	0,80	1380,38		0,250	276,08		
	SOMMANO mc					276,08	3,89	1'073,95
1758 / 951 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Via Casanova, tratto stradale	0,20	1380,38		0,250	69,02		
	SOMMANO mc					69,02	110,53	7'628,78
1759 / 962 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Piazza Capuana - collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 al 2 lato fabbricati, Via Leonardi e Via Vasto - dal portap. 2 al 3 - dal 3 al 4 - dal 4 al 5 - dal blocco 2 al pozzetto centro piazza San Francesco - dal portapalo 2 - portapalo 2-3-4-5		28,50 18,10 20,30 24,00 24,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,450 0,450 0,450 0,450	7,70 4,89 5,48 6,48 6,48		
	SOMMANO mc	4,00	1,20	1,200	0,800	4,61		
						35,64	6,63	236,29
1760 / 1234 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. tav. 7 (mq. 120,58)					120,58		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					120,58		4'730'291,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					120,58		4'730'291,88
	SOMMANO mq					120,58	10,00	1'205,80
1761 / 1235 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. <b>- a detrarre area in asfalto</b>					190,73 <b>-120,58</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					190,73 <b>-120,58</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					70,15	18,18	1'275,33
1762 / 1236 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante		12,00 4,20			12,00 4,20		
	SOMMANO m					16,20	2,20	35,64
1763 / 1237 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti, antistanti ristorante	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,19	22,80
1764 / 1238 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (190,73mq-120,58mq) - area sotto asfalto	0,20 0,20	70,15 120,58		0,200 0,300	2,81 7,23		
	SOMMANO mc					10,04	3,89	39,06
1765 / 1239 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (190,73mq-120,58mq) - area sotto asfalto	0,80 0,80	70,15 120,58		0,200 0,300	11,22 28,94		
	SOMMANO mc					40,16	110,53	4'438,88
1766 / 1319 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. <b>- a detrarre area settembre</b> <b>- a detrarre area in asfalto</b> - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati, vedi tav. 8					244,62 <b>-70,15</b> <b>-120,58</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					88,25 332,87 <b>-190,73</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					142,14	18,18	2'584,11
1767 / 1320 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante		8,50 1,50			8,50 1,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,00		4'739'893,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					10,00		4'739'893,50
	SOMMANO m					10,00	2,20	22,00
1768 / 1321 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (244,62mq-70,15-120,58) *(lung.=244,62-70,15-120,58) - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati	0,20 0,20	53,89 88,25		0,200 0,200	2,16 3,53		
	SOMMANO mc					5,69	3,89	22,13
1769 / 1322 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (244,62mq-70,15-120,58) *(lung.=244,62-70,15-120,58) - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati	0,80 0,80	53,89 88,25		0,200 0,200	8,62 14,12		
	SOMMANO mc					22,74	110,53	2'513,45
1770 / 2129 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi	0,80 0,80	3,70 3,70	5,700 4,300	0,200 0,200	3,37 2,55		
	SOMMANO mc					5,92	3,89	23,03
1771 / 2130 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi	0,20 0,20	3,70 3,70	5,700 4,300	0,200 0,200	0,84 0,64		
	SOMMANO mc					1,48	110,53	163,58
1772 / 2133 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi		3,70 3,70	5,700 4,300	0,100 0,100	2,11 1,59		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,70	28,84	106,71
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
1773 / 70 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 67 [mc 40.70] <b>- a detrarre rinterro e sabbia *(lung.=11,90+19,84)</b> Vedi voce n° 66 [mq 84.32] Vedi voce n° 65 [mc 107.92] Vedi voce n° 64 [mc 431.70] Vedi voce n° 63 [mq 380.45] Vedi voce n° 62 [mq 382.95] Vedi voce n. 35	<b>-1,00</b>	<b>31,74</b>			40,70 <b>-31,74</b> 8,43 107,92 431,70 76,09 19,15 13,50		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>				0,100 0,200 0,050	697,49 <b>-31,74</b>		
	SOMMANO mc					665,75	10,73	7'143,50
	<b>A RIPORTARE</b>							4'749'887,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'749'887,90
1774 / 71 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km, quantità precedente Vedi voce n° 70 [mc 665.75]	2,00				1'331,50		
	SOMMANO mc					1'331,50	7,12	9'480,28
1775 / 144 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 138 [mq 5.00] Vedi voce n° 139 [mc 71.24] Vedi voce n° 140 [mc 17.81] Vedi voce n° 141 [mc 4.92] Vedi voce n° 142 [mc 1.31] Vedi voce n° 143 [mc 2.18]				0,100	0,50 71,24 17,81 4,92 -1,31 -2,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					94,47 -3,49		
	SOMMANO mc					90,98	10,73	976,22
1776 / 145 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 144 [mc 90.98]	2,00				181,96		
	SOMMANO mc					181,96	7,12	1'295,56
1777 / 196 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 193 [mq 21.00] Vedi voce n° 194 [mc 232.76] Vedi voce n° 195 [mc 74.61]				0,200	4,20 232,76 74,61		
	SOMMANO mc					311,57	10,73	3'343,15
1778 / 197 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 196 [mc 311.57]	2,00				623,14		
	SOMMANO mc					623,14	7,12	4'436,76
1779 / 283 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 282 [mq 13.60] Vedi voce n° 280 [mc 36.44] Vedi voce n° 281 [mc 9.11]				0,200	2,72 36,44 9,11		
	SOMMANO mc					48,27	10,73	517,94
1780 / 284 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 283 [mc 48.27]	2,00				96,54		
	SOMMANO mc					96,54	7,12	687,36
1781 / 963 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 950 [mc 276.08] Vedi voce n° 951 [mc 69.02] Vedi voce n° 962 [mc 35.64]					276,08 69,02 35,64		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					380,74		4'770'625,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					380,74		4'770'625,17
	SOMMANO mc					380,74	10,73	4'085,34
1782 / 964 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 963 [mc 380.74]	2,00				761,48		
	SOMMANO mc					761,48	7,12	5'421,74
1783 / 1240 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1234 [mq 120.58] Vedi voce n° 1238 [mc 10.04] Vedi voce n° 1239 [mc 40.16]				0,100	12,06 10,04 40,16		
	SOMMANO mc					62,26	10,73	668,05
1784 / 1241 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1240 [mc 62.26]	2,00				124,52		
	SOMMANO mc					124,52	7,12	886,58
1785 / 1323 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1321 [mc 5.69] Vedi voce n° 1322 [mc 22.74]					5,69 22,74		
	SOMMANO mc					28,43	10,73	305,05
1786 / 1324 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1323 [mc 28.43]	2,00				56,86		
	SOMMANO mc					56,86	7,12	404,84
1787 / 2131 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2130 [mc 1.48] Vedi voce n° 2129 [mc 5.92]					1,48 5,92		
	SOMMANO mc					7,40	10,73	79,40
1788 / 2132 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2131 [mc 7.40]	2,00				14,80		
	SOMMANO mc					14,80	7,12	105,38
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
1789 / 117 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi planimetra contab. fig. 1, tav. 4		830,00			830,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					830,00	1,78	1'477,40
1790 / 118	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'784'058,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'784'058,95
U.05.020.080 .a	misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi planim. contab.  SOMMANO m³		830,00		0,100	83,00		
						83,00	28,84	2'393,72
1791 / 119 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi planim. contab. fig. 1, 1^ parte pavimentazione, vedi artt. successivi (830-130)  SOMMANO mc		700,00		0,100	70,00		
						70,00	28,00	1'960,00
1792 / 120 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi planimetra contab. POSA BASOLATO LATO DESTRO FABBRICATI AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 LISTA CENTRALE A CORRERE  Parziale m²  POSA BASOLATO LATO STRADA AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 LISTA CENTRALE A CORRERE  Parziale m²  <b>A DETRARRE PER AIUOLE CONTORNO ALBERI</b>  Parziale m²  Sommano positivi m² Sommano negativi m²  SOMMANO m²		31,50	0,400		59,96 194,04 145,63 12,60  412,23  22,50 38,50 203,17 12,00  276,17  -4,32  -4,32  688,40 -4,32  684,08		
							31,89	21'815,31
1793 / 121 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - massetto per cordolo, rete ø8 20x20  SOMMANO kg		30,50	0,500	4,080	62,22		
						62,22	2,21	137,51
1794 / 122 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - massetto per cordolo  SOMMANO mc		30,50	0,500	0,150	2,29		
						2,29	167,31	383,14
1795 / 123 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - primo tratto adiacente edicola, tratto curvo  SOMMANO m		30,50			30,50		
						30,50	27,34	833,87
1796 / 124 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - verso tratto curvo prima dell'edicola  SOMMANO mq		4,60	3,000		13,80		
						13,80	0,00	0,00
1797 / 130 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi planimetra contab. figura 2		892,00			892,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					892,00		4'811'582,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					892,00		4'811'582,50
	- completamento figura 1-1a (949,50+26,00 - 830,00 art. prec. 119) * (lung.=949,50+26-830,00)		145,50			145,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'037,50	1,78	1'846,75
1798 / 131 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi planim. contab. figura 2		892,00		0,100	89,20		
	- completamento figura 1 (949,50+26,00 - 830,00 di cui all'art. 119) * (lung.=949,50+26,00-830,00)		145,50		0,100	14,55		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					103,75	28,84	2'992,15
1799 / 132 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi planim. contab.		892,00		0,100	89,20		
	- completamento figura 1-1a (949,50+26,00 - 700,00 di cui all'art. 123) *(lung.=949,50+26,00-700,00)		275,50		0,100	27,55		
	SOMMANO mc					116,75	28,00	3'269,00
1800 / 133 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi planimetra contab. POSA BASOLATO LATO DESTRO FABBRICATI AREA 4 AREA 5					265,29 382,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					647,79		
	POSA BASOLATO LATO STRADA AREA 4					530,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					530,50		
	A DETRARRE PER AIUOLE CONTORNO ALBERI	-3,00	1,20	1,200		-4,32		
	Parziale m <sup>2</sup>					-4,32		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					1'178,29		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-4,32		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'173,97	31,89	37'437,90
1801 / 146 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - massetto per cordolo, rete ø8 20x20, prolungamento adiacente chiosco		18,90 6,80	0,500 0,500	4,080 4,080	38,56 13,87		
	SOMMANO kg					52,43	2,21	115,87
1802 / 147 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - massetto per cordolo art. preced.		18,90 6,80	0,500 0,500	0,150 0,150	1,42 0,51		
	SOMMANO mc					1,93	167,31	322,91
1803 / 148 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - massetto per cordolo, rete ø8 20x20, prolungamento adiacente chiosco		18,90 6,80			18,90 6,80		
	SOMMANO m					25,70	27,34	702,64
1804 / 150	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'858'269,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'858'269,72
U.05.020.080 .a	misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi dis. cont. tav 4 - figura 9 - antistante bar, marciapiede, primo tratto		346,59 8,00		0,100 0,100	34,66 0,96		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					35,62	28,84	1'027,28
1805 / 151 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - vedi dis. cont. - antistante bar, marciapiede, primo tratto - figura 9		8,00 346,59	1,200	0,100 0,100	0,96 34,66		
	SOMMANO mc					35,62	28,00	997,36
1806 / 152 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. <b>- vedi dis. cont. tav. 5</b> POSA BASOLATO LATO DESTRO FABBRICATI AREA 5 completamento *(lung.=290,30-265,29) LISTA di chiusura vicolo		25,01 4,45	0,350		25,01 1,56		
	Parziale m <sup>2</sup>					26,57		
	PER ZANELLA CONCAVA (largh. 0.60) LATO DESTRO		26,10	0,600		15,66		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,66		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					42,23	31,89	1'346,71
1807 / 198 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. tav 4 - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12- 346,59) - figura 10 - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola - area chiosco-bar Vedi voce n° 192 [m 145.52]		18,53 512,71 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54	0,600 1,200		18,53 512,71 20,60 43,08 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54 43,66		
	SOMMANO m <sup>2</sup>			0,300		849,97	1,78	1'512,95
1808 / 199 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - vedi dis. cont. tav. 4 - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12- 346,59) - figura 10 - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola - area chiosco-bar		18,53 512,71 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54	0,600 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,85 51,27 2,06 4,31 4,82 3,82 2,02 6,72 1,11 2,65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					80,63	28,84	2'325,37
1809 / 200 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'865'479,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'865'479,39
	- vedi dis. cont. - figura 9, adeguamento superficie di rimozione *(lung.=365,12-346,59) - figura 10 - figura adiac. 10, zanella concava - figura 11, marciapiede sotto le mura - figura 12, tratto curvo sotto la torre - figura 13, tratto curvo sotto la torre - figura 14, marciapiede - figura 15, marciapiede - figura 8b. lato sx edicola - area chiosco-bar		18,53 512,71 34,34 35,90 48,16 38,16 20,23 67,20 11,10 26,54	0,600 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,85 51,27 2,06 4,31 4,82 3,82 2,02 6,72 1,11 2,65		
	SOMMANO mc					80,63	28,00	2'257,64
1810 / 201 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - per sistemazione a quota, chiusini nuovi, tav. nuove pavimentaz. - figura 1 ter - figura 1 bis - figura 2 sx - figura 5 b sx - figura 6 e 7 sx - figura 2 bis ed adiac., antistante bar - figura 3 dx - figura 4 dx - figura 5 dx  - figura 5 bis - figura 5 bis	2,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 10,00 6,00	2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 1,60 2,80 1,60			5,60 8,40 11,20 2,80 8,40 11,20 5,60 11,20 5,60 3,20 28,00 9,60		
	SOMMANO m					110,80	33,08	3'665,26
1811 / 202 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - massetto per cordolo, rete ø8 20x20, chiusura antistante chiosco - antistante edicola, lato dx a chiudere - aree 7 ed 8 di sx, lato strada a chiudere		8,20 3,50 12,50 18,00	0,600 0,600 0,600 0,600	4,080 4,080 4,080 4,080	20,07 8,57 30,60 44,06		
	SOMMANO kg					103,30	2,21	228,29
1812 / 203 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - massetto per cordolo art. preced.		8,20 3,50 12,50 18,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,150 0,150 0,150 0,150	0,74 0,32 1,13 1,62		
	SOMMANO mc					3,81	167,31	637,45
1813 / 204 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - art. prec  - ex marciapiede fabbr.		8,20 3,50 12,50 18,00 29,25			8,20 3,50 12,50 18,00 29,25		
	SOMMANO m					71,45	27,34	1'953,44
1814 / 205 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi planimetra contab. tav 5 - AREA 1bis lato dx edicola - AREA 1ter lato dx edicola					48,44 30,76		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					79,20		4'874'221,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					79,20		4'874'221,47
	- AREA 1quater, marciap. ant. fabbr - AREA 2bis, marc. ant. fabbr. - lista - AREA 5bis, antist. fabbr.		26,10	0,400		73,35 35,04 10,44 86,27		
	Parziale m <sup>2</sup>					284,30		
	- AREA 1b sx - AREA 5bis, lato strada, ex pos. chiosco - AREA 7 sx - AREA 8 sx - AREA 9 sx - lista		9,60	0,400		24,87 68,45 159,16 207,80 13,06 3,84		
	Parziale m <sup>2</sup>					477,18		
	PER ZANELLA CONCAVA (largh. 0.60) LATO DESTRO - completamento *(lung.=32,80-26,10)		6,70	0,600		4,02		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,02		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>765,50</b>	31,89	24'411,80
1815 / 229 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - vedi planimetria contab. - AREA 6 dx - AREA 7 dx - lista		10,90	0,450		135,10 134,58 4,91		
	Parziale m <sup>2</sup>					274,59		
	- AREA 10 sx - AREA 11 sx - AREA 12 sx - AREA 13 lista		9,10	0,760		38,60 24,70 94,20 6,92		
	Parziale m <sup>2</sup>					164,42		
	- lista di completamento perpendicolare a Porta Capuana		5,10	0,400		2,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,04		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>441,05</b>	31,89	14'065,08
1816 / 233 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - vedi planimetria contab. - Area 8 - Area 9					38,72 44,66		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>83,38</b>	148,39	12'372,76
1817 / 257 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - vedi planimetria contab. tav 5 - Area 14 - Area 11, dx - Area 10, dx					14,09 174,34 228,09		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>416,52</b>	148,39	61'807,40
1818 / 285 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont. - figura 16 antistante edicola - figura 17 - a detrarre ingombro cassonetti - figura 18		51,95 45,39 8,00 84,84	4,000		51,95 45,39 <b>-32,00</b> 84,84		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					182,18		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					150,18		4'986'878,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					150,18		4'986'878,51
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-32,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,18	1,78	267,32
1819 / 286 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - figura 16 antistante edicola - figura 17 - a detrarre ingombro cassonetti - figura 18		51,95 45,39 8,00 84,84	4,000	0,100 0,100 0,100 0,100	5,20 4,54 -3,20 8,48		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					18,22		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>					-3,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,02	28,84	433,18
1820 / 287 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - figura 16 antistante edicola - figura 17 - a detrarre ingombro cassonetti - figura 18		51,95 45,39 8,00 84,84	4,000	0,100 0,100 0,100 0,100	5,20 4,54 -3,20 8,48		
	Sommano positivi mc					18,22		
	Sommano negativi mc					-3,20		
	SOMMANO mc					15,02	28,00	420,56
1821 / 288 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - perimetro cassonetti interrati	2,00	2,50 6,00 2,00			5,00 6,00 2,00		
	SOMMANO m					13,00	37,29	484,77
1822 / 289 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - completamento antistante edicola, figura 11sx - figura 12sx, escluso sagoma cassonetti interrati - a detrarre cordolo perimetrale		2,50 6,00	0,300 0,300		49,10 94,62 -1,50 -3,60		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					143,72		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-5,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					138,62	31,89	4'420,59
1823 / 290 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - vedi planimetria contab. - Area 16, sotto le scalette torre - Area 17, - Area 18 - Area 15, vicolo					87,60 71,22 204,92 84,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					448,58	148,39	66'564,79
1824 / 408 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - si considera il 50% delle figure (vedi dis.): - AREA 12 - AREA 11 - AREA 10 SX - AREA 9 SX	0,50 0,50 0,50 0,50	94,20 24,70 38,60 13,06			47,10 12,35 19,30 6,53		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					85,28		5'059'469,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					85,28		5'059'469,72
1825 / 459 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - si considera il restante 50% delle figure (vedi dis.):							
	- AREA 8 SX	0,50	207,80			103,90		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	SOMMANO m²					203,28	13,95	2'835,76
	- si considerano "complete" le figure:							
	- AREA 12	0,50	94,20			47,10		
	- AREA 11	0,50	24,70			12,35		
	- AREA 10 SX	0,50	38,60			19,30		
	- AREA 9 SX	0,50	13,06			6,53		
	- AREA 8 SX	0,50	207,80			103,90		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	Parziale m²					203,28		
	- si considerano "complete" le figure:							
	- AREA 7 sx		159,16			159,16		
	- AREA 6 sx		115,02			115,02		
	- AREA 5 sx		101,08			101,08		
	- AREA 5b sx		68,45			68,45		
	- AREA 4b sx in parte		41,78			41,78		
	Parziale m²					485,49		
	SOMMANO m²					688,77	13,95	9'608,34
1826 / 492 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - si considera il restante 50% delle figure (vedi dis.):							
	- AREA 12	0,50	94,20			47,10		
	- AREA 11	0,50	24,70			12,35		
	- AREA 10 SX	0,50	38,60			19,30		
	- AREA 9 SX	0,50	13,06			6,53		
	- AREA 8 SX	0,50	207,80			103,90		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	Parziale m²					203,28		
	- si considerano "complete" le figure:							
	- AREA 7 sx		159,16			159,16		
	- AREA 6 sx		115,02			115,02		
	- AREA 5 sx		101,08			101,08		
	- AREA 5b sx		68,45			68,45		
	- AREA 4b sx in parte		41,78			41,78		
	Parziale m²					485,49		
	- a detrarre Novembre *(lung.=485,49+203,28)	-1,00	688,77			-688,77		
	- si considerano al 100%							
	- completamento AREA 4 sx; AREE: 3; 2; 1bsx; -1; 1 ter; 11sx, escluso edicola		408,54			408,54		
	- fascia centrale piazza		61,50	0,400		24,60		
	- lato posteriore piazza Lato Gradinata (area recintata)		365,12			365,12		
	- tratto larghezza 6,00 lungo muro torre		237,00			237,00		
	Parziale m²					346,49		
	Sommano positivi m²					1'724,03		
	Sommano negativi m²					-688,77		
	SOMMANO m²					1'035,26	13,95	14'441,88
1827 / 551 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - si considera il restante 50% delle figure (vedi dis.):							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'086'355,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'086'355,70
	- AREA 12	0,50	94,20			47,10		
	- AREA 11	0,50	24,70			12,35		
	- AREA 10 SX	0,50	38,60			19,30		
	- AREA 9 SX	0,50	13,06			6,53		
	- AREA 8 SX	0,50	207,80			103,90		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	- AREA 14	0,50	14,09			7,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					203,28		
	- si considerano "complete" le figure:							
	- AREA 7 sx		159,16			159,16		
	- AREA 6 sx		115,02			115,02		
	- AREA 5 sx		101,08			101,08		
	- AREA 5b sx		68,45			68,45		
	- AREA 4b sx in parte		41,78			41,78		
	Parziale m <sup>2</sup>					485,49		
	- si considerano al 100%							
	- completamento AREA 4 sx; AREE: 3; 2; 1bsx; -1; 1 ter; 11sx, escluso edicola		408,54			408,54		
	- fascia centrale piazza		61,50	0,400		24,60		
	- lato posteriore piazza Lato Gradinata (area recintata)		365,12			365,12		
	- tratto larghezza 6,00 lungo muro torre		237,00			237,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					1'035,26		
	- a detrarre nov	-1,00	688,77			-688,77		
	- a detrarre dic	-1,00	1035,26			-1'035,26		
	- vedi dis. cont. tav. 6							
	- area tra mura torre e fascia centrale		375,00			375,00		
	- area tra fascia centrale e fabbricati		380,00			380,00		
	- area lato cassonetti ASIA e fabbricati		480,00			480,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					-489,03		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					2'959,03		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-1'724,03		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'235,00	13,95	17'228,25
1828 / 614 E.22.010.160 .a	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole d ... puntillo. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
	- area centrale a completamento							
	- area 4 dx		305,60			305,60		
	- area 6 dx		135,10			135,10		
	- area 3		145,63			145,63		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					586,33	13,95	8'179,30
1829 / 967 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- Piazza Capuana							
	- collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 al 2 lato fabbricati, Via Leonardi e Via Vasto		28,50	0,600	0,200	3,42		
	- dal portap. 2 al 3		18,10	0,600	0,200	2,17		
	- dal 3 al 4		20,30	0,600	0,200	2,44		
	- dal 4 al 5		24,00	0,600	0,200	2,88		
	- dal blocco 2 al pozzetto centro piazza San Francesco		24,00	0,600	0,200	2,88		
	SOMMANO mc					13,79	28,00	386,12
1830 / 968 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	- Via Casanova, tratto stradale		1380,38		0,100	138,04		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					138,04	28,84	3'981,07
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'116'130,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'116'130,44
1831 / 969 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Casanova, tratto stradale		1380,38			1'380,38		
	SOMMANO m²					1'380,38	1,78	2'457,08
1832 / 973 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana - rete ø8 20"x20"		1380,38		3,950	5'452,50		
	SOMMANO kg					5'452,50	2,21	12'050,03
1833 / 974 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana		1380,38		0,150	207,06		
	SOMMANO mc					207,06	167,31	34'643,21
1834 / 975 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana		1380,38		0,100	138,04		
	SOMMANO mc					138,04	28,00	3'865,12
1835 / 976 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana - primo tratto lato Piazza S. Francesco, fino alla mezzeria stradale - marciapiede si via Carbonara lato SX - marciapiede si via Carbonara lato DX oltre la scuola Bovio		90,00 50,00 80,00 22,00	5,250 5,250 4,100 16,000		472,50 262,50 328,00 352,00		
	SOMMANO m²					1'415,00	31,89	45'124,35
1836 / 979 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - marciapiede di via Carbonara lato DX oltre la scuola Bovio, tratto adiacente strada		17,00	3,400		57,80		
	SOMMANO m²					57,80	148,39	8'576,94
1837 / 980 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 138 libretto misure sal 4) - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana - rete ø8 20"x20"	-1,00	1380,38		3,950	-5'452,50		
	SI DETRAGGONO kg					-5'452,50	2,21	-12'050,03
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'210'797,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'210'797,14
1838 / 981 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 138 libretto misure sal 4) - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana	-1,00	1380,38		0,150	-207,06		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-207,06	167,31	-34'643,21
1839 / 982 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 138 libretto misure sal 4)	-1,00	1380,38		0,100	-138,04		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-138,04	28,00	-3'865,12
1840 / 983 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 138 libretto misure sal 4) - Via Casanova, tratto stradale laterale a Piazza S. Francesco, da Porta Capuana - primo tratto lato Piazza S. Francesco, fino alla mezzeria stradale - marciapiede si via Carbonara lato SX - marciapiede si via Carbonara lato DX oltre la scuola Bovio	-1,00	90,00	5,250		-472,50		
		-1,00	50,00	5,250		-262,50		
		-1,00	80,00	4,100		-328,00		
		-1,00	22,00	16,000		-352,00		
	<b>SI DETRAGGONO m<sup>2</sup></b>					-1'415,00	31,89	-45'124,35
1841 / 986 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 140 libretto misure sal 4) - marciapiede di via Carbonara lato DX oltre la scuola Bovio, tratto adiacente strada	-1,00	17,00	3,400		-57,80		
	<b>SI DETRAGGONO m<sup>2</sup></b>					-57,80	148,39	-8'576,94
1842 / 1038 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. contab., rete ø8 20x20 - Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll		1132,32		3,950	4'472,66		
	<b>SOMMANO kg</b>					4'472,66	2,21	9'884,58
1843 / 1039 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll		1132,32		0,150	169,85		
	<b>SOMMANO mc</b>					169,85	167,31	28'417,60
1844 / 1040 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede lato Via Vasto - marciapiede lato Via Carriera		33,40		0,200	6,68		
			32,20		0,200	6,44		
			12,35		0,200	2,47		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,59		5'156'889,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,59		5'156'889,70
	SOMMANO mq					15,59	23,04	359,19
1845 / 1041 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede lato Via Vasto	0,30	33,40			10,02		
	- marciapiede lato Via Carriera	0,30	32,20			9,66		
		0,30	12,35			3,71		
	SOMMANO m					23,39	27,34	639,48
1846 / 1042 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede lato Via Vasto	0,70	33,40			23,38		
	- marciapiede lato Via Carriera	0,70	32,20			22,54		
		0,70	12,35			8,65		
	SOMMANO m					54,57	37,29	2'034,92
1847 / 1043 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll - prima fase da piazza S. Francesco alla mezzeria della strada - tratto a Nord incrocio con via Rosaroll *(lung.=(7,80+5,25)/2) - tratto in curva a chiusura lato chiosco - tratto rettilineo *(lung.=58,40+9,70) - tratto corvo verso porta Capuana *(lung.=(12,30+15,11)/2) - per liste di chiusura trasversali, adiacenti porta Capuana		6,53	3,700	0,100	2,42		
			5,84		0,100	0,58		
			68,10	5,250	0,100	35,75		
			13,71	5,250	0,100	7,20		
			9,80	0,500	0,100	0,49		
			10,50	0,500	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					46,97	28,00	1'315,16
1848 / 1044 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll - prima fase da piazza S. Francesco alla mezzeria della strada - tratto a Nord incrocio con via Rosaroll *(lung.=(7,80+5,25)/2) - tratto in curva a chiusura lato chiosco - tratto rettilineo *(lung.=58,40+9,70) - tratto corvo verso porta Capuana *(lung.=(12,30+15,11)/2) - per liste di chiusura trasversali, adiacenti porta Capuana		6,53	3,700		24,16		
			5,84			5,84		
			68,10	5,250		357,53		
			13,71	5,250		71,98		
			9,80	0,450		4,41		
			10,50	0,450		4,73		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					468,65	31,89	14'945,25
1849 / 1108 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. contab., rete ø8 20x20 - Via Casanova, ripresa su tratto stradale Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll		1,00	15,000	3,950	59,25		
	SOMMANO kg					59,25	2,21	130,94
1850 / 1109 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Via Casanova, ripresa su tratto stradale Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll		1,00	15,000	0,150	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	167,31	376,45
1851 / 1110 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	A RIPORTARE							5'176'691,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'176'691,09
.a	- marciapiede lato Via Vasto, lato nord *(lung.=34,10-33,40) - marciapiede adiacente torre		0,70 5,40		0,200 0,200	0,14 1,08		
	SOMMANO mq					1,22	23,04	28,11
1852 / 1111 U.05.030.040	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
.c	- marciapiede lato Via Vasto *(lung.=34,20-33,40) - marciapiede adiacente torre	0,30 0,30	0,80 5,40			0,24 1,62		
	SOMMANO m					1,86	27,34	50,85
1853 / 1112 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
.c	- marciapiede lato Via Vasto *(lung.=34,20-33,40) - marciapiede adiacente torre	0,70 0,70	0,80 5,40			0,56 3,78		
	SOMMANO m					4,34	37,29	161,84
1854 / 1113 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinari ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll - seconda fase, dalla mezzeria della strada verso il lato opposto alla Piazza S. Francesco (lato fabbricati, via Vasto, via Gen. Leonardi - tratto a Nord incrocio con via Rosaroll, "Area 1" - "Area 2" - rettilineo - "Area 3" - tratto antistante Via Vasto - "Area 4" - tratto curvo - "Area 5" - tratto antistante Via Leonardi - "Area 6" - tratto adiacente Porta Capuana *(larg.=5,40-0,90) - marciapiede adiacente torre - ripresa su piazza Capuana (adiacente cubetti)		86,40 53,75 53,32 17,50 56,20 9,75 5,40 0,80	5,250 5,250	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	8,64 28,22 5,33 9,19 5,62 4,39 1,05 0,24		
	SOMMANO mc					62,68	28,00	1'755,04
1855 / 1114 E.22.010.150	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
.a	- Via Casanova, tratto stradale da Porta Capuana ad Incrocio a Nord con via Cesare Rosaroll - seconda fase, dalla mezzeria della strada verso il lato opposto alla Piazza S. Francesco (lato fabbricati, via Vasto, via Gen. Leonardi - tratto a Nord incrocio con via Rosaroll, "Area 1" - "Area 2" - rettilineo - "Area 3" - tratto antistante Via Vasto - "Area 4" - tratto curvo - "Area 5" - tratto antistante Via Leonardi - "Area 6" - tratto adiacente Porta Capuana *(larg.=5,40-0,90) - marciapiede adiacente torre		86,40 53,75 53,32 17,50 56,20 9,75 5,40	5,250 5,250		86,40 282,19 53,32 91,88 56,20 43,88 10,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					624,40	31,89	19'912,12
1856 / 1167 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - vedi dis. contab., rete ø8 20x20 - Via Casanova, ripresa su imbocco Via Vasto		38,50		3,950	152,08		
.a	SOMMANO kg					152,08	2,21	336,10
1857 / 1168 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
.b	- Via Casanova, ripresa su imbocco Via Vasto		38,50		0,150	5,78		
	SOMMANO mc					5,78	167,31	967,05
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'199'902,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'199'902,20
1858 / 1169 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede lato Via Vasto, su due lati	2,00	14,00		0,200	5,60		
	SOMMANO mq					5,60	23,04	129,02
1859 / 1170 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede lato Via Vasto, su due lati	0,30 0,30	8,00 6,00			2,40 1,80		
	SOMMANO m					4,20	27,34	114,83
1860 / 1171 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede lato Via Vasto, su due lati	0,70 0,70	8,00 6,00			5,60 4,20		
	SOMMANO m					9,80	37,29	365,44
1861 / 1172 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Casanova, ripresa e completamento su imbocco Via Vasto		38,50		0,100	3,85		
	SOMMANO mc					3,85	28,00	107,80
1862 / 1173 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Casanova, ripresa e completamento su imbocco Via Vasto		38,50 53,32			38,50 53,32		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					91,82	31,89	2'928,14
1863 / 1242 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, escluso tratto adiacente fabbricati, (ancora da rimuovere) - area 7 e 7 bis					248,02		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					248,02	1,78	441,48
1864 / 1243 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, escluso tratto adiacente fabbricati, (ancora da rimuovere) - area 7 e 7 bis	248,02			0,100	24,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24,80	28,84	715,23
1865 / 1244 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede imbocco Via Vasto, lato fabbricati		10,00		0,150	1,50		
	SOMMANO mq					1,50	23,04	34,56
1866 / 1245 U.05.030.040	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'204'738,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'204'738,70
.c	- marciapiede imbocco Via Vasto, lato fabbricati	0,30	10,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	27,34	82,02
1867 / 1246 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
.c	- marciapiede imbocco Via Vasto, lato fabbricati	0,70	10,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	37,29	261,03
1868 / 1247 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, escluso tratto adiacente fabbricati, (ancora da rimuovere)							
	- area 7 e 7 bis	248,02			0,100	24,80		
	SOMMANO mc					24,80	28,00	694,40
1869 / 1248 E.22.010.150	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011.							
.a	- marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, escluso tratto adiacente fabbricati, (ancora da rimuovere)							
	- area 7					65,15		
	- ripresa su via Rosaroll *(lung.=(1,80+1,00)/2)		1,40	9,400		13,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					78,31	31,89	2'497,31
1870 / 1249 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
.a	- marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, escluso tratto adiacente fabbricati, (ancora da rimuovere)							
	- area 7, basoli nuovi					157,30		
	- area 7 bis					15,07		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					172,37	148,39	25'577,98
1871 / 1250 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi							
	- marciapiede su Via Rosaroll		4,20	2,000		8,40		
	- marciapiede su Via Vasto		4,20	2,000		8,40		
	- marciapiede su Via Casanova perpend. edicola		4,80	2,200		10,56		
	SOMMANO mq					27,36	0,00	0,00
1872 / 1325 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
.a	- marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (244,62mq-70,15-120,58) *(lung.=244,62-70,15-120,58)		53,89			53,89		
	- marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati, completamento marciapiede							
	- area 8		88,25			88,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					142,14	1,78	253,01
1873 / 1326 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. (244,62mq-70,15-120,58) *(lung.=244,62-70,15-120,58)		53,89		0,100	5,39		
	- marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,39		5'234'104,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,39		5'234'104,45
	completamento marciapiede - area 8		88,25		0,100	8,83		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					14,22	28,84	410,10
1874 / 1327 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante		8,50 1,50		0,150 0,150	1,28 0,23		
	SOMMANO mq					1,51	23,04	34,79
1875 / 1328 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante	0,30 0,30	8,50 1,50			2,55 0,45		
	SOMMANO m					3,00	27,34	82,02
1876 / 1329 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante	0,70 0,70	8,50 1,50			5,95 1,05		
	SOMMANO m					7,00	37,29	261,03
1877 / 1330 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont. - quantità fornita dall'amm.ne in data 27.09.2019	500,00	0,40	0,500		100,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,00	31,89	3'189,00
1878 / 1331 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll, tratto adiacente fabbricati, completamento - area 8 - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. cont.  - si detrarre la quantità fornita dall'Amm.ne con verbale del 27.09.2019, ad integrazione per l'area precedentemente in asfalto					88,25 244,62 -100,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					332,87 -100,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					232,87	148,39	34'555,58
1879 / 1332 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante	2,00	4,20	2,000		16,80		
	SOMMANO mq					16,80	0,00	0,00
1880 / 1861 NP_UNE_01	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'272'636,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'272'636,97
7 (Rif.AN	- marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante, vedi dis. contabili (pavimentazione eseguita ad Ottobre 2019, vedi artt. di riferimento nn. 1410-1411); - si riporta la quantità fornita dall'Amm.ne con verbale del 27.09.2019, ad integrazione per l'area precedentemente in asfalto	500,00	0,40	0,500		100,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,00	51,11	5'111,00
1881 / 1862 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - Tratto su Via Casanova ed antistante Via Leonardi (tav. 8 Sal 5) * (lung.=17,25+20,15)		37,40	10,500		392,70		
	SOMMANO mq					392,70	6,00	2'356,20
1882 / 2134 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi		3,70 3,70	5,700 4,300		21,09 15,91		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,00	1,78	65,86
1883 / 2135 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi - per ripresa pavimento		3,70	5,700		21,09		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					21,09	31,89	672,56
1884 / 2136 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - area vecchio casotto pescheria (demolito), imbocco Via Leonardi - area senza vecchia pavimentazione		3,70	4,300		15,91		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,91	148,39	2'360,88
<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>								
1885 / 73 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 2-3-4-5-6					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	267,42	1'337,10
1886 / 74 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
1887 / 149 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
1888 / 862 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - raccordo pozzetti alla figura 15					6,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,00		5'284'958,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					6,00		5'284'958,80	
	SOMMANO cad					6,00	56,57	339,42	
1889 / 863 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - pozzetto 1					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81	
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>								
1890 / 219 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusino con chiavistello rotante bullonato - chiusino 700x700, luce netta 600 - figura 1b sx - figura 2 sx - figura 3 sx - figura 5b sx - figura 6 sx - figura 7 sx - figura 2 dx - figura 2b dx - figura 3 dx - figura 4 dx - figura 5 dx - figura 5bis dx	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 8,00			52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000	156,00 52,00 52,00 52,00 52,00 104,00 104,00 52,00 104,00 208,00 104,00 416,00			
	SOMMANO kg					1'456,00	4,38	6'377,28	
1891 / 220 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini 500x500, luce 400 - fig. 5 sx - fig. 5bis dx *(par.ug.=2+2) - fig. 5 dx	2,00 4,00 2,00			28,000 28,000 28,000	56,00 112,00 56,00			
	SOMMANO kg					224,00	4,38	981,12	
1892 / 221 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - figura 2 dx- da 500 - figura 10 centrali - da 600	4,00 3,00			27,200 38,300	108,80 114,90			
	SOMMANO kg					223,70	3,89	870,19	
1893 / 222 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... chiusini. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - chiusini ABC adiacenti edicola - chiusini ABC prese. centro piazza	3,00 4,00	65,00 15,00			195,00 60,00			
	SOMMANO kg					255,00	0,81	206,55	
1894 / 234 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini 700x700, luce 600 - fig. 6 dx - fig. 11 dx	2,00 1,00			52,000 52,000	104,00 52,00			
	SOMMANO kg					156,00	4,38	683,28	
1895 / 235 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - fig. 12, sotto porta Capuana, 500x500, luce 400	4,00			28,000	112,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					112,00		5'294'567,45	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					112,00		5'294'567,45
	SOMMANO kg					112,00	4,38	490,56
1896 / 236 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - figura 6 dx - da 500	1,00			27,200	27,20		
	SOMMANO kg					27,20	3,89	105,81
1897 / 292 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - vedi di. cont. tav. 5 - chiusini alla fig. "15" - 600x600 - chiusini alla fig. "15" - 500x500 - chiusini alla fig. "15" - 400x400 - caditoia 600x600 - C250 - chiusino alla figura 12-sx 500x500 - chiusino alla figura 1-sx 600x600 - chiusino alla figura 0-sx 600x600 - chiusino alla figura 1-bis-sx 600x600	2,00 6,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00			39,000 28,000 19,000 31,000 28,000 39,000 39,000 39,000	78,00 168,00 57,00 62,00 28,00 39,00 39,00 39,00		
	SOMMANO kg					510,00	4,38	2'233,80
1898 / 839 NP 100 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di Canale in calcestruzzo prefa ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - Antistante Arco di Porta Capuana - vedi dis. cont. tav. 5 - antistante edicola, figura 11-sx - antistante cass.tti, figura 12-sx - antistante marciap., figura 12-sx		10,00			10,00 4,00 1,00 2,00		
	SOMMANO ml					17,00	561,04	9'537,68
1899 / 877 NP 106 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di catena in acciaio FE360B, co ... 65 al metro, idonea per dissuasori in pietra e/o metallo. - Piazza San Francesco - Piazza San Francesco, vicolo		45,00 3,60			45,00 3,60		
	SOMMANO ml					48,60	30,41	1'477,93
1900 / 878 NP 107 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GOLFARE M12" in acciaio FE3 ... lizia dello stesso e l'impiego di idonea resina fissativa. - Piazza San Francesco - vicolo		18,00 2,00			18,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	19,95	399,00
1901 / 879 NP 108 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GRILLO" per GOLFARE M12 e c ... amento della catena in acciaio con i dissuasori in pietra. - Piazza San Francesco - vicolo		30,00 1,00			30,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	7,34	227,54
1902 / 1251 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiè tra via Vasto e via Rosaroll - chiusini C250 - 400x400	2,00			19,000	38,00		
	SOMMANO kg					38,00	4,38	166,44
1903 / 1333 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiè su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'309'206,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'309'206,21
	ristorante - chiusini C250 600X600 - marciapiede tra via Vasto e via Rosaroll - chiusini C250 600X600  SOMMANO kg	2,00 2,00			39,000 39,000	78,00 78,00	4,38	683,28
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
1904 / 299 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - piazza  SOMMANO cadauno					21,00		
						21,00	553,94	11'632,74
1905 / 388 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - a destra di Porta Capuana - scivolo a dx dell'edicola ed antist. edicola *(par.ug.=2+2) - perimetro cassonetti interrati a sx edicola  SOMMANO cadauno	4,00				7,00 4,00 9,00		
						20,00	382,81	7'656,20
1906 / 446 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - a destra dell'edicola - a sinistra dell'edicola - a sinistra dell'edicola, sul marciapiede  SOMMANO cadauno					3,00 1,00 1,00		
						5,00	382,81	1'914,05
1907 / 591 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Vicolo dalla Piazza  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	382,81	765,62
1908 / 1365 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - marciapiedi da via Generale Leonardi a Via Rosaroll, lato fabbricati *(par.ug.=4+4)  SOMMANO cadauno	8,00				8,00		
						8,00	553,94	4'431,52
1909 / 1520 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede lato fabbricati, incrocio con via Rosaroll  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	382,81	765,62
1910 / 1580 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede lato fabbricati, da via Rossaroll a via Vasto *(par.ug.=2+2) - marciapiede da Via Leonardi a Via Vasto *(par.ug.=2+2)  SOMMANO cadauno	4,00 4,00				4,00 4,00		
						8,00	382,81	3'062,48
1911 / 1678 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Vicolo per Via Rosaroll, da Piazza s. Francesco, ricollocazione, con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'340'117,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'340'117,72
	catena - Marciapiede Adiacente cassonetti raccolta differenziata rifiuti, interrati, su via Rosaroll					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	382,81	765,62
1912 / 2948 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - dissuasori adiacenti pannelli informativi: - in prossimità della torre - in prossimità dei cassonetti interrati rifiuti, per aggiunta catena lato comando vigili urbani - in prossimità del bar, centro piazza					2,00		
						1,00		
						2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	382,81	1'914,05
	<b>Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>							
1913 / 1395 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm Piazza S.Francesco Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	65,68	328,40
1914 / 1396 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... egnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> Piazza S.Francesco					25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,00	4,11	102,75
1915 / 1397 U.05.050.065 .b	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da ... ta a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Piazza S.Francesco					80,00		
	SOMMANO m					80,00	1,63	130,40
1916 / 1857 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... egnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> - Via Casanova, laterale alla piazza - strisce pedonali, lato nord verso via Rosaroll - strisce pedonali, antistanti traversa Gen. Leonardi - strisce pedonali,imbocco a valle da P.zza S. Anna - strisce pedonali,imbocco a valle da P.zza S. Anna, triangoli dare precedenza					42,00		
			10,50	4,000		48,00		
			12,00	4,000		40,00		
			10,00	4,000		6,00		
			12,00	0,500		136,00	4,11	558,96
1917 / 1858 U.05.050.065 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm - Via Casanova - P.zza S. Anna - margine lato piazza - margine lato opposto piazza					130,00		
		1,00	130,00			90,00		
		1,00	90,00			220,00	1,63	358,60
1918 / 1859 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm - Via Casanova - stop e direzionale					3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,00		5'344'276,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,00		5'344'276,50
	SOMMANO cad					3,00	43,26	129,78
1919 / 2962 NP AR1 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di targa direzionale in lamiera ... Compreso la foratura del pavimento e sigillatura a terra. - Piazza S Francesco/Via Casanova					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	617,65	1'235,30
1920 / 3083 NP 115 rif. analisi	Fornitura in opera di PANNELLI ESPLICATIVI - TCI - Segnal ... m. Come da indicazioni grafiche del Touring Club Italiano.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'600,00	3'200,00
1921 / 3084 NP 032 - AR05	Modello tridimensionale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
1922 / 75 300 301 18	Abbattimento di alberi adulti (Pinus pinea) a chioma espa ... ada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m. - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figura 3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	549,25	5'492,50
1923 / 76 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. - figura 3					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	105,16	1'051,60
1924 / 77 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figura 4 e 5					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	99,14	297,42
1925 / 78 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - figura 4 e 5					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	72,35	217,05
1926 / 79 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t.	12,00	8,00	0,090	0,800	6,91		
	SOMMANO cadauno					6,91	84,76	585,69
1927 / 80 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figure 1 e 2 - per posa Alberi	6,00	1,50	1,500	1,000	13,50		
	SOMMANO mc					13,50	110,53	1'492,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'357'978,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'357'978,00
1928 / 81 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - per posa alberi	6,00	1,50	1,500	0,100	1,35		
	SOMMANO m3					1,35	92,83	125,32
1929 / 82 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - ml 5 per ogni pianta	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
1930 / 83 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - per posa alberi	6,00	1,50	1,500	0,900	12,15		
	SOMMANO mq					12,15	27,83	338,13
1931 / 84 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,00	0,00
1932 / 85 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figure 1 e 2					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	144,99	869,94
1933 / 86 150 707 729	Fornitura di specie arborea di Magnolia grandifloraposto ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figure 1 e 2					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	499,90	2'999,40
1934 / 125 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - vedi dis. contabil. Tav. 4 - figura 2 - perimetro piante	3,00	4,40			13,20		
	SOMMANO m					13,20	33,08	436,66
1935 / 267 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - griglie alberi	6,00			50,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,98	1'194,00
1936 / 1592 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Carbonara - Marciapiede da Via Leonardi a Via Vasto - Marciapiede da Via Vasto a Via Rossaroll	3,00 4,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	3,00 4,00		
	SOMMANO mc					7,00	110,53	773,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'364'715,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							5'364'715,16	
1937 / 1593 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente, n. 7 piante  SOMMANO m3	7,00	1,00	1,000	0,200	1,40	1,40	92,83	129,96
1938 / 1594 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. precedente  SOMMANO m	7,00			6,000	42,00	42,00	0,00	0,00
1939 / 1595 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. precedente  SOMMANO cadauno					7,00	7,00	0,00	0,00
1940 / 1596 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - quantità art. prec. per n. 7 piante, 7 mq.  SOMMANO mq	7,00			0,900	6,30	6,30	27,83	175,33
1941 / 1597 NP V001	Fornitura di specie arborea di Acer campestreposto a piè ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio. - marciapiè lato fabbricati, da via Rossarol a via Vasto - marciapiè da Via Leonardi a Via Vasto  SOMMANO cadauno					4,00 3,00	7,00	465,52	3'258,64
1942 / 1598 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Vedi voce n° 1597 [cadauno 7.00]  SOMMANO cadauno					7,00	7,00	144,99	1'014,93
1943 / 3106 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - Rimozione Griglia, cordolo sottostante, e ceppaia (tagliate)  SOMMANO cadauno					1,00	1,00	72,35	72,35
1944 / 3107 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - per sostituzione  SOMMANO mc	1,00	1,20	1,200	0,900	1,30	1,30	110,53	143,69
1945 / 3108 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - per integraz.  SOMMANO m3	1,00	1,20	1,200	0,200	0,29	0,29	92,83	26,92
1946 / 3109 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - integraz. per sostituz. essenza  SOMMANO mq	1,00	1,20	1,200	0,400	0,58	0,58	27,83	16,14
	<b>A R I P O R T A R E</b>								5'369'553,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							5'369'553,12	
1947 / 3110 150 707 729	Fornitura di specie arborea di Magnolia grandifloraposto ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50.  SOMMANO cadauno					1,00			
						1,00	499,90	499,90	
1948 / 3111 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm  SOMMANO cadauno					1,00			
						1,00	144,99	144,99	
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>								
1949 / 72 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - vedi dis. contabil. Tav. 6 - pozz. imp. elettr. 1-2 - pozz. imp. elettr. 1-verso dx - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 1-4 - pozz. imp. elettr. 4-5 - pozz. imp. elettr. 5-6  SOMMANO m	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	26,50 10,00 32,00 36,50 10,20 20,00			53,00 20,00 64,00 73,00 20,40 40,00		270,40	6,95 1'879,28
1950 / 171 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - dal blocco 6 al blocco 7  SOMMANO m	2,00	15,50			31,00		31,00	6,95 215,45
1951 / 965 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Piazza Capuana - collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 al 2 lato fabbricati, Via Leonardi e Via Vasto - dal portap. 2 al 3 - dal 3 al 4 - dal 4 al 5 - dal blocco 2 al pozzetto centro piazza San Francesco  SOMMANO m	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	28,50 18,10 20,30 24,00 24,00			57,00 36,20 40,60 48,00 48,00		229,80	6,95 1'597,11
1952 / 966 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Casanova, portap. 2-3-4-5  SOMMANO cadauno					4,00		4,00	267,42 1'069,68
	<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
1953 / 273 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K (par.ug.=2+2+1+1)  SOMMANO cadauno	6,00				6,00		6,00	1'060,00 6'360,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>								5'381'319,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'381'319,53
1954 / 274 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'015,00	1'015,00
1955 / 275 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'032,00	2'064,00
1956 / 276 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare)					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'102,10	5'510,50
1957 / 278 NP.IE.19	Apparecchio illuminante completo di supporto per applicaz ... -1650 lm - Tunable White tipo iGUZZINi o similare P831.715		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'141,00	1'141,00
1958 / 293 NP.IE.23	Palo PG7 con rinforzo alla base con braccio BRMG600 - portapalo 2-3-4-5-6					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	910,06	4'550,30
1959 / 294 NP.IE.23	Palo PG7 con rinforzo alla base con braccio BRMG600 - portapalo 7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	910,06	910,06
1960 / 295 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - centro piazza					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	319,58	639,16
1961 / 296 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'102,10	3'306,30
1962 / 297 NP.IE.19	Apparecchio illuminante completo di supporto per applicaz ... -1650 lm - Tunable White tipo iGUZZINi o similare P831.715					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'141,00	1'141,00
1963 / 318 NP.IE.15	Apparecchio illuminante tipo EULUMDAT Mini Tecno Rectangular warm white 3000 K (tipo SIMES S3761W.14)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	647,00	1'294,00
1964 / 319 NP.IE.17	Apparecchio illuminante completo di braccio e controflang ... e 16 W - 1640 lm - 4000 K tipo iGUZZINi o similare BD46.715					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		5'402'890,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'402'890,85
	SOMMANO cadauno					2,00	876,00	1'752,00
1965 / 841 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - collegamenti pali centrali		335,00			335,00		
	SOMMANO ml					335,00	6,43	2'154,05
1966 / 842 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - collegamenti pali centrali e lato sx		290,00 140,00			290,00 140,00		
	SOMMANO ml					430,00	2,76	1'186,80
1967 / 849 NP.IE V1 - Analisi	Posa di Q.E. e collegamento alla rete di distribuzione de ... ve certificazioni ai sensi della Notma CEI EN61439 d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
1968 / 850 NP - L.01.070.030 .i	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,75	76,75
1969 / 851 NP - L.02.092.020 .b	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resineepo ... ristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	431,35	431,35
1970 / 852 NP - L.05.040.050 .b	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, ... odulare, fornito e posto in opera su guida DIN Tetrapolare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,04	101,04
1971 / 853 NP - L.01.070.050 .b	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conf ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,58	57,58
1972 / 854 NP - L.01.070.070 .i	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con ... i intervento differenziale"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	163,53	490,59
1973 / 855 NP - L.02.065.025 .a	Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in ... erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,25	92,25
1974 / 856 NP - L.02.034.030 .f	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di es ... ausiliari, fornito e posto in opera Portata contatti 40 A					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'410'433,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		5'410'433,26
	SOMMANO cad					1,00	138,83	138,83
1975 / 857 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - al pozzetto 2 - dal pozzetto 4 al 20					32,00 40,00		
	SOMMANO ml					72,00	6,43	462,96
1976 / 859 NP.IE V2 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto dritto per cavi astru ... e in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi. - al pozz. 7					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	80,00	80,00
1977 / 860 NP.IE V3 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto derivato per cavi ast ... ne in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi - Piazza S. Francesco - pozzetto 2 - pozzetto 3 - pozzetto 4 - pozzetto 5 - pozzetto 7 - pozzetto 8 - pozzetto 1					2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	98,00	1'078,00
1978 / 869 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - dal pozz. 4 al pozz. 20		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	6,43	257,20
1979 / 873 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - dal pozz. 4 al pozz. 20		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	6,43	257,20
1980 / 1201 NP.IE.05	Palo trafalato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - marciapiedi lato via Vasto					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'570,00	6'280,00
1981 / 1202 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - marciapiedi lato via Vasto "palo doppio braccio" - palo con armatura e fari	3,00 1,00	20,00 30,00			60,00 30,00		
	SOMMANO ml					90,00	2,76	248,40
1982 / 1264 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - marciapiedi lato fabbricati (via Vasto-Via Leonardi)					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
1983 / 1265 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - marciapiedi lato fabbricati					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		5'423'363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		5'423'363,85
	SOMMANO cadauno					4,00	1'015,00	4'060,00
1984 / 1342 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare) - marciapiede su via Casanova, tra via Vasto e via Leonardi, antistante ristorante					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'102,10	4'408,40
1985 / 1612 R.02.025.070 .a	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in fer ... ne di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno - pali ill.ne piazza - torre faro piazza - pali su via Casanova - torre faro su via Casanova	4,00 2,00 3,00 1,00			300,000 500,000 300,000 400,000	1'200,00 1'000,00 900,00 400,00		
	SOMMANO kg					3'500,00	0,63	2'205,00
1986 / 1613 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - pali ill.ne piazza - torre faro piazza *(par.ug.=4*2) - pali su via Casanova - torre faro su via Casanova	8,00				4,00 8,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	53,77	1'236,71
1987 / 1614 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - pali ill.ne piazza - torre faro piazza *(par.ug.=4+4) - pali su via Casanova - torre faro su via Casanova	8,00				4,00 8,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	58,83	1'353,09
1988 / 1615 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - pali ill.ne piazza - torre faro piazza - pali su via Casanova - torre faro su via Casanova	4,00 2,00 3,00 8,00	12,00 15,00 12,00 15,00			48,00 30,00 36,00 120,00		
	SOMMANO cadauno					234,00	2,12	496,08
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
1989 / 970 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Strada laterale Piazza, (Via Casanova) - collegamenti caditoie nuove alla rete fognaria, 1-2-3-4-5-6					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'000,00	6'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'443'123,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'443'123,13
	<b>Via Alessandro Poerio (n. 88 planimetria inquad. lotti) (SpCat 9) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1990 / 1377 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - da piazza Capuana ad incrocio con Via A. D'Aragona, tav. 10 *(larg.=(10,00+8,00)/2)		155,00 26,30	10,000 9,000		1'550,00 236,70		
	SOMMANO mq					1'786,70	6,07	10'845,27
1991 / 1447 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio - imbocco via Della Bolla, da via Poerio		29,85 36,00			29,85 36,00		
	SOMMANO mq					65,85	6,07	399,71
1992 / 1451 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - cordolo marciapiede A		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	2,20	70,40
1993 / 1452 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - adiacenti marciapiede A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,96	75,84
1994 / 1453 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi - a detrarre fascia di 80 cm di larghezza, adiacente marciapiede A, per la tubazione in acciaio contenente l'esistente linea elettrica	0,80 -1,00	155,00 155,00	10,000 0,800	0,200 0,300	248,00 -37,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					248,00 -37,20 210,80	3,89	820,01
1995 / 1454 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi - fascia di 80 cm adiacente marciapiede A, per la presenza della tubazione in acciaio di contenimento dell'esistente linea elettrica	0,20 1,00	155,00 155,00	10,000 0,800	0,200 0,300	62,00 37,20		
	SOMMANO mc					99,20	110,53	10'964,58
1996 / 1499 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - cordolo marciapiede A, completam. *(lung.=37,50-32,00) - cordolo marciapiede B		5,50 43,30			5,50 43,30		
	SOMMANO m					48,80	2,20	107,36
1997 / 1500 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - adiacenti marciapiede B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,96	37,92
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'466'444,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'466'444,22
1998 / 1501 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede A, prima fascia di 1,20 ml di largh. dietro il cordolo, per posizionamento portapali ill.-ne  - marciapiede B		36,00 43,00	1,200 1,200		43,20 51,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					94,80	18,18	1'723,46
1999 / 1502 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio - marciapiede A, prima fascia di 1,20 ml di largh. dietro il cordolo, per posizionamento portapali ill.-ne  - marciapiede B	0,80  0,80 0,80	29,85  36,00 43,00	  1,200 1,200	0,200  0,200 0,200	4,78  6,91 8,26		
	SOMMANO mc					19,95	3,89	77,61
2000 / 1503 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio - marciapiede A, prima fascia di 1,20 ml di largh. dietro il cordolo, per posizionamento portapali ill.-ne  - marciapiede B	0,20  0,20 0,20	29,85  36,00 43,00	  1,200 1,200	0,200  0,200 0,200	1,19  1,73 2,06		
	SOMMANO mc					4,98	110,53	550,44
2001 / 1555 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - cordolo marciapiede B, completam. *(lung.=48,50-43,30) - cordolo marciapiede C *(lung.=7,00+36,15+6,50) - cordolo marciapiede D *(lung.=15,80+38,30)		5,20 49,65 54,10			5,20 49,65 54,10		
	SOMMANO m					108,95	2,20	239,69
2002 / 1556 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - adiacenti marciapiede D					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,96	113,76
2003 / 1557 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - completamento rimozione al tratto antistante il marciapiede D (larg.=1,1/2)		4,00 26,30	9,100 0,550		36,40 14,47		
	SOMMANO mq					50,87	6,07	308,78
2004 / 1558 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede A, completamento rimozione <b>- a detrarre fascia di ml 1,20 mese preced.</b> - marciapiede B, resta la rimozione mese dic. 19, completamento della rimozione da fare - marciapiede C, prima fascia di ml 1,20, per posa portap. - marciapiede D, prima fascia di ml. 1,20	  <b>-1,00</b>	34,00 <b>34,00</b>	4,000 <b>1,200</b>		136,00 <b>-40,80</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					241,60 <b>-40,80</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					200,80	18,18	3'650,54
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'473'108,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					228,28		5'481'099,53
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-103,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					228,28	18,18	4'150,13
2009 / 1635 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiEDE B, completamento rimozione *(larg.=(4,10+4,20)/2) (lung.=2,20/2) - a detrarre fascia di ml 1,20 contabilizzata a dicembre *(par.ug.=-1,00*,20) - marciapiEDE C, completamento rimozione  - prima fascia di ml 1,20, per posa portap. contab. a gennaio. a detrarre *(par.ug.=-1,00*,2)	0,20 0,20 0,20  -0,20 0,20 0,20  -0,20	35,75 2,35 1,10  43,00 38,20 3,80  43,00	4,150 4,200 1,450  1,200 4,200 2,950  1,200	0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200  0,200	5,93 0,39 0,06  -2,06 6,42 0,45  -2,06		
	Sommano positivi mc					13,25		
	Sommano negativi mc					-4,12		
	SOMMANO mc					9,13	3,89	35,52
2010 / 1636 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiEDE B, completamento rimozione *(larg.=(4,10+4,20)/2) (lung.=2,20/2) - a detrarre fascia di ml 1,20 contabilizzata a dicembre *(par.ug.=-1,00*,8) - marciapiEDE C, completamento rimozione  - prima fascia di ml 1,20, per posa portap. contab. a gennaio. a detrarre *(par.ug.=-1,00*,8) - marciapiEDE D - dal portap. p7 al p8 - per portapalo - per pozzetto adiacente	0,80 0,80 0,80  -0,80 0,80 0,80  -0,80	35,75 2,35 1,10  43,00 38,20 3,80  43,00	4,150 4,200 1,450  1,200 4,200 2,950  1,200	0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200  0,300 0,300 0,300	23,74 1,58 0,26  -8,26 25,67 1,79  -8,26		
	Sommano positivi mc					59,97		
	Sommano negativi mc					-16,52		
	SOMMANO mc					43,45	110,53	4'802,53
2011 / 1637 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiEDE D - dal portap. p7 al p8 - per portapalo - per pozzetto adiacente		29,50 1,00 1,20	0,700 1,000 1,200	0,300 0,300 0,300	6,20 0,30 0,43		
	SOMMANO mc					6,93	6,63	45,95
2012 / 1693 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio		18,20 12,00 16,00	2,000 4,200		18,20 24,00 67,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					109,40	18,18	1'988,89
2013 / 1694 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio	0,20 0,20	18,20 12,00	2,000	0,200 0,200	0,73 0,96		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,69		5'492'122,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,69		5'492'122,55
	SOMMANO mc	0,20	16,00	4,200	0,200	2,69		
						4,38	3,89	17,04
2014 / 1695 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio	0,80	18,20		0,200	2,91		
		0,80	12,00	2,000	0,200	3,84		
		0,80	16,00	4,200	0,200	10,75		
	SOMMANO mc					17,50	110,53	1'934,28
2015 / 1730 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"  *(lung.=34,50-16) - fine marciapiede "D" - a detrarre la quantità di "Marzo 20", art. 1804		18,20			18,20		
			12,00	2,000		24,00		
			16,00	4,200		67,20		
			18,50	4,200		77,70		
			7,30	4,200		30,66		
		-1,00	109,40			-109,40		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					217,76		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-109,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					108,36	18,18	1'969,98
2016 / 1731 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"  (lung.=34,50-16) - fine marc. "D" - a detrarre la quantità di "Marzo 20", art. 1805	0,20	18,20		0,200	0,73		
		0,20	12,00	2,000	0,200	0,96		
		0,20	16,00	4,200	0,200	2,69		
		0,20	18,50	4,200	0,200	3,11		
		0,20	7,30	4,200	0,200	1,23		
		-1,00	4,38			-4,38		
	Sommano positivi mc					8,72		
	Sommano negativi mc					-4,38		
	SOMMANO mc					4,34	3,89	16,88
2017 / 1732 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"  *(lung.=34,50-16) - fine marc. "D" - a detrarre Marzo 20, art. 1806	0,80	18,20		0,200	2,91		
		0,80	12,00	2,000	0,200	3,84		
		0,80	16,00	4,200	0,200	10,75		
		0,80	18,50	4,200	0,200	12,43		
		0,80	7,30	4,200	0,200	4,91		
		-1,00	17,50			-17,50		
	Sommano positivi mc					34,84		
	Sommano negativi mc					-17,50		
	SOMMANO mc					17,34	110,53	1'916,59
2018 / 1789 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) - 1° Mariapiede della nuova area di cantiere, lato DX verso P.zza Garibaldi, perimetro aiuola  - Secondo marciapiede dopo Vico VII Duchesca		24,00			24,00		
			33,00			33,00		
			10,00			10,00		
			14,00			14,00		
	SOMMANO cad					81,00	18,96	1'535,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'499'513,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'499'513,08
2019 / 1790 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - 1° Tratto della nuova area di cantiere, lato DX verso P.zza Garibaldi  - verso vico VII Duchesca		68,00 20,00 20,00	7,700 7,700 16,120		523,60 154,00 322,40		
	SOMMANO mq					1'000,00	6,07	6'070,00
2020 / 1791 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "A" e "B" solo lato su via Poerio - MARCIAPIEDE "C", imbocco Trav. VII Duchesca - MARCIAPIEDE "D" *(lung.=30,50+13,80)		73,00 13,20 44,30			73,00 13,20 44,30		
	SOMMANO m					130,50	2,20	287,10
2021 / 1792 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - MARCIAPIEDE "A" perimetrale alla vecchia area VERDE - mq 389,95 - a detrarre aiuola (compreso muretto) - a detrarre lato fabbricato per i pedoni - MARCIAPIEDE "D", mq. 220 - a detrarre lato fabbricato per i pedoni - a detrarre lato fabbricato per i pedoni - Traversa Vico VII Duchesca, mq. 95,80 - a detrarre mese precedente	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00	23,00 16,40 16,80 20,00	2,000 1,500 1,500 16,120		389,95 -92,55 -46,00 220,15 -24,60 -25,20 95,80 -322,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq					705,90 -510,75 195,15	6,07	1'184,56
2022 / 1793 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - tavolola 7, sal 7 - MARCIAPIEDE "A" E "B", tratto su via Poerio - MARCIAPIEDE "C", imbocco Trav. VII Duchesca		73,00 13,20	1,500 1,500		109,50 19,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					129,30	18,18	2'350,67
2023 / 1794 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq. - MARCIAPIEDE "A" svuotamento vecchia area VERDE - mq 80,10	0,80 95,80 80,10	87,50	7,700	0,200 0,200 0,900	107,80 19,16 72,09		
	SOMMANO mc					199,05	3,89	774,30
2024 / 1795 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq.	0,20 0,80	87,50 95,80	7,700	0,200 0,200	26,95 15,33		
	SOMMANO mc					42,28	110,53	4'673,21
2025 / 1796 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - MARCIAPIEDE "A" perimetrale alla vecchia area VERDE * (lung.=2,75+15,20+13,20+10,40)		41,55	0,300	0,900	11,22		
	SOMMANO mc					11,22	34,04	381,93
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'515'234,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'515'234,85
2026 / 1797 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - MARCIAPIEDE "A" alla vecchia area VERDE - massetto armato  SOMMANO mq		4,00	5,000		20,00 20,00	18,91	378,20
2027 / 1867 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona  SOMMANO m		6,90			6,90 6,90	2,20	15,18
2028 / 1868 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - tav. 7 al 7 - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - Tratto antistante marciapiede "D" (verso Piazza Garibaldi)  SOMMANO mq		21,70 34,10	9,750 8,400		46,70 211,58 286,44 544,72	6,07	3'306,45
2029 / 1869 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento, oltre la lista  SOMMANO m <sup>2</sup>		7,00 8,10 5,00	1,000 0,400 3,000		7,00 3,24 15,00 25,24	18,18	458,86
2030 / 1870 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - Tratto antistante marciapiede "D" (verso Piazza Garibaldi)  SOMMANO mc	0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	7,00 8,10 5,00 46,70 21,70 34,10	1,000 0,400 3,000 0,200 9,750 8,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,28 0,52 2,40 7,47 33,85 45,83 90,35	3,89	351,46
2031 / 1871 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - Tratto antistante marciapiede "D" (verso Piazza Garibaldi)  SOMMANO mc	0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	7,00 8,10 5,00 46,70 21,70 34,10	1,000 0,400 3,000 0,200 9,750 8,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,12 0,13 0,60 1,87 8,46 11,46 23,64	110,53	2'612,93
2032 / 1872 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi - massetto armato  SOMMANO mq		8,00	6,000		48,00 48,00	18,91	907,68
2033 / 1887 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - Tavola Nuova Pavimentazione	0,20	8,65	19,450	0,200	6,73		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,73		5'523'265,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,73		5'523'265,61
	- fig. 2 *(larg.=5,43/2)	0,20	6,90	2,715	0,200	0,75		
	SOMMANO mc					7,48	3,89	29,10
2034 / 1888 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)	0,80 0,80	8,65 6,90	19,450 2,715	0,200 0,200	26,92 3,00		
	SOMMANO mc					29,92	110,53	3'307,06
2035 / 1942 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "I", antistante Vico VIII e IX Duchesca - MARCIAPIEDE "L", antistante Vico IX e X Duchesca		25,00 20,00			25,00 20,00		
	SOMMANO m					45,00	2,20	99,00
2036 / 1943 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tratto antistante marciapiedi E ed F (verso Piazza Garibaldi)		52,50	8,200		430,50		
	SOMMANO mq					430,50	6,07	2'613,14
2037 / 1944 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi E ed F (verso Piazza Garibaldi)	0,80	52,50	8,200	0,200	68,88		
	SOMMANO mc					68,88	3,89	267,94
2038 / 1945 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi E ed F (verso Piazza Garibaldi)	0,20	52,50	8,200	0,200	17,22		
	SOMMANO mc					17,22	110,53	1'903,33
2039 / 1953 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 377,16 compreso fascia per cordoli - <b>Tavola Nuova Pavimentazione</b> - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)	0,20 0,20 0,20 0,20	377,16 5,00 8,65 6,90	4,640	0,200 0,200 0,200 0,200	15,09 0,93 -6,73 -0,75		
	Sommano positivi mc					16,02		
	Sommano negativi mc					-7,48		
	SOMMANO mc					8,54	3,89	33,22
2040 / 1954 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 377,16 compreso fascia per cordoli - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)	0,80 0,80 0,80 0,80	377,16 5,00 8,65 6,90	4,640	0,200 0,200 0,200 0,200	60,35 3,71 -26,92 -3,00		
	Sommano positivi mc					64,06		
	Sommano negativi mc					-29,92		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					34,14		5'531'518,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					34,14		5'531'518,40
	<b>SOMMANO mc</b>					34,14	110,53	3'773,49
2041 / 1980 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "I", imbocco Vico VIII e IX Duchesca - MARCIAPIEDE "L", imbocco Vico IX e X Duchesca	2,00 2,00	3,00 2,50			6,00 5,00		
	<b>SOMMANO m</b>					11,00	2,20	24,20
2042 / 1985 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) <b>- Tavola Nuova Pavimentazione</b> - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3, dopo i primo 5 metri di agosto *(larg.=(4,45+4,62)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2) - MARCIAPIEDE "H", fig. 5 = mq 120,80	0,20 0,20 0,20 0,20	27,55 3,00 11,50 120,80	4,535 3,250 1,200	0,200 0,200 0,200 0,200	5,00 0,39 0,55 4,83		
	<b>SOMMANO mc</b>					10,77	3,89	41,90
2043 / 1986 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3 *(larg.=(4,45+4,62)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2) - MARCIAPIEDE "H", fig. 5 = mq 120,80	0,80 0,80 0,80 0,80	27,55 3,00 11,50 120,80	4,535 3,250 1,200	0,200 0,200 0,200 0,200	19,99 1,56 2,21 19,33		
	<b>SOMMANO mc</b>					43,09	110,53	4'762,74
2044 / 2068 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunediMilanoLLPP2015) - MARCIAPIEDE "E", imbocco Vico VIII Duchesca		2,00			2,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					2,00	18,96	37,92
2045 / 2069 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - MARCIAPIEDE "E" - Tavola demolizioni (larg.=5,10/2) *(larg.=(4,50+4,25)/2) - tratto curvo - tratto interno *(larg.=(1,65+1,70)/2)		4,50 4,50 19,30 2,95 5,00	4,500 2,550 4,375 3,500 1,675		20,25 11,48 84,44 10,33 8,38		
	<b>SOMMANO mq</b>					134,88	10,00	1'348,80
2046 / 2070 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - imbocco Vico VIII Duchesca - antistanti marciapiedi H-I-L	1,00 5,00			60,000 60,000	60,00 300,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					360,00	0,19	68,40
2047 / 2071 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "E", imbocco Vico VIII Duchesca, dopo i primo 3 metri curvi - Tavola demolizioni *(lung.=8,00-3,00) - lato sx, imbocco Vico IX		5,00 5,00 1,70			5,00 5,00 1,70		
	<b>SOMMANO m</b>					11,70	2,20	25,74
2048 / 2072	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'541'601,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'541'601,59
U.05.010.030 .a	su sabbia con recupero e pulizia del materiale - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50, tavola demolizione		31,50			31,50		
	SOMMANO mq					31,50	6,07	191,21
2049 / 2073 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tavola Rifacimento - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) *(larg.=4,50/2) - MARCIAPIEDE "I" *(larg.=(4,50+4,25)/2) - tratto curvo - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50 - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80	9,00 4,45 4,50 19,30 2,95 31,50 6,30	4,500 2,250 4,500 4,375 3,500 0,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,62 0,40 0,81 3,38 0,41 5,04 0,40		
	SOMMANO mc					12,06	3,89	46,91
2050 / 2074 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tavola rifacimento - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) *(larg.=4,50/2) - MARCIAPIEDE "I" *(larg.=(4,50+4,25)/2) - tratto curvo - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50 - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20	9,00 4,45 4,50 19,30 2,95 31,50 6,30	4,500 2,250 4,500 4,375 3,500 0,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	6,48 1,60 3,24 13,51 1,65 1,26 0,10		
	SOMMANO mc					27,84	110,53	3'077,16
2051 / 2165 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tavola Rifacimento - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca  (lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca  (lung.=(1,75+1,70)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	9,50 3,08 1,28 2,65 1,73	3,250 1,800 1,600 4,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,38 0,40 0,09 0,17 0,33		
	SOMMANO mc					1,37	3,89	5,33
2052 / 2166 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tavola rifacimento - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca  (lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca  (lung.=(1,75+1,70)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	9,50 3,08 1,28 2,65 1,73	3,250 1,800 1,600 4,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,52 1,60 0,37 0,68 1,33		
	SOMMANO mc					5,50	110,53	607,92
2053 / 2233 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - MARCIAPIEDE "F", imbocco Vico IX Duchesca - Tavola demolizioni  - lato dx, imbocco Vico X		5,30 1,75 3,50 5,10			5,30 1,75 3,50 5,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,65		5'545'530,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,65		5'545'530,12
	SOMMANO m					15,65	2,20	34,43
2054 / 2234 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - MARCIAPIEDE "F" - tavola demolizioni		15,15	3,700		56,06		
		0,50	3,00	3,700		5,55		
		0,50	0,60	5,300		1,59		
			1,85	1,750		3,24		
	- tratto curvo, mq. 3,00		3,00			3,00		
	SOMMANO mq					69,44	10,00	694,40
2055 / 2235 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - imbocco vico XI Duchesca, mq. 28		28,00			28,00		
	SOMMANO mq					28,00	6,07	169,96
2056 / 2236 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		15,15	3,700	0,200	2,24		
	(lung.=3,30/2)	0,20	1,65	4,000	0,200	0,26		
		0,20	1,85	1,750	0,200	0,13		
	(larg.=0,60/2)	0,20	5,30	0,300	0,200	0,06		
	- tratto curvo, mq. 3,00	0,20	3,00		0,200	0,12		
	- imbocco vico XI Duchesca, mq. 28	0,80	28,00		0,200	4,48		
	SOMMANO mc					7,29	3,89	28,36
2057 / 2237 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		15,15	3,700	0,200	8,97		
	(lung.=3,30/2)	0,80	1,65	4,000	0,200	1,06		
		0,80	1,85	1,750	0,200	0,52		
	(larg.=0,60/2)	0,80	5,30	0,300	0,200	0,25		
	- tratto curvo, mq. 3,00	0,80	3,00		0,200	0,48		
	- imbocco vico XI Duchesca, mq. 28	0,20	28,00		0,200	1,12		
	SOMMANO mc					12,40	110,53	1'370,57
2058 / 2862 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00		25,50	8,200		209,10		
			31,00			31,00		
	SOMMANO mq					240,10	6,07	1'457,41
2059 / 2863 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte - chiusini esistenti	6,00			52,000	312,00		
		4,00			45,000	180,00		
	SOMMANO kg					492,00	0,19	93,48
2060 / 2864 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "G", tav. demoliz. *(lung.=18,80+4,35+6,55)		29,70			29,70		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					29,70		5'549'378,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,70		5'549'378,73
	SOMMANO m					29,70	2,20	65,34
2061 / 2865 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)		14,40 3,80	3,700 1,875		53,28 7,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					60,41	18,18	1'098,25
2062 / 2866 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)	0,80 0,80 0,20 0,20	25,50 31,00 14,40 3,80	8,200 3,700 1,875	0,250 0,250 0,200 0,200	41,82 6,20 2,13 0,29		
	SOMMANO mc					50,44	3,89	196,21
2063 / 2867 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)	0,20 0,20 0,80 0,80	25,50 31,00 14,40 3,80	8,200 3,700 1,875	0,250 0,250 0,200 0,200	10,46 1,55 8,52 1,14		
	SOMMANO mc					21,67	110,53	2'395,19
2064 / 2877 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura "M" - imbocco vico X Duchesca	0,70 0,70	18,80 4,35			13,16 3,05		
	SOMMANO m					16,21	37,29	604,47
2065 / 2929 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "G1", parte finale nella traversa, tav. demoliz.		1,20			1,20		
	SOMMANO m					1,20	2,20	2,64
2066 / 2930 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Marciapiede "G1", tav. demoliz., seconda parte, mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca		6,50	0,400		17,50 2,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,10	18,18	365,42
2067 / 2931 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - Marciapiede "G1", tav. demoliz., seconda parte, mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca	0,20 0,20	17,50 6,50	0,400	0,200 0,200	0,70 0,10		
	SOMMANO mc					0,80	3,89	3,11
2068 / 2932	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte.							
	A RIPORTARE							5'554'109,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'554'109,36
E.01.020.020 .a	In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - tratto finale verso P.za Garibaldi - Marciapiede "G1", tav. demoliz., seconda parte, mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca	0,80 0,80	17,50 6,50	0,400	0,200 0,200	2,80 0,42		
	SOMMANO mc					3,22	110,53	355,91
<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>								
2069 / 1455 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1453 [mc 210.80] Vedi voce n° 1454 [mc 99.20]					210,80 99,20		
	SOMMANO mc					310,00	10,73	3'326,30
2070 / 1456 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1455 [mc 310.00]	2,00				620,00		
	SOMMANO mc					620,00	7,12	4'414,40
2071 / 1505 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1502 [mc 19.95] Vedi voce n° 1503 [mc 4.98] Vedi voce n° 1504 [mc 23.61]					19,95 4,98 23,61		
	SOMMANO mc					48,54	10,73	520,83
2072 / 1506 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1505 [mc 48.54]	2,00				97,08		
	SOMMANO mc					97,08	7,12	691,21
2073 / 1562 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1559 [mc 46.37] Vedi voce n° 1560 [mc 69.20] Vedi voce n° 1561 [mc 24.43]					46,37 69,20 24,43		
	SOMMANO mc					140,00	10,73	1'502,20
2074 / 1563 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1562 [mc 140.00]	2,00				280,00		
	SOMMANO mc					280,00	7,12	1'993,60
2075 / 1638 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1635 [mc 9.13] Vedi voce n° 1636 [mc 43.45] Vedi voce n° 1637 [mc 6.93]					9,13 43,45 6,93		
	SOMMANO mc					59,51	10,73	638,54
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'567'552,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'567'552,35
2076 / 1639 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1638 [mc 59.51]	2,00				119,02		
	SOMMANO mc					119,02	7,12	847,42
2077 / 1696 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1694 [mc 4.38] Vedi voce n° 1695 [mc 17.50]					4,38 17,50		
	SOMMANO mc					21,88	10,73	234,77
2078 / 1697 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1696 [mc 21.88]	2,00				43,76		
	SOMMANO mc					43,76	7,12	311,57
2079 / 1733 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1731 [mc 4.34] Vedi voce n° 1732 [mc 17.34]					4,34 17,34		
	SOMMANO mc					21,68	10,73	232,63
2080 / 1734 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1733 [mc 21.68]	2,00				43,36		
	SOMMANO mc					43,36	7,12	308,72
2081 / 1798 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1794 [mc 199.05] Vedi voce n° 1795 [mc 42.28] Vedi voce n° 1796 [mc 11.22] Vedi voce n° 1797 [mq 20.00]					199,05 42,28 11,22 4,00		
	SOMMANO mc				0,200	256,55	10,73	2'752,78
2082 / 1799 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1798 [mc 256.55]	2,00				513,10		
	SOMMANO mc					513,10	7,12	3'653,27
2083 / 1873 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1870 [mc 90.35] Vedi voce n° 1871 [mc 23.64] Vedi voce n° 1872 [mq 48.00]					90,35 23,64 9,60		
	SOMMANO mc				0,200	123,59	10,73	1'326,12
2084 / 1874 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1873 [mc 123.59]	2,00				247,18		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					247,18		5'577'219,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					247,18		5'577'219,63
	SOMMANO mc					247,18	7,12	1'759,92
2085 / 1889 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1887 [mc 7.48] Vedi voce n° 1888 [mc 29.92]					7,48 29,92		
	SOMMANO mc					37,40	10,73	401,30
2086 / 1890 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1889 [mc 37.40]	2,00				74,80		
	SOMMANO mc					74,80	7,12	532,58
2087 / 1946 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1944 [mc 68.88] Vedi voce n° 1945 [mc 17.22]					68,88 17,22		
	SOMMANO mc					86,10	10,73	923,85
2088 / 1947 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1946 [mc 86.10]	2,00				172,20		
	SOMMANO mc					172,20	7,12	1'226,06
2089 / 1955 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1953 [mc 8.54] Vedi voce n° 1954 [mc 34.14]					8,54 34,14		
	SOMMANO mc					42,68	10,73	457,96
2090 / 1956 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1955 [mc 42.68]	2,00				85,36		
	SOMMANO mc					85,36	7,12	607,76
2091 / 1987 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1985 [mc 10.77] Vedi voce n° 1986 [mc 43.09]					10,77 43,09		
	SOMMANO mc					53,86	10,73	577,92
2092 / 1988 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1987 [mc 53.86]	2,00				107,72		
	SOMMANO mc					107,72	7,12	766,97
2093 / 2075 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2073 [mc 12.06]					12,06		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,06		5'584'473,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,06		5'584'473,95
	Vedi voce n° 2074 [mc 27.84]					27,84		
	SOMMANO mc					39,90	10,73	428,13
2094 / 2076 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2075 [mc 39.90]	2,00				79,80		
	SOMMANO mc					79,80	7,12	568,18
2095 / 2167 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2165 [mc 1.37] Vedi voce n° 2166 [mc 5.50]					1,37 5,50		
	SOMMANO mc					6,87	10,73	73,72
2096 / 2168 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2167 [mc 6.87]	2,00				13,74		
	SOMMANO mc					13,74	7,12	97,83
2097 / 2238 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2236 [mc 7.29] Vedi voce n° 2237 [mc 12.40]					7,29 12,40		
	SOMMANO mc					19,69	10,73	211,27
2098 / 2239 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2238 [mc 19.69]	2,00				39,38		
	SOMMANO mc					39,38	7,12	280,39
2099 / 2868 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2866 [mc 50.44] Vedi voce n° 2867 [mc 21.67]					50,44 21,67		
	SOMMANO mc					72,11	10,73	773,74
2100 / 2869 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2868 [mc 72.11]	2,00				144,22		
	SOMMANO mc					144,22	7,12	1'026,85
2101 / 2933 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2931 [mc 0.80] Vedi voce n° 2932 [mc 3.22]					0,80 3,22		
	SOMMANO mc					4,02	10,73	43,13
2102 / 2934 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'587'977,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'587'977,19
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2933 [mc 4.02]	2,00				8,04		
	SOMMANO mc					8,04	7,12	57,24
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
2103 / 1457 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, primo e secondo tratto * (lung.=73,50+40,00)		113,50	10,300	0,100	116,91		
	- base tubazione esistente linea elettrica		113,50	0,800	0,100	9,08		
	SOMMANO m³					125,99	28,84	3'633,55
2104 / 1458 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
.a	- Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, primo e secondo tratto * (lung.=73,50+40,00)		113,50	10,300		1'169,05		
	SOMMANO m²					1'169,05	1,78	2'080,91
2105 / 1459 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20 - Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, primo tratto		73,50	10,300	3,950	2'990,35		
	SOMMANO kg					2'990,35	2,21	6'608,67
2106 / 1460 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
.b	- Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, primo tratto		73,50	10,300	0,150	113,56		
	SOMMANO mc					113,56	167,31	18'999,72
2107 / 1507 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio		29,85		0,100	2,99		
	SOMMANO m³					2,99	28,84	86,23
2108 / 1508 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
.a	- imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio		29,85			29,85		
	SOMMANO m²					29,85	1,78	53,13
2109 / 1509 R.05.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø8 20x20 - imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio		29,85		3,950	117,91		
	SOMMANO kg					117,91	2,21	260,58
2110 / 1510 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
.b	- imbocco traversa Carriera Grande, da via Poerio		29,85		0,150	4,48		
	SOMMANO mc					4,48	167,31	749,55
2111 / 1511	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'620'506,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'620'506,77
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - per cubetti - fig. 1 - fig. 2 - fig. 3		8,20 7,70 7,10	8,350 10,100 12,700	0,100 0,100 0,100	6,85 7,78 9,02		
	SOMMANO mc					23,65	28,00	662,20
2112 / 1512 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 1 - fig. 2 - fig. 3		8,20 7,70 7,10	8,350 10,100 12,700		68,47 77,77 90,17		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					236,41	12,34	2'917,30
2113 / 1513 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 1 - fig. 2 - fig. 3		8,20 7,70 7,10	8,350 10,100 12,700		68,47 77,77 90,17		
	SOMMANO mq					236,41	30,46	7'201,05
2114 / 1517 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede A		37,50		0,150	5,63		
	SOMMANO mq					5,63	23,04	129,72
2115 / 1518 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - cordolo, marciapiede A	0,30	37,50			11,25		
	SOMMANO m					11,25	27,34	307,58
2116 / 1519 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - cordolo, marciapiede A	0,70	37,50			26,25		
	SOMMANO m					26,25	37,29	978,86
2117 / 1564 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, terzo tratto *(lung.=18,00+28,50) (lung.=26,30+4,00)*(larg.=(10,30+9,40)/2) - imbocco traversa Della Bolla, mq. 36 - imbocco traversa I. Ciaja, area 108 mq		46,50 30,30 36,00 108,00	10,300 9,850	0,100 0,100 0,100 0,100	47,90 29,85 3,60 10,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					92,15	28,84	2'657,61
2118 / 1565 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Carreggiata sx verso Piazza Garibaldi, terzo tratto *(lung.=18,00+28,50) (lung.=26,30+4,00)*(larg.=(10,30+9,40)/2) - imbocco traversa Della Bolla - imbocco traversa I. Ciaja		46,50 30,30 36,00 108,00	10,300 9,850		478,95 298,46 36,00 108,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					921,41	1,78	1'640,11
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'637'001,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'637'001,20
2119 / 1566 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - rete ø8 20x20 Vedi voce n° 1565 [m² 921.41] - 2° tratto, antistante Via Della Bolla		40,00	10,000	3,950 3,950	3'639,57 1'580,00		
	SOMMANO kg					5'219,57	2,21	11'535,25
2120 / 1567 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Carreggiata, 2° tratto - imbocco traversa Della Bolla, mq. 36,00		58,00 36,00	10,300	0,150 0,150	89,61 5,40		
	SOMMANO mc					95,01	167,31	15'896,12
2121 / 1568 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - per cubetti - fig. 4 - fig. 5 - fig. 6 - per basoli Marciapiede "A" - tratto finale curvo		3,00 29,00 15,00 32,40 1,50	12,700 4,200 10,000 4,000 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,81 12,18 15,00 12,96 0,60		
	SOMMANO mc					44,55	28,00	1'247,40
2122 / 1569 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Marciapiede "A" - tratto finale curvo		32,40 1,50	4,000 4,000		129,60 6,00		
	SOMMANO m²					135,60	31,89	4'324,28
2123 / 1570 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Marciapiede "A" tratto iniziale e finale		4,00 6,00	2,000 3,000		8,00 18,00		
	SOMMANO mq					26,00	0,00	0,00
2124 / 1572 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 4 - fig. 5 - fig. 6		3,00 29,00 15,00	12,700 4,200 10,000		38,10 121,80 150,00		
	SOMMANO m²					309,90	12,34	3'824,17
2125 / 1573 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 4 - fig. 5 - fig. 6		3,00 29,00 15,00	12,700 4,200 10,000		38,10 121,80 150,00		
	SOMMANO mq					309,90	30,46	9'439,55
2126 / 1577 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede B *(lung.=4,70+28,00)		32,70		0,150	4,91		
	SOMMANO mq					4,91	23,04	113,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'683'381,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'683'381,10
2127 / 1578 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - cordolo, marciapiede B *(lung.=4,70+28)	0,30	32,70			9,81		
	SOMMANO m					9,81	27,34	268,21
2128 / 1579 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - cordolo, marciapiede B *(lung.=4,70+28)	0,70	32,70			22,89		
	SOMMANO m					22,89	37,29	853,57
2129 / 1640 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - per basoli Marciapiede "A" - tratto finale curvo - marciapiede B, completamento *(larg.=(4,10+4,20)/2)  (lung.=2,20/2) <b>- a detrarre fascia di ml 1,20 contabilizzata a dicembre</b> - marciapiede C, completamento  - prima fascia di ml 1,20, non contab. a gennaio		32,40 1,50 35,75 2,35 1,10 <b>43,00</b> 38,20 3,80 43,00	4,000 4,000 4,150 4,200 1,450 <b>1,200</b> 4,200 2,950 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 <b>0,100</b> 0,100 0,100 0,100	12,96 0,60 14,84 0,99 0,16 <b>-5,16</b> 16,04 1,12 5,16		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> <b>Sommano negativi m<sup>3</sup></b>  SOMMANO m <sup>3</sup>					51,87 <b>-5,16</b>  46,71		28,84  1'347,12
2130 / 1641 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - per basoli Marciapiede "A" - tratto finale curvo - marciapiede B, completamento *(larg.=(4,10+4,20)/2)  (lung.=2,20/2) <b>- a detrarre fascia di ml 1,20 contabilizzata a dicembre</b> - marciapiede C, completamento  - prima fascia di ml 1,20, non contab. a gennaio		32,40 1,50 35,75 2,35 1,10 <b>43,00</b> 38,20 3,80 43,00	4,000 4,000 4,150 4,200 1,450 <b>1,200</b> 4,200 2,950 1,200		129,60 6,00 148,36 9,87 1,60 <b>-51,60</b> 160,44 11,21 51,60		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> <b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>  SOMMANO m <sup>2</sup>					518,68 <b>-51,60</b>  467,08	1,78	831,40
2131 / 1642 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - imbocco traversa I. Ciaja - Carreggiata 3° tratto (larg.=(10,30+9,40)/2)		108,00  54,80		0,150  0,150	16,20  80,97		
	SOMMANO mc					97,17	167,31	16'257,51
2132 / 1643 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede B, completamento *(larg.=(4,10+4,20)/2)  (lung.=2,20/2) - marciapiede C, completamento  - per cubetti - fig. 7 - fig. 8 - fig. 8a ingr. vico Bolla *(lung.=(13,70+8,00)/2)		35,75 2,35 1,10 38,20 3,80  29,00 60,00 10,85	4,150 4,200 1,450 4,200 2,950  5,800 7,000 1,500	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100 0,100	14,84 0,99 0,16 16,04 1,12  16,82 42,00 1,63		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					93,60		5'702'938,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					93,60		5'702'938,91
	SOMMANO mc					93,60	28,00	2'620,80
2133 / 1644 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede B, completamento *(larg.=(4,10+4,20)/2)  (lung.=2,20/2) - marciapiede C, completamento		35,75 1,00 2,35 1,10 38,20 3,80	4,150 3,600 4,200 1,450 4,200 4,200		148,36 3,60 9,87 1,60 160,44 15,96		
	Parziale m <sup>2</sup>					339,83		
	<b>- si detrae il 5% per integrazione nuovi basoli</b>	<b>-0,05</b>	<b>339,83</b>			<b>-16,99</b>		
	Parziale m <sup>2</sup>					<b>-16,99</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					339,83 -16,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					322,84	31,89	10'295,37
2134 / 1645 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - riporta il 5% detratto alla posa di cui all'art. precedente	0,05	339,83			16,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,99	148,39	2'521,15
2135 / 1646 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Marciapiede "B" tratto iniziale e finale - Marciapiede "D" solo lato sx	2,00	6,00 6,00	3,000 3,000		36,00 18,00		
	SOMMANO mq					54,00	0,00	0,00
2136 / 1648 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 7 - fig. 8 - fig. 8a antistante via Bolla, primo tratto *(lung.=(13,70+8,00)/2)		29,00 58,00 10,85	5,800 7,000 1,500		168,20 406,00 16,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					590,48	12,34	7'286,52
2137 / 1649 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 7 - fig. 8 - fig. 8a antistante via Bolla, primo tratto *(lung.=(13,70+8,00)/2)		29,00 58,00 10,85	5,800 7,000 1,500		168,20 406,00 16,28		
	SOMMANO mq					590,48	30,46	17'986,02
2138 / 1653 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - per posa cordolo, marciapiede B, tratto sx, a completamento, escluso il tratto curvo - per posa cordolo, marciapiede C, escluso il tratto curvo		7,50 38,20		0,150 0,150	1,13 5,73		
	SOMMANO mq					6,86	23,04	158,05
2139 / 1654 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - per posa cordolo, marciapiede B, tratto sx, a completamento,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'743'806,82



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							5'743'806,82	
	compreso il tratto finale curvo - per posa cordolo, marciapiede C, escluso il tratto curvo di sx * (lung.=6,50+38,20)	0,30	14,00			4,20			
		0,30	44,70			13,41			
	SOMMANO m					17,61	27,34	481,46	
2140 / 1655 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - per posa cordolo, marciapiede B, tratto sx, a completamento, compreso il tratto finale curvo - per posa cordolo, marciapiede C, escluso il tratto curvo di sx * (lung.=6,50+38,20)	0,70	14,00			9,80			
		0,70	44,70			31,29			
	SOMMANO m					41,09	37,29	1'532,25	
2141 / 1698 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio		18,20			0,100	1,82		
			12,00	2,000		0,100	2,40		
			16,00	4,200		0,100	6,72		
	SOMMANO m <sup>3</sup>						10,94	28,84	315,51
2142 / 1699 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio		18,20				18,20		
			12,00	2,000			24,00		
			16,00	4,200			67,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>						109,40	1,78	194,73
2143 / 1700 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio		18,20			0,100	1,82		
			12,00	2,000		0,100	2,40		
			16,00	4,200		0,100	6,72		
	SOMMANO mc						10,94	28,00	306,32
2144 / 1701 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio		18,20				18,20		
			12,00	2,000			24,00		
			16,00	4,200			67,20		
	- si detrae il 5% per integrazione nuovi basoli *(lung.=18,20+24,00+ 67,20)	-0,05	109,40				-5,47		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>						109,40		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>						-5,47		
	SOMMANO m <sup>2</sup>						103,93	31,89	3'314,33
2145 / 1702 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - si riporta la quantità detratta all'art. precedente - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00	0,05	18,20				0,91		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,91		5'749'951,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,91		5'749'951,42
	ml su via Poerio - si riporta la quantità detratta all'art. precedente *(lung.=24,00+67,20)	0,05	91,20			4,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,47	148,39	811,69
2146 / 1703 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 8b completamento tratto		58,00	3,000		174,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					174,00	12,34	2'147,16
2147 / 1704 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 8b completamento tratto		58,00	3,000		174,00		
	SOMMANO mq					174,00	30,46	5'300,04
2148 / 1705 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio *(lung.=12+18)		11,20		0,150	1,68		
	SOMMANO mq		30,00		0,150	4,50		
						6,18	23,04	142,39
2149 / 1706 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio *(lung.=12+18)	0,30	11,20			3,36		
	SOMMANO m	0,30	30,00			9,00		
						12,36	27,34	337,92
2150 / 1707 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" primo tratto dal lato SX, via Ciaja e primi 16,00 ml su via Poerio *(lung.=12+18)	0,70	11,20			7,84		
	SOMMANO m	0,70	30,00			21,00		
						28,84	37,29	1'075,44
2151 / 1735 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"  *(lung.=34,50-16) - fine marc. "D" - a detrarre Marzo 20, art. 1809		18,20		0,100	1,82		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>		12,00	2,000	0,100	2,40		
	Sommano negativi m <sup>3</sup>		16,00	4,200	0,100	6,72		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		18,50	4,200	0,100	7,77		
		-1,00	7,30	4,200	0,100	3,07		
			10,94			-10,94		
						21,78		
						-10,94		
						10,84	28,84	312,63
2152 / 1736 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"		18,20			18,20		
			12,00	2,000		24,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					42,20		5'760'078,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					42,20		5'760'078,69
	*(lung.=34,50-16) - fine marc. "D" - a detrarre Marzo 20		16,00 18,50 7,30	4,200 4,200 4,200		67,20 77,70 30,66 <b>-109,40</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					217,76 <b>-109,40</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					108,36	1,78	192,88
2153 / 1737 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"		18,20 12,00 16,00		0,100 0,100 0,100	1,82 2,40 6,72		
	*(lung.=34,50-16) - fine marc. "D" - a detrarre Marzo 20, art. 1811		18,50 7,30	4,200 4,200	0,100 0,100	7,77 3,07 <b>-10,94</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					21,78 <b>-10,94</b>		
	SOMMANO mc					10,84	28,00	303,52
2154 / 1738 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, mq 18,20 - MARCIAPIEDE "D"		18,20 12,00 16,00			18,20 24,00 67,20		
	*(lung.=34,50-16) - fine marc. "D"		18,50 7,30	4,200 4,200		77,70 30,66		
	Parziale m <sup>2</sup>					217,76		
	- si detrae il 5% per integrazione nuovi basoli - a detrarre Marzo 20, art. 1812					<b>-10,89</b> <b>-103,93</b>		
	Parziale m <sup>2</sup>					<b>-114,82</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					217,76 <b>-114,82</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,94	31,89	3'282,76
2155 / 1739 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "C" - MARCIAPIEDE "D" - si riporta la quantità detratta all'art. precedente - a detrarre Marzo 20, art. 1813		0,05	217,76		10,89 <b>-5,47</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					10,89 <b>-5,47</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,42	148,39	804,27
2156 / 1740 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Marciapiede "D" solo lato sx	1,00	4,00	3,000		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	0,00	0,00
2157 / 1742 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" *(lung.=12+34,50) - MARCIAPIEDE "D" tratto finale a dx - a detrarre Marzo 20, art. 1816		11,20 46,50 8,00		0,150 0,150 0,150	1,68 6,98 1,20 <b>-6,18</b>		
	A R I P O R T A R E					3,68		5'764'662,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,68		5'764'662,12
	Sommano positivi mq					9,86		
	Sommano negativi mq					-6,18		
	SOMMANO mq					3,68	23,04	84,79
2158 / 1743 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" *(lung.=12+34,50) - MARCIAPIEDE "D" tratto finale dx *(lung.=7+4,50) - a detrarre Marzo 20, art. 1817	0,30 0,30 0,30 -1,00	11,20 46,50 11,50 12,36			3,36 13,95 3,45 -12,36		
	Sommano positivi m					20,76		
	Sommano negativi m					-12,36		
	SOMMANO m					8,40	27,34	229,66
2159 / 1744 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - MARCIAPIEDE "C" completamento lato dx, ml 11,20 - MARCIAPIEDE "D" *(lung.=12+34,50) - MARCIAPIEDE "D" tratto finale dx *(lung.=7+4,5) - a detrarre Marzo 20, art. 1818	0,70 0,70 0,70 -1,00	11,20 46,50 11,50 28,84			7,84 32,55 8,05 -28,84		
	Sommano positivi m					48,44		
	Sommano negativi m					-28,84		
	SOMMANO m					19,60	37,29	730,88
2160 / 1745 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - figure 1-2-3-4-5-6-7, tav. dis. cont		71,00	10,000		710,00		
	SOMMANO mq					710,00	6,00	4'260,00
2161 / 1801 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq.	95,80	87,50	8,000	0,100 0,100	70,00 9,58		
	SOMMANO m³					79,58	28,84	2'295,09
2162 / 1802 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq.		87,50	8,000		700,00 95,80		
	SOMMANO m²					795,80	1,78	1'416,52
2163 / 1803 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq. 95.80	95,80	87,50	7,700	3,950 3,950	2'661,31 378,41		
	SOMMANO kg					3'039,72	2,21	6'717,78
2164 / 1804 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - 1° Tratto, lato DX da piazza Capuana verso P.zza Garibaldi - Traversa Vico VII Duchesca, mq. 95.80	95,80	87,50	8,000	0,150 0,150	105,00 14,37		
	SOMMANO mc					119,37	167,31	19'971,79
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'800'368,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'800'368,63
2165 / 1805 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - sottof. cubetti - fig. 5b, mq 29.85 - fig. 8b, mq 26.95 - fig. 9, mq 99.70 - fig. 10 - fig. 11	29,85 26,95 99,70	38,60 10,20	10,000 8,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,99 2,70 9,97 38,60 8,47		
	SOMMANO mc					62,73	28,00	1'756,44
2166 / 1806 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - fig. 5b - fig. 8b - fig. 9 - fig. 10 - fig. 11		38,60 10,20	10,000 8,300		29,85 26,95 99,70 386,00 84,66		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					627,16	12,34	7'739,15
2167 / 1807 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 1806 [m <sup>2</sup> 627.16]					627,16		
	SOMMANO mq					627,16	30,46	19'103,29
2168 / 1808 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - fig. 5b - fig. 8b - fig. 9 - fig. 10 - fig. 11		38,60 10,20	10,000 8,300		29,85 26,95 99,70 386,00 84,66		
	SOMMANO mq					627,16	6,00	3'762,96
2169 / 1876 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2)		7,00 8,10 5,00 46,70 21,70	1,000 0,400 3,000 9,750	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,70 0,32 1,50 4,67 21,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,35	28,84	817,61
2170 / 1877 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2)		7,00 8,10 5,00 46,70 21,70	1,000 0,400 3,000 9,750		7,00 3,24 15,00 46,70 211,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					283,52	1,78	504,67
2171 / 1878 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - rete ø 20x20							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'834'052,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'834'052,75
	- Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - rete ø 20x20		46,70 21,70	9,750	3,950 3,950	184,47 835,72		
	SOMMANO kg					1'020,19	2,21	2'254,62
2172 / 1879 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2)		46,70 21,70	9,750	0,150 0,150	7,01 31,74		
	SOMMANO mc					38,75	167,31	6'483,26
2173 / 1880 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - sottof. cubetti - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - fig. 12, completamento tratto - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento		46,70 21,70 10,20 7,00 8,10 5,00	9,750 1,700	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	4,67 21,16 1,73 0,70 0,32 1,50		
	SOMMANO mc					30,08	28,00	842,24
2174 / 1881 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - DALLA fornitura dell'Amm.ne - Imbocco Via d'Aragona (mq 46,70), fig. 14 - Figura 13 (verso Piazza Garibaldi) *(larg.=(10,00+9,50)/2) - fig. 12, completamento tratto		46,70 28,70 10,20	9,750 1,700		46,70 279,83 17,34		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					343,87	12,34	4'243,36
2175 / 1882 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 1881 [m <sup>2</sup> 343.87]					343,87		
	SOMMANO mq					343,87	30,46	10'474,28
2176 / 1883 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 1881 [m <sup>2</sup> 343.87]					343,87		
	SOMMANO mq					343,87	6,00	2'063,22
2177 / 1884 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	27,34	191,38
2178 / 1885 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "E", imbocco Via d'Aragona, per realizzazione scivolo - Imbocco Via d'aragona, lista - Imbocco Via d'aragona, ripresa pavimento, oltre la lista - lista di chiusura, cubetti figura 13, verso P.zza Garibaldi		7,00 8,10 5,00 9,50	1,000 0,400 3,000 0,400		7,00 3,24 15,00 3,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					29,04	31,89	926,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'861'531,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'861'531,20
2179 / 1892 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - MARCIAPIEDE "F", lato dx, via Maddalena fig. 1 - fig. 2 - 3, via Poerio - fig. 4 - vico VII Duchesca - fig. 5 - vico VII Duchesca *(lung.=11,80+6,50+1,90)		13,00 49,20 18,30 20,20		0,150 0,150 0,150 0,150	1,95 7,38 2,75 3,03		
	SOMMANO mq					15,11	23,04	348,13
2180 / 1893 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "F", lato dx, via Maddalena fig. 1 - fig. 2 - 3, via Poerio - fig. 4 - vico VII Duchesca - fig. 5 - vico VII Duchesca *(lung.=11,80+6,50+1,90)	0,30 0,30 0,30 0,30	13,00 49,20 18,30 20,20			3,90 14,76 5,49 6,06		
	SOMMANO m					30,21	27,34	825,94
2181 / 1894 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - MARCIAPIEDE "F", lato dx, via Maddalena fig. 1 - fig. 2 - 3, via Poerio - fig. 4 - vico VII Duchesca - fig. 5 - vico VII Duchesca *(lung.=11,80+6,50+1,90)	0,70 0,70 0,70 0,70	13,00 49,20 18,30 20,20			9,10 34,44 12,81 14,14		
	SOMMANO m					70,49	37,29	2'628,57
2182 / 1895 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1, tavola Nuova Pavimentazione - fig. 2 *(larg.=5,43/2)		8,65 6,90	19,450 2,715	0,100 0,100	16,82 1,87		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,69	28,84	539,02
2183 / 1896 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)		8,65 6,90	19,450 2,715		168,24 18,73		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					186,97	1,78	332,81
2184 / 1897 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - basoli - fig. 2 - basoli *(larg.=5,13/2) - cubetti strada antistanti fig. 3 - cubetti strada tra marciapiede fig. 4 e marciapiede fig. 5 - prima parte fig. "a" (ingresso strada) mq. 37,00 - seconda parte fig. "b" *(lung.=11,80-4,90) - terza parte fig. "c"	37,00	8,65 6,90 37,30 6,90 4,90	19,300 2,565 8,200 3,500 4,900	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	16,69 1,77 30,59 3,70 2,42 2,40		
	SOMMANO mc					57,57	28,00	1'611,96
2185 / 1898 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tavola 8, Sal 7 - lato dx verso Piazza Garibaldi - cubetti strada antistanti fig. 3 -marciapiede "G" - cubetti strada tra fig. 4 e 5 - prima parte fig. "a" (ingresso Vico VII Duchesca) mq. 37,00 - seconda parte fig. "b" *(lung.=11,80-4,90) - terza parte fig. "c"		37,30 6,90 4,90	8,200 3,500 4,900		305,86 37,00 24,15 24,01		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					391,02		5'867'817,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					391,02		5'867'817,63
	SOMMANO m <sup>2</sup>					391,02	12,34	4'825,19
2186 / 1899 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 1898 [m <sup>2</sup> 391.02]					391,02		
	SOMMANO mq					391,02	30,46	11'910,47
2187 / 1900 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 1898 [m <sup>2</sup> 391.02]					391,02		
	SOMMANO mq					391,02	6,00	2'346,12
2188 / 1901 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,13/2)		8,65 6,90	19,150 2,565		165,65 17,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					183,35	148,39	27'207,31
2189 / 1949 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - STRADA, Via Poerio - Nuova Pavimentazione - Tratto antistante marciapiede "H" (verso Piazza Garibaldi)		34,10	8,400	0,100	28,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,64	28,84	825,98
2190 / 1950 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - STRADA, Via Poerio - Nuova Pavimentazione - Tratto antistante marciapiede "H" (verso Piazza Garibaldi)		34,10	8,400		286,44		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					286,44	1,78	509,86
2191 / 1951 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiede "H" (verso Piazza Garibaldi)		34,10	8,400	3,950	1'131,44		
	SOMMANO kg					1'131,44	2,21	2'500,48
2192 / 1952 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiede "H" (verso Piazza Garibaldi)		34,10	8,400	0,150	42,97		
	SOMMANO mc					42,97	167,31	7'189,31
2193 / 1957 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - <b>Tavola Nuova Pavimentazione</b> - MARCIAPIEDE "F", lato dx, via Maddalena fig. 1a *(lung.=23,10-13,00) - tratto circolare - tratto su via Poerio a completam figura "F"	0,30 0,30 0,30	10,10 4,65 16,30			3,03 1,40 4,89		
	SOMMANO m					9,32	27,34	254,81
2194 / 1958 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'925'387,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'925'387,16
.c	- MARCIAPIEDE "F", lato dx, via Maddalena fig. 1a *(lung.=23,10-13,00) - tratto circolare - tratto su via Poerio a completam figura "F"	0,70 0,70 0,70	10,10 4,65 16,30			7,07 3,26 11,41		
	SOMMANO m					21,74	37,29	810,68
2195 / 1959 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 377,16 compreso fascia per cordoli - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)		377,16 5,00	4,640	0,200 0,200	75,43 4,64		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>		8,65 6,90	19,450 2,715	0,200 0,200	-33,65 -3,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					42,67	28,84	1'230,60
2196 / 1960 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
.a	- MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 377,16 compreso fascia per cordoli - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,43/2)		377,16 5,00	4,640		377,16 23,20		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>		8,65 6,90	19,450 2,715		-168,24 -18,73		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					213,39	1,78	379,83
2197 / 1961 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 360,20 escluso fascia per cordoli - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,13/2)		360,20 5,00	4,640	0,100 0,100	36,02 2,32		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc		8,65 6,90	19,300 2,565	0,100 0,100	-16,69 -1,77		
	SOMMANO mc					19,88	28,00	556,64
2198 / 1962 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
.a	- MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana (mq 360,20 escluso fascia per cordoli - MARCIAPIEDE "G", primo tratto - a detrarre luglio, MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi, fig. 1 - fig. 2 *(larg.=5,13/2)		360,20 5,00	4,340		360,20 21,70		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>		8,65 6,90	19,150 2,565		-165,65 -17,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					198,55	148,39	29'462,83
2199 / 1981 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
.a	- <b>Tavola Nuova Pavimentazione</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'957'827,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'957'827,74
	- STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi I ed L (verso Piazza Garibaldi)		52,50	8,400	0,100	44,10		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					44,10	28,84	1'271,84
2200 / 1982 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi I ed L (verso Piazza Garibaldi)		52,50	8,400		441,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					441,00	1,78	784,98
2201 / 1983 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - rete ø 20x20 - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi I ed L (verso Piazza Garibaldi)		52,50	8,400	3,950	1'741,95		
	SOMMANO kg					1'741,95	2,21	3'849,71
2202 / 1984 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - STRADA, Via Poerio - Tratto antistante marciapiedi I ed L (verso Piazza Garibaldi)		52,50	8,400	0,150	66,15		
	SOMMANO mc					66,15	167,31	11'067,56
2203 / 1989 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "H", lato dx, via Maddalena fig. 5-6 *(lung.=11,10-1,90)	0,30 0,30	9,20 12,80			2,76 3,84		
	SOMMANO m					6,60	27,34	180,44
2204 / 1990 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - MARCIAPIEDE "H", lato dx, via Maddalena fig. 5-6 *(lung.=11,10-1,90)	0,70 0,70	9,20 12,80			6,44 8,96		
	SOMMANO m					15,40	37,29	574,27
2205 / 1991 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3, dopo i primi 5,00 metri di agosto *(larg.=(4,45+4,62)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2) - MARCIAPIEDE "H", fig. 5 = mq 120,80		27,55 3,00 11,50 120,80	4,535 3,250 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100	12,49 0,98 1,38 12,08		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					26,93	28,84	776,66
2206 / 1992 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3 *(larg.=(4,45+4,62)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2) - MARCIAPIEDE "H", fig. 5 = mq 120,80		27,55 3,00 11,50 120,80	4,535 3,250 1,200		124,94 9,75 13,80 120,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					269,29	1,78	479,34
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'976'812,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'976'812,54
2207 / 1993 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3 *(larg.=(4,45+4,62)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2) - MARCIAPIEDE "H", fig. 5 = mq 120,80		27,55 3,00 11,50 120,80	4,535 3,250 1,200	0,100 0,100 0,100 0,100	12,49 0,98 1,38 12,08		
	SOMMANO mc					26,93	28,00	754,04
2208 / 1994 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3 *(larg.=(4,32+4,20)/2) - tratto curvo - fig. 4 *(larg.=(1,30+1,10)/2)		27,55 3,00 11,50	4,260 3,250 1,200		117,36 9,75 13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					140,91		
	- si detrae il 10% per integrazione	-0,10	140,91			-14,09		
	Parziale m <sup>2</sup>					-14,09		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					140,91		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-14,09		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					126,82	31,89	4'044,29
2209 / 1995 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi, da Piazza Capuana, fig. 3 e 4, si riporta la detrazione (10%) dell'art. precedente *(larg.=(4,32+4,20)/2) *(larg.=(1,30+1,10)/2) - tratto curvo	0,10 0,10 0,10	27,55 11,50 3,00	4,260 1,200 3,250		11,74 1,38 0,98		
	Parziale m <sup>2</sup>		120,80			14,10 120,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					120,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					134,90	148,39	20'017,81
2210 / 2059 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Marciapiede fig. "F" - Marciapiede fig. "G" - Marciapiede fig. "H"	2,00 1,00 1,00	4,00 4,00 4,00	2,000 1,600 1,600		16,00 6,40 6,40		
	SOMMANO mq					28,80	0,00	0,00
2211 / 2060 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - area antistante marciapiede "F" *(larg.=(7,90+8,05)/2) (strada a cubetti) lato dx a scendere verso P.za Garibaldi - area antistante marciapiede "H"		44,50 23,50 4,00	7,975 8,200 5,700	0,100 0,100 0,100	35,49 19,27 2,28		
	SOMMANO mc					57,04	28,00	1'597,12
2212 / 2061 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - area antistante marciapiede "F" *(larg.=(7,90+8,05)/2) (strada a cubetti) lato dx a scendere verso P.za Garibaldi - area antistante marciapiede "H"		44,50 23,50 4,00	7,975 8,200 5,700		354,89 192,70 22,80		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					570,39		6'003'225,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					570,39		6'003'225,80
	SOMMANO m <sup>2</sup>					570,39	52,93	30'190,74
2213 / 2062 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2061 [m <sup>2</sup> 570.39]					570,39		
	SOMMANO mq					570,39	6,00	3'422,34
2214 / 2063 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2062 [mq 570.39]					570,39		
	SOMMANO mq					570,39	6,00	3'422,34
2215 / 2064 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - prima fascia antistante marciapiede "C", lavorazione eseguita a febbraio '20 - tra Via Bolla e Via Ciaja - figura 8 - figura 8b		58,00 58,00	7,000 3,000		406,00 174,00		
	SOMMANO mq					580,00	6,00	3'480,00
2216 / 2077 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - MARCIAPIEDE "H", fig. 6  - MARCIAPIEDE "I" *(lung.=10,30+19,30+11,10)  - MARCIAPIEDE "L"		6,25 40,70 14,60		0,150 0,150 0,150	0,94 6,11 2,19		
	SOMMANO mq					9,24	23,04	212,89
2217 / 2078 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - MARCIAPIEDE "H", lato dx, via Maddalena fig. 6 - tratto curvo - MARCIAPIEDE "I"  - MARCIAPIEDE "L", tratto rettilineo	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	6,25 6,50 10,30 19,30 11,10 14,60			1,88 1,95 3,09 5,79 3,33 4,38		
	SOMMANO m					20,42	27,34	558,28
2218 / 2079 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - MARCIAPIEDE "H", lato dx, lato Vico VIII, fig. 6 - tratto curvo - MARCIAPIEDE "I"  - MARCIAPIEDE "L", tratto rettilineo	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	6,25 6,50 10,30 19,30 11,10 14,60			4,38 4,55 7,21 13,51 7,77 10,22		
	SOMMANO m					47,64	37,29	1'776,50
2219 / 2080 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) (larg.=5,80/2)  - tratto curvo *(larg.=4,500/2) - MARCIAPIEDE "I" (larg.=(4,50+4,25)/2) - tratto curvo		9,00 9,40 12,40 4,45 4,50 19,30 2,95	4,500 2,900 4,500 2,250 4,500 4,375 3,500	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	4,05 2,73 5,58 1,00 2,03 8,44 1,03		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					24,86		6'046'288,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					24,86		6'046'288,89
	- imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50 - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura  SOMMANO m <sup>3</sup>		31,50 6,30		0,100 0,100	3,15 0,25		
						28,26	28,84	815,02
2220 / 2081 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) (larg.=5,80/2)  - tratto curvo *(larg.=4,500/2) - MARCIAPIEDE "I" (larg.=(4,50+4,25)/2) - tratto curvo - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50 - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura  SOMMANO m <sup>2</sup>		9,00 9,40 12,40 4,45 4,50 19,30 2,95 31,50 6,30	4,500 2,900 4,500 2,250 4,500 4,375 3,500 0,400		40,50 27,26 55,80 10,01 20,25 84,44 10,33 31,50 2,52		
						282,61	1,78	503,05
2221 / 2082 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - rete ø 20x20 - STRADA, Via Poerio - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50, per cubetti  SOMMANO kg		31,50		3,950	124,43		
						124,43	2,21	274,99
2222 / 2083 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - STRADA, Via Poerio - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50  SOMMANO mc		31,50		0,150	4,73		
						4,73	167,31	791,38
2223 / 2086 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) (larg.=5,80/2)  - tratto curvo *(larg.=4,200/2) - MARCIAPIEDE "I" (larg.=(4,20+3,95)/2) - tratto curvo - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50, per cubetti - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura <b>- Strada Via Poerio, antistante marciapiede H ed imbocco Vico VIII Duchesca</b> - chiusura figura settembre: - figura contigua a settembre preced., antistante imbocco Vico VIII Duchesca  SOMMANO mc		9,00 9,40 12,40 4,45 1,90 19,30 2,95 31,50 6,30  4,00 13,00 6,30	4,200 2,900 4,200 2,100 4,200 4,075 2,350 0,400  2,400 8,100 0,400	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100 0,100	3,78 2,73 5,21 0,93 0,80 7,86 0,69 3,15 0,25  0,96 10,53 0,25		
						37,14	28,00	1'039,92
2224 / 2087 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - MARCIAPIEDE "H", fig. 6 *(lung.=(9,60+8,40)/2) (larg.=5,80/2)  - tratto curvo *(larg.=4,200/2) - MARCIAPIEDE "I" - escluso il tratto curvo ancora da eseguire (larg.=(4,20+3,95)/2) - tratto curvo, (rimane una parte da completare) - imbocco Vico VIII Duchesca per lista di chiusura  SOMMANO m <sup>2</sup>		9,00 9,40 12,40 4,45 1,90 19,30 2,95 6,30	4,200 2,900 4,200 2,100 4,200 4,075 2,350 0,400		37,80 27,26 52,08 9,35 7,98 78,65 6,93 2,52		
						222,57	148,39	33'027,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'082'740,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'082'740,41
2225 / 2088 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - Marciapiede fig. "H" lato Vico VIII - Marciapiede fig. "I", dx e sx	1,00 2,00	4,00 4,00	1,600 1,600		6,40 12,80		
	SOMMANO mq					19,20	0,00	0,00
2226 / 2089 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. <b>- Strada Via Poerio, antistante marciapiede H ed imbocco Vico VIII Duchesca</b> - imbocco Vico VIII Duchesca, mq. 31,50 fig. 7 - chiusura figura settembre: - figura contigua a settembre preced., antistante imbocco Vico VIII Duchesca		31,50 4,00 13,00	2,400 2,400 8,100		31,50 9,60 105,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					146,40	52,93	7'748,95
2227 / 2090 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2089 [m <sup>2</sup> 146.40]					146,40		
	SOMMANO mq					146,40	6,00	878,40
2228 / 2091 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2090 [mq 146.40]					146,40		
	SOMMANO mq					146,40	6,00	878,40
2229 / 2169 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tavola rifacimento - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca		9,50 3,08 1,28	3,250 3,250 1,800	0,100 0,100 0,100	0,95 1,00 0,23		
	(lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca		2,65 1,73	1,600 4,800	0,100 0,100	0,42 0,83		
	(lung.=(1,75+1,70)/2)							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,43	28,84	98,92
2230 / 2170 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tavola rifacimento - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca		9,50 3,08 1,28	3,250 3,250 1,800		9,50 10,01 2,30		
	(lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca		2,65 1,73	1,600 4,800		4,24 8,30		
	(lung.=(1,75+1,70)/2)							
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,35	1,78	61,14
2231 / 2171 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tavola rifacimento - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca		9,50 3,08 1,28	3,250 3,250 1,800	0,100 0,100 0,100	0,95 1,00 0,23		
	(lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,18		6'092'406,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,18		6'092'406,22
	(lung.=(1,75+1,70)/2)		2,65 1,73	1,600 4,800	0,100 0,100	0,42 0,83		
	SOMMANO mc					3,43	28,00	96,04
2232 / 2172 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Marciapiede "I", completamento lato vico VIII Duchesca		9,50 3,08 1,28	3,250 1,800		9,50 10,01 2,30		
	(lung.=(4,10+2,05)/2) (lung.=(2,05+0,50)/2) - lato imbocco vico IX Duchesca		2,65 1,73	1,600 4,800		4,24 8,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,35	148,39	5'097,20
2233 / 2240 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		15,15 1,65 1,85 5,30 3,00 28,00	3,700 4,000 1,750 0,300	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,61 0,33 0,32 0,16 0,30 2,80		
	(lung.=3,3/2)	0,50						
	(larg.=0,60/2) - tratto curvo, mq. 3,00 - imbocco vico XI Duchesca, mq. 28		28,00					
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,52	28,84	274,56
2234 / 2241 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tavola rifacimento - Marciapiede "L"		15,15 3,30 1,85 5,30 3,00 28,00	3,700 4,000 1,750 0,300		56,06 6,60 3,24 1,59 3,00 28,00		
	(larg.=0,60/2) - tratto curvo, mq. 3,00 - imbocco vico XI Duchesca, mq. 28	0,50						
	SOMMANO m <sup>2</sup>					98,49	1,78	175,31
2235 / 2242 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - rete ø8 20x20 - imbocco vico XI Duchesca, mq. 28		28,00		3,950	110,60		
	SOMMANO kg					110,60	2,21	244,43
2236 / 2243 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - imbocco vico XI Duchesca, mq. 28		28,00		0,150	4,20		
	SOMMANO mc					4,20	167,31	702,70
2237 / 2244 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tavola rifacimento - Marciapiede "L"		15,15 3,30 1,85 5,30 3,00	3,700 4,000 1,750 0,300	0,100 0,100 0,100 0,100	5,61 0,66 0,32 0,16 0,30		
	(larg.=0,60/2) - tratto curvo, mq. 3,00	0,50						
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,05		6'098'996,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7,05		6'098'996,46
	SOMMANO mc					7,05	28,00	197,40
2238 / 2245 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		15,15 5,10 1,75 5,30 3,50		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,03 1,02 0,35 1,06 0,70		
	- tratto curvo		3,50		0,200	0,70		
	- a detrarre tratto rettilineo di Ott. 20 (art. n. 2188)	-1,00	14,60		0,200	-2,92		
	- a detrarre curve a scivolo	-2,00	4,00		0,200	-1,60		
	Sommano positivi mq					6,16		
	Sommano negativi mq					-4,52		
	SOMMANO mq					1,64	23,04	37,79
2239 / 2246 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	15,15 5,10 1,75 5,30 3,50		4,55 1,53 0,53 1,59 1,05		
	- tratto curvo		0,30	3,50		1,05		
	- a detrarre tratto rettilineo di Ott. 20	-0,30	14,60			-4,38		
	Sommano positivi m					9,25		
	Sommano negativi m					-4,38		
	SOMMANO m					4,87	27,34	133,15
2240 / 2247 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "L"		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	15,15 5,10 1,75 5,30 3,50		10,61 3,57 1,23 3,71 2,45		
	- tratto curvo		0,70	3,50		2,45		
	- a detrarre tratto rettilineo di Ott. 20	-0,70	14,60			-10,22		
	Sommano positivi m					21,57		
	Sommano negativi m					-10,22		
	SOMMANO m					11,35	37,29	423,24
2241 / 2248 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi - marciapiede "L"	2,00	4,00	2,000		16,00		
	SOMMANO mq					16,00	0,00	0,00
2242 / 2249 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tavola rifacimento - Marciapiede "L"		0,50 15,15 3,00 1,85 5,30 3,00	3,700 3,700 1,750 0,300		56,06 5,55 3,24 1,59 3,00		
	(larg.=0,60/2) - tratto curvo, mq. 3,00		3,00	0,300		3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					69,44		6'099'788,04



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					69,44		6'099'788,04
	SOMMANO m <sup>2</sup>					69,44	148,39	10'304,20
2243 / 2465 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Strada a cubetti antistante marciapiedi I ed L - Imbocco Vico IX Duchesca, mq. 28,00		47,00 28,00	8,200	0,100 0,100	38,54 2,80		
	SOMMANO mc					41,34	28,00	1'157,52
2244 / 2467 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - Strada a cubetti antistante marciapiedi I ed L - Imbocco Vico IX Duchesca, mq. 28,00		47,00 28,00	8,200		385,40 28,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					413,40	12,34	5'101,36
2245 / 2468 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2467 [m <sup>2</sup> 413.40]					413,40		
	SOMMANO mq					413,40	30,46	12'592,16
2246 / 2469 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2467 [m <sup>2</sup> 413.40]					413,40		
	SOMMANO mq					413,40	9,62	3'976,91
2247 / 2470 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2467 [m <sup>2</sup> 413.40]					413,40		
	SOMMANO mq					413,40	6,00	2'480,40
2248 / 2871 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)		25,50 31,00 14,40 3,80	8,200	0,100 0,100 0,100	20,91 3,10 5,33 0,71		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					30,05	28,84	866,64
2249 / 2872 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - Marciapiede "G", tav. demoliz., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)		25,50 31,00 14,40 3,80	8,200		209,10 31,00 53,28 7,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,51	1,78	534,91
2250 / 2873 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Tav. nuova pavimentazione - strada: rete ø8 20x20							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'136'802,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'136'802,14
	- tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, tav. demoliz. - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00		25,50 31,00	8,200	3,950 3,950	825,95 122,45		
	SOMMANO kg					948,40	2,21	2'095,96
2251 / 2874 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tav. nuova pavimentazione, massetto, base cubetti - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15 - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00		25,50 31,00	8,200	0,150 0,150	31,37 4,65		
	SOMMANO mc					36,02	167,31	6'026,51
2252 / 2875 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura "M"		18,80 6,55		0,200 0,200	3,76 1,31		
	SOMMANO mq					5,07	23,04	116,81
2253 / 2876 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura "M" - imbocco vico X Duchesca	0,30 0,30	18,80 4,35			5,64 1,31		
	SOMMANO m					6,95	27,34	190,01
2254 / 2878 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione, massetto, base cubetti - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15 - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - Marciapiede "M", prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)		25,50 31,00 14,40 3,80	8,200	0,100 0,100 0,100 0,100	20,91 3,10 5,33 0,71		
	SOMMANO mc					30,05	28,00	841,40
2255 / 2881 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tav. nuova pavimentazione - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, prima parte		9,40	4,000		37,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					37,60	52,93	1'990,17
2256 / 2882 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2881 [m <sup>2</sup> 37.60]					37,60		
	SOMMANO mq					37,60	6,00	225,60
2257 / 2883 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Marciapiede "M", tav. nuova pavim., prima parte *(lung.=(3,30+4,30)/2)*(larg.=(2,55+1,20)/2)		14,40 3,80	3,700		53,28 7,13		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,41		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,41		6'148'288,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,41		6'148'288,60
	- a detrarre il 20% per integrazioni	-0,20	60,41			-12,08		
	Parziale m <sup>2</sup>					-12,08		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					60,41		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-12,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					48,33	31,89	1'541,24
2258 / 2884 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità detratta all'art. prec. - lista di chiusura figura 15, verso la piazza G. Garib.		12,08 7,85	0,400		12,08 3,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,22	148,39	2'258,50
2259 / 2885 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 50% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2883 [m <sup>2</sup> 48.33]	0,50				24,17		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,17	51,11	1'235,33
2260 / 2935 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - lato imbocco vico X Duchesca: - Marciapiede "M1", mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca		17,50 6,50	0,400	0,100 0,100	1,75 0,26		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,01	28,84	57,97
2261 / 2936 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - lato imbocco vico X Duchesca: - Marciapiede "M1", mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca		17,50 6,50	0,400		17,50 2,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,10	1,78	35,78
2262 / 2937 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola nuova pavimentazione - figura "M1" - imbocco vico X Duchesca	0,30	1,20			0,36		
	SOMMANO m					0,36	27,34	9,84
2263 / 2938 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola nuova pavimentazione - figura "M1" - imbocco vico X Duchesca	0,70	1,20			0,84		
	SOMMANO m					0,84	37,29	31,32
2264 / 2939 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione - lato imbocco vico X Duchesca: - Marciapiede fig. "M1", mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca		17,50 6,50	0,400	0,100 0,100	1,75 0,26		
	A RIPORTARE					2,01		6'153'458,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,01		6'153'458,58
	- area antistante imbocco vico X Duchesca		5,00	8,200	0,100	4,10		
	SOMMANO mc					6,11	28,00	171,08
2265 / 2942 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tav. nuova pavimentazione - tratto finale verso P.za Garibaldi - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00 - figura 15, seconda parte - figura 15, completamento (lung.=25,50-8,10-9,40)		31,00 8,10 25,50 8,00 5,00	4,000 4,200 4,000 8,200		31,00 32,40 107,10 32,00 41,00		
	SOMMANO m²					243,50	52,93	12'888,46
2266 / 2943 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2942 [m² 243.50]					243,50		
	SOMMANO mq					243,50	6,00	1'461,00
2267 / 2944 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. - Tav. nuova pavimentazione - tratto finale verso P.za Garibaldi - figura 15, prima e seconda parte  - figura 15, completamento (lung.=25,50-8,10-9,40)  - imbocco vico X Duchesca, mq. 31,00		9,40 8,10 25,50 8,00 5,00 31,00	4,000 4,000 4,200 4,000 8,200		37,60 32,40 107,10 32,00 41,00 31,00		
	SOMMANO mq					281,10	6,00	1'686,60
2268 / 2945 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - lato imbocco vico X Duchesca: - Marciapiede fig. "M1", mq. 17.50 - lista di chiusura su imbocco vico X Duchesca		17,50 6,50	0,400		17,50 2,60		
	Parziale m²					20,10		
	- a detrarre il 20% per integrazioni	-0,20	20,10			-4,02		
	Parziale m²					-4,02		
	Sommano positivi m²					20,10		
	Sommano negativi m²					-4,02		
	SOMMANO m²					16,08	31,89	512,79
2269 / 2946 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità detratta all'art. prec.	0,20	20,10			4,02		
	SOMMANO m²					4,02	148,39	596,53
2270 / 2947 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 50% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2945 [m² 16.08]	0,50				8,04		
	SOMMANO m²					8,04	51,11	410,92
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'171'185,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'171'185,96
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
2271 / 1571 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - antistanti il marciapiede "A" - chiusini D400 ø600 - imbocco trav. Carriera Grande - chiusini D400 ø600	2,00 1,00			61,600 61,600	123,20 61,60		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
2272 / 1647 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - antistanti il marciapiede "B e C" - chiusini D400 ø600 *(par.ug.=1+1) - imbocco via Bolla - chiusini D400 ø600	2,00 1,00			61,600 61,600	123,20 61,60		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
2273 / 1741 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - marciapiede "D" - chiusini C250 600x600 *(par.ug.=5+5) - chiusini C250 500x500 - chiusini C250 400x400	10,00 1,00 2,00			39,000 28,000 19,000	390,00 28,00 38,00		
	SOMMANO kg					456,00	4,38	1'997,28
2274 / 1800 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - antistanti Via Della Bolla - chiusini D400 ø600 - imbocco trav. Ciaja - chiusini D400 ø600 - tratto antistante marciapiede "C" - tratto antistante marciapiede "D"	4,00 3,00 3,00 3,00			61,600 61,600 61,600 61,600	246,40 184,80 184,80 184,80		
	SOMMANO kg					800,80	4,38	3'507,50
2275 / 1875 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - antistanti Via d'Aragona - chiusini D400 ø600 - fig. 13 - chiusini D400 ø600 - tratto antistante marciapiede "D"	1,00 2,00 2,00			61,600 61,600 61,600	61,60 123,20 123,20		
	SOMMANO kg					308,00	4,38	1'349,04
2276 / 1891 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - imbocco strada antistante fig. 4 e 5, ingresso Vico VII Duchesca - chiusini D400 ø600 - strada antistante fig. 4 e 5, Vico VII Duchesca - chiusini D400 ø600 - griglie su caditoia 1-2-3-4 (600) *(par.ug.=4*2)	1,00 3,00 8,00			61,600 61,600 31,000	61,60 184,80 248,00		
	SOMMANO kg					494,40	4,38	2'165,47
2277 / 1948 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'181'824,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'181'824,09
	- tratto antistante marciapiede "G"	2,00			61,600	123,20		
	SOMMANO kg					123,20	4,38	539,62
2278 / 1978 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - MARCIAPIEDE "F", lato dx verso p.zza Garibaldi - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 600 - antistanti ingresso pizzeria, Revo 400	3,00 2,00 2,00			19,000 39,000 19,000	57,00 78,00 38,00		
	SOMMANO kg					173,00	3,89	672,97
2279 / 1996 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - MARCIAPIEDE "G", lato dx verso p.zza Garibaldi - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 600	4,00 5,00			19,000 39,000	76,00 195,00		
	SOMMANO kg					271,00	3,89	1'054,19
2280 / 2084 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - MARCIAPIEDE "H", lato dx verso p.zza Garibaldi - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600 - griglie su caditoia 5-6-7 (600) antistanti marciapiedi H-I-L * (par.ug.=3*2)	2,00 1,00 1,00 6,00			19,000 28,000 39,000 31,000	38,00 28,00 39,00 186,00		
	SOMMANO kg					291,00	3,89	1'131,99
2281 / 2085 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - imbocco Vico VIII Duchesca	1,00			61,600	61,60		
	SOMMANO kg					61,60	4,38	269,81
2282 / 2466 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Vedi tavola ricostruzioni - chiusini D400 ø600 - Strada a cubetti antistante marciapiedi I ed L - Imbocco Vico IX Duchesca	1,00 1,00			61,600 61,600	61,60 61,60		
	SOMMANO kg					123,20	4,38	539,62
2283 / 2879 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Marciapiede "M" - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 400 - griglia su caditoia - chiusini C250 Revo 500	4,00 1,00 2,00 1,00			39,000 19,000 31,000 28,000	156,00 19,00 62,00 28,00		
	SOMMANO kg					265,00	3,89	1'030,85
2284 / 2880 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - fig. 15, prima parte, nuova pavim. in cubetti	1,00			61,600	61,60		
	SOMMANO kg					61,60	4,38	269,81
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'187'332,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'187'332,95
2285 / 2940 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Marciapiede "M1" - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 500	1,00 1,00				19,00 28,00		
	SOMMANO kg					47,00	3,89	182,83
2286 / 2941 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - imbocco vico X Duchesca su area a cubetti.	1,00				61,60		
	SOMMANO kg					61,60	4,38	269,81
	<b>Opere a verde (SbCat 7)</b>							
2287 / 2471 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Poerio - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "L"	3,00	1,00	1,000	1,000	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	110,53	331,59
2288 / 2472 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente	3,00	1,00	1,000	0,200	0,60		
	SOMMANO m3					0,60	92,83	55,70
2289 / 2473 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità alberi art. precedente n. 3	3,00				18,00		
	SOMMANO m					18,00	0,00	0,00
2290 / 2474 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità alberi art. prec., n. 3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,00	0,00
2291 / 2475 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - quantità alberi artt. preced., n. 3	3,00				0,900		
	SOMMANO mq					2,70	27,83	75,14
2292 / 2476 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20- 0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. Via Poerio - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "L"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	250,00	750,00
2293 / 2477 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Poerio							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'188'998,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'188'998,02
	- vedi art. prec.  SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	144,99	434,97
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
2294 / 1609 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede "A" lato dx					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	382,81	1'148,43
2295 / 1674 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede "B" lato dx e sx *(par.ug.=2+2) - marciapiede "C" lato sx	4,00				4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	382,81	2'296,86
2296 / 1746 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - vedi tavola 8 dis. cont. - marciapiede "C" lato dx, angolo via Ignazio Ciaja - marciapiede "D" lato dx, angolo Ignazio Ciaja - marciapiede "A" lato dx, verso Piazza Capuana e marciapiede lato opposto alla strada. (ingresso area cantiere) *(par.ug.=2+2)	4,00				2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	382,81	3'062,48
2297 / 1809 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede "D" lato sx, angolo Ignazio Ciaja - marciapiede "D" lato sx, dopo angolo Ignazio Ciaja in prossimità dell'attrav. pedon.					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	382,81	1'531,24
2298 / 1886 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - marciapiede "D" lato sx, angolo Via d'Aragona					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	382,81	765,62
2299 / 2052 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - P.zza Capuana - Via Poerio, marciapiede "F", Fig. 1a *(par.ug.=2+2) - Via Poerio marciapiede "G" Fig. 3 - Via Poerio marciapiede "H" Fig. 5	4,00				4,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	382,81	3'062,48
2300 / 2053 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Marciapiede "F" - via Poerio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	553,94	1'107,88
2301 / 2092 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Via Poerio marciapiede "H" Fig. 6					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		6'202'407,98



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		6'202'407,98
	SOMMANO cadauno					2,00	382,81	765,62
2302 / 2365 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Marciapiede "I" dx e sx *(par.ug.=2+2) - Marciapiede "L" dx e sx *(par.ug.=2+2) - Marciapiede "M" lato chiosco	4,00 4,00				4,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	382,81	3'828,10
2303 / 2662 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Marciapiede "H"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	553,94	1'107,88
	<b>Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>							
2304 / 1865 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm - rimozione - attr. ped. - div. sosta					5,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,26	389,34
2305 / 1866 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm - direz.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	65,68	262,72
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
2306 / 1464 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - sul marciapiede "A" - sul marciapiede "B" - sul marciapiede "C"					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	99,14	396,56
2307 / 1465 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. - sul marciapiede "A" - sul marciapiede "B" - sul marciapiede "C"					2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	197,47	1'184,82
2308 / 1466 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	72,35	434,10
2309 / 1467 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t.		3,00			3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,00		6'210'777,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,00		6'210'777,12
	SOMMANO cadauno					3,00	84,76	254,28
2310 / 1602 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Poerio - Marciapiede "A"	5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	110,53	552,65
2311 / 1603 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente	5,00	1,00	1,000	0,200	1,00		
	SOMMANO m3					1,00	92,83	92,83
2312 / 1604 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. precedente	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
2313 / 1605 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. precedente					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	0,00	0,00
2314 / 1606 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.l alberi= mc.1.0	5,00			0,900	4,50		
	SOMMANO mq					4,50	27,83	125,24
2315 / 1607 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20- 0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - Marciapiede "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	250,00	1'250,00
2316 / 1608 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Poerio - Marciapiede "A"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	144,99	724,95
2317 / 1666 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - Marciapiede B - Marciapiede C					4,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	72,35	651,15
2318 / 1667 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Poerio - Marciapiede "C"	5,00	1,00	1,000	1,000	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	110,53	552,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'214'980,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'214'980,87
2319 / 1668 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente  SOMMANO m3	5,00	1,00	1,000	0,200	1,00		
						1,00	92,83	92,83
2320 / 1669 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. 1779, n. 5 piante  SOMMANO m	5,00			6,000	30,00		
						30,00	0,00	0,00
2321 / 1670 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. precedente  SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	0,00	0,00
2322 / 1671 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0  SOMMANO mq	5,00			0,900	4,50		
						4,50	27,83	125,24
2323 / 1672 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - Marciapiede "C"  SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	250,00	1'250,00
2324 / 1673 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Poerio - Marciapiede "C"  SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	144,99	724,95
2325 / 1708 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - Marciapiede D  SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	72,35	434,10
2326 / 1709 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Poerio - Marciapiede "B" - Marciapiede "C" 6^7^8^ pianta lato dx  SOMMANO mc	6,00 3,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	6,00 3,00		
						9,00	110,53	994,77
2327 / 1710 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente *(par.ug.=1+8)  SOMMANO m3	9,00	1,00	1,000	0,200	1,80		
						1,80	92,83	167,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'218'769,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'218'769,85
2328 / 1711 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità art. precedente	9,00			6,000	54,00		
	SOMMANO m					54,00	0,00	0,00
2329 / 1712 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità art. precedente *(par.ug.=1+8)	9,00				9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	0,00	0,00
2330 / 1713 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0	9,00			0,900	8,10		
	SOMMANO mq					8,10	27,83	225,42
2331 / 1714 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. - Marciapiede "B" e completamento Marciap. "C" *(par.ug.=6+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	250,00	2'250,00
2332 / 1715 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Via Poerio - vedi art. prec.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	144,99	1'304,91
2333 / 1747 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - Via Poerio - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede "A" - Marciapiede "B" - Marciapiede "C"	5,00 6,00 8,00	4,00 4,00 4,00	1,000 1,000 1,000		20,00 24,00 32,00		
	SOMMANO m					76,00	33,08	2'514,08
2334 / 1748 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - Via Poerio - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede "A" - Marciapiede "B" - Marciapiede "C"	5,00 6,00 8,00			50,000 50,000 50,000	250,00 300,00 400,00		
	SOMMANO kg					950,00	3,98	3'781,00
2335 / 1939 300 301 15	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m. - Marciapiede "H" tav. 11					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	99,14	297,42
2336 / 1940 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - tav. 11							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'229'142,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'229'142,68
	- Marciapiede "F" - Marciapiede "G" - Marciapiede "H"  SOMMANO cadauno					4,00 4,00 5,00 <hr/> 13,00	72,35	940,55
2337 / 1941 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t.  SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	84,76	254,28
2338 / 2093 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Poerio - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "F-G" *(par.ug.=12+2) - Marciapiede "H" - Marciapiede "I" - Marciapiede "D" lato sx verso P.zza Garibaldi  SOMMANO mc	14,00 6,00 4,00 6,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	14,00 6,00 4,00 6,00 <hr/> 30,00	110,53	3'315,90
2339 / 2094 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano - quantità art. precedente  SOMMANO m3	30,00	1,00	1,000	0,200	6,00 <hr/> 6,00	92,83	556,98
2340 / 2095 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) - quantità alberi art. precedente n. 30  SOMMANO m	30,00			6,000	180,00 <hr/> 180,00	0,00	0,00
2341 / 2096 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. - quantità alberi art. prec., n. 30  SOMMANO cadauno					30,00 <hr/> 30,00	0,00	0,00
2342 / 2097 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 - quantità alberi artt. preced., n. 30  SOMMANO mq	30,00			0,900	27,00 <hr/> 27,00	27,83	751,41
2343 / 2098 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. Via Poerio - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "F-G" *(par.ug.=12+2) - Marciapiede "H" - Marciapiede "I" - Marciapiede "D" lato sx verso P.zza Garibaldi  SOMMANO cadauno	14,00				14,00 6,00 4,00 6,00 <hr/> 30,00	250,00	7'500,00
2344 / 2099 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'242'461,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'242'461,80
	Via Poerio - vedi art. prec.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	144,99	4'349,70
2345 / 2173 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "F e prima parte di "G" *(par.ug.=8+2)	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	33,08	1'323,20
2346 / 2174 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede "F e prima parte di "G" *(par.ug.=8+2)	10,00				50,000		
	SOMMANO kg					500,00	3,98	1'990,00
2347 / 2366 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "G" seconda parte, verso marciap. H - Marciapiede "H" - Marciapiede "I"	4,00 5,00 4,00	4,00 4,00 4,00			16,00 20,00 16,00		
	SOMMANO m					52,00	33,08	1'720,16
2348 / 2367 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede "G" seconda parte, verso marciap. H - Marciapiede "H" - Marciapiede "I"	4,00 5,00 4,00				50,000 50,000 50,000		
	SOMMANO kg					650,00	3,98	2'587,00
2349 / 2570 250 80 34	Fornitura e posa di cordolo in tufo di dimensioni 12x25x4 ... n fianco e stilatura dei giunti, per posa in opera lineari. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - Marciapiede "L"	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	33,08	396,96
2350 / 2571 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in ... ro pezzi uniti al kg. Riferimento Tariffa Lazio anno 2012. - lato dx verso P.zza Garibaldi: - griglie 1000x1000 ø500 - Marciapiede "L"	3,00				50,000		
	SOMMANO kg					150,00	3,98	597,00
2351 / 3100 300 301 50	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. - Rimozione Griglia, cordolo sottostante, e ceppaia (essicc) - Rimozione Griglia, cordolo sottostante, e ceppaia (tagliate)					3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	72,35	361,75
2352 / 3101 E.01.020.020	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'255'787,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'255'787,57
.a	- per sostituzioni	5,00	1,00	1,000	0,900	4,50		
	SOMMANO mc					4,50	110,53	497,39
2353 / 3102 NP - E.07.050.030	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano	5,00	1,00	1,000	0,200	1,00		
.a	- per integraz.					1,00		
	SOMMANO m3					1,00	92,83	92,83
2354 / 3103 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0	5,00	1,00	1,000	0,400	2,00		
	- integraz. per sostituz. essenza					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	27,83	55,66
2355 / 3104 150 711 07	Fornitura di specie arborea di Prunus cerasifera "Pissard ... onf. 0.20-0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	250,00	1'250,00
2356 / 3105 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	144,99	724,95
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
2357 / 1504 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- marciapiEDE A, dietro il cordolo, per posizionamento portapali ill.-ne		20,50	0,600	0,700	8,61		
	- marciapiEDE B		27,00	0,600	0,700	11,34		
	- per portapalo p1-2-3	3,00	1,00	1,000	0,500	1,50		
	- per pozzetto adiacente	3,00	1,20	1,200	0,500	2,16		
	SOMMANO mc					23,61	6,63	156,53
2358 / 1933 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- per portapalo p1; p2 e p3, marciapiEDE "F-G"	3,00	1,00	1,000	0,500	1,50		
	- per pozzetto adiacente, p1; p2 e p3	3,00	1,20	1,200	0,500	2,16		
	- per linea di collegamento, p1-p2		23,40	0,600	0,700	9,83		
	- per linea di collegamento, p2-p3		32,00	0,600	0,700	13,44		
	- per linea di collegamento, dal p3 verso il p4		20,00	0,600	0,700	8,40		
	SOMMANO mc					35,33	6,63	234,24
2359 / 2023 E.01.020.020	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)							
.a	- Linea in presenza di molteplici sottoservizi esistenti (si considera al 50%)							
	- per portapalo p4; p5, p6 e p7, marciapiEDI "H-I-L"							
	*(par.ug.=4*0,50)	2,00	1,50	1,500	1,000	4,50		
	- per pozzetto adiacente *(par.ug.=4*0,50)	2,00	1,20	1,200	1,000	2,88		
	- per linea di collegamento, p4-p5	0,50	21,60	0,600	0,700	4,54		
	- per linea di collegamento, p5-p6	0,50	23,60	0,600	0,700	4,96		
	- per linea di collegamento, p6-p7	0,50	29,30	0,600	0,700	6,15		
	SOMMANO mc							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					23,03		6'258'799,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					23,03		6'258'799,17
	SOMMANO mc					23,03	110,53	2'545,51
2360 / 2024 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - per portapalo p4; p5, p6 e p7, marciapiedi "H-L" *(par.ug.=4*0,50) - per pozzetto adiacente *(par.ug.=4*0,50) - per linea di collegamento, p4-p5 - per linea di collegamento, p5-p6 - per linea di collegamento, p6-p7	2,00 2,00 0,50 0,50 0,50	1,50 1,20 21,60 23,60 29,30	1,500 1,200 0,600 0,600 0,600	1,000 1,000 0,700 0,700 0,700	4,50 2,88 4,54 4,96 6,15		
	SOMMANO mc					23,03	6,63	152,69
2361 / 2886 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - pp. 7 - pp.8 - pp.8 - pozz. adiac. pp.8		31,00 1,00 1,20	0,600 1,000 1,200	0,700 0,500 0,500	13,02 0,50 0,72		
	SOMMANO mc					14,24	6,63	94,41
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
2362 / 1934 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1933 [mc 35.33]					35,33		
	SOMMANO mc					35,33	10,73	379,09
2363 / 1935 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1934 [mc 35.33]	2,00				70,66		
	SOMMANO mc					70,66	7,12	503,10
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
2364 / 2028 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Poerio - per linea di collegamento, p1-p2 - per linea di collegamento, p2-p3 - per linea di collegamento, p3-p4 - per linea di collegamento, p4-p5 - per linea di collegamento, p5-p6 - per linea di collegamento, p6-p7		22,40 31,00 19,40 21,60 24,60 30,30	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	4,03 5,58 3,49 3,89 4,43 5,45		
	SOMMANO mc					26,87	28,00	752,36
2365 / 2029 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Poerio - per linea di collegamento, p1-p2 - per linea di collegamento, p2-p3 - per linea di collegamento, p3-p4 - per linea di collegamento, p4-p5 - per linea di collegamento, p5-p6 - per linea di collegamento, p6-p7		22,40 31,00 19,40 21,60 24,60 30,30	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	5,38 7,44 4,66 5,18 5,90 7,27		
	SOMMANO m³					35,83	28,84	1'033,34
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'264'259,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'264'259,67
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
2366 / 1514 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Poerio - dal P1 al P3 *(lung.=20,50+28,00)	2,00	48,50			97,00		
	SOMMANO m					97,00	6,95	674,15
2367 / 1574 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Poerio - dal P3 al P7 *(lung.=26,00+27,20+28,00+25,00) - per attraversamento Enel, da via Bolla verso Vico Duchesca, da pozzetto a pozz.	2,00 3,00	106,20 11,00			212,40 33,00		
	SOMMANO m					245,40	6,95	1'705,53
2368 / 1650 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Poerio - dal P7 al P8	2,00	30,50			61,00		
	SOMMANO m					61,00	6,95	423,95
2369 / 1938 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - per linea di collegamento, p1-p2 - per linea di collegamento, p2-p3 - per linea di collegamento, dal p3 verso il p4	2,00 2,00 2,00	23,40 32,00 20,00			46,80 64,00 40,00		
	SOMMANO m					150,80	6,95	1'048,06
2370 / 2025 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2023 [mc 23.03] Vedi voce n° 2024 [mc 23.03]					23,03 23,03		
	SOMMANO mc					46,06	10,73	494,22
2371 / 2026 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2025 [mc 46.06]	2,00				92,12		
	SOMMANO mc					92,12	7,12	655,89
2372 / 2027 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - Via Poerio - per portapalo p4; p5, p6 e p7, marciapiedi "H-I-L" - per linea di collegamento, p4-p5 - per linea di collegamento, p5-p6 - per linea di collegamento, p6-p7	2,00 2,00 2,00	22,60 25,60 31,30			45,20 51,20 62,60		
	SOMMANO m					159,00	6,95	1'105,05
2373 / 2887 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - portapalo 7 - pp8 - pozz. pp. 7 verso il vicolo	2,00 2,00	35,00 25,00			70,00 50,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					120,00		6'270'366,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					120,00		6'270'366,52
	SOMMANO m					120,00	6,95	834,00
2374 / 2888 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 8, marciap. M					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
2375 / 2889 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiac. p.p. 8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
2376 / 1515 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Poerio - P1-2-3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
2377 / 1516 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo P1-2-3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,81	452,43
2378 / 1575 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Poerio - P4-5-6-7					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	267,42	1'069,68
2379 / 1576 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo P4-5-6-7					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,81	603,24
2380 / 1651 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Poerio - P8					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
2381 / 1652 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo P8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
2382 / 1719 NP.IE.05	Palo trafalato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'570,00	12'560,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'287'524,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'287'524,59
2383 / 1720 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'032,00	8'256,00
2384 / 1721 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'015,00	8'120,00
2385 / 1722 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D - blocco portap. 1/8		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	17,19	3'266,10
2386 / 1723 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D, doppio corpo ill.te	8,00	20,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	2,76	441,60
2387 / 1724 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - pali p1/p8, lato sx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi A-B-C-D					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	545,00	4'360,00
2388 / 1936 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo p1; p2; p3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
2389 / 1937 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,81	452,43
2390 / 2030 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Via Poerio - P4-5-6-7-					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	267,42	1'069,68
2391 / 2031 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo P4-5-6-7					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,81	603,24
2392 / 2478 NP.IE.05	Palo trafalato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Pali p1/p7 lato verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I-L					7,00		
	SOMMANO palo					7,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,00		6'314'895,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7,00		6'314'895,90
	SOMMANO cadauno					7,00	1'570,00	10'990,00
2393 / 2479 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Pali p1/p7 lato verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I-L					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'032,00	7'224,00
2394 / 2480 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Pali p1/p7 lato verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I-L					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'015,00	7'105,00
2395 / 2481 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Pali p1/p7 lato verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I-L - pali 1/7 con doppio corpo ill.te	7,00	20,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	2,76	386,40
2396 / 2741 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - pali p1/p5, lato Dx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I - pali p1, lato Sx verso P.zza Garibaldi, marciapiede A					6,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	545,00	3'815,00
2397 / 2742 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - dal pozzetto antistante chiosco per i pali p4/p1/p5, lato Dx verso P.zza Garibaldi, marciapiedi F-G-H-I		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	17,19	3'609,90
2398 / 2890 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 8, marciap. M					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'570,00	1'570,00
2399 / 2891 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 8, marciap. M					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'060,00	1'060,00
2400 / 2892 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 8, marciap. M					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'015,00	1'015,00
2401 / 2893 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 8, marciap. M, con doppio corpo ill.te	2,00	18,00			36,00		
	SOMMANO ml					36,00	2,76	99,36
2402 / 2894	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'351'770,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'351'770,56
NP.IE.02	6/10 kV sezione 1 x 1o mmq - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 7- pp8  SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	17,19	515,70
2403 / 2895 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - Lato dx verso piazza Garibaldi, portapalo 7, marciap. L  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	545,00	545,00
2404 / 3091 NP.IE.26-rif analisi	Corda in acciaio, fornita e posta in opera, completa di m ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> - Coll. TR7.1 - TR7.42  SOMMANO m		650,00			650,00		
						650,00	3,00	1'950,00
2405 / 3092 NP.IE.01	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... to di bandierina con due fori diametro 13 mm lunghezza 1 m - TR 7  SOMMANO cadauno					7,00		
						7,00	60,71	424,97
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
2406 / 1461 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - collegamento nuove caditoie 1-2-3-4, marciapiedi A e B  SOMMANO cad					4,00		
						4,00	1'000,00	4'000,00
2407 / 1462 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - nuove caditoie 1-2-3-4, marciapiedi A e B *(par.ug.=2*4)  SOMMANO cad	8,00				8,00		
						8,00	50,45	403,60
2408 / 1463 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - nuove caditoie 1-2-3-4, marciapiedi A e B *(par.ug.=2*4)  SOMMANO cad	8,00				8,00		
						8,00	49,15	393,20
2409 / 1599 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - collegamento nuove caditoie 5-6-7-8-9-10, marciapiedi C e D - allaccio utenza angolo dx, imbocco via Ignazio Ciaja  SOMMANO cad					6,00 1,00		
						7,00	1'000,00	7'000,00
2410 / 1600 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - nuove caditoie da 5 a 10 *(par.ug.=2*6) - allaccio, vedi art. prec.  SOMMANO cad	12,00				12,00 1,00		
						13,00	50,45	655,85
2411 / 1601 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm Vedi voce n° 1600 [cad 13.00]  SOMMANO cad					13,00		
						13,00	49,15	638,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'368'297,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'368'297,83
2412 / 1665 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio utenza angolo via d'Aragona  SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	1'000,00	1'000,00
2413 / 1847 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - caditoie 1, ex area aiuola  SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	2'951,96	2'951,96
2414 / 1848 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - caditoie 2-3 - traversa Vico VII Duchesca, caditoia 4  SOMMANO cad					2,00 1,00 <hr/> 3,00	1'000,00	3'000,00
2415 / 1849 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - caditoie 1, ex area aiuola - caditoie 2-3 - traversa Vico VII Duchesca, caditoia 4  SOMMANO cad	1,00 2,00 1,00	2,00 2,00 2,00			2,00 4,00 2,00 <hr/> 8,00	50,45	403,60
2416 / 1850 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - caditoie 1, ex area aiuola - caditoie 2-3 - traversa Vico VII Duchesca, caditoia 4  SOMMANO cad	1,00 2,00 1,00	2,00 2,00 2,00			2,00 4,00 2,00 <hr/> 8,00	49,15	393,20
2417 / 2032 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - antistante marciapiedi H-I-L - caditoie 5-6-7  SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	1'000,00	3'000,00
2418 / 2033 NP- U.04.020.010 .d	NP. U.04.020.010.d - (Rif. Regione Campania) Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - antistante marciapiedi H-I-L - caditoie 5-6-7  SOMMANO cad	3,00	2,00			6,00 <hr/> 6,00	50,45	302,70
2419 / 2034 NP- U.04.020.030 .e	Chiusino di ispezione classe D400 (Rif. Regione Campania) ... arte Dimensione 800 mm e luce netta non inferiore a 600 mm - Via Poerio lato dx direz. P. Garibaldi - antistante marciapiedi H-I-L - caditoie 5-6-7  SOMMANO cad	3,00	2,00			6,00 <hr/> 6,00	49,15	294,90
2420 / 2870	Compenso per ricollocazione allacci esistenti							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'379'644,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'379'644,19
NP 00B	- Caditoia 8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
	A R I P O R T A R E							6'380'644,19





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'389'348,63
.a	- Area antistante box cantiere, scavo per rete idrica e pozzetto di manovra - picch. "a" sotto Porta Capuana al pozzetto di manovra *(H/peso=0,90-0,15) - pozzetto di manovra - dal pozzetto di manovra al picch. "b" esterno Piazza *(H/peso=1,00-0,15)	0,50 0,50 0,50	20,50 2,00 48,50	0,600 1,600 0,600	0,750 1,000 0,850	4,61 1,60 12,37		
	SOMMANO mc					18,58	110,53	2'053,65
2427 / 102 U.04.010.010	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
.a	- Area antistante box cantiere, per rete idrica - picch. "a" sotto Porta Capuana al pozzetto di manovra - dal pozzetto di manovra al picch. "b" esterno Piazza <b>- a derarre tubazione *(lung.=20,50+48,50)*(larg.=0,08*0,08)</b>		20,50 48,50 <b>69,00</b>	0,600 0,600 <b>0,006</b>	0,300 0,300 <b>3,140</b>	3,69 8,73 <b>-1,30</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					12,42 <b>-1,30</b>		
	SOMMANO mc					11,12	35,76	397,65
2428 / 103 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
.a	- Area antistante box cantiere, per rete idrica - picch. "a" sotto Porta Capuana al pozzetto di manovra - dal pozzetto di manovra al picch. "b" esterno Piazza		20,50 48,50	0,600 0,600	0,300 0,400	3,69 11,64		
	SOMMANO mc					15,33	3,12	47,83
2429 / 172 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
.a	- pozz. imp. elettr. 1-2 - area box cantiere - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 3-4 - su area a verde - pozz. imp. elettr. 5-6 - pozz. imp. elettr. 6-7 - pozz. imp. elettr. 7-8 - portapalo 1-2-3-4-5-6-7-8		16,00 15,00 17,00  14,00 21,00 11,50 8,00	0,600 0,600 0,600  0,600 0,600 0,600 1,600	1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,300	9,60 9,00 10,20  8,40 12,60 6,90 26,62		
	SOMMANO mc					83,32	6,63	552,41
2430 / 173 U.04.010.010	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
.a	- pozz. imp. elettr. 1-2 - area box cantiere - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 3-4 - su area a verde - pozz. imp. elettr. 5-6 - pozz. imp. elettr. 6-7 - pozz. imp. elettr. 7-8		16,00 15,00 17,00  14,00 21,00 11,50	0,600 0,600 0,600  0,600 0,600 0,600	0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200	1,92 1,80 2,04  1,68 2,52 1,38		
	SOMMANO mc					11,34	35,76	405,52
2431 / 174 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
.a	- pozz. imp. elettr. 1-2 - area box cantiere - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 3-4 - su area a verde - pozz. imp. elettr. 5-6 - pozz. imp. elettr. 6-7 - pozz. imp. elettr. 7-8 - portapalo 1-2-3-4-5-6-7-8 <b>- a detrarre blocchi cls</b>		16,00 15,00 17,00  14,00 21,00 11,50 8,00 <b>-8,00</b>	0,600 0,600 0,600  0,600 0,600 0,600 1,600 <b>1,000</b>	0,800 0,800 0,800  0,800 0,800 0,800 1,300 <b>1,000</b>	7,68 7,20 8,16  6,72 10,08 5,52 26,62 <b>-8,00</b>		
	SOMMANO mc					63,98		6'392'805,69
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					63,98		6'392'805,69
	Sommano positivi mc					71,98		
	Sommano negativi mc					-8,00		
	SOMMANO mc					63,98	3,12	199,62
2432 / 269 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm - figura 10, tratto sotto marciapiede dal blocco palo 1 verso fine recinzione, su sottoservizi esistenti		12,00	1,400		16,80		
	SOMMANO mq					16,80	13,38	224,78
2433 / 270 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - figura 10, tratto sotto marciapiede dal blocco palo 1 verso fine recinzione, su sottoservizi esistenti, sotto la prima soletta armata		12,00	1,400		16,80		
	SOMMANO mq					16,80	18,91	317,69
2434 / 819 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3) - tratto verso piazza S. Francesco, antistante via Carriera Grande, mq 285		37,80	7,900		298,62		
			285,00			285,00		
	SOMMANO mq					583,62	6,07	3'542,57
2435 / 820 NP. U.05.010.022 .a	NP. U.05.010.022.a- (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3)		37,80	7,900	0,200	59,72		
	SOMMANO mc					59,72	6,29	375,64
2436 / 821 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3)	0,80	37,80	7,900	0,200	47,78		
	SOMMANO mc					47,78	3,89	185,86
2437 / 822 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3)	0,20	37,80	7,900	0,200	11,94		
	SOMMANO mc					11,94	110,53	1'319,73
2438 / 823 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - tratto adiacente Torre (P. Capuana)		10,00	15,000		150,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					150,00	18,18	2'727,00
2439 / 835 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Via Alfonso d'Aragona, ripristino per utilizzo strada alternativa a via Casanova - fascia 1 - fascia 2 - fascia 3		3,00	5,000		15,00		
			3,00	2,000		6,00		
			3,00	1,500		4,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,50		6'401'698,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,50		6'401'698,58
	- fascia 4		4,00	1,000		4,00		
	- fascia 5		3,00	3,000		9,00		
	- fascia 6		3,00	6,000		18,00		
	- fascia 7		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					65,50	18,18	1'190,79
2440 / 939 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - marciapiede lato giardino *(lung.=14,35+20,54+11,50+11,00) - perimetro spartitraffico - cordolo marciapiede lato dx, fino a via Carriera - cordolo marciapiede lato dx, dopo via Carriera fino al restringimento muro/Porta		57,39 27,50 39,30 16,20			57,39 27,50 39,30 16,20		
	SOMMANO m					140,39	2,20	308,86
2441 / 940 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - vedi dis. cont. - a detrarre cordoli spartitraffico - a detrarre area contabilizzata a Maggio - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3) - tratto verso piazza S. Francesco, antistante via Carriera Grande, mq 285 - a detrarre spartitraffico residuo	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00	1106,10 28,00 37,80 285,00 2,50	0,300 7,900 2,500		1'106,10 -8,40 -298,62 -285,00 -6,25		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'106,10 -598,27		
	SOMMANO mq					507,83	6,07	3'082,53
2442 / 941 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - spartitraffico - a detrarre spartitraffico residuo	-1,00	47,50 2,50	2,500		47,50 -6,25		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					47,50 -6,25		
	SOMMANO mq					41,25	18,91	780,04
2443 / 942 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - vedi dis. cont., area verso via Casanova *(lung.=1106,10-285,85)  - tratto su via Carbonara, verso via Poerio *(lung.=21,40+18,00)* (larg.=(6,20+8,20+9,50)/3)  - a detrarre area contabilizz. a Maggio - tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3)	0,80 0,80 0,80 -0,80	820,25 39,40 15,00 37,80		0,250 0,250 0,250 0,200	164,05 62,78 24,60 -47,78		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					251,43 -47,78		
	SOMMANO mc					203,65	3,89	792,20
2444 / 943 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - vedi dis. cont., area verso via Casanova *(lung.=1106,10-285,85) - tratto su via Carbonara, verso via Poerio *(lung.=21,40+18,00)* (larg.=(6,20+8,20+9,50)/3)  - a detrarre area contabilizz. a Maggio	0,20 0,20 0,20	820,25 39,40 15,00		0,250 0,250 0,250	41,01 15,69 6,15		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					62,85		6'407'853,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					62,85		6'407'853,00
	- tratto verso via Carbonara *(lung.=14,80+23,00)*(larg.=(6,80+10,50+6,40)/3)	-0,20	37,80	7,900	0,200	-11,94		
	Sommano positivi mc					62,85		
	Sommano negativi mc					-11,94		
	SOMMANO mc					50,91	110,53	5'627,08
2445 / 946 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - collegam. imp. ill.ne da pozz. 1-1a lato giardino - collegam. imp. ill.ne da pozz. 1a lato giardino, verso pozz. 1S, per prima parte attraversam. - collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 a 2 lato verso Via Carriera - collegam. imp. ill.ne da portapalo 2 a 3 lato verso Via Carriera - portapalo 1a-1-2-3		24,50 9,50 22,00 18,00 4,00	0,600 0,600 0,600 0,600 1,200	0,450 0,450 0,450 0,450 0,800	6,62 2,57 5,94 4,86 4,61		
	SOMMANO mc					24,60	6,63	163,10
2446 / 1030 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini su marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera	3,00			50,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	0,19	28,50
2447 / 1031 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 62.37	0,20	62,37		0,200	2,49		
	SOMMANO mc					2,49	3,89	9,69
2448 / 1032 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 62.37	0,80	62,37		0,200	9,98		
	SOMMANO mc					9,98	110,53	1'103,09
2449 / 1091 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini su marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)	3,00			50,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	0,19	28,50
2450 / 1092 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il "cinese")  - marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova - tratto curvo (8,10 mq) - tratto rettilineo - completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50) - completamento marciapiede lato torre e lato opposto		2,00 8,30 5,00 6,10 8,10 5,45 14,50 2,00	1,850 2,000 2,450 3,950 2,450 2,450 1,600		3,70 16,60 12,25 24,10 8,10 13,35 14,50 17,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					109,88	18,18	1'997,62
2451 / 1093	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'416'810,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'416'810,58
E.01.010.010 .a	d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)	0,20 0,20 0,20	2,00 8,30 5,00	1,850 2,000 2,450	0,200 0,200 0,200	0,15 0,66 0,49		
	- marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova	0,20	6,10	3,950	0,200	0,96		
	- tratto curvo (8,10 mq)	0,20	8,10		0,200	0,32		
	- tratto rettilineo	0,20	5,45	2,450	0,200	0,53		
	- completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50)	0,20	14,50		0,200	0,58		
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto	0,20	5,40	1,600	0,200	0,35		
		0,20	5,40	1,600	0,200	0,35		
	SOMMANO mc					4,39	3,89	17,08
2452 / 1094 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)	0,80 0,80 0,80	2,00 8,30 5,00	1,850 2,000 2,450	0,200 0,200 0,200	0,59 2,66 1,96		
	- marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova	0,80	6,10	3,950	0,200	3,86		
	- tratto curvo (8,10 mq)	0,80	8,10		0,200	1,30		
	- tratto rettilineo	0,80	5,45	2,450	0,200	2,14		
	- completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50)	0,80	14,50		0,200	2,32		
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto	0,80	5,40	1,600	0,200	1,38		
		0,80	5,40	1,600	0,200	1,38		
	SOMMANO mc					17,59	110,53	1'944,22
2453 / 1095 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - marciapiede verso via Carbonara - Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont.		33,30 206,03	1,600		53,28 206,03		
	SOMMANO mq					259,31	18,91	4'903,55
2454 / 1378 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - verso via de Nicola		26,00	11,000		286,00		
	SOMMANO mq					286,00	6,07	1'736,02
2455 / 2229 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedMilanoLLPP2015) - dissuasori in pietra, Area antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana *(par.ug.=12+15)	27,00				27,00		
	SOMMANO cad					27,00	18,96	511,92
2456 / 2230 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Area antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, 1^ fase * (lung.=25+32)		57,00			57,00		
	SOMMANO m					57,00	2,20	125,40
2457 / 2231 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Area antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, 1^ fase (mq. 438,00)		438,00			438,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					438,00		6'426'048,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					438,00		6'426'048,77
	SOMMANO m <sup>2</sup>					438,00	18,18	7'962,84
2458 / 2232 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Area "1" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada		29,00	3,000		87,00		
	SOMMANO mq					87,00	6,07	528,09
2459 / 2280 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Antistante chiosco info, Piazza S. Anna a Capuana, (tratto curvo)		11,60			11,60		
	SOMMANO m					11,60	2,20	25,52
2460 / 2281 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Area "2-3-4-5" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada *(larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)		29,00 29,00 27,00 15,00	7,900 3,150 6,000 8,000		229,10 91,35 162,00 120,00		
	SOMMANO mq					602,45	6,07	3'656,87
2461 / 2282 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)  - portapalo e pozz. 1-2 *(lung.=1,80*2) - tratto pozz. 2 al marciapiede pozz. 3	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	29,00 29,00 29,00 3,60 17,50	7,900 3,150 3,000 1,200 0,600	0,200 0,200 0,200 0,600 0,400	36,66 14,62 13,92 2,07 3,36		
	SOMMANO mc					70,63	3,89	274,75
2462 / 2283 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)  - portapalo e pozz. 1-2 *(lung.=1,80*2) - tratto pozz. 2 al marciapiede pozz. 3	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	29,00 29,00 29,00 3,60 17,50	7,900 3,150 3,000 1,200 0,600	0,200 0,200 0,200 0,600 0,400	9,16 3,65 3,48 0,52 0,84		
	SOMMANO mc					17,65	110,53	1'950,85
2463 / 2347 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Antistante chiosco info, Piazza S. Anna a Capuana, oltre il tratto circolare, verso la Maddalena *(lung.=3+12)		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,20	33,00
2464 / 2348 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Area "5bis", tratto su strada verso la Maddalena		6,40	1,900		12,16		
	SOMMANO mq					12,16	6,07	73,81
2465 / 2349	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'440'554,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'440'554,50
E.01.010.010 .a	d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada	0,80	27,00	6,100	0,200	26,35		
	SOMMANO mc					26,35	3,89	102,50
2466 / 2350 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada	0,20	27,00	6,100	0,200	6,59		
	SOMMANO mc					6,59	110,53	728,39
2467 / 2418 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Antistante edicola, lato passeggiata		10,70			10,70		
	SOMMANO m					10,70	2,20	23,54
2468 / 2419 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Antistante edicola, lato passeggiata, mq 49,50		49,50			49,50		
	SOMMANO mq					49,50	6,07	300,47
2469 / 2420 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	0,50	3,40 2,70	2,000 4,000		3,40 10,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,20	18,18	258,16
2470 / 2421 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Antistante edicola, lato passeggiata, mq 49,50 - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,00/2)	0,80 0,20 0,20	49,50 3,40 2,70		0,200 0,200 0,200	7,92 0,14 0,43		
	SOMMANO mc					8,49	3,89	33,03
2471 / 2422 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Antistante edicola, lato passeggiata, mq 49,50 - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,00/2)	0,20 0,80 0,80	49,50 3,40 2,70		0,200 0,200 0,200	1,98 0,54 1,73		
	SOMMANO mc					4,25	110,53	469,75
2472 / 2533 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Antistante edicola, lato passeggiata <b>- a detrarre febbr.21</b>	<b>-1,00</b>	11,60 <b>10,70</b>			11,60 <b>-10,70</b>		
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					11,60 <b>-10,70</b>		
	SOMMANO m					0,90	2,20	1,98
2473 / 2534 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Vedi tavola demolizioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'442'472,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'442'472,32
	<b>- Piazza Capuana</b> - Area "6", mq. 108,12 - Area "7", mq. 137,38 - Area "8", mq. 209,13 - Area ex edicola (zona adiacente parete fabbricato tribunale)		108,12 137,38 209,13 5,00	5,600		108,12 137,38 209,13 28,00		
	SOMMANO mq					482,63	6,07	2'929,56
2474 / 2535 NP 30	Rimozione asfalto marciapiedi - Fig. 2a su via Dei Tribunali - rimozione asfalto posto in opera per ripristino temporaneo		10,50	2,594		27,24		
	SOMMANO mq					27,24	10,00	272,40
2475 / 2536 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Area ex Edicola *(larg.=(8,00+6,10+4,00)/3) <b>- a detrarre zona con cubetti di cui all'art. precedente 2645</b>		12,40 5,00	6,033 5,600		74,81 <b>-28,00</b>		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					74,81 <b>-28,00</b>		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					46,81	18,18	851,01
2476 / 2537 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola demolizioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area "5" - Area "5bis" - Area "6", mq. 108,12 - Area "7", mq. 137,38 - Area "8", mq. 209,13 - secondo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20	15,00 6,40 108,12 137,38 209,13 2,40	8,000 1,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	19,20 1,84 17,30 21,98 33,46 0,38		
	SOMMANO mc					94,16	3,89	366,28
2477 / 2538 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola demolizioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area "5" - Area "5bis" - Area "6", mq. 108,12 - Area "7", mq. 137,38 - Area "8", mq. 209,13 - secondo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80	15,00 6,40 108,12 137,38 209,13 2,40	8,000 1,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	4,80 0,46 4,32 5,50 8,37 1,52		
	SOMMANO mc					24,97	110,53	2'759,93
2478 / 2608 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Area chiosco info, Piazza S. Anna a Capuana *(lung.=4,00+5,00) - marciapiede "A" via Maddalena *(lung.=22,30+2,00)		9,00 24,30			9,00 24,30		
	SOMMANO m					33,30	2,20	73,26
2479 / 2609 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Area Chiosco Info, escluso ingombro chiosco (mq. 72,00) - Via Maddalena, dalla fine dei cubetti all'incrocio con vico II Duchesca *(larg.=(13,15+6,00)/2) - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)		72,00 32,30 22,75	9,575 1,800		72,00 309,27 40,95		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					422,22		6'449'724,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					422,22		6'449'724,76
	SOMMANO m <sup>2</sup>					422,22	18,18	7'675,96
2480 / 2610 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale, fig. 1 (prima a cubetti) *(lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)* (larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2 - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2)  - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75  - Via Maddalena, dalla fine dei cubetti all'incrocio con vico II Duchesca *(larg.=(13,15+6,00)/2) - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	20,58 10,10 9,00 7,20 1,10	4,775 4,850 4,725 10,850 4,175	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	15,72 7,84 6,80 12,50 0,73		
	SOMMANO mc					99,90	3,89	388,61
2481 / 2611 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola ricostruzioni - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale, fig. 1 (prima a cubetti) *(lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)* (larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2 - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2)  - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75  - Via Maddalena, dalla fine dei cubetti all'incrocio con vico II Duchesca *(larg.=(13,15+6,00)/2) - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	20,58 10,10 9,00 7,20 1,10	4,775 4,850 4,725 10,850 4,175	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	3,93 1,96 1,70 3,12 0,18		
	SOMMANO mc					32,13	110,53	3'551,33
2482 / 2685 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - tav. demolizioni - marciapiede, fig. "10" via Maddalena		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	2,20	30,80
2483 / 2686 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - tav. demolizioni - marciapiede, fig. "10" via Maddalena *(larg.=(2,15+1,80)/2) - marciapiede, fig. "A", completamento rimozione		14,00 9,65	1,975 1,700		27,65 16,41		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					44,06	18,18	801,01
2484 / 2687 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola demolizione - Via Maddalena: - marciapiede "A", completamento, fig. A - fig. 9 - fig. 10 - Tavola Ricostruzioni:	0,20 0,80 0,20	9,65 24,65 14,00	2,050 2,000 2,250	0,250 0,250 0,250	0,99 9,86 1,58		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,43		6'462'172,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,43		6'462'172,47
	- fig. "B" *(larg.=(7,55-2,00+5,50-2,00)/2)	0,80	10,95	4,525	0,250	9,91		
	- fig. "C" *(lung.=(14,00+13,50)/2)*(larg.=(10,60-4,10+7,55-2,00)/2)	0,80	13,75	6,025	0,250	16,57		
	SOMMANO mc					38,91	3,89	151,36
2485 / 2688 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola demolizione - Via Maddalena: - marciapiede "A", completamento, fig. A - fig. 9 - fig. 10 - Tavola Ricostruzioni: - fig. "B" - fig. "C" *(lung.=(14,00+13,50)/2)	0,80 0,20 0,80 0,20 0,20	9,65 24,65 14,00 10,95 13,75	2,050 2,000 2,250 4,525 6,025	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	3,96 2,47 6,30 2,48 4,14		
	SOMMANO mc					19,35	110,53	2'138,76
2486 / 2764 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - tav. demolizioni - marciapiede, fig. "B" via Maddalena *(lung.=18,10+9,45+5,20+2,50)		35,25			35,25		
	SOMMANO m					35,25	2,20	77,55
2487 / 2765 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - tav. demolizioni - marciapiede, fig. "5c" via Maddalena - marciapiede, fig. "B"		2,80 18,10 9,45 4,90	1,800 2,100 1,550 2,150		5,04 38,01 14,65 10,54		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,24	18,18	1'240,60
2488 / 2766 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiedi - fig. "D" *(lung.=(13,45+12,60)/2)  - marciapiede, fig. "B1"	0,80 0,20 0,20 0,20	13,03 18,10 9,45 4,90	4,800 2,500 1,850 2,100	0,200 0,200 0,200 0,200	10,01 1,81 0,70 0,41		
	SOMMANO mc					12,93	3,89	50,30
2489 / 2767 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiedi - fig. "D" *(lung.=(13,45+12,60)/2)  - marciapiede, fig. "B1"	0,20 0,80 0,80 0,80	13,03 18,10 9,45 4,90	4,800 2,500 1,850 2,100	0,200 0,200 0,200 0,200	2,50 7,24 2,80 1,65		
	SOMMANO mc					14,19	110,53	1'568,42
2490 / 2821 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - tav. demolizioni - marciapiede, fig. "5d" via Maddalena - marciapiede, fig. "5c" via Maddalena completamento *(lung.=4,90-2,80)		4,20 2,10	2,100 1,800		8,82 3,78		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,60		6'467'399,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,60		6'467'399,46
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,60	18,18	229,07
2491 / 2822 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"	0,20 0,20 0,20	13,78 11,60 4,50	4,200 5,600 7,050	0,200 0,200 0,200	2,32 2,60 1,27		
	SOMMANO mc					6,19	3,89	24,08
2492 / 2823 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"	0,80 0,80 0,80	13,78 11,60 4,50	4,200 5,600 7,050	0,200 0,200 0,200	9,26 10,39 5,08		
	SOMMANO mc					24,73	110,53	2'733,41
2493 / 2906 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiiede posteriore chiosco informazioni - fig. "F1" - completamento <b>- a detrarre area chiosco</b>	0,20 0,20 <b>-0,20</b>	12,00 108,50 <b>8,00</b>	0,800	0,200 0,200 <b>0,200</b>	0,38 4,34 <b>-0,32</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					4,72 <b>-0,32</b>		
	SOMMANO mc					4,40	3,89	17,12
2494 / 2907 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Vedi tavola Ricostruzioni: - Via Maddalena: marciapiedi - fig. "F1" - completamento <b>- a detrarre area chiosco</b>	0,80 0,80 <b>-0,80</b>	12,00 108,50 <b>8,00</b>	0,800	0,200 0,200 <b>0,200</b>	1,54 17,36 <b>-1,28</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					18,90 <b>-1,28</b>		
	SOMMANO mc					17,62	110,53	1'947,54
2495 / 2964 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Piazza Capuana  - figura H, da contab., escluso area ingresso cantiere - figura H ingresso da via Carbonara ed escluso area ingresso cantiere H1		97,91 40,00			97,91 40,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					137,91	18,18	2'507,20
2496 / 2965 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Piazza Capuana - figura M1					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	6,07	1'214,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'476'071,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							6'476'071,88	
2497 / 2966 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici Piazza Capuana		10,00				10,00		
	SOMMANO m						10,00	2,20	22,00
2498 / 2967 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Piazza Capuana - figura H antistante chiesa, da contabil. - figura H1 antistante area cantiere	0,20 0,20 0,20		97,910 45,000 184,000	0,200 0,200 0,200	3,92 1,80 7,36			
	SOMMANO mc					13,08	3,89	50,88	
2499 / 2968 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Piazza Capuana - figura H antistante chiesa - figura H1 antistante area cantiere	0,80 0,80 0,80		97,910 45,000 184,000	0,200 0,200 0,200	15,67 7,20 29,44			
	SOMMANO mc					52,31	110,53	5'781,82	
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>								
2500 / 105 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 99 [mq 44.60] Vedi voce n° 100 [mc 18.58] Vedi voce n° 101 [mc 18.58] - a detrarre rinterro Vedi voce n° 103 [mc 15.33]				0,150	6,69 18,58 18,58  -15,33			
	Sommano positivi mc					43,85			
	Sommano negativi mc					-15,33			
	SOMMANO mc					28,52	10,73	306,02	
2501 / 106 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 105 [mc 28.52]	2,00				57,04			
	SOMMANO mc					57,04	7,12	406,12	
2502 / 175 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 172 [mc 83.32] Vedi voce n° 173 [mc 11.34] Vedi voce n° 174 [mc 63.98]	-1,00 -0,50				83,32 -11,34 -31,99			
	Sommano positivi mc					83,32			
	Sommano negativi mc					-43,33			
	SOMMANO mc					39,99	10,73	429,09	
2503 / 176 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 175 [mc 39.99]	2,00				79,98			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					79,98		6'483'067,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					79,98		6'483'067,81
	SOMMANO mc					79,98	7,12	569,46
2504 / 271 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - figura 10, tratto sotto marciapiede dal blocco palo 1 verso fine recinzione, su sottoservizi esistenti - figura 10, tratto sotto marciapiede dal blocco palo 1 verso fine recinzione, su sottoservizi esistenti, sotto la prima soletta armata		12,00	1,400	0,150	2,52		
			12,00	1,400	0,200	3,36		
	SOMMANO mc					5,88	10,73	63,09
2505 / 272 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - quantità art. prec. per ulteriori 10 km	2,00	5,88			11,76		
	SOMMANO mc					11,76	7,12	83,73
2506 / 824 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 820 [mc 59.72] Vedi voce n° 821 [mc 47.78] Vedi voce n° 822 [mc 11.94]					59,72 47,78 11,94		
	SOMMANO mc					119,44	10,73	1'281,59
2507 / 825 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 824 [mc 119.44]	2,00				238,88		
	SOMMANO mc					238,88	7,12	1'700,83
2508 / 947 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 941 [mq 41.25] Vedi voce n° 942 [mc 203.65] Vedi voce n° 943 [mc 50.91] Vedi voce n° 946 [mc 24.60]				0,200	8,25 203,65 50,91 24,60		
	SOMMANO mc					287,41	10,73	3'083,91
2509 / 948 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 947 [mc 287.41]	2,00				574,82		
	SOMMANO mc					574,82	7,12	4'092,72
2510 / 1033 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1031 [mc 2.49] Vedi voce n° 1032 [mc 9.98]					2,49 9,98		
	SOMMANO mc					12,47	10,73	133,80
2511 / 1034 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1033 [mc 12.47]	2,00				24,94		
	SOMMANO mc					24,94	7,12	177,57
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'494'254,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							6'494'254,51	
2512 / 1096 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 1093 [mc 4.39] Vedi voce n° 1094 [mc 17.59] Vedi voce n° 1095 [mq 259.31]				0,120	4,39 17,59 31,12	53,10	10,73	569,76
	SOMMANO mc								
2513 / 1097 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 1096 [mc 53.10]	2,00				106,20	106,20	7,12	756,14
	SOMMANO mc								
2514 / 2284 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2282 [mc 70.63] Vedi voce n° 2283 [mc 17.65]					70,63 17,65	88,28	10,73	947,24
	SOMMANO mc								
2515 / 2285 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2284 [mc 88.28]	2,00				176,56	176,56	7,12	1'257,11
	SOMMANO mc								
2516 / 2351 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2349 [mc 26.35] Vedi voce n° 2350 [mc 6.59]					26,35 6,59	32,94	10,73	353,45
	SOMMANO mc								
2517 / 2352 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2351 [mc 32.94]	2,00				65,88	65,88	7,12	469,07
	SOMMANO mc								
2518 / 2423 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2421 [mc 8.49] Vedi voce n° 2422 [mc 4.25]					8,49 4,25	12,74	10,73	136,70
	SOMMANO mc								
2519 / 2424 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2423 [mc 12.74]	2,00				25,48	25,48	7,12	181,42
	SOMMANO mc								
2520 / 2539 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2537 [mc 94.16] Vedi voce n° 2538 [mc 24.97]					94,16 24,97	119,13	10,73	1'278,26
	SOMMANO mc								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								6'500'203,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'500'203,66
2521 / 2540 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2539 [mc 119.13]	2,00				238,26		
	SOMMANO mc					238,26	7,12	1'696,41
2522 / 2612 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2610 [mc 99.90] Vedi voce n° 2611 [mc 32.13]					99,90 32,13		
	SOMMANO mc					132,03	10,73	1'416,68
2523 / 2613 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2612 [mc 132.03]	2,00				264,06		
	SOMMANO mc					264,06	7,12	1'880,11
2524 / 2689 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2687 [mc 38.91] Vedi voce n° 2688 [mc 19.35]					38,91 19,35		
	SOMMANO mc					58,26	10,73	625,13
2525 / 2690 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2689 [mc 58.26]	2,00				116,52		
	SOMMANO mc					116,52	7,12	829,62
2526 / 2768 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2766 [mc 12.93] Vedi voce n° 2767 [mc 14.19]					12,93 14,19		
	SOMMANO mc					27,12	10,73	291,00
2527 / 2769 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2768 [mc 27.12]	2,00				54,24		
	SOMMANO mc					54,24	7,12	386,19
2528 / 2824 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2822 [mc 6.19] Vedi voce n° 2823 [mc 24.73]					6,19 24,73		
	SOMMANO mc					30,92	10,73	331,77
2529 / 2825 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2824 [mc 30.92]	2,00				61,84		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					61,84		6'507'660,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					61,84		6'507'660,57
	SOMMANO mc					61,84	7,12	440,30
2530 / 2908 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2906 [mc 4.40] Vedi voce n° 2907 [mc 17.62]					4,40 17,62		
	SOMMANO mc					22,02	10,73	236,27
2531 / 2909 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2908 [mc 22.02]	2,00				44,04		
	SOMMANO mc					44,04	7,12	313,56
2532 / 3071 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2967 [mc 13.08] Vedi voce n° 2968 [mc 52.31]					13,08 52,31		
	SOMMANO mc					65,39	10,73	701,63
2533 / 3072 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km Vedi voce n° 3071 [mc 65.39]	2,00				130,78		
	SOMMANO mc					130,78	7,12	931,15
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
2534 / 104 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Area antistante box cantiere, per rete idirca - picch. "a" sotto Porta Capuana al pozzetto di manovra - dal pozzetto di manovra al picch. "b" esterno Piazza		20,50 48,50	0,600 0,600	0,300 0,300	3,69 8,73		
	SOMMANO m³					12,42	28,84	358,19
2535 / 836 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Via Alfonso d'Aragona, ripristino per utilizzo strada alternativa a via Casanova - fascia 1 - fascia 2 - fascia 3 - fascia 4 - fascia 5 - fascia 6 - fascia 7		3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00	5,000 2,000 1,500 1,000 3,000 6,000 3,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,50 0,60 0,45 0,40 0,90 1,80 0,90		
	SOMMANO m³					6,55	28,84	188,90
2536 / 837 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Via Alfonso d'Aragona, ripristino per utilizzo strada alternativa a via Casanova - fascia 1 - fascia 2 - fascia 3 - fascia 4 - fascia 5 - fascia 6		3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00	5,000 2,000 1,500 1,000 3,000 6,000		15,00 6,00 4,50 4,00 9,00 18,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					56,50		6'510'830,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,50		6'510'830,57
	- fascia 7		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					65,50	1,78	116,59
2537 / 838 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Via Alfonso d'Aragona, ripristino per utilizzo strada alternativa a via Casanova							
	- fascia 1		3,00	5,000		15,00		
	- fascia 2		3,00	2,000		6,00		
	- fascia 3		3,00	1,500		4,50		
	- fascia 4		4,00	1,000		4,00		
	- fascia 5		3,00	3,000		9,00		
	- fascia 6		3,00	6,000		18,00		
	- fascia 7		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					65,50	31,89	2'088,80
2538 / 952 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- collegam. imp. ill.ne da pozz. 1-1a lato giardino		24,50	0,600	0,200	2,94		
	- collegam. imp. ill.ne da pozz. 1a lato giardino, verso pozz. 1S, per prima parte attraversam.		9,50	0,600	0,200	1,14		
	- collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 a 2 lato verso Via Carriera		22,00	0,600	0,200	2,64		
	- collegam. imp. ill.ne da portapalo 2 a 3 lato verso Via Carriera		18,00	0,600	0,200	2,16		
	SOMMANO mc					8,88	28,00	248,64
2539 / 953 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
	- tratto rettilineo su via Carbonara		21,40		0,200	4,28		
	- tratto curvo lato ex spartitraffico *(lung.=7+4)		11,00		0,200	2,20		
	*(lung.=19,00+6,40)		25,40		0,200	5,08		
	- tratto fino alla torre *(lung.=5,10+8,40)		13,50		0,200	2,70		
	- tratto marciapiede da via Carbonara a Via Carriera *(lung.=9,00+9,50+12,55+3,00+4,00+5,50)		43,55		0,200	8,71		
	- tratto marciapiede da Via Carriera verso via Vasto, primo tratto		14,80		0,200	2,96		
	SOMMANO mq					25,93	23,04	597,43
2540 / 954 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
	- tratto rettilineo su via Carbonara	0,30	21,40			6,42		
	- tratto curvo lato ex spartitraffico *(lung.=7+4)	0,30	11,00			3,30		
	*(lung.=19,00+6,40)	0,30	25,40			7,62		
	- tratto fino alla torre *(lung.=5,10+8,40)	0,30	13,50			4,05		
	- tratto marciapiede da via Carbonara a Via Carriera *(lung.=9,00+9,50+12,55+3,00+4,00+5,50)	0,30	43,55			13,07		
	- tratto marciapiede da Via Carriera verso via Vasto, primo tratto	0,30	14,80			4,44		
	SOMMANO m					38,90	27,34	1'063,53
2541 / 955 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
	- tratto rettilineo su via Carbonara	0,70	21,40			14,98		
	- tratto curvo lato ex spartitraffico *(lung.=7+4)	0,70	11,00			7,70		
	*(lung.=19,00+6,40)	0,70	25,40			17,78		
	- tratto fino alla torre *(lung.=5,10+8,40)	0,70	13,50			9,45		
	- tratto marciapiede da via Carbonara a Via Carriera *(lung.=9,00+9,50+12,55+3,00+4,00+5,50)	0,70	43,55			30,49		
	- tratto marciapiede da Via Carriera verso via Vasto, primo tratto	0,70	14,80			10,36		
	SOMMANO m					90,76	37,29	3'384,44
	A R I P O R T A R E							6'518'330,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'518'330,00
2542 / 957 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Piazza Capuana in parte e lato via Casanova, vedi dis. cont.		898,60		0,100	89,86		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					89,86	28,84	2'591,56
2543 / 958 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - vedi dis. cont.		898,60			898,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					898,60	1,78	1'599,51
2544 / 959 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - vedi dis. cont., rete ø8 20x20		898,60		3,950	3'549,47		
	SOMMANO kg					3'549,47	2,21	7'844,33
2545 / 960 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Piazza Capuana in parte e lato via Casanova, vedi dis. cont.		898,60		0,150	134,79		
	SOMMANO mc					134,79	167,31	22'551,71
2546 / 977 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Da via Carbonara alla Porta Capuana, antistante via Carriera Grande		800,00			800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					800,00	52,93	42'344,00
2547 / 978 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - Da via Carbonara alla Porta Capuana, antistante via Carriera Grande		800,00			800,00		
	SOMMANO mq					800,00	6,00	4'800,00
2548 / 984 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 139 libretto misure sal 4) - Da via Carbonara alla Porta Capuana, antistante via Carriera Grande	-1,00	800,00			-800,00		
	SI DETRAGGONO m <sup>2</sup>					-800,00	52,93	-42'344,00
2549 / 985 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - si annulla la quantità inserita in p.c.p. al SAL 4 (pag. 139 libretto misure sal 4) - Da via Carbonara alla Porta Capuana, antistante via Carriera Grande	-1,00	800,00			-800,00		
	SI DETRAGGONO mq					-800,00	6,00	-4'800,00
2550 / 1035 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Piazza Capuana, Via Carbonara, in parte e lato via Casanova, Via Carriera, vedi dis. cont.		845,99		0,100	84,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					84,60		6'552'917,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					84,60		6'552'917,11
	SOMMANO mc					84,60	28,00	2'368,80
2551 / 1036 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Piazza Capuana, Via Carbonara, in parte e lato via Casanova, via Carriera, vedi dis. cont.		845,99			845,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					845,99	52,93	44'778,25
2552 / 1037 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1036 [m <sup>2</sup> 845.99]					845,99		
	SOMMANO mq					845,99	6,00	5'075,94
2553 / 1046 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 59,53		59,53		0,100	5,95		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,95	28,84	171,60
2554 / 1047 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 59,53		59,53			59,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					59,53	1,78	105,96
2555 / 1048 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 59,53		59,53		0,100	5,95		
	SOMMANO mc					5,95	28,00	166,60
2556 / 1049 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede tra via Poerio e Via Carriera, tratto rettilineo e curva verso via Carriera, vedi dis., mq 59,53		59,53			59,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					59,53	31,89	1'898,41
2557 / 1098 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)  - marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova - tratto curvo (8,10 mq) - tratto rettilineo - completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50) - completamento marciapiede lato torre e lato opposto		2,00 8,30 5,00  6,10 8,10 5,45 14,50 2,00	1,850 2,000 2,450  3,950 2,450	0,100 0,100 0,100  0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,37 1,66 1,23  2,41 0,81 1,34 1,45 1,73		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,00	28,84	317,24
2558 / 1099 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'607'799,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'607'799,91
	"cinese")		2,00	1,850		3,70		
			8,30	2,000		16,60		
			5,00	2,450		12,25		
	- marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova		6,10	3,950		24,10		
	- tratto curvo (8,10 mq)		8,10			8,10		
	- tratto rettilineo		5,45	2,450		13,35		
	- completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50)		14,50			14,50		
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto	2,00	5,40	1,600		17,28		
	- marciapiede verso via Carbonara		33,30	1,600		53,28		
	- Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont.		423,00			423,00		
	- a detrarre	-1,00	1,40	1,600		-2,24		
	Sommano positivi m²					586,16		
	Sommano negativi m²					-2,24		
	SOMMANO m²					583,92	1,78	1'039,38
2559 / 1100 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto, tra la lista perpendicolare	0,30	5,40			1,62		
		0,30	5,40			1,62		
	SOMMANO m					3,24	37,29	120,82
2560 / 1101 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm							
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto, tra la lista perpendicolare	0,70	5,40			3,78		
		0,70	5,40			3,78		
	SOMMANO m					7,56	27,34	206,69
2561 / 1102 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
	- rete ø 8 20x20							
	- marciapiede verso via Carbonara		33,30	1,600	3,950	210,46		
	- Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont.		423,00		3,950	1'670,85		
	- a detrarre base in pietra di cartelli stradali e palo ill.ne	-1,00	1,40	1,600	3,950	-8,85		
	Sommano positivi kg					1'881,31		
	Sommano negativi kg					-8,85		
	SOMMANO kg					1'872,46	2,21	4'138,14
2562 / 1103 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	- marciapiede verso via Carbonara		33,30	1,600	0,150	7,99		
	- Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont.		423,00		0,150	63,45		
	- a detrarre base in pietra di cartelli stradali e palo ill.ne	-1,00	1,40	1,600	3,950	-8,85		
	Sommano positivi mc					71,44		
	Sommano negativi mc					-8,85		
	SOMMANO mc					62,59	167,31	10'471,93
2563 / 1104 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio.							
	- marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'623'776,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'623'776,87
	- marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova		2,00	1,850	0,100	0,37		
	- tratto curvo (8,10 mq)		8,30	2,000	0,100	1,66		
	- tratto rettilineo		5,00	2,450	0,100	1,23		
	- completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50)		6,10	3,950	0,100	2,41		
	- Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere)		8,10		0,100	0,81		
	vedi dis. cont.		5,45	2,450	0,100	1,34		
	- a detrarre base in pietra di cartelli stradali e palo ill.ne	-1,00	14,50		0,100	1,45		
	- marciapiede verso via Carbonara		423,00		0,100	42,30		
			1,40	1,600	0,100	-0,22		
			33,00	1,600	0,100	5,28		
	Sommano positivi mc					56,85		
	Sommano negativi mc					-0,22		
	SOMMANO mc					56,63	28,00	1'585,64
2564 / 1105 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese)		2,00	1,850		3,70		
			8,30	2,000		16,60		
			5,00	2,450		12,25		
	- marciapiede, imbocco Via Carriera sx, e perimetro fabbr. verso via Casanova		6,10	3,950		24,10		
	- tratto curvo (8,10 mq)		8,10			8,10		
	- tratto rettilineo		5,45	2,450		13,35		
	- completamento marciapiede imbocco su via Poerio (mq 14,50)		14,50			14,50		
	- completamento marciapiede lato torre e lato opposto		5,40	1,600		8,64		
	- primo tratto di collegamento con i cubetti sul lato post. torre, verso l'ingresso area cantiere		3,00	0,800		2,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					103,64	31,89	3'305,08
2565 / 1106 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont. - a detrarre base in pietra di cartelli stradali e palo ill.ne - marciapiede verso via Carbonara		423,00			423,00		
		-1,00	1,40	1,600		-2,24		
			33,00	1,600		52,80		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					475,80		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-2,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					473,56	52,93	25'065,53
2566 / 1107 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 1106 [m <sup>2</sup> 473.56]					473,56		
	SOMMANO mq					473,56	6,00	2'841,36
2567 / 2289 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - attaversam. strada via dei Tribunali, fino al ppl - portapalo e pozz. 1-2 - tratto pozz. 2 al marciapiede pozz. 3		30,00	0,600	0,300	5,40		
			25,00	0,600	0,300	4,50		
			20,00	0,600	0,300	3,60		
	SOMMANO mc					13,50	28,00	378,00
2568 / 2290 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'656'952,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'656'952,48
	strada (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)		29,00	7,900	0,100	22,91		
			29,00	3,150	0,100	9,14		
			29,00	3,000	0,100	8,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					40,75	28,84	1'175,23
2569 / 2291 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)		29,00	7,900		229,10		
			29,00	3,150		91,35		
			29,00	3,000		87,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					407,45	1,78	725,26
2570 / 2292 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada - rete ø8 20x20 (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)		29,00	7,900	3,950	904,95		
			29,00	3,150	3,950	360,83		
			29,00	3,000	3,950	343,65		
	SOMMANO kg					1'609,43	2,21	3'556,84
2571 / 2293 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Area "1-2-3" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada (larg.=(9,50+6,30)/2) (larg.=(3,30+3,00)/2)		29,00	7,900	0,150	34,37		
			29,00	3,150	0,150	13,70		
			29,00	3,000	0,150	13,05		
	SOMMANO mc					61,12	167,31	10'225,99
2572 / 2356 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - portapalo/pozz. 4 - dal pozz. adiacente il pp42 verso via Maddalena		2,00	0,600	0,300	0,36		
			10,00	0,600	0,300	1,80		
	SOMMANO mc					2,16	28,00	60,48
2573 / 2357 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada - portapalo/pozz. 4 - dal pozz. adiacente il pp42 verso via Maddalena		27,00	6,100	0,100	16,47		
			2,00	0,600	0,300	0,36		
			10,00	0,600	0,300	1,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,63	28,84	537,29
2574 / 2358 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada		27,00	6,100		164,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					164,70	1,78	293,17
2575 / 2359 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'673'526,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'673'526,74
2576 / 2360 E.03.010.010 .b	- rete ø8 20x20  SOMMANO kg		27,00	6,100	3,950	650,57		
						650,57	2,21	1'437,76
2577 / 2361 E.03.030.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Area "4" antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana, tratto su strada  SOMMANO mc		27,00	6,100	0,150	24,71		
						24,71	167,31	4'134,23
2578 / 2362 U.05.030.040 .c	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada  SOMMANO mq		31,40		0,200	6,28		
						6,28	23,04	144,69
2579 / 2363 U.05.030.030 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada  SOMMANO m	0,30	31,40			9,42		
						9,42	27,34	257,54
2580 / 2425 U.05.020.080 .a	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada  SOMMANO m	0,70	31,40			21,98		
						21,98	37,29	819,63
2581 / 2426 U.05.020.020 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Antistante edicola, lato passeggiata, mq 49,50 - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,00/2)  SOMMANO m <sup>3</sup>		49,50		0,100	4,95		
			3,40	1,000	0,100	0,34		
			2,70	4,000	0,100	1,08		
						6,37	28,84	183,71
2582 / 2427 E.22.010.150 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Antistante edicola, lato passeggiata, mq 49,50 - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,00/2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		49,50			49,50		
			3,40	1,000		3,40		
			2,70	4,000		10,80		
						63,70	1,78	113,39
2583 / 2428 E.22.010.130 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,00/2)  SOMMANO m <sup>2</sup>		3,40	1,000		3,40		
			2,70	4,000		10,80		
						14,20	31,89	452,84
2583 / 2428 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Antistante edicola, lato passeggiata, lista di chiusura, circolare *(lung.=7,60+4,40)  SOMMANO m <sup>2</sup>		12,00	0,300		3,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,60		6'681'070,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,60		6'681'070,53
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,60	148,39	534,20
2584 / 2429 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana * (lung.=(12,40+19,70)/2)*(larg.=12,60+3,70)  (lung.=(19,70+24,35)/2)	-1,00	16,05 12,60 22,03	16,300 4,800 10,200	0,160 0,160 0,160	41,86 -9,68 35,95		
	Sommano positivi mc					77,81		
	Sommano negativi mc					-9,68		
	SOMMANO mc					68,13	167,31	11'398,83
2585 / 2430 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, genn 21 a detrarre - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, completo - Area antistante fontana, lato via Siniscalchi 2 *(lung.=24,35+0,40) - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	-1,00	31,40 38,40 24,75 8,45		0,200 0,200 0,200 0,200	-6,28 7,68 4,95 1,69		
	Sommano positivi mq					14,32		
	Sommano negativi mq					-6,28		
	SOMMANO mq					8,04	23,04	185,24
2586 / 2431 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, genn 21 a detrarre - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, completo - Area antistante fontana, lato via Siniscalchi 2 *(lung.=24,35+0,40) - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	-0,30 0,30 0,30 0,30	31,40 38,40 24,75 8,45			-9,42 11,52 7,43 2,54		
	Sommano positivi m					21,49		
	Sommano negativi m					-9,42		
	SOMMANO m					12,07	27,34	329,99
2587 / 2432 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, genn 21 a detrarre - Area antistante fontana, primo tratto rettilineo, su strada, completo - Area antistante fontana, lato via Siniscalchi 2 *(lung.=24,35+0,40) - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista	-0,70 0,70 0,70 0,70	31,40 38,40 24,75 8,45			-21,98 26,88 17,33 5,92		
	Sommano positivi m					50,13		
	Sommano negativi m					-21,98		
	SOMMANO m					28,15	37,29	1'049,71
2588 / 2437 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Strada antistante fontana (larg.=(6,80+6,30)/2)		38,40 4,40	6,150 6,550	0,100 0,100	23,62 2,88		
	SOMMANO mc					26,50	28,00	742,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'695'310,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'695'310,50
2589 / 2438 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Strada antistante fontana (larg.=(6,80+6,30)/2)		38,40 4,40	6,150 6,550		236,16 28,82		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					264,98	12,34	3'269,85
2590 / 2439 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2438 [m <sup>2</sup> 264.98]					264,98		
	SOMMANO mq					264,98	30,46	8'071,29
2591 / 2440 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2438 [m <sup>2</sup> 264.98]					264,98		
	SOMMANO mq					264,98	9,62	2'549,11
2592 / 2441 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2438 [m <sup>2</sup> 264.98]					264,98		
	SOMMANO mq					264,98	6,00	1'589,88
2593 / 2541 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area tra la figura "B" e "C", completamento incrocio - Area "C", mq. 81,60 - Area "D" e lista di chiusura *(larg.=(6,45+7,10)/2) - lista di chiusura lato "Passeggiata" (1^ lista)  - secondo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, fig. 1 * (lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)*(larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2		8,10 81,60 22,70 7,40 8,70  2,40 20,58 10,10	5,500  6,775 0,400 0,400  3,950 4,775 4,850	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100	4,46 8,16 15,38 0,30 0,35  0,95 9,83 4,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					44,33	28,84	1'278,48
2594 / 2542 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area tra la figura "B" e "C", completamento incrocio - Area "C", mq. 81,60 - Area "D" e lista di chiusura *(larg.=(6,45+7,10)/2) - lista di chiusura lato "Passeggiata" (1^ lista)  - secondo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, fig. 1 * (lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)*(larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2		8,10 81,60 22,70 7,10 8,70  2,40 20,58 10,10	5,500  6,775 0,400 0,400  3,950 4,775 4,850		44,55 81,60 153,79 2,84 3,48  9,48 98,27 48,99		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					443,00	1,78	788,54
2595 / 2543	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'712'857,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'712'857,65
R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - rete ø8 20x20 - Area tra la figura "B" e "C", completamento incrocio - Area "C", mq. 81,60 - Area "D" *(larg.=(6,45+7,10)/2)		8,10 81,60 22,70	5,500  6,775	3,950 3,950 3,950	175,97 322,32 607,48		
	SOMMANO kg					1'105,77	2,21	2'443,75
2596 / 2544 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area tra la figura "B" e "C", completamento incrocio - Area "C", mq. 81,60 - Area "D" *(larg.=(6,45+7,10)/2)		8,10 81,60 22,70	5,500  6,775	0,150 0,150 0,150	6,68 12,24 23,07		
	SOMMANO mc					41,99	167,31	7'025,35
2597 / 2545 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Lista di chiusura Area "D"  - lista di chiusura lato "Passeggiata" (1^ lista)  - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista *(larg.=2,30/2)  - secondo tratto  - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, fig. 1 * (lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)*(larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2		7,10 8,70  3,40 2,70 2,40	0,400 0,400  1,150 4,300 4,250	0,100 0,100  0,100 0,100 0,100	0,28 0,35  0,39 1,16 1,02		
	SOMMANO mc					17,93	28,00	502,04
2598 / 2546 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - Area "D" lista di chiusura, via Maddalena  - lista di chiusura lato "Passeggiata" (1^ lista)		7,10 8,70	0,400 0,400		2,84 3,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,32	31,89	201,54
2599 / 2547 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, fig. 1 (prima a cubetti) *(lung.=(3,50+8,80+9,25+19,60)/2)*(larg.=(4,65+4,90)/2) - fig. 2 - secondo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista		20,58 10,10  2,40	4,775 4,850  3,950		98,27 48,99  9,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					156,74	148,39	23'258,65
2600 / 2548 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - completamento Area dopo la rimozione dell'Edicola *(lung.=(8,70+12,40)/2)		10,55	8,400	0,170	15,07		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,07		6'746'288,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,07		6'746'288,98
	SOMMANO mc					15,07	167,31	2'521,36
2601 / 2549 NP 123 rif. analisi	NP 123 rif. analisi - Realizzazione di manto impermeabile ... net in rotoli. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana * (larg.=(5,00+14,20)/2)		20,50	9,600		196,80		
	SOMMANO mq					196,80	19,29	3'796,27
2602 / 2550 NP 025 PV08	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra lavica spes ... o ulteriore onere ed accessorio e compreso pulizia finale. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana * (lung.=(13,45+19,70)/2)*(larg.=12,60+3,70) (lung.=(19,70+24,35)/2) <b>- a detrarre area fontana *(larg.=(4,80+4,20)/2)</b>		16,58 22,03 <b>12,60</b>	16,300 10,200 <b>4,500</b>		270,25 224,71 <b>-56,70</b>		
	Sommano positivi m2 <b>Sommano negativi m2</b>					494,96 <b>-56,70</b>		
	SOMMANO m2					438,26	111,85	49'019,38
2603 / 2551 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Area antistante Chiosco Info, verso via Maddalena *(lung.=6,80+10,60+32,45)		49,85		0,200	9,97		
	SOMMANO mq					9,97	23,04	229,71
2604 / 2552 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante Chiosco Info, verso via Maddalena *(lung.=6,80+10,60+32,45)	0,30	49,85			14,96		
	SOMMANO m					14,96	27,34	409,01
2605 / 2553 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Area antistante Chiosco Info, verso via Maddalena *(lung.=6,80+10,60+32,45)	0,70	49,85			34,90		
	SOMMANO m					34,90	37,29	1'301,42
2606 / 2558 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Incrocio con via Dei Tribunali, mq. 154,83 - tratto antistante Chiosco Info, fig. "A" - fig. "B" - Incrocio con via Maddalena, fig. "C", mq. 81,60, primo tratto - Incrocio con via Maddalena, fig. "D", secondo tratto *(larg.=(6,45+7,10)/2)		154,83 10,80 12,00 81,60 22,70	6,000 4,150 6,775	0,100 0,100 0,100 0,100	15,48 6,48 4,98 8,16 15,38		
	SOMMANO mc					50,48	28,00	1'413,44
2607 / 2559 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Incrocio con via Dei Tribunali, mq. 154,83		154,83			154,83		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					154,83		6'804'979,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					154,83		6'804'979,57
	- tratto antistante Chiosco Info, fig. "A" - fig. "B" - Incrocio con via Maddalena, fig. "C", mq. 81,60, primo tratto - Incrocio con via Maddalena, secondo tratto, fig. "D" *(larg.=(6,45+7,10)/2)		10,80 12,00 81,60 22,70	6,000 4,150  6,775		64,80 49,80 81,60 153,79		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					504,82	12,34	6'229,48
2608 / 2560 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2559 [m <sup>2</sup> 504.82]					504,82		
	SOMMANO mq					504,82	30,46	15'376,82
2609 / 2561 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2559 [m <sup>2</sup> 504.82]					504,82		
	SOMMANO mq					504,82	9,62	4'856,37
2610 / 2562 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2559 [m <sup>2</sup> 504.82]					504,82		
	SOMMANO mq					504,82	6,00	3'028,92
2611 / 2614 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale: - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2)  - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75  - Via Maddalena - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)*(larg.=(6,00+1,90)/2)		9,00 7,20 1,10 30,75 22,75	4,725 10,850 4,175  3,950	0,100 0,100 0,100  0,100	4,25 7,81 0,46 3,08 8,99		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24,59	28,84	709,18
2612 / 2615 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale: - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2)  - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75  - Via Maddalena - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)*(larg.=(6,00+1,90)/2)		9,00 7,20 1,10 30,75 22,75	4,725 10,850 4,175  3,950		42,53 78,12 4,59 30,75 89,86		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					245,85	1,78	437,61
2613 / 2616 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'835'617,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'835'617,95
	<b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale: - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2)  - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75  - Via Maddalena - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)*(larg.=(6,00+1,90)/2)		9,00 7,20 1,10	4,725 10,850 4,175	0,100 0,100 0,100	4,25 7,81 0,46		
	SOMMANO mc		30,75		0,100	3,08		
			22,75	3,950	0,100	8,99		
						24,59	28,00	688,52
2614 / 2617 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Via Maddalena</b> - marciapiede "A" *(lung.=6,30+5,25+11,20)*(larg.=(5,70+1,60)/2)		22,75	3,650		83,04		
	SOMMANO m²					83,04	31,89	2'648,15
2615 / 2618 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - strada posteriore al chiosco info, antistante fiorista, ingresso sec. Tribunale: - fig. 3 *(larg.=(4,80+4,65)/2) - fig. 4 *(larg.=(11,20+10,50)/2) (larg.=(5,20+3,15)/2) - area fine passeggiata, prima a cubetti, innesto su via Carbonara, mq. 30,75		9,00 7,20 1,10	4,725 10,850 4,175		42,53 78,12 4,59		
			30,75			30,75		
	SOMMANO m²					155,99	148,39	23'147,36
2616 / 2619 NP 025 PV08	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra lavica spes ... o ulteriore onere ed accessorio e compreso pulizia finale. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - completamente *(lung.=(12,40+8,70)/2)		10,55	8,400		88,62		
	SOMMANO m2					88,62	111,85	9'912,15
2617 / 2626 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "A"		23,00 11,00		0,200 0,200	4,60 2,20		
	SOMMANO mq					6,80	23,04	156,67
2618 / 2627 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "A"		0,30 0,30 0,30	23,00 11,00 1,60		6,90 3,30 0,48		
	SOMMANO m					10,68	27,34	291,99
2619 / 2628 U.05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'872'462,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'872'462,79
.c	- Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "A"	0,70 0,70 0,70	23,00 11,00 1,60			16,10 7,70 1,12		
	SOMMANO m					24,92	37,29	929,27
2620 / 2632 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - per cubetti - Incrocio con via Via Carbonara-Via Maddalena: - fig. "E"  - fig. "F"		3,65 12,00 8,10	6,750 2,100 5,500	0,100 0,100 0,100	2,46 2,52 4,46		
	SOMMANO mc					9,44	28,00	264,32
2621 / 2633 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - Incrocio con via Via Carbonara-Via Maddalena: - fig. "E"  - fig. "F"		3,65 12,00 8,10	6,750 2,100 5,500		24,64 25,20 44,55		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					94,39	12,34	1'164,77
2622 / 2634 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2633 [m <sup>2</sup> 94.39]					94,39		
	SOMMANO mq					94,39	30,46	2'875,12
2623 / 2635 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2633 [m <sup>2</sup> 94.39]					94,39		
	SOMMANO mq					94,39	9,62	908,03
2624 / 2636 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2633 [m <sup>2</sup> 94.39]					94,39		
	SOMMANO mq					94,39	6,00	566,34
2625 / 2691 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni - <b>Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "A", solo completamento *(lung.=(9,65+9,20)/2)*(larg.=(7,50+5,70)/2) - fig. "B" *(larg.=(7,55+5,50)/2) - fig. "C" *(lung.=(14,00+13,50)/2)*(larg.=(12,60+10,00)/2)		9,43 10,95 13,75	6,600 6,525 11,300	0,100 0,100 0,100	6,22 7,14 15,54		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,90	28,84	833,48
2626 / 2692 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni - <b>Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "A", solo completamento *(lung.=(9,65+9,20)/2)*(larg.=(7,50+5,70)/2) - fig. "B" *(larg.=(7,55+5,50)/2)		9,43 10,95	6,600 6,525		62,24 71,45		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					133,69		6'880'004,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					133,69		6'880'004,12
2627 / 2693 NP 002	- fig. "C" $*(lung.= (14,00+13,50)/2) * (larg.= (12,60+10,00)/2)$ SOMMANO m <sup>2</sup>		13,75	11,300		155,38		
						289,07	1,78	514,54
2627 / 2693 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "A", solo completamento $*(lung.= (9,65+9,20)/2) * (larg.= (7,50+5,70)/2)$ - fig. "B" $*(larg.= (7,55+5,50)/2)$ - fig. "C" $*(lung.= (14,00+13,50)/2) * (larg.= (12,60+10,00)/2)$		9,43	6,600	0,100	6,22		
			10,95	6,525	0,100	7,14		
			13,75	11,300	0,100	15,54		
	SOMMANO mc					28,90	28,00	809,20
2628 / 2694 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Via Maddalena</b> - marciapiede - fig. "A", solo completamento $*(lung.= (9,65+9,20)/2) * (larg.= (7,50+5,70)/2)$ - fig. "B" $*(larg.= (7,55+5,50)/2)$ - fig. "C" $*(lung.= (14,00+13,50)/2) * (larg.= (12,60+10,00)/2)$		9,43	6,600		62,24		
			10,95	6,525		71,45		
			13,75	11,300		155,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					289,07	31,89	9'218,44
2629 / 2695 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 70% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2694 [m <sup>2</sup> 289.07]	0,70				202,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					202,35	51,11	10'342,11
2630 / 2770 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "D" $*(lung.= (13,45+12,60)/2)$  - marciapiede, fig. "B1"  - Via Maddalena, primo tratto fino all'incrocio con vico II Duchesca - fig. "G" $*(larg.= 13,10/2)$ - ripristino incrocio col vicolo $*(lung.= 16,90/2)$		13,03	4,800	0,100	6,25		
			18,10	2,500	0,100	4,53		
			9,45	1,850	0,100	1,75		
			4,90	2,100	0,100	1,03		
			28,10	6,550	0,100	18,41		
			8,45	1,200	0,100	1,01		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					32,98	28,84	951,14
2631 / 2771 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "D" $*(lung.= (13,45+12,60)/2)$  - marciapiede, fig. "B1"  - Via Maddalena, primo tratto fino all'incrocio con vico II Duchesca - fig. "G" $*(larg.= 13,10/2)$ - ripristino incrocio col vicolo $*(lung.= 16,90/2)$		13,03	4,800		62,54		
			18,10	2,500		45,25		
			9,45	1,850		17,48		
			4,90	2,100		10,29		
			28,10	6,550		184,06		
			8,45	1,200		10,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					329,76	1,78	586,97
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'902'426,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'902'426,52
2632 / 2772 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "B1" *(lung.=18,10-3,10)		15,00 9,45 4,50		0,200 0,200 0,200	3,00 1,89 0,90		
	SOMMANO mq					5,79	23,04	133,40
2633 / 2773 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "B1"	0,30 0,30 0,30 0,30	18,10 9,45 5,20 2,40			5,43 2,84 1,56 0,72		
	SOMMANO m					10,55	27,34	288,44
2634 / 2774 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "B1"	0,70 0,70 0,70 0,70	18,10 9,45 5,20 2,40			12,67 6,62 3,64 1,68		
	SOMMANO m					24,61	37,29	917,71
2635 / 2776 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - fig. "D" *(lung.=(13,45+12,60)/2)  - marciapiede, fig. "B1"  - Via Maddalena, primo tratto fino all'incrocio con vico II Duchesca - fig. "G" *(larg.=13,10/2) - ripristino incrocio col vicolo *(lung.=16,90/2)		13,03  18,10 9,45 4,90  28,10 8,45	4,800  2,500 1,850 2,100  6,550 1,200	0,100  0,100 0,100 0,100  0,100 0,100	6,25  4,53 1,75 1,03  18,41 1,01		
	SOMMANO mc					32,98	28,00	923,44
2636 / 2777 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Via Maddalena</b> - marciapiede - fig. "D" *(lung.=(13,45+12,60)/2)  - marciapiede, fig. "B1"  - Via Maddalena, primo tratto fino all'incrocio con vico II Duchesca - fig. "G" *(larg.=13,10/2) - ripristino incrocio col vicolo *(lung.=16,90/2)		13,03  18,10 9,45 4,90  28,10 8,45	4,800  2,500 1,850 2,100  6,550 1,200		62,54  45,25 17,48 10,29  184,06 10,14		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					329,76	31,89	10'516,05
2637 / 2778 NP_UNE_01	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'915'205,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'915'205,56
7 -(Rif.AN	- si considera il 50% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2777 [m² 329.76]	0,50				164,88		
	SOMMANO m²					164,88	51,11	8'427,02
2638 / 2826 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"		13,78	4,200	0,100	5,79		
			11,60	5,600	0,100	6,50		
			4,50	7,050	0,100	3,17		
	SOMMANO m³					15,46	28,84	445,87
2639 / 2827 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"		13,78	4,200		57,88		
			11,60	5,600		64,96		
			4,50	7,050		31,73		
	SOMMANO m²					154,57	1,78	275,13
2640 / 2829 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"		13,78	4,200	0,100	5,79		
			11,60	5,600	0,100	6,50		
			4,50	7,050	0,100	3,17		
	SOMMANO mc					15,46	28,00	432,88
2641 / 2830 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiedi - fig. "E" *(lung.=(13,45+14,10)/2) - fig. "F" *(lung.=(11,20+12,00)/2) - Strada, fig. "H"		13,78	4,200		57,88		
			11,60	5,600		64,96		
			4,50	7,050		31,73		
	SOMMANO m²					154,57	31,89	4'929,24
2642 / 2831 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 60% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2830 [m² 154.57]	0,60				92,74		
	SOMMANO m²					92,74	51,11	4'739,94
2643 / 2910 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiede - fig. "F1" - area posteriore chiosco completamento <b>- a detrarre area chiosco</b>		12,00	0,800	0,100	0,96		
			108,50		0,100	10,85		
		-1,00	8,00		0,100	-0,80		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,01		6'934'455,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,01		6'934'455,64
						11,81		
						-0,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,01	28,84	317,53
2644 / 2911 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiede - fig. "F1" - area posteriore chiosco, completamento <b>- a detrarre area chiosco</b>		12,00 108,50 8,00	0,800		9,60 108,50 -8,00		
						118,10		
						-8,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					110,10	1,78	195,98
2645 / 2913 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiede posteriore chiosco info - fig. "F1" - area posteriore chiosco, completamento		12,00 108,50	0,800	0,100 0,100	0,96 10,85		
	SOMMANO mc					11,81	28,00	330,68
2646 / 2914 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Vedi tavola ricostruzioni <b>- Piazza Capuana-Via Maddalena</b> - marciapiede posteriore chiosco info - fig. "F1" - area posteriore chiosco, completamento <b>- a detrarre area chiosco</b>		12,00 108,50 8,00	0,800		9,60 108,50 -1,60		
						118,10		
						-1,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					116,50	31,89	3'715,19
2647 / 2915 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 60% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2914 [m <sup>2</sup> 116.50]	0,60				69,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					69,90	51,11	3'572,59
2648 / 2969 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Figura G					510,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					510,53	12,34	6'299,94
2649 / 2970 NP 128 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo dei cubetti rimossi in loco, c ... one in opera, la pulizia degli stessi da residui di malta. Piazza Capuana - vagliatura per i cubetti forniti dall'Amm.ne, precedentemente tagliati - figura G	510,53			0,800	408,42		
	SOMMANO mq					408,42	18,00	7'351,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'956'239,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'956'239,11
2650 / 2971 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 Piazza Capuana - figura M1					200,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					200,00	1,78	356,00
2651 / 2972 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Figura M - Figura M1 - Figura F					257,11 198,70 342,82		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					798,63	52,93	42'271,49
2652 / 2973 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - sottofondo cubetti - Fig. M - Fig. M1 - Fig. F - Fig. G	257,11 198,70 342,82 510,53				0,100 0,100 0,100 0,100	25,71 19,87 34,28 51,05	
	SOMMANO mc					130,91	28,00	3'665,48
2653 / 2974 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Artt. 3000 e 3003 preced.					257,11 198,70 342,82 510,53		
	SOMMANO mq					1'309,16	6,00	7'854,96
2654 / 2975 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. Piazza Capuana - figura H1 - ingresso cantiere *(lung.=109+89) - figura H ripristini contabilizzati		198,00 59,00				198,00 59,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					257,00	31,89	8'195,73
2655 / 2976 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - figura H1, ricollocaz. contabilizzata - ripristini fig. H, contabilizzata		87,00 60,00 18,00				87,00 60,00 18,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					165,00	51,11	8'433,15
2656 / 2977 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - figura H1, lato chiesa, contab. - figura H ed ingresso dalla strada		20,00 46,00				20,00 46,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					66,00	148,39	9'793,74
2657 / 2978 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. Costituente sottofondo pavimentazione in basolato:							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'036'809,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'036'809,66
	Vedi voce n° 2977 [m² 66.00] Vedi voce n° 2975 [m² 257.00]				0,100 0,100	6,60 25,70		
	SOMMANO mc					32,30	28,00	904,40
2658 / 2979 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 Vedi voce n° 2977 [m² 66.00] Vedi voce n° 2975 [m² 257.00]					66,00 257,00		
	SOMMANO m²					323,00	1,78	574,94
2659 / 2980 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Vedi voce n° 2979 [m² 323.00]				0,100	32,30		
	SOMMANO m³					32,30	28,84	931,53
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
2660 / 961 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Piazza Capuana - portapalo 1a-1-2-3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	267,42	1'069,68
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
2661 / 1045 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - tratto da via Carbonara a Porta Capuana, su cubetti - nuovi chiusini D400 diam. 600	7,00			61,600	431,20		
	SOMMANO kg					431,20	4,38	1'888,66
2662 / 1115 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Piazza Capuana, tratto pedonale lato giardino,(ingresso area cantiere) vedi dis. cont.  - nuovi chiusini C250 600X600  - nuovi chiusini C250 400x400 - marciapiede, imbocco Via Carriera dx, tratto rettilineo (antist. il cinese) - nuovi chiusini C250 600x600	4,00 5,00 2,00  2,00			39,000 39,000 19,000  39,000	156,00 195,00 38,00  78,00		
	SOMMANO kg					467,00	4,38	2'045,46
2663 / 2554 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - griglie su caditoie fig. "D" (600), imbocco via Maddalena - chiusini C250 Revo 600, fig. "D" - chiusini C250 Revo 500, Fig. "D" - chiusini C250 Revo 400, fig. "C" - strada posteriore al chiosco info, laterale alla Piazzetta e verso via Siniscalchi, Fig. 1-2-3 - Chiusini D400 H100, da 600x600 (par.ug.=2+2) - Chiusino C250 Revo 500 - Area Fontana Piazza Capuana, pavimento in lastre:	4,00 1,00 1,00 1,00  4,00 4,00 1,00			31,000 39,000 28,000 19,000  52,990 52,990 28,000	124,00 39,00 28,00 19,00  211,96 211,96 28,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					661,92		7'044'224,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					661,92		7'044'224,33
	- chiusini C250 Revo 600	9,00			39,000	351,00		
	- chiusini C250 Revo 500	4,00			28,000	112,00		
	- chiusini C250 Revo 400	4,00			19,000	76,00		
	- chiusini C250 per sarac. circol.	3,00			19,000	57,00		
	SOMMANO kg					1'257,92	3,89	4'893,31
2664 / 2555 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Area Fontana Piazza Capuana, pavimento in lastre: - griglie su cabina elettrica, con telaio perimetrale	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,26 1,36 0,86 0,51 1,41 1,50	0,360 0,360 0,360 0,810 0,360 1,500	45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 48,000	61,24 22,03 13,93 18,59 22,84 108,00		
	SOMMANO kg					246,63	4,38	1'080,24
2665 / 2556 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... chiusini. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Area Fontana Piazza Capuana, con pavimento in lastre: - su cabina elettrica - rimozione vecchi chiusini e ricollocazione dei nuovi, in acciaio, forniti dall'amm.ne		1,25 1,05 1,30 1,00	1,850 1,150 1,500 1,000	55,000 55,000 55,000 55,000	127,19 66,41 107,25 55,00		
	SOMMANO kg					355,85	0,81	288,24
2666 / 2557 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - imbocco via Maddalena - chiusini D400 ø600 - fig. C - fig. D	1,00 2,00			61,600 61,600	61,60 123,20		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
2667 / 2630 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Via Maddalena - griglie su caditoie fig. "G" (600), imbocco via Maddalena - P.za Capuana, inizio "passeggiata" su via Tribun., area nuovi basoli (figura curva) - chiusini C250 Revo 600 - area ultima fase pavim. in lastre dell'area pedonale "Fontana" - chiusini C250 Revo 600	4,00 2,00 2,00			31,000 39,000 39,000	124,00 78,00 78,00		
	SOMMANO kg					280,00	3,89	1'089,20
2668 / 2697 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Via Maddalena - griglie su caditoie 1-2-3-4 fig. "A-B-C" (600)	4,00			31,000	124,00		
	SOMMANO kg					124,00	3,89	482,36
2669 / 2775 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Maddalena - Chiusini D400 H100, da 600x600 - fig. g, su pozzetti esistenti	3,00			52,990	158,97		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					158,97		7'052'867,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					158,97		7'052'867,10
	SOMMANO kg					158,97	4,38	696,29
2670 / 2828 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Maddalena - Chiusini D400 H100, da 600x600 - fig. H, su pozzetti esist.	1,00			52,990	52,99		
	SOMMANO kg					52,99	4,38	232,10
2671 / 2912 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Maddalena - Chiusini D400 H100, da 600x600 - fig. F, su pozzetti esist. - area chiosco	1,00 2,00			52,990 52,990	52,99 105,98		
	SOMMANO kg					158,97	4,38	696,29
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
2672 / 2620 NP 109 rif. analisi	Posa in opera in opera di dissuasore in pietra o in calce ... i restauro ed il carico e trasporto al luogo di reimpiego. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - lato strada - lato fiorista					15,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	68,85	1'721,25
2673 / 2621 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - angolo via Carb. - fiorista *(par.ug.=2+2) - lato "passeggiata" via Tribun. - ingresso per via Siniscalchi, da piazza Capuana	4,00				4,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	382,81	6'890,58
2674 / 2622 NP 106 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di catena in acciaio FE360B, co ... 65 al metro, idonea per dissuasori in pietra e/o metallo. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - lato "passeggiata" via Tribun. *(lung.=2,60+2,70+3,50) - ingresso per via Siniscalchi, da piazza Capuana Piazza Capuana - figura H antistante area cantiere		8,80 4,40 5,50			8,80 4,40 5,50		
	SOMMANO ml					18,70	30,41	568,67
2675 / 2623 NP 107 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GOLFARE M12" in acciaio FE3 ... lizia dello stesso e l'impiego di idonea resina fissativa. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - lato "passeggiata" via Tribun. - ingresso per via Siniscalchi, da piazza Capuana - ingresso cantiere					4,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	19,95	159,60
2676 / 2624 NP 108 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di "GRILLO" per GOLFARE M12 e c ... amento della catena in acciaio con i dissuasori in pietra. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana - lato "passeggiata" via Tribun. - ingresso per via Siniscalchi, da piazza Capuana					3,00 1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		7'063'831,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		7'063'831,88
	- ingresso cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	7,34	36,70
2677 / 2625 NP 010 - AR01A	Fornitura e posa in opera di Seduta in pietra lavica cost ... mpreso ogni onere ed accessorio. Come da grafico allegato. - Area pedonale antistante fontana Piazza S. Anna a Capuana					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	553,94	3'323,64
2678 / 2898 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - Via Maddalena, marciapiede figura "C" <b>Piazza Capuana</b> - figura H antistante Chiesa S. Cater. - figura H antistante area cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					24,00		
						7,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	382,81	12'632,73
	<b>Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>							
2679 / 1398 U.05.010.040 .a	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... oghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali Piazza Capuana					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,09	30,54
2680 / 1399 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s ... classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm Piazza Capuana					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,26	129,78
2681 / 1400 U.05.050.015 .b	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e ... ti supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm Piazza Capuana					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	54,20	271,00
2682 / 1401 U.05.050.024 .b	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territ ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm Piazza Capuana Segnali per indicatori luoghi di interesse turistico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	65,68	328,40
2683 / 1402 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... egnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup> Piazza Capuana					15,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,00	4,11	61,65
2684 / 1403 U.05.050.065 .b	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da ... ta a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Piazza Capuana					300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,63	489,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'081'135,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'081'135,32
	<b>Opere a Verde (Cat 3) Opere a verde (SbCat 7)</b>							
2685 / 17 300 301 17	Abbattimento di alberi adulti (n°3 Robinia pseudoacacia e ... ada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Piazza Capuana					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	301,90	3'019,00
2686 / 18 300 301 16	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... rada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Piazza Capuana					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	197,47	1'974,70
2687 / 19 300 301 51	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... no vegetale : diametro del colletto fino da 30 cm a 50 cm. Piazza Capuana					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	105,16	2'103,20
2688 / 20 151 50013	Oneri di discarica conferimento a discarica autorizzata p ... 84 alberi (robinia, ligustro ed altri). Unità di misura t. Piazza Capuana					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	84,76	593,32
2689 / 2058 NP 121	NP 121 - Oneri per la rimozione della PALMA presente a Pi ... porto e ricollocazione in altro sito indicato dall'Amm.ne. - P.zza S. Anna-Via Poerio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
2690 / 2981 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Piazza Capuana	13,00	1,20	1,200	1,000	18,72		
	SOMMANO mc	6,00	1,20	1,200	0,600	5,18		
						23,90	110,53	2'641,67
2691 / 2982 NP - E.07.050.030 .a	Fornitura e posa in opera di letto drenante composto da ... co con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Piazza Capuana	19,00	1,20	1,200	0,100	2,74		
	SOMMANO m3					2,74	92,83	254,35
2692 / 2983 NP V004 - MIGL	fornitura e posa in opera di tubo corrugato da 10 cm di d ... lpe stabile, e griglietta di copertura (m 6*57+ m 6,50*40) Piazza Capuana		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,00	0,00
2693 / 2984 150 100 11	Terra di coltivo per riempimento buca, proveniente dallo ... te quantità in area verde, per mc 1.0 x n.1 alberi= mc.1.0 Piazza Capuana	13,00			1,000	13,00		
	SOMMANO mq	6,00			1,000	6,00		
						19,00	27,83	528,77
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'093'250,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'093'250,33
2694 / 2985 NP V003 - MIGL	Fornitura e posa in opera di idoneo sistema di ancoraggio ... te nelle istruzioni di montaggio del capitolato speciale. Piazza Capuana						13,00	
	SOMMANO cadauno						13,00	0,00
2695 / 2986 250 200 22	Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduc ... a fornitura delle piante: per piante di circ. fino a 25 cm Piazza Capuana						13,00	
	SOMMANO cadauno						13,00	144,99
2696 / 2987 150 706 75	Fornitura di specie arborea di Jacaranda mimoseifoliapost ... onf. 0.18-0.20, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. Piazza Capuana						7,00	
	SOMMANO cadauno						7,00	260,80
2697 / 2988 150 704 127	Fornitura di specie arborea di Cercis siliquastrum in are ... nf. 0.20 - 0.25, con altezza d'impalcatura m. 2.30 - 2.50. Piazza Capuana						6,00	
	SOMMANO cadauno						6,00	418,50
2698 / 2989 150 617 02	Fornitura di specie arbustiva, Rosa La Sevillana red, in vaso C15, con altezza m 0,40-0,60 Piazza Capuana						100,00	
	SOMMANO cadauno						100,00	23,80
2699 / 2990 150 609 43	Fornitura di specie arbustiva, lantana camara in varietà, in vaso C18, con altezza m 0,40-0,60 Piazza Capuana						60,00	
	SOMMANO cadauno						60,00	28,30
2700 / 2991 250 200 70	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con prepa ... um perenne; semina, rullatura e prima irrigazione, per mq. Piazza Capuana					1115,000	1'115,00	
	SOMMANO m2						1'115,00	5,06
2701 / 2992 U.07.10.26.a	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno prep ... ora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici Piazza Capuana					170,000	170,00	
	SOMMANO m2						170,00	8,71
2702 / 2993 250 200 05	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per ... i, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. Piazza Capuana					130,000	130,00	
	SOMMANO cadauno						130,00	9,49
2703 / 2994 assoverde	Impianto di irrigazione a corpo mq 110 x euro 9= euro 990,00 Piazza Capuana					1115,000	1'115,00	
	SOMMANO mq						1'115,00	9,00
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'121'941,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'121'941,10
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
2704 / 177 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - vedi dis. contabil. Tav. 6 - pozz. imp. elettr. 1-2 - area box cantiere - pozz. imp. elettr. 2-3 - pozz. imp. elettr. 3-4 - su area a verde - pozz. imp. elettr. 5-6 - pozz. imp. elettr. 6-7 - pozz. imp. elettr. 7-8	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	17,00 16,00 17,00 15,00 22,00 12,50			34,00 32,00 34,00 30,00 44,00 25,00		
	SOMMANO m					199,00	6,95	1'383,05
2705 / 956 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - collegam. imp. ill.ne da pozz. 1-1a lato giardino - collegam. imp. ill.ne da pozz. 1a lato giardino, verso pozz. 1S, per prima parte attraversam. - collegam. imp. ill.ne da portapalo 1 a 2 lato verso Via Carriera - collegam. imp. ill.ne da portapalo 2 a 3 lato verso Via Carriera	2,00 2,00 2,00 2,00	24,50 9,50 22,00 18,00			49,00 19,00 44,00 36,00		
	SOMMANO m					148,00	6,95	1'028,60
2706 / 2286 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - attaversam. strada via dei Tribunali, fino al pp1 - portapalo e pozz. 1-2 - tratto pozz. 2 al marciapiede pozz. 3	2,00 2,00 2,00	30,00 25,00 20,00			60,00 50,00 40,00		
	SOMMANO m					150,00	6,95	1'042,50
2707 / 2287 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 1 e 2, area fontana					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
2708 / 2288 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacenti portapalo 1 e 2, "area fontana"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
2709 / 2353 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - portapalo/pozz. 4 - dal pozz. adiacente il pp42 verso via Maddalena	2,00 2,00	2,50 10,00			5,00 20,00		
	SOMMANO m					25,00	6,95	173,75
2710 / 2354 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 4, area chiosco info					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	267,42	267,42
2711 / 2355 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - portapalo 4, area chiosco info					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,81	150,81
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'126'823,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'126'823,69
2712 / 2631 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - Tavola Rifacimento - Via Maddalena, marc. "A"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
2713 / 2719 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - portapalo/pozz. 4 - pozz. 5 *(lung.=22,00-10,00) - dal pozz. adiacente il pp5 al pp6 via Maddalena	2,00	12,00			24,00		
		2,00	26,60			53,20		
	SOMMANO m					77,20	6,95	536,54
	<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
2714 / 252 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - lato box. cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'451,00	2'902,00
2715 / 277 NP.IE.16	Apparecchio illuminante completo di bracci orientabili tipo LINEALUCE LED 32 W - 2163 lm - 3200 K ottica 32° - sotto Porta Capuana *(par.ug.=7+7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1'465,00	20'510,00
2716 / 504 NP.IE.23	Palo PG7 con rinforzo alla base con braccio BRMG600					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	910,06	5'460,36
2717 / 505 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
2718 / 563 NP.IE.23	Palo PG7 con rinforzo alla base con braccio BRMG600					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	910,06	1'820,12
2719 / 564 NP.IE.06	Palo PG8 con rinforzo alla base 3 bracci MG603					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'833,56	1'833,56
2720 / 565 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'015,00	7'105,00
2721 / 592 NP.IE.15	Apparecchio illuminante tipo EULUMDAT Mini Tecno Rectangular warm white 3000 K (tipo SIMES S3761W.14)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	647,00	1'294,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'172'948,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'172'948,11
2722 / 593 NP.IE.13	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	965,50	965,50
2723 / 843 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - collegamenti pali area cantiere		85,00			85,00		
	SOMMANO ml					85,00	6,43	546,55
2724 / 844 NP.IE V5 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... ica progressiva e il marcio IMQ. Bipolare sezione 2x4 mmq. - collegamenti pali area cantiere		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	4,21	463,10
2725 / 858 NP.IE V4 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Pentapolare sezione 5x4 mmq. - dal pozzetto 1 al Quadro					22,00		
	SOMMANO ml					22,00	6,43	141,46
2726 / 861 NP.IE V3 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto derivato per cavi ast ... ne in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi - Piazza Capuana - pozzetto 9 - pozzetto 1					1,00 2,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	98,00	294,00
2727 / 883 NP.IE V2 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto dritto per cavi astru ... e in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi. - piazza Capuana					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	80,00	720,00
2728 / 884 NP.IE V5 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... ica progressiva e il marcio IMQ. Bipolare sezione 2x4 mmq. - per pali piazza capuano		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	4,21	842,00
2729 / 887 NP.IE V2 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto dritto per cavi astru ... e in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi. Piazza Capuana Via Carbonara					2,00 2,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	80,00	320,00
2730 / 888 NP.IE V3 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto derivato per cavi ast ... ne in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi - Piazza Capuana					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	98,00	784,00
2731 / 889 NP.IE V5 -	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... ica progressiva e il marcio IMQ. Bipolare sezione 2x4 mmq.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'178'024,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'178'024,72
Analisi	- per pali piazza Capuana, completamento  SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	4,21	378,90
2732 / 1198 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - palo centro piazza adiacente base "blocco" della segnaletica  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'570,00	1'570,00
2733 / 1199 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - adiacenti Via Carriera  SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	1'451,00	4'353,00
2734 / 1200 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - palo "doppio" centro piazza adiacente base "blocco" segnaletica - adiacenti Via Carriera, n. 3 pali "singolo"  SOMMANO ml	2,00 3,00	10,00 10,00			20,00 30,00		
						50,00	2,76	138,00
2735 / 1261 NP.IE V3 - Analisi	Fornitura e posa in opera di giunto derivato per cavi ast ... ne in pozzetti canaline o direttamente interrati o immersi - palo centro piazza adiacente base "blocco" della segnaletica - adiacenti Via Carriera  SOMMANO a corpo					1,00 4,00		
						5,00	98,00	490,00
2736 / 1262 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - palo centro piazza adiacente base "blocco" della segnaletica - adiacenti Via Carriera  SOMMANO cadauno					1,00 3,00		
						4,00	1'032,00	4'128,00
2737 / 1263 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - palo centro piazza adiacente base "blocco" della segnaletica  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'015,00	1'015,00
2738 / 2482 NP.IE.05	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Palo p2, antistante fontana  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'570,00	1'570,00
2739 / 2483 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Palo p2, antistante fontana  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'032,00	1'032,00
2740 / 2484 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Palo p2, antistante fontana  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'015,00	1'015,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'193'714,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'193'714,62
2741 / 2485 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Palo p2, antistante fontana - Palo p2, antistante fontana per proiettori	1,00 5,00	20,00 10,00			20,00 50,00		
	SOMMANO ml					70,00	2,76	193,20
2742 / 2486 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare) - Palo p2, antistante fontana					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'102,10	2'204,20
2743 / 2487 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - Portapalo p2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	545,00	545,00
2744 / 2488 NP.IE.13	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare) - Palo p2, antistante fontana					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	965,50	2'896,50
2745 / 2720 NP.IE.05	Palo trafalato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... con doppio braccio sfalsato BRMG600 cima palo hft 8,00 m - Palo p1 adiacente ex edicola - Palo p4 adiacente chiosco - Palo p5-p6, via Maddalena					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'570,00	6'280,00
2746 / 2721 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K - Palo p1 adiacente ex edicola - Palo p4 adiacente chiosco - Palo p5-p6, via Maddalena					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'060,00	4'240,00
2747 / 2722 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Palo p1 adiacente ex edicola - Palo p4 adiacente chiosco - Palo p5-p6, via Maddalena					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'015,00	4'060,00
2748 / 2723 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Palo p1 adiacente ex edicola - Palo p4 adiacente chiosco - Palo p5-p6, via Maddalena	1,00 1,00 2,00	25,00 25,00 25,00			25,00 25,00 50,00		
	SOMMANO ml					100,00	2,76	276,00
2749 / 2724 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita -P1 E P2: TR6.6,TR6.7,TR.6.8,TR6.9 -Sul marciapiede opposto al P1 E P2, (lato isola pedonale): TR7.41,TR7.42,TR7.23,TR7.24					2,00 2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		7'214'409,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		7'214'409,52
	SOMMANO cadauno					4,00	545,00	2'180,00
2750 / 2725 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - collegam. Tr6.5 - Tr6.10 *(lung.=29+31+30)		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	17,19	1'547,10
2751 / 2896 NP.IE.11	Alimentatore Serie, convertitore LED versione in scatola in Ac-Zn o muffola 50-100 W. Doppia Uscita - Via Maddalena, pali 4-5-6					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	545,00	1'635,00
2752 / 2897 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - coll Tr 21 - Tr 23 - Tr 15		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	17,19	2'234,70
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
2753 / 971 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - collegamenti caditoie nuove alla rete fognaria, 1-2-3-4-5					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'000,00	5'000,00
2754 / 1027 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - collegamenti caditoie nuove alla rete fognaria, caditoia adiacente curva lato giardino					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
2755 / 2442 NP 100 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di Canale in calcestruzzo prefa ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista		1,00			1,00		
	SOMMANO ml					1,00	561,04	561,04
2756 / 2443 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - primo tratto marciapiede posteriore al chiosco info, antistante fiorista, pozzetto adiacente in canale in cls, ed allaccio alla rete fognaria		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
2757 / 2563 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allacci delle caditoie fig. "D" (600), imbocco via Maddalena					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'000,00	2'000,00
2758 / 2629 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allacci delle caditoie fig. "G" (via Maddalena) - allacci delle caditoie via Maddalena, marciapiede "A" - P.za Capuana, inizio "passeggiata" su via Tribun.					4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'000,00	8'000,00
2759 / 2696 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - allaccio caditoia "4", via Maddalena, marciapiede "A"					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		7'239'567,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		7'239'567,36
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
	A RIPORTARE							7'240'567,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'240'567,36
	<b>Via e Largo Donnaregina - Via SS Apostoli (nn. 12 - 12a -14 planimetria inquadr. lotti) (SpCat 11) Arredo e Segnaletica (Cat 2) Segnaletica Stradale e turistica (SbCat 9)</b>							
2760 / 1343 NP 032 - AR05	Modello tridimensionale - Largo Donnaregina  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	0,00	0,00
2761 / 1344 NP 018 - AR06	Fornitura e posa in opera di pannello da 1 a 3 mq realiz ... compreso ogni onere e magistero. Come da grafico allegato. - Largo Donnaregina  SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	1'639,90	1'639,90
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
2762 / 1126 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00	58,83	529,47
2763 / 1127 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno	9,00	8,00			72,00 <hr/> 72,00	2,12	152,64
2764 / 1128 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00	53,77	483,93
2765 / 1129 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00	1'032,00	9'288,00
2766 / 1130 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno					9,00 <hr/> 9,00	307,09	2'763,81
2767 / 1131 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via SS Apostoli  SOMMANO ml	9,00	8,00			72,00 <hr/> 72,00	2,76	198,72
2768 / 1174 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via SS Apostoli  SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	58,83	58,83
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'255'682,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'255'682,66
2769 / 1175 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via SS Apostoli	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2,12	16,96
2770 / 1176 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53,77	53,77
2771 / 1177 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'032,00	1'032,00
2772 / 1178 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via SS Apostoli	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	2,76	22,08
2773 / 1179 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	307,09	307,09
2774 / 1252 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via SS Apostoli, imbocco L. Donnaregina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	58,83	58,83
2775 / 1253 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via SS Apostoli, imbocco L. Donnaregina	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2,12	16,96
2776 / 1254 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53,77	53,77
2777 / 1255 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Via SS Apostoli, imbocco L. Donnaregina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,61	50,61
2778 / 1256 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'032,00	1'032,00
2779 / 1257	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'258'326,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'258'326,73
NP.IE V8 - Analisi	e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via SS Apostoli	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	2,76	22,08
2780 / 1258 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via SS Apostoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	307,09	307,09
2781 / 1259 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - Via SS Apostoli, imbocco L. Donnaregina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	319,58	319,58
2782 / 1334 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Vico Donnaregina					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	58,83	117,66
2783 / 1335 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Vico Donnaregina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,61	50,61
2784 / 1336 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disalimentazione elettrica - Vico Donnaregina					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	53,77	107,54
2785 / 1337 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Vico Donnaregina	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	2,12	33,92
2786 / 1338 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Vico Donnaregina	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ml					16,00	2,76	44,16
2787 / 1339 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Vico Donnaregina					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	307,09	614,18
2788 / 1340 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - Vico Donnaregina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	319,58	319,58
2789 / 1341 NP.IE.08	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 35 W - 3000 K - Vico Donnaregina					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'015,00	2'030,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'262'293,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'262'293,13
	<b>Via Concezio Muzi (n. 87 planimetria inquad. lotti) (SpCat 12) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
2790 / 333 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Via Concezio Muzi - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47			369,95 134,47		
	SOMMANO mq					504,42	6,07	3'061,83
2791 / 334 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Via Concezio Muzi - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47			369,95 134,47		
	SOMMANO mq					504,42	18,91	9'538,58
2792 / 335 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Via Concezio Muzi - strada figura 1 - figura 2	0,80 0,80	369,95 134,47		0,100 0,100	29,60 10,76		
	SOMMANO mc					40,36	3,89	157,00
2793 / 336 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via Concezio Muzi - strada figura 1 - figura 2	0,20 0,20	369,95 134,47		0,100 0,100	7,40 2,69		
	SOMMANO mc					10,09	110,53	1'115,25
2794 / 507 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - blocco portapalo 1 e 2 fig. 1	0,30 0,30	1,20 20,00	1,200 0,600	1,000 0,600	0,43 2,16		
	SOMMANO mc					2,59	6,63	17,17
2795 / 508 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - blocco portapalo 1 e 2 fig. 1	0,70 0,70	1,20 20,00	1,200 0,600	1,000 0,600	1,01 5,04		
	SOMMANO mc					6,05	110,53	668,71
2796 / 701 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - marciapiede esistente - figura 5 - figura 6 *(larg.=(2,27+1,85)/2) - figura 7 *(larg.=(4,80+3,10)/2) - figura 8 *(larg.=(3,10+2,80)/2)		30,25 14,20 11,55 11,55	2,060 3,950 2,950		30,25 29,25 45,62 34,07		
	SOMMANO mq					139,19	6,07	844,88
2797 / 702 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chiusini esistenti	4,00			45,000	180,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					180,00		7'277'696,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					180,00		7'277'696,55
		8,00			32,000	256,00		
	SOMMANO kg					436,00	0,19	82,84
2798 / 703 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - figura 5 - figura 6 - figura 7 - figura 8		4,20 13,60 11,65 11,60 2,80			4,20 13,60 11,65 11,60 2,80		
	SOMMANO m					43,85	2,20	96,47
2799 / 704 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - figura 5 lista vicolo		1,70	0,500		0,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,85	18,18	15,45
2800 / 705 NP R.02.060.022 .b	NP R.02.060.022.b - (Rif. Regione Campania) Demolizione d ... una distanza di 50 m non armati di altezza da 10,1 a 20 cm - figura 5, in parte - figura 6		7,50 6,50	3,500 2,600		26,25 16,90		
	SOMMANO mq					43,15	18,91	815,97
2801 / 706 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - figura 5 <b>- a detrarre quant. art. preced.</b> - figura 6 *(larg.=(2,27+1,85)/2) - figura 7 *(larg.=(4,80+3,10)/2) - figura 8 *(larg.=(3,10+2,80)/2)	0,20 <b>0,20</b> 0,20 0,20 0,20	30,25 <b>7,50</b> 14,20 11,55 11,55	<b>3,500</b> 2,060 3,950 2,950	0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,200 0,200	1,21 <b>-1,05</b> 1,17 1,82 1,36		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					5,56 <b>-1,05</b>		
	SOMMANO mc					4,51	3,89	17,54
2802 / 707 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - figura 5 - figura 6 *(larg.=(2,27+1,85)/2) - figura 7 *(larg.=(4,80+3,10)/2) - figura 8 *(larg.=(3,10+2,80)/2)	0,80 <b>0,80</b> 0,80 0,80	30,25 <b>7,50</b> 14,20 11,55 11,55	<b>3,500</b> 2,060 3,950 2,950	0,200 <b>0,200</b> 0,200 0,200	4,84 <b>-4,20</b> 4,68 7,30 5,45		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					22,27 <b>-4,20</b>		
	SOMMANO mc					18,07	110,53	1'997,28
2803 / 1373 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - adiacente ingresso Castel Capuano, fig 1 tav. 10 - fig 2 - fig 3 *(larg.=(9,70+6,50)/2)		44,50 13,30 13,20	9,500 9,700 8,100		422,75 129,01 106,92		
	SOMMANO mq					658,68	6,07	3'998,19
2804 / 2294 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2)	0,80	2,13	5,800	0,200	1,98		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,98		7'284'720,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,98		7'284'720,29
	- Figura 8b, nuovo marciapiede antistante recinzione tribunale	0,80	13,60	1,500	0,200	3,26		
	SOMMANO mc					5,24	3,89	20,38
2805 / 2295 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b, nuovo marciapiede antistante recinzione tribunale	0,20 0,20	2,13 13,60	5,800 1,500	0,200 0,200	0,49 0,82		
	SOMMANO mc					1,31	110,53	144,79
2806 / 2444 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2)  (lung.=(8,50+6,00)/2) - tratto di collegamento con la figura "1" di ott.2019		1,20 5,85 7,25 0,80	4,000 8,900 10,900 8,500		4,80 52,07 79,03 6,80		
	SOMMANO mq					142,70	6,07	866,19
2807 / 2445 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2)  (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"	0,80 0,80 0,80 0,80	1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500	0,200 0,200 0,200 0,200	0,77 8,33 11,16 61,61		
	SOMMANO mc					81,87	3,89	318,47
2808 / 2446 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2)  (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"	0,20 0,20 0,20 0,20	1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500	0,200 0,200 0,200 0,200	0,19 2,08 2,79 15,40		
	SOMMANO mc					20,46	110,53	2'261,44
2809 / 2637 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Figura 5 *(larg.=(11,00+9,70)/2) - Figura 6, 30,00 mq - Figura 7		5,80 30,00 8,90	10,350 4,800		60,03 30,00 42,72		
	SOMMANO mq					132,75	6,07	805,79
2810 / 2638 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "A", tratto curvo		4,60			4,60		
	SOMMANO m					4,60	2,20	10,12
2811 / 2639 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Marciapiede "A", tratto curvo, mq 6.70		6,70			6,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,70	18,18	121,81
2812 / 2640	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'289'269,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'289'269,28
E.01.010.010 .a	d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. ricostruzioni - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d - Fig. 8c - Marciapiede "A", tratto curvo, completamento	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20	9,50 13,20 103,30 42,72 3,30 2,20 8,08	6,000 6,950   1,500 1,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	9,12 14,68 16,53 6,84 0,79 0,53 0,32		
	SOMMANO mc					48,81	3,89	189,87
2813 / 2641 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. ricostruzioni - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d - Fig. 8c - Marciapiede "A", tratto curvo, completamento	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80	9,50 13,20 103,30 42,72 3,30 2,20 8,08	6,000 6,950   1,500 1,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	2,28 3,67 4,13 1,71 0,20 0,13 1,29		
	SOMMANO mc					13,41	110,53	1'482,21
2814 / 2698 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Figura 8 - Figura 9 - Figura 10 - Figura 11 - Figura 12		45,00 5,80 16,00 7,00 12,00	4,600 5,250 6,500 6,450 5,250		207,00 30,45 104,00 45,15 63,00		
	SOMMANO mq					449,60	6,07	2'729,07
2815 / 2699 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - Figura 8 - Figura 9 - Figura 10 - Figura 11 - Figura 12	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	45,00 5,80 16,00 7,00 12,00	4,600 5,250 6,500 6,450 5,250	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	41,40 6,09 20,80 9,03 12,60		
	SOMMANO mc					89,92	3,89	349,79
2816 / 2700 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - Figura 8 - Figura 9 - Figura 10 - Figura 11 - Figura 12	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	45,00 5,80 16,00 7,00 12,00	4,600 5,250 6,500 6,450 5,250	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	10,35 1,52 5,20 2,26 3,15		
	SOMMANO mc					22,48	110,53	2'484,71
2817 / 2779 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Figura 12, incrocio con Via Tribunali		3,00	8,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	6,07	145,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'296'650,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'296'650,61
2818 / 2781 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(1,95+2,60)/2) - fig. 2 *(larg.=(3,15+1,75)/2)		5,35 6,50	2,275 2,450		12,17 15,93		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					28,10	18,18	510,86
2819 / 2782 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - Figura 12, incrocio con Via Tribunali - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(2,60+2,70)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2)	0,80 0,20 0,20	3,00 5,35 6,75	8,000 2,650 3,325	0,250 0,200 0,200	4,80 0,57 0,90		
	SOMMANO mc					6,27	3,89	24,39
2820 / 2783 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - Figura 12, incrocio con Via Tribunali - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(2,60+2,70)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2)	0,20 0,80 0,80	3,00 5,35 6,75	8,000 2,650 3,325	0,250 0,200 0,200	1,20 2,27 3,59		
	SOMMANO mc					7,06	110,53	780,34
2821 / 2795 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - quantità detratta all'art. prec.		3,58			3,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,58	148,39	531,24
2822 / 2832 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(lung.=13,50+4,40) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(lung.=4,40+10,85+11,15)		17,90 26,40			17,90 26,40		
	SOMMANO m					44,30	2,20	97,46
2823 / 2833 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - SI DETRAE LA QUANTITA' del 30 giugno 21, pavim. cubetti non in basoli - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(1,95+2,60)/2) - fig. 2 *(larg.=(3,15+1,75)/2)	-1,00 -1,00	5,35 6,50	2,275 2,450		-12,17 -15,93		
	SI DETRAGGONO m <sup>2</sup>					-28,10	18,18	-510,86
2824 / 2834 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(1,95+2,60)/2) - fig. 2 *(larg.=(3,15+1,75)/2) - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(3,45+3,80)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(4,10+3,50)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(2,05+3,30)/2)		5,35 6,50 7,10 5,83 3,55 10,55	2,275 2,450 3,625 3,800 4,400 2,675		12,17 15,93 25,74 22,15 15,62 28,22		
	SOMMANO mq					119,83	6,07	727,37
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'298'811,41



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							7'298'811,41	
2825 / 2835 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(1,95+2,60)/2) - fig. 2 *(larg.=(3,15+1,75)/2) - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(3,45+3,80)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(4,40+3,80)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(4,40+3,60)/2) (larg.=(2,35+3,60)/2)	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	5,35 6,50 7,10 5,83 3,55 11,15	2,275 2,450 3,625 4,100 4,400 2,975	0,250 0,250 0,250 0,250 0,200 0,250	0,61 0,80 1,29 1,20 0,62 2,11 1,66			
	SOMMANO mc					8,29	3,89	32,25	
2826 / 2836 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+5,90)/2)*(larg.=(1,95+2,60)/2) - fig. 2 *(larg.=(3,15+1,75)/2) - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(3,45+3,80)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(4,40+3,80)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(4,40+3,60)/2) (larg.=(2,35+3,60)/2)	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	5,35 6,50 7,10 5,83 3,55 11,15	2,275 2,450 3,625 4,100 4,400 2,975	0,250 0,250 0,250 0,250 0,200 0,250	2,43 3,19 5,15 4,78 2,50 8,44 6,63			
	SOMMANO mc					33,12	110,53	3'660,75	
2827 / 2916 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(lung.=12,65+5,00)		17,65			17,65			
	SOMMANO m					17,65	2,20	38,83	
2828 / 2917 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale - Tav. demolizioni - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(2,35+1,30)/2) (larg.=(4,80+4,00)/2)		12,65 5,00	1,825 4,400		23,09 22,00			
	SOMMANO mq					45,09	6,07	273,70	
2829 / 2918 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tav. demolizioni - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(2,65+1,60)/2) (larg.=(5,10+4,30)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali	0,20 0,20 0,20	12,65 5,00 13,00	2,125 4,700 6,200	0,250 0,250 0,250	1,34 1,18 4,03			
	SOMMANO mc					6,55	3,89	25,48	
2830 / 2919 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tav. demolizioni - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(2,65+1,60)/2) (larg.=(5,10+4,30)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali	0,80 0,80 0,80	12,65 5,00 13,00	2,125 4,700 6,200	0,250 0,250 0,250	5,38 4,70 16,12			
	SOMMANO mc					26,20	110,53	2'895,89	
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>								
2831 / 385 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'305'738,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'305'738,31
.a	- quantità prec. Vedi voce n° 334 [mq 504.42] Vedi voce n° 335 [mc 40.36] Vedi voce n° 336 [mc 10.09]				0,200	100,88 40,36 10,09		
	SOMMANO mc					151,33	10,73	1'623,77
2832 / 386 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 385 [mc 151.33]	2,00				302,66		
	SOMMANO mc					302,66	7,12	2'154,94
2833 / 444 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
.a	- sottofondo - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47		0,250 0,250	92,49 33,62		
	SOMMANO mc					126,11	10,73	1'353,16
2834 / 445 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 444 [mc 126.11]	2,00				252,22		
	SOMMANO mc					252,22	7,12	1'795,81
2835 / 509 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
.a	Vedi voce n° 507 [mc 2.59] Vedi voce n° 508 [mc 6.05]					2,59 6,05		
	SOMMANO mc					8,64	10,73	92,71
2836 / 510 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 509 [mc 8.64]	2,00				17,28		
	SOMMANO mc					17,28	7,12	123,03
2837 / 715 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
.a	Vedi voce n° 705 [mq 43.15] Vedi voce n° 706 [mc 4.51] Vedi voce n° 707 [mc 18.07]				0,200	8,63 4,51 18,07		
	SOMMANO mc					31,21	10,73	334,88
2838 / 716 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km							
.b	- per ulteriori 10 km Vedi voce n° 715 [mc 31.21]	2,00				62,42		
	SOMMANO mc					62,42	7,12	444,43
2839 / 2296 R.02.065.010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
.a	Vedi voce n° 2294 [mc 5.24] Vedi voce n° 2295 [mc 1.31]					5,24 1,31		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,55		7'313'661,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,55		7'313'661,04
	SOMMANO mc					6,55	10,73	70,28
2840 / 2297 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2296 [mc 6.55]	2,00				13,10		
	SOMMANO mc					13,10	7,12	93,27
2841 / 2447 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2445 [mc 81.87] Vedi voce n° 2446 [mc 20.46]					81,87 20,46		
	SOMMANO mc					102,33	10,73	1'098,00
2842 / 2448 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2447 [mc 102.33]	2,00				204,66		
	SOMMANO mc					204,66	7,12	1'457,18
2843 / 2642 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2640 [mc 48.81] Vedi voce n° 2641 [mc 13.41]					48,81 13,41		
	SOMMANO mc					62,22	10,73	667,62
2844 / 2643 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2642 [mc 62.22]	2,00				124,44		
	SOMMANO mc					124,44	7,12	886,01
2845 / 2701 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2699 [mc 89.92] Vedi voce n° 2700 [mc 22.48]					89,92 22,48		
	SOMMANO mc					112,40	10,73	1'206,05
2846 / 2702 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2701 [mc 112.40]	2,00				224,80		
	SOMMANO mc					224,80	7,12	1'600,58
2847 / 2784 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2782 [mc 6.27] Vedi voce n° 2783 [mc 7.06]					6,27 7,06		
	SOMMANO mc					13,33	10,73	143,03
2848 / 2785 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2784 [mc 13.33]	2,00				26,66		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					26,66		7'320'883,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					26,66		7'320'883,06
	SOMMANO mc					26,66	7,12	189,82
2849 / 2837 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2835 [mc 8.29] Vedi voce n° 2836 [mc 33.12]					8,29 33,12		
	SOMMANO mc					41,41	10,73	444,33
2850 / 2838 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2837 [mc 41.41]	2,00				82,82		
	SOMMANO mc					82,82	7,12	589,68
2851 / 2920 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2918 [mc 6.55] Vedi voce n° 2919 [mc 26.20]					6,55 26,20		
	SOMMANO mc					32,75	10,73	351,41
2852 / 2921 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2920 [mc 32.75]	2,00				65,50		
	SOMMANO mc					65,50	7,12	466,36
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
2853 / 462 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4  - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47			369,95 134,47		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					504,42	1,78	897,87
2854 / 463 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - sottofondo nuovo pavimentazione - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47		0,150 0,150	55,49 20,17		
	SOMMANO mc					75,66	167,31	12'658,67
2855 / 464 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - sottofondo nuovo pavimentazione, ø8 20x20 - strada figura 1 - figura 2		369,95 134,47		3,950 3,950	1'461,30 531,16		
	SOMMANO kg					1'992,46	2,21	4'403,34
2856 / 512 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - prima area centrale in curva e tratto rettilineo, verso via dei tribunali		4,20	15,000	0,100	6,30		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,30		7'340'884,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,30		7'340'884,54
	SOMMANO mc		4,20 13,75	28,100	0,100 0,100	11,80 1,38		
2857 / 513 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.		4,20 4,20 13,75	15,000 28,100		63,00 118,02 13,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					194,77	28,00	545,44
2858 / 514 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - perpendicolare al muretto Castel Capuano, lato via dei tribunali		10,20			10,20		
	SOMMANO m					10,20	27,34	278,87
2859 / 515 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - adiacente il muretto recinzioni e Castel Capuano		26,70			26,70		
	SOMMANO m					26,70	37,29	995,64
2860 / 528 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Via Tribunali, lato Nord verso via Dei Tribunali, a completamento area dopo il tratto in curva (lung.=(9,65+8,50)/2) (lung.=(8,50+7,80+8,50)/3)*(larg.=(12,60+24,50)/2) <b>- a detrarre tratto dicembre 18</b>		10,30 9,08 8,27	20,650 5,800 18,550	0,100 0,100 0,100	21,27 5,27 15,34		
	- tratto adiacente recinzione Castel Capuano, per nuovo marciapiede (vicino basoli esistenti) *(larg.=(0,55+0,58)/2)		20,65	0,565	0,100	1,17		
	Sommano positivi mc					43,05		
	Sommano negativi mc					-18,10		
	SOMMANO mc					24,95	28,00	698,60
2861 / 529 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - lato DX verso via Dei Tribunali, a completamento area dopo il tratto in curva (lung.=(9,65+8,50)/2) (lung.=(8,50+7,80+8,50)/3)*(larg.=(12,60+24,50)/2) <b>- a detrarre tratto dicembre 18</b>		10,30 9,08 8,27	20,650 5,800 18,550		212,70 52,66 153,41		
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					418,77		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-181,02		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					237,75	52,93	12'584,11
2862 / 572 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - posa cordolo tratto in curva e seguente		6,75 20,65		0,150 0,150	1,01 3,10		
	SOMMANO mq					4,11	23,04	94,69
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'366'391,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'366'391,07
2863 / 573 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - posa cordolo tratto in curva e seguente	0,30 0,30	6,75 20,65			2,03 6,20		
	SOMMANO m					8,23	27,34	225,01
2864 / 574 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - posa cordolo tratto in curva e seguente	0,70 0,70	6,75 20,65			4,73 14,46		
	SOMMANO m					19,19	37,29	715,60
2865 / 578 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - tratto adiacente recinzione Castel Capuano, per nuovo marciapiede (vicino basoli esistenti) *(larg.=(0,55+0,58)/2)		20,65	0,565		11,67		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					11,67	148,39	1'731,71
2866 / 708 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - marciapiede nuovo - figura 5 - figura 6 *(larg.=(4,20+2,23)/2)  - figura 7 - figura 8 *(larg.=(5,60+4,90)/2)		30,25 9,35 4,25 11,55 11,55	3,215 2,150 4,950 5,250		30,25 30,06 9,14 57,17 60,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					187,26	1,78	333,32
2867 / 709 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - marciapiede nuovo - figura 5 - figura 6 *(larg.=(4,20+2,23)/2)  - figura 7 - figura 8 *(larg.=(5,60+4,90)/2)		30,25 9,35 4,25 11,55 11,55	3,215 2,150 4,950 5,250	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,03 3,01 0,91 5,72 6,06		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,73	28,84	540,17
2868 / 710 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - marciapiede nuovo - figura 5 - figura 6 *(larg.=(4,20+2,23)/2)  - figura 7 - figura 8 *(larg.=(5,60+4,90)/2)		30,25 9,35 4,25 11,55 11,55	3,215 2,150 4,950 5,250	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,03 3,01 0,91 5,72 6,06		
	SOMMANO mc					18,73	28,00	524,44
2869 / 711 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede nuovo - figura 8 cordolo di chiusura *(lung.=5,50+2,50)		8,00		0,150	1,20		
	SOMMANO mq					1,20	23,04	27,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'370'488,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'370'488,97
2870 / 712 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede nuovo - figura 8 cordolo di chiusura *(lung.=5,50+2,50)	0,30	8,00			2,40		
	SOMMANO m					2,40	27,34	65,62
2871 / 713 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede nuovo - figura 8 cordolo di chiusura *(lung.=5,50+2,50)	0,70	8,00			5,60		
	SOMMANO m					5,60	37,29	208,82
2872 / 714 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - marciapiede nuovo - figura 5 - figura 6 *(larg.=(4,20+2,23)/2)  - figura 7 - figura 8 *(larg.=(5,60+4,90)/2)		30,25 9,35 4,25 11,55 11,55	3,215 2,150 4,950 5,250		30,25 30,06 9,14 57,17 60,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					187,26	148,39	27'787,51
2873 / 876 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - lato DX verso via Dei Tribunali, a completamento area dopo il tratto in curva (lung.=(9,65+8,50)/2) (lung.=(8,50+7,80+8,50)/3)*(larg.=(12,60+24,50)/2)		10,30 9,08 8,27 13,75	20,650 5,800 18,550		212,70 52,66 153,41 13,75		
	SOMMANO mq					432,52	6,00	2'595,12
2874 / 2298 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b - marciapiede antistante aiuola trib.		2,13 13,60 42,20	5,800 1,500 0,850	0,100 0,100 0,100	1,24 2,04 3,59		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,87	28,84	198,13
2875 / 2299 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b - marciapiede antistante aiuola trib.		2,13 13,60 42,20	5,800 1,500 0,850		12,35 20,40 35,87		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,62	1,78	122,14
2876 / 2300 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b - marciapiede antistante aiuola tribunale		2,13 13,60 42,20	5,800 1,500 0,850	0,100 0,100 0,100	1,24 2,04 3,59		
	SOMMANO mc					6,87	28,00	192,36
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'401'658,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'401'658,67
2877 / 2301 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - marciapiede antistante aiuola tribunale		42,20		0,200	8,44		
	SOMMANO mq					8,44	23,04	194,46
2878 / 2302 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - marciapiede antistante aiuola tribunale	0,30	42,20			12,66		
	SOMMANO m					12,66	27,34	346,12
2879 / 2303 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - marciapiede antistante aiuola tribunale	0,70	42,20			29,54		
	SOMMANO m					29,54	37,29	1'101,55
2880 / 2304 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Tav. nuova pavimentazione - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b - marciapiede antistante aiuola trib.		2,13 13,60 42,20	5,800 1,500 0,550		12,35 20,40 23,21		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					55,96	31,89	1'784,56
2881 / 2305 NP_UNE_017 7 (Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - Tav. nuova pavimentazione - vedi posa art. precedente - Figura 8a *(lung.=(2,75+1,50)/2) - Figura 8b - marciapiede antistante aiuola trib.		2,13 13,60 42,20	5,800 1,500 0,550		12,35 20,40 23,21		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					55,96	51,11	2'860,12
2882 / 2449 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2)  (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"		1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500	0,100 0,100 0,100 0,100	0,48 5,21 6,98 38,51		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					51,18	28,84	1'476,03
2883 / 2450 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2)  (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"		1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500		4,80 52,07 69,76 385,05		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					511,68	1,78	910,79
2884 / 2451 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Vedi tavola ricostruzioni - rete ø 8 -20x20							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'410'332,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'410'332,30
	- Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2) (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"		1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500	3,950 3,950 3,950 3,950	18,96 205,66 275,55 1'520,95		
	SOMMANO kg					2'021,12	2,21	4'466,68
2885 / 2452 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Vedi tavola ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale *(larg.=(5,00+3,00)/2) (lung.=(6,80+6,00)/2) - Area "2"		1,20 5,85 6,40 45,30	4,000 8,900 10,900 8,500	0,150 0,150 0,150 0,150	0,72 7,81 10,46 57,76		
	SOMMANO mc					76,75	167,31	12'841,04
2886 / 2456 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - completamento marciapiede ai lati dell'ingresso del tribunale, antistante aiuola	0,30 0,30	2,00 2,20			0,60 0,66		
	SOMMANO m					1,26	27,34	34,45
2887 / 2458 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tavola Rifacimento - sistemazione pozzetti ai lati della porta d'ingr. tribunale - completamento marciapiede ai lati dell'ingresso del tribunale, antistante aiuola (larg.=0,55+0,30) (larg.=0,55+0,30)	2,00	2,00	0,400	0,300	0,48		
	SOMMANO m³					0,84	28,84	24,23
2888 / 2459 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Tavola Rifacimento - completamento marciapiede ai lati dell'ingresso del tribunale, antistante aiuola		1,30 3,60	0,550 0,550		0,72 1,98		
	SOMMANO m²					2,70	31,89	86,10
2889 / 2460 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale -per cubetti *(larg.=(5,00+3,00)/2) (lung.=(6,80+6,00)/2)		1,20 5,85 6,40	4,000 8,900 10,900	0,100 0,100 0,100	0,48 5,21 6,98		
	SOMMANO mc					12,67	28,00	354,76
2890 / 2461 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale -per cubetti *(larg.=(5,00+3,00)/2) (lung.=(6,80+6,00)/2)		1,20 5,85 6,40	4,000 8,900 10,900		4,80 52,07 69,76		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					126,63		7'428'139,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					126,63		7'428'139,56
	SOMMANO m <sup>2</sup>					126,63	12,34	1'562,61
2891 / 2462 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2461 [m <sup>2</sup> 126.63]					126,63		
	SOMMANO mq					126,63	30,46	3'857,15
2892 / 2463 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2461 [m <sup>2</sup> 126.63]					126,63		
	SOMMANO mq					126,63	9,62	1'218,18
2893 / 2464 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2461 [m <sup>2</sup> 126.63]					126,63		
	SOMMANO mq					126,63	6,00	759,78
2894 / 2565 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Area "2" antistante Tribunale -per cubetti		42,50	8,400	0,100	35,70		
	SOMMANO mc					35,70	28,00	999,60
2895 / 2566 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Vedi tavola ricostruzioni - Area "2" antistante Tribunale		42,50	8,400		357,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					357,00	12,34	4'405,38
2896 / 2567 NP 113 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo di cubetti napoletani in pietr ... sporto dal deposito fino al cantiere con autocarro 4 assi. Vedi voce n° 2566 [m <sup>2</sup> 357.00]					357,00		
	SOMMANO mq					357,00	30,46	10'874,22
2897 / 2568 NP 122 rif. analisi	NP 122 rif. analisi - Compenso per la trasformazione dei ... ssore, con utilizzo di macchina spaccapietra cantierabile. Vedi voce n° 2566 [m <sup>2</sup> 357.00]					357,00		
	SOMMANO mq					357,00	9,62	3'434,34
2898 / 2569 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2566 [m <sup>2</sup> 357.00]					357,00		
	SOMMANO mq					357,00	6,00	2'142,00
2899 / 2644 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d - Fig. 8c		9,50 13,20 103,30 42,72 3,30 2,20	6,000 6,950	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	5,70 9,17 10,33 4,27 0,50 0,33		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					30,30		7'457'392,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					30,30		7'457'392,82
	- Marciapiede "A", tratto curvo, completamento		8,08		0,100	0,81		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					31,11	28,84	897,21
2900 / 2645 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d - Fig. 8c - Marciapiede "A", tratto curvo, completamento		9,50 13,20 103,30 42,72 3,30 2,20 8,08	6,000 6,950		57,00 91,74 103,30 42,72 4,95 3,30 8,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					311,09	1,78	553,74
2901 / 2646 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra - Tav. Nuova Pavim. - rete ø 8 -20x20 - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d		9,50 13,20 103,30 42,72 3,30	6,000 6,950	3,950 3,950 3,950 3,950 3,950	225,15 362,37 408,04 168,74 19,55		
	SOMMANO kg					1'183,85	2,21	2'616,31
2902 / 2647 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tav. Nuova Pavim. - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d		9,50 13,20 103,30 42,72 3,30	6,000 6,950	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	8,55 13,76 15,50 6,41 0,74		
	SOMMANO mc					44,96	167,31	7'522,26
2903 / 2648 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. Nuova Pavim. - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d		12,40 13,20 103,30 42,72 3,30	6,000 6,950	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	7,44 9,17 10,33 4,27 0,50		
	SOMMANO mc					31,71	28,00	887,88
2904 / 2649 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tav. Nuova Pavim. - Figura 3 - Figura 4 *(larg.=(6,00+7,90)/2) - Fig. 5, mq. 103,30 - Fig. 6, mq. 42,72 - Fig. 8d		12,40 13,20 103,30 42,72 3,30	6,000 6,950		74,40 91,74 103,30 42,72 4,95		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					317,11	52,93	16'784,63
2905 / 2650	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'486'654,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'486'654,85
NP 105 rif. analisi	vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2649 [m² 317.11]					317,11		
	SOMMANO mq					317,11	6,00	1'902,66
2906 / 2651 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2649 [m² 317.11]					317,11		
	SOMMANO mq					317,11	6,00	1'902,66
2907 / 2656 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "A", completamento tratto curvo	0,30	4,60			1,38		
	SOMMANO m					1,38	27,34	37,73
2908 / 2657 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "A", completamento tratto curvo	0,70	4,60			3,22		
	SOMMANO m					3,22	37,29	120,07
2909 / 2658 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Tavola Rifacimento - Marciapiede "A", completamento tratto curvo mq. 6,70 - figura 8c - lista fig. 6		6,70			6,70		
			3,30	1,500		4,95		
			5,20	0,300		1,56		
	SOMMANO m²					13,21	31,89	421,27
2910 / 2780 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1-2 *(lung.=3,00+ 4,80+6,90)		14,70			14,70		
	SOMMANO m					14,70	2,20	32,34
2911 / 2786 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+ 5,90)/2)*(larg.=(2,60+2,70)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2) - strada: - Figura 9 *(larg.=(4,80+4,70)/2) - Figura 10 *(lung.=(19,60-11,70)*(larg.=(5,00+4,70)/2) - Fig. 11 - Fig. 12 - Fig. 13		5,35	2,650	0,100	1,42		
			6,75	3,325	0,100	2,24		
			11,70	4,750	0,100	5,56		
			7,90	4,850	0,100	3,83		
			13,00	3,700	0,100	4,81		
			12,40	3,900	0,100	4,84		
			42,50	2,000	0,100	8,50		
			8,80	3,000	0,100	2,64		
	SOMMANO m³					33,84	28,84	975,95
2912 / 2787 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(4,80+ 5,90)/2)*(larg.=(2,60+2,70)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2) - strada:		5,35	2,650		14,18		
			6,75	3,325		22,44		
	SOMMANO m³					36,62		7'492'047,53
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					36,62		7'492'047,53
	- Figura 9 *(larg.=(4,80+4,70)/2)		11,70	4,750		55,58		
	- Figura 10 *(lung.=19,60-11,70)*(larg.=(5,00+4,70)/2)		7,90	4,850		38,32		
	- Fig. 11		13,00	3,700		48,10		
	- Fig. 12		12,40	3,900		48,36		
	- Fig. 13		42,50	2,000		85,00		
			8,80	3,000		26,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					338,38	1,78	602,32
2913 / 2788 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Tav. nuova pavimentazione - strada: rete ø8 20x20 - Figura 9 *(larg.=(4,80+4,70)/2)		11,70	4,750	3,950	219,52		
	- Figura 10 *(lung.=19,60-11,70)*(larg.=(5,00+4,70)/2)		7,90	4,850	3,950	151,34		
	- Fig. 11		13,00	3,700	3,950	190,00		
	- Fig. 12		12,40	3,900	3,950	191,02		
	- Fig. 13		42,50	2,000	3,950	335,75		
			8,80	3,000	3,950	104,28		
	SOMMANO kg					1'191,91	2,21	2'634,12
2914 / 2789 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - Tav. nuova pavimentazione, massetto, base cubetti - strada: - Figura 9 *(larg.=(4,80+4,70)/2)		11,70	4,750	0,150	8,34		
	- Figura 10 *(lung.=19,60-11,70)*(larg.=(5,00+4,70)/2)		7,90	4,850	0,150	5,75		
	- Fig. 11		13,00	3,700	0,150	7,22		
	- Fig. 12		12,40	3,900	0,150	7,25		
	- Fig. 13		42,50	2,000	0,150	12,75		
			8,80	3,000	0,150	3,96		
	SOMMANO mc					45,27	167,31	7'574,12
2915 / 2790 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tavola Rifacimento - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 - fig. 2 - fig. 3		4,80		0,200	0,96		
			6,90		0,200	1,38		
			14,30		0,200	2,86		
	SOMMANO mq					5,20	23,04	119,81
2916 / 2791 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=3,00+4,80) - fig. 2 - fig. 3	0,30	7,80			2,34		
		0,30	6,90			2,07		
		0,30	14,30			4,29		
	SOMMANO m					8,70	27,34	237,86
2917 / 2792 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 - fig. 2 - fig. 3	0,70	3,00			2,10		
		0,70	4,80			3,36		
		0,70	6,90			4,83		
		0,70	14,30			10,01		
	SOMMANO m					20,30	37,29	756,99
2918 / 2793	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'503'972,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'503'972,75
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Vedi tavola ricostruzioni - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(5,60+4,50)/2)*(larg.=(2,70+2,60)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2)		5,05 6,75	2,650 3,325	0,100 0,100	1,34 2,24		
	SOMMANO mc					3,58	28,00	100,24
2919 / 2794 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Marciapiede "B", prima parte, lato via Colletta, fig. 1 *(lung.=(5,60+4,50)/2)*(larg.=(2,70+2,60)/2) - fig. 2 *(lung.=(6,60+6,90)/2)*(larg.=(4,30+2,35)/2)		5,05 6,75	2,650 3,325		13,38 22,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					35,82		
	- a detrarre il 10% per integrazioni	-0,10	35,82			-3,58		
	Parziale m <sup>2</sup>					-3,58		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					35,82 -3,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,24	31,89	1'028,13
2920 / 2796 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - si considera il 50% per basoli amm.ne Vedi voce n° 2794 [m <sup>2</sup> 32.24]	0,50				16,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					16,12	51,11	823,89
2921 / 2839 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2)		7,10 5,83 3,55 10,55 11,15	5,050 6,250 4,400 6,400 5,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,59 3,64 1,56 6,75 6,24		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					21,78	28,84	628,14
2922 / 2840 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2)		7,10 5,83 3,55 10,55 11,15	5,050 6,250 4,400 6,400 5,600		35,86 36,44 15,62 67,52 62,44		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					217,88	1,78	387,83
2923 / 2841 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - Tav. nuova pavimentazione - strada: rete ø8 20x20 - ingresso al civico 13		3,55	4,400	3,950	61,70		
	SOMMANO kg					61,70	2,21	136,36
2924 / 2842 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 - ingresso al civico 13		3,55	4,400	0,150	2,34		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,34		7'507'077,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,34		7'507'077,34
	SOMMANO mc					2,34	167,31	391,51
2925 / 2843 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "C", prima parte, lato via Colletta, fig. 1-2  - fig. 3 e 4 *(lung.=50,25-10,85-11,15)		10,55 11,15 28,25		0,200 0,200 0,200	2,11 2,23 5,65		
	SOMMANO mq					9,99	23,04	230,17
2926 / 2844 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 4  - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2  - fig. 3 e 4 *(lung.=50,25-10,85-11,15)	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	7,00 6,80 10,85 11,15 28,25			2,10 2,04 3,26 3,35 8,48		
	SOMMANO m					19,23	27,34	525,75
2927 / 2845 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 4  - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2  - fig. 3 e 4 *(lung.=50,25-10,85-11,15)	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	7,00 6,80 10,85 11,15 28,25			4,90 4,76 7,60 7,81 19,78		
	SOMMANO m					44,85	37,29	1'672,46
2928 / 2846 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2) - ingresso fabbricato *(lung.=(2,90+4,20)/2) - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2)		7,10 5,83 3,55 10,55 11,15	5,050 6,250 4,400 6,400 5,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	3,59 3,64 1,56 6,75 6,24		
	SOMMANO mc					21,78	28,00	609,84
2929 / 2849 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Tav. nuova pavimentazione - si considera il 50% per basoli dell'Amm.ne. (marciapiede prima pavim. a cubetti) - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2)  - Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2)	0,50 0,50 0,50 0,50	7,10 5,83 10,55 11,15	5,050 6,250 6,400 5,600		17,93 18,22 33,76 31,22		
	SOMMANO m²					101,13	31,89	3'225,04
2930 / 2850 NP_UNE_01 7	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - Tav. nuova pavimentazione							
	A RIPORTARE							7'513'732,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'513'732,11
-(Rif.AN	- si considera il 50% per basoli dell'Amm.ne. (marciapiede prima pavim. a cubetti) - vedi anche art. preced. - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2)	0,50 0,50	7,10 5,83	5,050 6,250		17,93 18,22		
	- Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2)	0,50 0,50	10,55 11,15	6,400 5,600		33,76 31,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					101,13	51,11	5'168,75
2931 / 2851 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tav. nuova pavimentazione - si considera il 50% per nuovi basoli (marciapiede prima pavim. a cubetti) - Marciapiede "B", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(5,80+4,30)/2) (lung.=(5,50+6,15)/2)*(larg.=(6,70+5,80)/2)	0,50 0,50	7,10 5,83	5,050 6,250		17,93 18,22		
	- Marciapiede "C", prima parte, fig. 1-2 *(larg.=(6,30+6,50)/2) (larg.=(4,90+6,30)/2) - lista di chiusura su via Colletta	0,50 0,50	10,55 11,15	6,400 5,600		33,76 31,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,57	148,39	15'220,36
2932 / 2852 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tav. nuova pavimentazione - ingresso fabbricato, al civ. 13 *(lung.=(2,90+5,40)/2) - figura 9 *(lung.=(6,90+4,50) - figura 10 *(larg.=(9,70)/2) - figura 11 (lung.=(8,30+6,45)/2)*(larg.=(4,40+5,00)/2)		4,15 11,40 8,20 4,40 7,38	6,900 4,750 4,850 5,350 4,700		28,64 54,15 39,77 23,54 34,69		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					180,79	52,93	9'569,21
2933 / 2853 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. - Tav. nuova pavimentazione - ingresso fabbricato, al civ. 13 *(lung.=(2,90+5,40)/2) - figura 9 *(lung.=(6,90+4,50) - figura 10 *(larg.=(9,70)/2) - figura 11 (lung.=(8,30+6,45)/2)*(larg.=(4,40+5,00)/2)		4,15 11,40 8,20 4,40 7,38	6,900 4,750 4,850 5,350 4,700		28,64 54,15 39,77 23,54 34,69		
	SOMMANO mq					180,79	6,00	1'084,74
2934 / 2854 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 2853 [mq 180.79]					180,79		
	SOMMANO mq					180,79	6,00	1'084,74
2935 / 2922 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tav. nuova pavimentazione - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali		12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200	0,100 0,100 0,100	5,69 3,75 8,06		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					17,50	28,84	504,70
2936 / 2923 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 - Tav. nuova pavimentazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'546'364,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'546'364,61
	- Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali		12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200		56,93 37,50 80,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					175,03	1,78	311,55
2937 / 2924 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione							
	- Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali		12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200	0,100 0,100 0,100	5,69 3,75 8,06		
	SOMMANO mc					17,50	28,00	490,00
2938 / 2926 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. - Tav. nuova pavimentazione							
	- si considera il 50% per basoli dell'Amm.ne. (marciapiede prima pavim. a cubetti) - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali	0,50 0,50 0,50	12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200		28,46 18,75 40,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					87,51	31,89	2'790,69
2939 / 2927 NP_UNE_01 7 -(Rif.AN	NP_UNE_017 - (Rif.ANALISI) Compenso per le seguenti opera ... omune di Napoli. Prezzo di applicazione al metro quadrato. - Tav. nuova pavimentazione							
	- si considera il 50% per basoli dell'Amm.ne. (marciapiede prima pavim. a cubetti) - vedi anche art. preced. - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali	0,50 0,50 0,50	12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200		28,46 18,75 40,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					87,51	51,11	4'472,64
2940 / 2928 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tav. nuova pavimentazione							
	- si considera il 50% per nuovi basoli (marciapiede prima pavim. a cubetti) - Marciapiede "C", seconda parte, fig. 3-4 *(larg.=(4,90+4,10)/2) (larg.=(7,60+7,40)/2) - Marciapiede "C", terza parte, completamento verso via dei tribunali	0,50 0,50 0,50	12,65 5,00 13,00	4,500 7,500 6,200		28,46 18,75 40,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					87,51	148,39	12'985,61
2941 / 2995 U.05.030.040 .c	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a pu ... ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm - Tav. nuova pavimentazione							
	- Marciapiede "C", a finire verso via dei tribunali	0,30	12,00			3,60		
	SOMMANO m					3,60	27,34	98,42
2942 / 2996 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tav. nuova pavimentazione							
	- Marciapiede "C", a finire verso via dei tribunali	0,70	12,00			8,40		
	SOMMANO m					8,40	37,29	313,24
2943 / 2997	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'567'826,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'567'826,76
NP 002	superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. - Tav. nuova pavimentazione - fig. 12 e 13 a finire via Muzii		170,00		0,100	17,00		
	SOMMANO mc					17,00	28,00	476,00
2944 / 2999 E.22.010.010 .c	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... ti a parte, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. - Tav. nuova pavimentazione - fig. 12 e 13 a finire via Muzii		170,00			170,00		
	SOMMANO m²					170,00	52,93	8'998,10
2945 / 3000 NP 105 rif. analisi	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di cubetti ... avica vesuviana di recupero, delle dimensioni 12x12x15 cm. Vedi voce n° 2999 [m² 170.00]					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	6,00	1'020,00
<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>								
2946 / 585 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Via Muzi, dal tratto in curva all'imbocco di Via dei Tribunali - chiusino circolare 600 D400	5,00			61,600	308,00		
	SOMMANO kg					308,00	4,38	1'349,04
2947 / 730 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - chiusini C250 - 600x600, fig. 7  - chiusini C250 - 500x500, fig. 6 e 7 dis. cont. - chiusini C250 - 400x400 su pozzetti servizi esistenti, figura 5 dis. con. via Muzi - griglia nuova	2,00			39,000	78,00		
		4,00			28,000	112,00		
		6,00			19,000	114,00		
		1,00			20,000	20,00		
	SOMMANO kg					324,00	3,89	1'260,36
2948 / 2306 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Tav. nuova Pavimentazione - figura 8a - chiusino C250 Revo 600 - griglie su caditoia esistente	1,00			39,000	39,00		
		1,00			31,000	31,00		
	SOMMANO kg					70,00	3,89	272,30
2949 / 2454 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Vedi tavola ricostruzioni - Area "1" antistante Ingresso Tribunale - chiusini D400 ø600	2,00			61,600	123,20		
	SOMMANO kg					123,20	4,38	539,62
2950 / 2455 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - Vedi tavola ricostruzioni - lungo l'aiuola tribunale, pozz. 9-10-11 - chiusini C250 Revo 600 - chiusini ai lati della porta d'ingr. tribunale - chiusini C250 Revo 600	3,00			39,000	117,00		
		1,00			39,000	39,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					156,00		7'581'742,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					156,00		7'581'742,18
	- chiusini C250 Revo 400	1,00			19,000	19,00		
	SOMMANO kg					175,00	3,89	680,75
2951 / 2457 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm - Tavola Rifacimento - completamento marciapiede ai lati dell'ingresso del tribunale, antistante aiuola	0,70 0,70	2,00 2,20			1,40 1,54		
	SOMMANO m					2,94	37,29	109,63
2952 / 2564 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - Vedi tavola ricostruzioni - Area "2" antistante Tribunale - chiusini D400 ø600 - Chiusini D400 H100, da 600x600	3,00 3,00			61,600 52,990	184,80 158,97		
	SOMMANO kg					343,77	4,38	1'505,71
2953 / 2660 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - fig. 5 - fig. 4	2,00 1,00			61,600 61,600	123,20 61,60		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
2954 / 2661 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - fig. 8c - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 400 - griglia su caditoia - marciapiede "A" tratto curvo - chiusini C250 Revo 400 - griglie su caditoia antistante marciapiedi "A" (600) *(par.ug.=1+1)	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00			39,000 19,000 31,000 19,000 31,000	78,00 19,00 31,00 19,00 62,00		
	SOMMANO kg					209,00	3,89	813,01
2955 / 2847 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifice ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - fig. 9	3,00			61,600	184,80		
	SOMMANO kg					184,80	4,38	809,42
2956 / 2848 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede "B" - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 500 - griglia su caditoia - marciapiede "C" - chiusini C250 Revo 400 - griglie su caditoia antistante marciapiedi "C" (600) *(par.ug.=1+1) - griglie su caditoia antistante civ. 15 - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 500 - griglie su caditoia antistante civ. 23	6,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00			39,000 28,000 31,000 19,000 31,000 31,000 39,000 28,000 31,000	234,00 56,00 62,00 57,00 62,00 31,00 117,00 56,00 31,00		
	SOMMANO kg					706,00	3,89	2'746,34
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'589'216,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'589'216,46
2957 / 2925 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - marciapiede "C" - griglie su caditoia antistante civ. 33 - chiusini C250 Revo 600, fig. 4 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 400 - per completamento, terzo tratto marc. "C", verso via dei Tribunali - chiusini C250 Revo 400 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 600	1,00 2,00 1,00 2,00  2,00 1,00 1,00			31,000 39,000 28,000 19,000  19,000 28,000 39,000	31,00 78,00 28,00 38,00  38,00 28,00 39,00		
	SOMMANO kg					280,00	3,89	1'089,20
2958 / 2998 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - chiusini D400 ø600 - fig. 12 e 13	4,00			61,600	246,40		
	SOMMANO kg					246,40	4,38	1'079,23
<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>								
2959 / 586 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - collegam. portapalo 1-2 e pozzetto incrocio Piazza Dei Tribunali	2,00 2,00	30,00 28,00			60,00 56,00		
	SOMMANO m					116,00	6,95	806,20
2960 / 891 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiacente portapalo 1 e 2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,81	301,62
2961 / 2814 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - attraversamento via Dei Tribunali , fino al p.palo 1 - pp1 - pp2 Via Muzi - pp2 - pp3 Via Muzi - pp3 - pp su marciap. "G"	2,00 2,00 2,00 2,00	25,00 24,00 25,00 26,00			50,00 48,00 50,00 52,00		
	SOMMANO m					200,00	6,95	1'390,00
2962 / 2815 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. - portapalo 1-2-3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	267,42	802,26
2963 / 2816 NP- U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm - adiac. p.p. 1-2-3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,81	452,43
<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'595'137,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'595'137,40
2964 / 511 NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	267,42	534,84
2965 / 775 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - rete illuminazione, collegamento - da TR19 a TR20		32,60			32,60		
	SOMMANO m					32,60	17,19	560,39
2966 / 776 L.05.010.010 .c	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mm² - da TR19 a TR20		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	4,13	132,16
2967 / 777 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - TR 19; TR 20					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	360,00	720,00
2968 / 816 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'451,00	2'902,00
2969 / 817 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'032,00	2'064,00
2970 / 893 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - VIA MUZI: da TR19 a TR20, collegam. armature	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO ml					24,00	2,76	66,24
2971 / 2855 NP.IE.10	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto - TR6 20; TR6 21; 22; 23; 24					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	360,00	1'800,00
2972 / 2856 NP.IE.04	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m - p1; p2; p3 marciapiede "C" (TR6 21; 22; 23)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'451,00	4'353,00
2973 / 2857 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - p1; marciapiede "C" - p2; p3 marciapiede "C" - castel capuano - aiuola	2,00	24,00			24,00		
	SOMMANO ml	2,00	12,00			24,00		
		2,00	50,00			100,00		
						148,00	2,76	408,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'608'678,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'608'678,51
2974 / 2858 NP.IE.09	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 70 W - 3000 K - p1; p2; p3 marciapiede "C" (TR6 21; 22; 23)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'060,00	3'180,00
2975 / 2859 NP.IE.02	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 10 mmq - rete illuminazione, collegamento - da TR20 a TR24 *(lung.=28+28+32+32)		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	17,19	2'062,80
2976 / 2860 NP.IE.12	Apparecchio Illuminante tipo Platea PRO 35 W - 4930 lm funable white (tipo Guzzini o similare) - palo 1;marciapiede "C" (TR6 21)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'102,10	2'204,20
2977 / 2861 NP.IE.13	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare) - palo 1;marciapiede "C" (TR6 21)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	965,50	2'896,50
2978 / 3081 NP.IE.18	Apparecchio illuminante lineare per incasso a pavimento t ... washer 39 W -2887 lm - 4000 K tipo BEGA 77918 o similare. Castel Capuano - aiuola					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'460,00	14'600,00
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
2979 / 2703 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - altezza scavo senza pacch. stradale - dal picch. "a" - pozz. 1 *(larg.=(2,20+1,60)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(larg.=(2,20+1,60)/2) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(larg.=(2,200+1,60)/2) - dal pozz. 3 alla cond. esist. - allargamento per pozzetti: - pozz. 1-2-3 *(par.ug.=0,50*3) - a detrarre fogna esistente 60x110 *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00) - a detrarre fogna esistente muratura superiore *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00) - a detrarre fogna esistente muratura laterale *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00)	0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 -0,50 -0,50 -0,50	12,00 18,30 22,50 5,00 2,50 56,80 56,80 56,80	1,900 1,900 1,900 1,900 0,600 0,600 1,300 0,500	3,100 3,000 2,800 2,800 2,800 1,100 0,500 1,100	35,34 52,16 59,85 13,30 6,30 -18,74 -18,46 -15,62		
	Sommano positivi mc					166,95		
	Sommano negativi mc					-52,82		
	SOMMANO mc					114,13	6,63	756,68
2980 / 2704 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'634'378,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'634'378,69
	- altezza scavo senza pacch. stradale - dal picch. "a" - pozz. 1 *(larg.=(2,20+1,60)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(larg.=(2,20+1,60)/2) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(larg.=(2,200+1,60)/2) - dal pozz. 3 alla cond. esist. - allargamento per pozzetti: - pozz. 1-2-3 *(par.ug.=0,5*3) - a detrarre fogna esistente 60x110 *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00) - a detrarre fogna esistente muratura superiore *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00) - a detrarre fogna esistente muratura laterale *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00)	0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 -0,50 -0,50 -0,50	12,00 18,30 22,50 5,00 2,50 56,80 56,80 56,80	1,900 1,900 1,900 1,900 0,600 0,600 1,300 0,500	3,100 3,000 2,800 2,800 2,800 1,100 0,500 1,100	35,34 52,16 59,85 13,30 6,30 -18,74 -18,46 -15,62		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					166,95 -52,82		
	<b>SOMMANO mc</b>					114,13	110,53	12'614,79
2981 / 2705 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - fogna esistente muratura superiore *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00) - fogna esistente muratura laterale *(lung.=12,00+18,30+22,50+5,00-1,00)		56,80 56,80	1,300 0,500	0,500 1,100	36,92 31,24		
	<b>SOMMANO mc</b>					68,16	34,04	2'320,17
2982 / 2706 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - altezza scavo senza pacch. stradale - dal picch. "a" - pozz. 1 - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(lung.=18,30-1,80) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=22,50-1,80) - dal pozz. 3 alla cond. esist.	2,00 2,00 2,00 2,00	12,00 16,50 20,70 4,00		3,000 3,000 2,800 2,800	72,00 99,00 115,92 22,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					309,32	8,99	2'780,79
2983 / 2797 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - altezza scavo senza pacch. stradale - dal pozz. 1 - pozz. 4 *(lung.=15,10+9,50)*(larg.=(2,40+1,60)/2) - a detrarre tratto picch. "a"- pozz. 1 (maggio 21) *(larg.=(2,20+1,60)/2) - allargamento per pozz. 4 - tratto oltre pozz. 4, verso via tribunali *(larg.=(2,40+1,6)/2)  - a detrarre fogna esistente 60x110 *(lung.=24,60+2,60) - a detrarre fogna esistente muratura superiore *(lung.=24,60+2,6) - a detrarre fogna esistente muratura laterale *(lung.=24,60+2,60)	0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50	24,60 12,00 2,50 2,60 27,20 27,20 27,20	2,000 1,900 0,800 2,000 0,600 1,300 0,500	3,100 3,100 3,100 3,200 1,100 0,500 1,100	76,26 -35,34 3,10 8,32 -8,98 -8,84 -7,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					87,68 -60,64		
	<b>SOMMANO mc</b>					27,04	6,63	179,28
2984 / 2798 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - altezza scavo senza pacch. stradale - dal pozz. 1 - pozz. 4 *(lung.=15,10+9,50)*(larg.=(2,40+1,60)/2) - a detrarre tratto picch. "a"- pozz. 1 (maggio 21) *(larg.=(2,20+1,60)/2) - allargamento per pozz. 4 - tratto oltre pozz. 4, verso via tribunali *(larg.=(2,40+1,6)/2)	0,50 -0,50 0,50 0,50	24,60 12,00 2,50 2,60	2,000 1,900 0,800 2,000	3,100 3,100 3,100 3,200	76,26 -35,34 3,10 8,32		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					52,34		7'652'273,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					52,34		7'652'273,72
	- a detrarre fogna esistente 60x110 *(lung.=24,60+2,60)	-0,50	27,20	0,600	1,100	-8,98		
	- a detrarre fogna esistente muratura superiore *(lung.=24,60+2,6)	-0,50	27,20	1,300	0,500	-8,84		
	- a detrarre fogna esistente muratura laterale *(lung.=24,60+2,60)	-0,50	27,20	0,500	1,100	-7,48		
	Sommano positivi mc					87,68		
	Sommano negativi mc					-60,64		
	<b>SOMMANO mc</b>					27,04	110,53	2'988,73
2985 / 2799 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000, muratura fogna esistente - dal pozz. 1 - pozz. 4, muratura superiore *(lung.=15,10+9,50) - fogna esistente muratura laterale *(lung.=15,10+9,50) - a detrarre tratto picch. "a" - pozz. 1 (maggio 21)		24,60	1,300	0,500	15,99		
			24,60	0,500	1,100	13,53		
		-1,00	12,00	1,300	0,500	-7,80		
		-1,00	12,00	0,500	1,100	-6,60		
	- tratto oltre pozz. 4, verso via tribunali		2,60	1,300	0,500	1,69		
			2,60	0,500	1,100	1,43		
	Sommano positivi mc					32,64		
	Sommano negativi mc					-14,40		
	<b>SOMMANO mc</b>					18,24	34,04	620,89
2986 / 2800 P.02.010.070 .b	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ino a 4 m. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011. - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - altezza scavo senza pacch. stradale - dal pozz. 1 al pozz. 4 *(lung.=9,50-1,80-0,60) (lung.=15,10-1,80-0,60) - a detrarre picch. "a" - pozz. 1 (mese preced. maggio 21)	2,00	7,10		2,800	39,76		
		2,00	12,70		2,800	71,12		
		-2,00	12,00		3,000	-72,00		
	Sommano positivi mq					110,88		
	Sommano negativi mq					-72,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					38,88	8,99	349,53
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
2987 / 2714 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2703 [mc 114.13] Vedi voce n° 2704 [mc 114.13] Vedi voce n° 2705 [mc 68.16] Vedi voce n° 2713 [mc 34.82]					114,13		
						114,13		
						68,16		
						-34,82		
	Sommano positivi mc					296,42		
	Sommano negativi mc					-34,82		
	<b>SOMMANO mc</b>					261,60	10,73	2'806,97
2988 / 2715 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2714 [mc 261.60]	2,00				523,20		
	<b>SOMMANO mc</b>					523,20	7,12	3'725,18
2989 / 2806 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Vedi voce n° 2797 [mc 27.04] Vedi voce n° 2798 [mc 27.04] Vedi voce n° 2799 [mc 18.24]					27,04		
						27,04		
						18,24		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					72,32		7'662'765,02



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					72,32		7'662'765,02
	Vedi voce n° 2805 [mc 1.42]					-1,42		
	Sommano positivi mc					72,32		
	Sommano negativi mc					-1,42		
	<b>SOMMANO mc</b>					70,90	10,73	760,76
2990 / 2807 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - per ulteriori 10 km Vedi voce n° 2806 [mc 70.90]	2,00				141,80		
	<b>SOMMANO mc</b>					141,80	7,12	1'009,62
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
2991 / 2711 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1 *(lung.=12,00-0,90)*(larg.=(2,00+1,60)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(lung.=18,30-0,90-0,90)*(larg.=(2,00+1,60)/2) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=22,50-0,90-0,90)*(larg.=(2,00+1,60)/2) - dal pozz. 3 alla cond. esist. *(lung.=4,00-1,15) - a detrarre tubazione ø1000 *(lung.=11,10+16,50+20,70)*(larg.=0,55* 0,55) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=4*,4)		11,10 16,50 20,70 2,85 -1,00 -1,00	1,800 1,800 1,800 1,800 0,303 0,160	1,300 1,300 1,300 1,300 3,140 3,140	25,97 38,61 48,44 6,67 -45,95 -1,43		
	Sommano positivi mc					119,69		
	Sommano negativi mc					-47,38		
	<b>SOMMANO mc</b>					72,31	35,76	2'585,81
2992 / 2712 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1 *(lung.=12,00-0,90)*(larg.=(2,20+2,00)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(lung.=18,30-0,90-0,90)*(larg.=(2,20+2,00)/2) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=22,50-0,90-0,90) - dal pozz. 3 alla cond. esist. *(lung.=4,00-1,15) - rinfianco pozzetti *(par.ug.=3+3)	6,00	11,10 16,50 20,70 2,85 1,80	2,100 2,100 2,100 1,800 0,500	1,200 1,200 1,200 1,200 2,600	27,97 41,58 52,16 6,16 14,04		
	<b>SOMMANO m³</b>					141,91	28,84	4'092,68
2993 / 2713 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 2703 [mc 114.13] Vedi voce n° 2704 [mc 114.13] Vedi voce n° 2705 [mc 68.16] Vedi voce n° 2711 [mc 72.31] Vedi voce n° 2712 [m³ 141.91] - a detrarre tubazione ø1000 *(lung.=11,10+16,50+20,70)*(larg.=0,55* 0,55) - a detrarre tubazione ø800 *(larg.=4*,4)		48,30 2,85 -1,00 -1,00	0,303 0,160 0,303 0,160	3,140 3,140 3,140 3,140	114,13 114,13 68,16 -72,31 -141,91 -45,95 -1,43		
	Sommano positivi mc					296,42		
	Sommano negativi mc					-261,60		
	<b>SOMMANO mc</b>					34,82	3,12	108,64
2994 / 2717 NP - E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e f ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni - sigillatura nuova-vecchia rete fogn. oltre pozz. 3		1,20	0,600	1,500	1,08		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,08	318,20	343,66
	<b>A RIPORTARE</b>							7'671'666,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'671'666,19
2995 / 2803 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1, a detrarre (mag.21) *(lung.=12,00-0,90)* (larg.=(2,00+1,60)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 4 *(lung.=9,50-0,90)*(larg.=(2,00+1,60)/2) (lung.=15,10-0,90)*(larg.=(2,00+1,60)/2) - a detrarre tubazione ø1000 (art. prec.) *(larg.=0,55*0,55)	-1,00    -1,00	11,10  8,60 14,20 11,20	1,800 1,800 1,800 0,303	1,300 1,300 1,300 3,140	-25,97 20,12 33,23 -10,66		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					53,35 -36,63		
	SOMMANO mc					16,72	35,76	597,91
2996 / 2804 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1, a detrarre (mag.21) *(lung.=12,00-0,90)* (larg.=(2,20+2,00)/2) - dal pozz. 1 al pozz. 4 *(lung.=9,50-0,90)*(larg.=(2,20+2,00)/2) (lung.=15,10-0,90) - rinfianco pozzetto 4 *(par.ug.=3+3)	-1,00    6,00	11,10  8,60 14,20 1,80	2,100 2,100 2,100 0,500	1,200 1,200 1,200 2,600	-27,97 21,67 35,78 14,04		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					71,49 -27,97		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					43,52	28,84	1'255,12
2997 / 2805 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 2797 [mc 27.04] Vedi voce n° 2798 [mc 27.04] Vedi voce n° 2799 [mc 18.24] Vedi voce n° 2803 [mc 16.72] Vedi voce n° 2804 [m <sup>3</sup> 43.52] - a detrarre tubazione ø1000 *(larg.=0,55*0,55)	-1,00	11,20	0,303	3,140	27,04 27,04 18,24 -16,72 -43,52 -10,66		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,32 -70,90		
	SOMMANO mc					1,42	3,12	4,43
2998 / 2810 NP - E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e f ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni - sigillatura laterale, nuovi setti, nuova-vecchia rete fogn. oltre pozz. 4 (verso via Tribunali)	2,00	2,80	0,250	1,600	2,24		
	SOMMANO mc					2,24	318,20	712,77
2999 / 2811 R.05.030.015 .a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... gola d'arte Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra - soletta su nuovi setti, nuova-vecchia rete fogn. oltre pozz. 4 (verso via Tribunali), rete ø8 20x20	2,00	3,20	2,000	3,950	50,56		
	SOMMANO kg					50,56	2,21	111,74
3000 / 2812 NP E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - soletta oltre il pozz. 4		3,20	2,000	0,200	1,28		
	SOMMANO mc					1,28	123,79	158,45
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'674'506,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'674'506,61
3001 / 521 NP.F8 (rif. analisi)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico car ... Densità 1600 Kg/mc, resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> = 2,2. - riempimento "Vecchia cisterna"					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	147,25	7'362,50
3002 / 2307 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Caditoie adiacenti pozzetti R.F. 9-10-11					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'000,00	3'000,00
3003 / 2453 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm - pozzetti ai lati della porta d'ingr. tribunale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,57	113,14
3004 / 2659 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Adiacente marciapiede "A", figura 6, tavola nuova pavim.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
3005 / 2707 NP.F3	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... 150 interno H 250/340 con tubazione di scolo FI 1000 int. - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - pozz. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'289,58	2'289,58
3006 / 2708 NP.F4	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 150x200 interno H 250/340 - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - pozz. 2 - pozz. 3					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'916,87	5'833,74
3007 / 2709 U.02.040.055 .f	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... igidità anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 1000 mm - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1 - dal pozz. 1 al pozz. 2 *(lung.=18,30-0,70) - dal pozz. 2 al pozz. 3 *(lung.=22,50-0,70-0,70)					12,00 17,60 21,10		
	SOMMANO m		12,00 17,60 21,10			50,70	494,71	25'081,80
3008 / 2710 U.02.40.55.d	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... RigiditÓ anulare SN 8(>= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm - Tratto su Via Muzii - dal pozz. 3 alla cond. esist.					5,00		
	SOMMANO m		5,00			5,00	271,63	1'358,15
3009 / 2716 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogna ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Via Muzii: - Civico 13-15-21-23					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'951,96	11'807,84
3010 / 2718	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'732'353,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'732'353,36
NP 00A	funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento - esecuzione tratto rete fognaria in Via Muzii, intercettazione e deviazione flusso fogn.: - pozz. 1 - pozz. 3 - "utilizzo di n. 2 elettropompe in contemporanea" - giorni 17-18-19-20-21 maggio 21 - giorni 24-25-26-27-28 maggio 21 - giorno 31- maggio 21	5,00			8,000	40,00		
		5,00			8,000	40,00		
		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO h					88,00	45,18	3'975,84
3011 / 2801 NP.F4	Realizzazione pozzetto in opera con elementi carrabili in ... ione del solo chiusino. Pozzetto 150x200 interno H 250/340 - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - pozz. 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'916,87	2'916,87
3012 / 2802 U.02.040.055 .f	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interra ... igidità anulare SN 8(> = 8 kN/mq) Diametro interno 1000 mm - Tratto su Via Muzii, tubazione ø1000 - dal picch. "a" - pozz. 1 - a detrarre (maggio 21) - dal pozz. 1 al pozz. 4 *(lung.=9,50-0,70) (lung.=15,10-0,70)	-1,00	12,00			-12,00		
			8,80			8,80		
			14,40			14,40		
	Sommano positivi m					23,20		
	Sommano negativi m					-12,00		
	SOMMANO m					11,20	494,71	5'540,75
3013 / 2808 NP 00B1 rif. analisi	Compenso per esecuzione allacci alla nuova condotta fogn ... a mt, 10,0 in presenza di sottoservizi e elementi murari. - Via Muzii: - Civico 3-29-35-37					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'951,96	11'807,84
3014 / 2809 NP 00B	Compenso per ricollocazione allacci esistenti - Via Muzii: - Civico 33					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
3015 / 2813 NP 00A	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento - esecuzione tratto rete fognaria in Via Muzii, intercettazione e deviazione flusso fogn.: - pozz. 1 - pozz. 4 - "utilizzo di n. 2 elettropompe in contemporanea" - giorni 1-3-4-7-8-9-10-11 giugno 21	8,00			8,000	64,00		
	SOMMANO h					64,00	45,18	2'891,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'760'486,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'760'486,18
	<b>Via Dei Tribunali (n. 51-51a planimetria inquad. lotti) (SpCat 13) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
3016 / 3006 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Via dei Tribunali inizio marciapiede da via Muzii						10,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						10,00	18,18
								181,80
3017 / 3007 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Via dei Tribunali				2324,000		2'324,00	
	SOMMANO mq						2'324,00	6,07
								14'106,68
3018 / 3008 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Via dei Tribunali marciapiedi	0,20	60,00		0,100		1,20	
	SOMMANO mc	0,80	2324,00		0,100		185,92	
							187,12	3,89
								727,90
3019 / 3009 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) Via dei Tribunali marciapiedi	0,80	60,00		0,100		4,80	
	SOMMANO mc	0,20	2324,00		0,100		46,48	
							51,28	110,53
								5'667,98
3020 / 3011 NP 1U.04.040.00 20	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsia ... gnaletica. In orario normale: (ILisComunedimilanoLLPP2015) via dei Tribunali dissuasori metallici						263,00	
	SOMMANO cad						263,00	18,96
								4'986,48
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
3021 / 3010 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di material ... scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Via dei Tribunali  Vedi voce n° 3008 [mc 187.12] Vedi voce n° 3009 [mc 51.28]						187,12	
	SOMMANO m <sup>3</sup>						51,28	
							238,40	30,05
								7'163,92
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
3022 / 3012 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti.						2'324,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						2'324,00	12,34
								28'678,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'821'999,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'821'999,10
3023 / 3013 NP 128 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo dei cubetti rimossi in loco, c ... one in opera, la pulizia degli stessi da residui di malta. - per vagliatura e pulizia		2324,00			2'324,00		
	SOMMANO mq					2'324,00	18,00	41'832,00
3024 / 3014 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana.					2'324,00		
	SOMMANO mq					2'324,00	6,00	13'944,00
3025 / 3015 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. Via dei Tribunali marciapiedi					5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	31,89	159,45
3026 / 3016 E.22.010.130 .a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.					5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,00	148,39	741,95
3027 / 3017 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 Vedi voce n° 3012 [m <sup>2</sup> 2 324.00] Vedi voce n° 3015 [m <sup>2</sup> 5.00] Vedi voce n° 3016 [m <sup>2</sup> 5.00]					2'324,00 5,00 5,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'334,00	1,78	4'154,52
3028 / 3018 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Vedi voce n° 3012 [m <sup>2</sup> 2 324.00] Vedi voce n° 3015 [m <sup>2</sup> 5.00] Vedi voce n° 3016 [m <sup>2</sup> 5.00]					0,050 0,050 0,050	116,20 0,25 0,25	
	SOMMANO m <sup>3</sup>					116,70	28,84	3'365,63
3029 / 3019 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. Costituente sottofondo pavimentazione: Vedi voce n° 3012 [m <sup>2</sup> 2 324.00] Vedi voce n° 3015 [m <sup>2</sup> 5.00] Vedi voce n° 3016 [m <sup>2</sup> 5.00]					0,100 0,100 0,100	232,40 0,50 0,50	
	SOMMANO mc					233,40	28,00	6'535,20
3030 / 3020 NP 127 rif. analisi	Sovrapprezzo per l'impiego di calce idrata in aggiunta a - aggiunta allo strato di fondazione, base cubetti		2324,00			0,100	232,40	
	SOMMANO mc					232,40	15,00	3'486,00
3031 / 3021 NP 32	Sovrapprezzo per configurazione scivoli marciapiedi Via dei Tribunali Piazza Sedil Capuano					10,340 57,140	10,34 57,14	
	SOMMANO mq					67,48	0,00	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'896'217,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'896'217,85
	<b>Arredo e Segnaletica (Cat 2) Arredo (SbCat 8)</b>							
3032 / 3001 NP 005 - AR03	Fornitura e posa in opera di elemento monolitico in pietr ... tamente predisposto. Come da capitolato e grafico allegato - inizio strada lato Castel Capuano					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	382,81	1'914,05
3033 / 3002 NP 112 rif. analisi	Pulizia e successiva verniciatura di dissuasori metallici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - inizio strada lato Castel Capuano, sul marciapiede Banca					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	38,50	731,50
3034 / 3003 NP 129 rif. analisi	Fornitura e posa in opera di dissuasore verticale, in met ... preso inoltre le opere edili per il fissaggio a pavimento. Via dei Tribunali, come da grafico di progetto					332,00		
	SOMMANO cadauno					332,00	105,00	34'860,00
	<b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
3035 / 1132 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via Dei Tribunali - a Nord					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	58,83	235,32
3036 / 1133 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via Dei Tribunali	4,00	7,00			28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	2,12	59,36
3037 / 1134 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Via Dei Tribunali					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	50,61	202,44
3038 / 1135 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via Dei Tribunali					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,77	215,08
3039 / 1136 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - Via Dei Tribunali - a Nord					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	319,58	1'278,32
3040 / 1137 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via Dei Tribunali - a Nord					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'032,00	4'128,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'939'841,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'939'841,92
3041 / 1138 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Dei Tribunali - a Nord					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	307,09	1'228,36
3042 / 1180 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio - Via Dei Tribunali - seconda fase - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	58,83	882,45
3043 / 1181 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano	14,00 3,00	7,00 7,00			98,00 21,00		
	SOMMANO cadauno					119,00	2,12	252,28
3044 / 1182 04.011	Rimozione dal sito di installazione previo smontaggio di ... perfettamente rimosso e il lavoro compiuto ad opera d'arte - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	50,61	759,15
3045 / 1183 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	53,77	806,55
3046 / 1184 NP.IE.22	Braccio BR16 a muro - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	319,58	4'793,70
3047 / 1185 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1'032,00	15'480,00
3048 / 1186 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano	12,00 3,00	9,00 9,00			108,00 27,00		
	SOMMANO ml					135,00	2,76	372,60
3049 / 1187 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Dei Tribunali - Piazza Sedil Capuano					12,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	307,09	4'606,35
3050 / 1406 NP.IE V8 -	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'969'023,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'969'023,36
Analisi	- si riporta con il codice di tariffa corretto, la quantità detratta all'art. n. 1499		36,00			36,00		
	SOMMANO ml					36,00	2,76	99,36
3051 / 3022 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica Via Tribunali	2,00	408,00			816,00		
	SOMMANO cadauno					816,00	2,12	1'729,92
3052 / 3079 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm - collegam. da BT05 ad apparecchi architeturali ingresso castel capuano		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,95	1'112,00
3053 / 3080 NP.IE V5 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... ica progressiva e il marcio IMQ. Bipolare sezione 2x4 mmq. - collegam. da BT05 ad apparecchi architeturali ingresso castel capuano		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	4,21	673,60
3054 / 3082 NP.IE.14	Apparecchio illuminante da incasso a pavimento tipo Light ... zini o similare, Warm White - Flood optic - 1300lm - 3000K Portale Ospedale Della Pace					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	470,00	940,00
	<b>Impianti fognari (Cat 5) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
3055 / 3037 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini - chusini sui pozzetti esistenti - griglie caditoie esistenti	50,00 40,00				60,000 25,000	3'000,00 1'000,00	
	SOMMANO kg					4'000,00	0,19	760,00
3056 / 3039 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - dal picch1 al picch. 24 - a detrarre pozz. esist.	0,50 -0,50	348,69 21,00	1,200 1,200	0,600 0,600	125,53 -7,56		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					125,53 -7,56		
	SOMMANO mc					117,97	6,63	782,14
3057 / 3040 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in pres ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)	0,50	327,69	1,200	0,600	117,97		
	SOMMANO mc					117,97	110,53	13'039,22
3058 / 3041 R.02.020.015 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... ale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo		327,69	1,000	0,300	98,31		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					98,31		7'988'159,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					98,31		7'988'159,60
	<b>SOMMANO mc</b>					98,31	34,04	3'346,47
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
3059 / 3042 R.02.065.020 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di material ... scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3039 [mc 117.97] Vedi voce n° 3040 [mc 117.97] Vedi voce n° 3041 [mc 98.31]					117,97 117,97 98,31		
	<b>SOMMANO m³</b>					334,25	30,05	10'044,21
	<b>Sottofondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
3060 / 3043 NP - E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e f ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni - sarciture lungo la parete del canale fognario esistente *(par.ug.=30*2) - sigillature nuova tubazione/canale esistente - dal picch. 1 al picch. 5 - dal picch. 5 al picch. 7 - dal picch. 7 al picch. 24 *(par.ug.=13*2) - base soletta per nuovi allacci *(par.ug.=30*2)	60,00 9,00 6,00 26,00 2,00 60,00	1,20 0,60 0,60 0,60 0,60 1,50	0,600 0,800 0,500 0,500 0,500 0,200	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	10,80 1,08 0,45 1,95 0,15 4,50		
	<b>SOMMANO mc</b>					18,93	318,20	6'023,53
3061 / 3044 NP- U.04.020.060 .d	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a ... pera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 150x110 cm - su pozzetti/allacci, condotta con nuova tubazione - chiusura canale da risanare *(lung.=(348,69-188,53)/1,5) - arr.		106,77 0,23			15,00 106,77 0,23		
	<b>SOMMANO cad</b>					122,00	87,91	10'725,02
3062 / 3045 NP- E.16.020.020 .a	Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600 Kg ... la d'arte Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia - pareti zona sarcitura - su sigillature nuova tubazione/canale esistente - dal picch. 1 al picch. 5 - dal picch. 5 al picch. 7 - dal picch. 7 al picch. 13 *(par.ug.=6*2)	30,00 30,00 9,00 6,00 12,00 2,00	2,00 2,00 0,60 0,60 0,60 0,60	0,600 1,500 0,800 0,500 0,500 0,500	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	43,20 108,00 4,32 1,80 3,60 0,60		
	<b>SOMMANO mq</b>					161,52	10,46	1'689,50
3063 / 3046 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina - letto e ricoprimento, nuova tubazione: - dal picch. 1 al picch. 4 *(H/peso=(1,60+1,80)/2) - dal picch. 4 al picch. 10 *(lung.=135,27-60,17)*(H/peso=(1,80+1,90)/2) - dal picch. 10 al picch. 13 *(lung.=188,53-135,27)*(H/peso=(1,85+1,95)/2) - a detrarre tubazione - dal picch. 1 al picch. 4 *(larg.=,2*,2) - dal picch. 4 al picch. 10 *(lung.=135,27-60,17) (larg.=,2*,2) - dal picch. 10 al picch. 13 *(lung.=188,53-135,27)*(larg.=,2*,2) - a detrarre pozzetti esistenti, parte superiore: - dal picch. 1 al picch. 4 - dal picch. 4 al picch. 10 - dal picch. 10 al picch. 13		60,17 75,10 53,26 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,00 -5,00 -4,00	0,600 0,600 0,600 0,040 0,040 0,040 0,040 0,600 0,600 0,600	1,700 1,850 1,900 3,140 3,140 3,140 3,140 1,400 1,450 1,550	61,37 83,36 60,72 -7,56 -9,43 -4,52 -6,69 -3,53 -6,09 -5,21		
	<b>A RIPORTARE</b>					162,42		8'019'988,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					162,42		8'019'988,33
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					205,45 -43,03		
	SOMMANO mc					162,42	35,76	5'808,14
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
3064 / 3038 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione ... ale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 cm a 100 cm - caditoie esistenti					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	2,85	114,00
3065 / 3047 NP- U.02.040.010 .l	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fogna ... tto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 400 mm - dal picch. 1 al picch. 7		97,05			97,05		
	SOMMANO m					97,05	74,05	7'186,55
3066 / 3048 NP- U.02.040.010 .o	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fogna ... tto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 560 mm - dal picch. 7 al picch. 13 *(lung.=188,53-97,05)		91,48			91,48		
	SOMMANO m					91,48	136,28	12'466,89
3067 / 3051 NP 00A	Aggottamento e sollevamento di acque a mezzo di elettropo ... di funzionamento. Si analizzano 3 giorni di funzionamento		400,00			400,00		
	SOMMANO h					400,00	45,18	18'072,00
3068 / 3052 NP 126 rif. analisi	Risanamento del condotto fognario "Borbonico" in muratura ... gistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte - dal picch. 13 al picch. 24 *(lung.=348,69-188,53))		160,16			160,16		
	SOMMANO ml					160,16	300,70	48'160,11
	<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>							
3069 / 3049 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio - griglie su caditoie	40,00			31,000	1'240,00		
	SOMMANO kg					1'240,00	3,89	4'823,60
3070 / 3050 U.01.060.030 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato - per chiusura pozzetti - chiusini D400 ø600  - chiusini C250 Revo 600 - chiusini C250 Revo 500 - chiusini C250 Revo 400	30,00 20,00 15,00 20,00			61,600 39,000 28,000 19,000	1'848,00 780,00 420,00 380,00		
	SOMMANO kg					3'428,00	4,38	15'014,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'131'634,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'131'634,26
	<b>Via Pietro Trinchera (n. 15 planimetria inquad. lotti) (SpCat 14) Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
3071 / 829 01.205	Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	58,83	529,47
3072 / 830 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica - n. 9 punti luce	9,00	8,00			72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	2,12	152,64
3073 / 831 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disalimentazione elettrica - n. 9 punti luce					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	53,77	483,93
	<b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b>							
3074 / 833 NP.IE.07	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo Via Pietro Trinchera					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	1'032,00	9'288,00
3075 / 834 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 Via Pietro Trinchera					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	307,09	2'763,81
3076 / 895 NP.IE V8 - Analisi	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - VIA TRINCHERA n. 9 punti luce	9,00	8,00			72,00		
	SOMMANO ml					72,00	2,76	198,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'145'050,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'145'050,83
	<b>Via Domenico Cirillo (n. 95 planimetria inquad. lotti) (SpCat 15) Lavori Stradali (Cat 1) Scavi - Demolizioni - Rimozioni (SbCat 1)</b>							
3077 / 3053 U.05.010.030 .a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Via Domenico Cirillo strada				2101,000	2'101,00		
	SOMMANO mq					2'101,00	6,07	12'753,07
3078 / 3054 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 2 ... ndo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo - quota sui marciapiedi per nuova linea ill. - scivoli e riprese di pavim.	11,00 10,00 12,00 7,00	3,00 3,00 3,00 3,00	2,000 2,000 2,000 2,500		66,00 60,00 72,00 52,50		
	SOMMANO m²					250,50	18,18	4'554,09
3079 / 3055 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... egola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Via Domenico Cirillo strada		0,25		2101,000	525,25		
	SOMMANO mc					525,25	3,89	2'043,22
3080 / 3067 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Via Cirillo		500,00	0,600	0,450	135,00		
	SOMMANO mc					135,00	6,63	895,05
	<b>Trasporti - Noli (SbCat 2)</b>							
3081 / 3069 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km - Quantità di cui all'art. prec scavo di sbancamento Via Domenico Cirillo strada Via Cirillo per ill.ne		0,25 500,00	0,600	2101,000 0,450	525,25 135,00		
	SOMMANO mc					660,25	10,73	7'084,48
3082 / 3070 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km - quantità art. precedente per 10 km ulteriori	2,00	660,25			1'320,50		
	SOMMANO mc					1'320,50	7,12	9'401,96
	<b>Sottfondi - Pavimentazioni - Cordoli (SbCat 3)</b>							
3083 / 3056 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di ... strazione. Riferimento tariffa regione campania anno 2011. marciapiedi		200,00			200,00		
	SOMMANO m²					200,00	31,89	6'378,00
3084 / 3057 E.22.010.130	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo su ... i a 18 cm. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'188'160,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'188'160,70
.a	integrazione per quantità non riutilizzabile, per marciapiedi  SOMMANO m <sup>2</sup>	0,20	250,00			50,00 50,00	148,39	7'419,50
3085 / 3058 E.22.010.180 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica recuperati di ... e di cm 15, compresa la sigillatura bituminosa dei giunti. Via Domenico Cirillo strada  SOMMANO m <sup>2</sup>				2101,000	2'101,00 2'101,00	12,34	25'926,34
3086 / 3059 NP 128 rif. analisi	Compenso per il riutilizzo dei cubetti rimossi in loco, c ... one in opera, la pulizia degli stessi da residui di malta. Via Domenico Cirillo strada  SOMMANO mq				2101,000	2'101,00 2'101,00	18,00	37'818,00
3087 / 3060 NP 116 rif. analisi	NP_116 - (Rif.ANALISI) Realizzazione di Saturazione delle ... ntazione di cubetti napoletani in pietra lavica vesuviana. Vedi voce n° 3058 [m <sup>2</sup> 2 101.00]  SOMMANO mq					2'101,00 2'101,00	6,00	12'606,00
3088 / 3061 NP 002	Fornitura e posa in opera di sabbia mista a malta ordinar ... di o piccole superfici, ed ogni altro onere ed accessorio. Costituente sottofondo pavimentazione: Vedi voce n° 3058 [m <sup>2</sup> 2 101.00] Vedi voce n° 3056 [m <sup>2</sup> 200.00] Vedi voce n° 3057 [m <sup>2</sup> 50.00]  SOMMANO mc				0,100 0,100 0,100	210,10 20,00 5,00 235,10	28,00	6'582,80
3089 / 3062 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 Vedi voce n° 3058 [m <sup>2</sup> 2 101.00] Vedi voce n° 3056 [m <sup>2</sup> 200.00] Vedi voce n° 3057 [m <sup>2</sup> 50.00]  SOMMANO m <sup>2</sup>					2'101,00 200,00 50,00 2'351,00	1,78	4'184,78
3090 / 3063 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Costituente sottofondo pavimentazione: - lato dx a salire (pres. fibra) *(lung.=2,50*200)  SOMMANO m <sup>3</sup>		2101,00 500,00		0,100 0,100	210,10 50,00 260,10	28,84	7'501,28
3091 / 3064 NP 127 rif. analisi	Sovrapprezzo per l'impiego di calce idrata in aggiunta a Costituente sottofondo pavimentazione: (lung.=2,50*200)  SOMMANO mc		2101,00 500,00		0,100 0,100	210,10 50,00 260,10	15,00	3'901,50
3092 / 3068 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Via Cirillo  SOMMANO mc		500,00	0,600	0,250	75,00 75,00	3,12	234,00
	<b>Tubazioni - Pozzetti - Espurghi (SbCat 4)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'294'334,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'294'334,90
3093 / 3065 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ... chiusini. Riferimento tariffa Regione Campania anno 2011.	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
<b>Opere in ghisa (SbCat 5)</b>								
3094 / 3066 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta ... itura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio griglie Via domenico Cirillo	10,00			40,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	3,89	1'556,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'296'004,30


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'296'004,30
3095 / 1116 01.205	<b>Via S. Sofia (n. 13 planimetria inquad. lotti) (SpCat 16)</b> <b>Impianti di Pubblica Illuminazione (Cat 4)</b> <b>Opere Impiantistiche di Pubblica Illuminazione (SbCat 10)</b> Rimozione di alimentatore per circuiti serie, in muffola ... stallazione all'aperto...ogni ulteriore onere e magisterio					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	58,83	176,49
3096 / 1117 02.019	Rimozione di cavo di pubblica illuminazione per energia i ... a d'arte compresa operazione di disalimentazione elettrica	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	2,12	63,60
3097 / 1118 05.014	Rimozione di armatura per illuminazione stradale ad altez ... o a regola d'arte, compresa la disaliimentazione elettrica					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	53,77	161,31
3098 / 1120 NP.IE.21	Alimentatore serie INOX ASLED C50 - Via Sofia		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	307,09	921,27
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'297'326,97



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'297'326,97
	<b>Via Domenico Cirillo - miglorie (n. 95 planimetria inquad. lotti) (SpCat 17)</b>							
3099 / 3023 L.02.040.060 .f- MIGL	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm Via Cirillo  SOMMANO m		960,00			960,00 <hr/> 960,00	0,00	0,00
3100 / 3024 NP.IE.02- MIGL	Cavo unipolare non propagante incendio per Media Tensione RG7HIR 6/10 kV sezione 1 x 1o mmq Via Cirillo  SOMMANO m		500,00			500,00 <hr/> 500,00	0,00	0,00
3101 / 3025 NP.IE.26- MIGL	Corda in acciaio, fornita e posta in opera, completa di m ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> Via Cirillo  SOMMANO m		500,00			500,00 <hr/> 500,00	0,00	0,00
3102 / 3026 NP.IE.01- MIGL	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... to di bandierina con due fori diametro 13 mm lunghezza 1 m  SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	0,00	0,00
3103 / 3027 NP.IE.04- MIGL	Palo trafilato PG8 senza asola morsettiera con rinforzo a ... erniciato con braccio singolo BRMG600 cima palo hft 8,00 m Via Cirillo  SOMMANO cadauno					17,00 <hr/> 17,00	0,00	0,00
3104 / 3028 NP.IE.07- MIGL	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo Via Cirillo  SOMMANO cadauno					17,00 <hr/> 17,00	0,00	0,00
3105 / 3029 NP.IE.10- MIGL	Alimentatore serie in alluminio ASLEDC 50 per pozzetto Via Cirillo  SOMMANO cadauno					17,00 <hr/> 17,00	0,00	0,00
3106 / 3030 NP.IE.13- MIGL	Apparecchio iPRO Spot Floodlight LED Tunable white 25,2 W - 2300 lm (tipo iGuzzini o similare) Via Cirillo  SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	0,00	0,00
3107 / 3031 NP- U.04.02.26.a MIGL	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... scusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm  SOMMANO cad					17,00 <hr/> 17,00	0,00	0,00
3108 / 3032 U.01.060.030 .a- MIGL	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato  SOMMANO kg	17,00			61,600	1'047,20 <hr/> 1'047,20	0,00	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'297'326,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'297'326,97
3109 / 3033 NP.IE.25- MIGL	Fornitura e posa in opera di blocco portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di circa 100x100x100 cm. Via Cirillo					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							8'297'326,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'297'326,97
	<b>Via S. Sofia - migliorie (n. 13 planimetria inquad. lotti) (SpCat 18)</b>							
3110 / 1119 NP.IE.07- MIGL	Corpo Illuminante tipo Armonia 1 o similare AEC illuminazione 52 W - 3000 K da palo - Via Sofia					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,00	0,00
3111 / 1404 NP.IE V8 - Miglioria	Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame ... progressiva e il marcio IMQ. Tripolare sezione 3x1,5 mmq. - si riporta con il codice di tariffa corretto, la quantità detratta all'art. n. 1496		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	0,00	0,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8'297'326,97
	<b>T O T A L E euro</b>							8'297'326,97
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b>	
001	Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza (n. 48 planimetria inquadramento lotti - Grande Progetto Unesco)	18'935,15
002	Via Tribunali (Lato Castel Capuano e tratto pedonale superiore) - (n. 92 planimetria inquad. lotti -G.P.U.)	797'082,35
003	Vico Nuovo della Pace (n. 82 planimetria inquad. lotti)	4'493,52
004	Via Oronzo Costa (n. 83 planimetria inquad. lotti)	11'750,80
005	Via Carbonara (n. 96 planimetria inquad. lotti)	3'175'946,89
006	Piazza Enrico de Nicola (Via F. Siniscalchi) e Vicoletto II° S. Maria a Cannello - (nn. 86-89 plan. inquad. lotti)	551'902,77
007	Piazza Dei Tribunali (n. 90 planimetria inquad. lotti)	33'304,99
008	Piazza S. Francesco (n. 84 planimetria inquad. lotti)	849'706,66
009	Via Alessandro Poerio (n. 88 planimetria inquad. lotti)	937'521,06
010	Piazza Capuana (n. 91 planimetria inquad. lotti)	859'923,17
011	Via e Largo Donnaregina - Via SS Apostoli (nn. 12 - 12a -14 planimetria inquad. lotti)	21'725,77
012	Via Concezio Muzi (n. 87 planimetria inquad. lotti)	498'193,05
013	Via Dei Tribunali (n. 51-51a planimetria inquad. lotti)	371'148,08
014	Via Pietro Trincherà (n. 15 planimetria inquad. lotti)	13'416,57
015	Via Domenico Cirillo (n. 95 planimetria inquad. lotti)	150'953,47
016	Via S. Sofia (n. 13 planimetria inquad. lotti)	1'322,67
017	Via Domenico Cirillo - miglorie (n. 95 planimetria inquad. lotti)	0,00
018	Via S. Sofia - miglorie (n. 13 planimetria inquad. lotti)	0,00
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>8'297'326,97</b>
	Napoli, 21/04/2022	
	<p><b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Massimiliano CRETARA</p> <p><b>L'Impresa</b> SPINOSA Costruzioni Generali S.p.a.</p> 	
	<b>A RIPORTARE</b>	



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data **23/05/2022 10:46:07 UTC**

File verificato: **E:\lavoro agile\_29 MARZO\GP\GP26b\VARIANTE FEB 2022\DELIBERA APPROVAZIONE VARIANTE 2022\ALLEGATI\da cretara\B - Computo Metrico Estimativo firmato Impresa-signed.pdf**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : MASSIMILIANO CRETARA  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 23/05/2022 10:46:07 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/05/2022  
online: 10:30:00 UTC

**Dati del certificato del firmatario MASSIMILIANO CRETARA**

Nome, Cognome: MASSIMILIANO CRETARA  
Numero identificativo: 2021149950351  
Data di scadenza: 14/05/2024 00:00:00 UTC  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,  
Certificatore Accreditato ,  
IT ,  
07945211006 ,  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6  
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |  
P.IVA 07945211006