

COMMITTENTE



COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / PEDAMENTINA



MANDATARIA



Via Pievaiola, 15
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fucelli
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Catuscia Maiggi
Ing. Barbara Bottausci
Dott.Agr. Maura Proietti

MANDANTI:



B5 S.r.l.
Via San'Anna dei Lombardi, 15
80134 - Napoli - info@b5srl.it
Società di Ingegneria
via San'Anna dei Lombardi, 15
80134 - Napoli - tel. 081 551 92 00
Fax +39 081 551 83 83
e-mail: info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)
Ing. Ugo Brancaccio
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci



ELABORATO

ANALISI PREZZI
COSTI SICUREZZA

N° ELAB.

NO. DOC.

COD. COMM.

CODE ORDER

02.RCE011/01

CNAP.001-01-02.20.ESE

SCALA

SCALE

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 03 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | |
| 01 | VALIDAZIONE | | TUCCI | | PAPI | | ADRIANI | | GIUGNO 2022 |
| 00 | VALIDAZIONE | | TUCCI | | PAPI | | ADRIANI | | MAGGIO 2022 |
| REV. | EMESSO PER | ISSUED TO | RED. | COMP. | CONTR. | COND. | APPR. | APPRD. | DATA |

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI
TRA LA COLLINA E IL MARE
COSTI SICUREZZA - CALATA PEDAMENTINA

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Napoli, 07/06/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|----------------|----------------|---------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 1 AP_SIC_01 | Transenna quadrilatera in ferro con inserti a losanghe bianco/rosse rifrangenti, dimensioni 100 x 100 x 80 cm ELEMENTI: (L) Quadrilatero per delimitazione pozzetti cadauno (E) [M_02] OPERAIO QUALIFICATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a segui ... h | 1,000 0,100 | 67,19 27,84 | 67,19 2,78 | MDO |
| | Sommano euro | | | 69,97 | |
| | Spese Generali 15.00% * (69.97) euro | | | 10,50 | |
| | T O T A L E euro / cad | | | 80,47 | |
| Nr. 2 AP_SIC_02 | Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delimitazione di cantieri per acquedotti, gas metano, cavi elettrici, cavi telefonici in rotoli da 10 cm x 200 m ELEMENTI: (L) Nastro segnaletico b/r cadauno (E) [M_02] OPERAIO QUALIFICATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a segui ... h | 1,000 0,100 | 4,50 27,84 | 4,50 2,78 | MDO |
| | Sommano euro | | | 7,28 | |
| | Spese Generali 15.00% * (7.28) euro | | | 1,09 | |
| | T O T A L E euro / cad | | | 8,37 | |
| Nr. 3 AP_SIC_07 | RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione ELEMENTI: (E) [M_01] OPERAIO SPECIALIZZATO - Allegati da 10 a 40 aggiornati a seg ... h | 1,000 | 29,94 | 29,94 | MDO |
| | Sommano euro | | | 29,94 | |
| | Spese Generali 15.00% * (29.94) euro | | | 4,49 | |
| | T O T A L E euro / ora | | | 34,43 | |
| Nr. 4 AP_SIC_08 | Divisore di corsia New Jersey in polietilene riempibile con acqua. Colori vari. Possibilità di aggancio tra più elementi. Dotato di tappi per il riempimento e svuotamento dell'acqua. Dim. cm. 100x40xH70. Attraverso un sistema di fissaggio immediato (maschio-femmina) consente la realizzazione di configurazioni lineari, curvilinee e altre forme. Dotata di 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Ogni unità ha un livello massimo di riempimento segnalato da apposito indicatore. Noleggio per tutta durata dei lavori. ELEMENTI: (L) Costo di Noleggio giornaliero cadauno | 1,000 | 0,25 | 0,25 | |
| | Sommano euro | | | 0,25 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.25) euro | | | 0,04 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 0,29 | |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

