



LEGENDA INTERVENTI		
LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
(P1)	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b
(P2)	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbianite	R.02.015.040.a
(P3)	Rimozione di strati di scabbio e graffi mediante idroabiatrice	AP_21
(P4)	Rimozione di opere di ringhiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
(P5)	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
(P6)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio	R.02.06.000.a
(P7)	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastra	A.11.010.450.a
(P8)	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05
(P9)	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.070.a
(P10)	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi, massetti in calcestruzzo Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Compattazione del piano di posa della fondazione stradale Stato di fondazione in misto granulare Posa in opera di matita di allentamento per pavimentazioni in pietra 	R.02.060.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_21
(P11)	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obbligata Rinfianco con sabbia e sabbianite nell'adeguata granulometria Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti 	E.01.020.020.a U.04.010.010.b U.05.060.065.a
(P12)	Latticido di nuovi basole sotto, lavorate a puntello sulla faccia ed a scalpello negli assetti	U.05.060.060.c
(P14)	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25
(P15)	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
(P16)	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7800 mm.	AP_30
(P17)	Nuovi cordoni in pietrastra	U.05.030.030.d
PARAMENTI MURARI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
(M1)	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33
(M2)	Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a
(M3)	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
(M4)	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
(M5)	Rimozione meccanica di stuccature inidonee	AP_31
(M6)	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
(M8)	Rimozione di opere di ringhiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
(M9)	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
(M7)	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
(M8)	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b
(M9)	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
(M10)	Rimozione dei graffi e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20
(M11)	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murature: <ul style="list-style-type: none"> Riprese di murature con malta di tufo Parafi in cuoio tenace ed in laterizi di qualsiasi natura Tiranti di ancoraggio Tracci di risiccate cementizie per strati Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletti con pezzame lapideo e malta idraulica 	R.05.030.010.a E.02.050.040.a E.02.050.080.c E.02.050.070.c A.06.020.190.a AP_26
(M12)	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decise, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero idrosvuotaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stibatura dei giunti	A.06.020.190.a
(M13)	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scudi-cuoi	R.03.030.010.a
(M14)	Rivisione e restauro di paramento murario: scarnitura delle vecchie malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura con scaccioli di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e tracci appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02
(M15)	Stesura di scabbio pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24
(M16)	Reintegratura di superfici da intonacare	R.03.090.030.a.CAM
(M17)	Restauri delle superfici in tufo <ul style="list-style-type: none"> Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina 	AP_29
(M18)	<ul style="list-style-type: none"> Risarcimento delle coperture in calcestruzzo Trattamento dei fumi di armatura con prodotto passante Regolazione delle superfici Impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica Finitura in opera di rivestimento ai listelli fibrocementati 	R.05.040.040.a R.05.040.050.a R.05.060.030.a.CAM E.12.060.035.b E.12.020.050.b
(M19)	A - Realizzazione di nuove coperture in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battuto di coccopesto	AP_25 AP_27
(M20)	Risarcimento delle coperture in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c
(M21)	Rivisione e restauro coperture in tufo	-
(M22)	Nuova inferriata, ringhiera, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM
ARREDO		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
(A1)	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06
(A2)	Seduta	E.19.010.040.a AP_15
(A3)	Totem	E.19.010.040.a AP_08AP_09AP_10
(A4)	Fioriere	E.19.010.040.a AP_11AP_12
(A5)	Panelline	E.19.010.040.a AP_35
(A6)	Leggio	E.19.010.040.a AP_35
(A7)	Corrimano	E.19.010.040.a AP_35
(DE)	DEMOZIONI	

STATO DI FATTO		
CHUSINO IN METALLO	CADITIE IN PIETRA	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO
CHUSINO IN PIETRA	CADITIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA
CHUSINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI	CADITIA IN METALLO A PIANTA QUADRATA	COLONNINA
CHUSINO	CADITIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	DISSUASORE IN PIETRA
		DISSUASORE IN METALLO
		DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO
		DISSUASORE
		PANCHINA IN LEGNO
		PANCHINA IN PIETRA
		PROIETTORE AD INCASSO
ILLUMINAZIONE LAMPIONI	SBRACCIO SU PALO	SBRACCIO A MURO
	SBRACCIO SU PALO	SOSPENSIONE
		ARMATURA STRADALE
		CHIAVE O SBRACCIA TUBAZIONE ACQUEDOTTO

MATERIALI		
PIETRA LAVICA	Battuto composto da blocchi squadri posti in opera in maniera regolare da "cornere", a "spina di pesce"	Battuto composto da blocchi non squadri posti in opera in maniera irregolare ("soccotolato")
		Blochetti squadri di forma cubica ("stampati")
		Cordoni di bordo
TUFO	Muratura composta da blocchi in tufo gallo di recente fattura	Muratura composta da blocchi squadri in tufo gallo di recente fattura
		Muratura mista (tufo, laterizio, pietra lavica)
CEMENTO	Integratori con malta cementizia	Pavimentazione in piastrelle di cemento
		Pavimentazione in battuto di cemento
		Coperto
CALCIARE TRAVERTINO	INTONACO	PLASTICISINTETICI
PIPERNO	INTONACO TINTIGIATO	GUAINA
ASFALTO	MARMO	LEGNO
LATERIZIO	ALLUMINIO	TERRENO
		MATERIALE METALLICI
		MATERIALE CERAMICO
		VETRO
		MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Francesca Spersa

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

MANDATARIA
sab gruppo
 Via Peverello, 15
 00158 - Firenze
 info@sabeng.it www.sabeng.it

MANDANTIA
BE.S.U.
 Via Sant'Anna di Lodi, 16
 00187 - Roma
 info@be.su.it

Studio Ing. Alberto Capitanucci
 ELABORATO
Architettura - Progetto
Salita del Petraio
Profilo longitudinale DX - Stralcio 3 di 7

GAE0221/00
 CNAP.001-01-02-20.ESE
 1:100