





## LEGENDA INTERVENTI

### LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

| Simbol | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffe |
|---|---|---|
| PU | Pulizia di pozzetti di ispezione | U.05.010.070.d |
| PU | Pulizia di aspetto in pietra o laterizio con idropulitrice e sabbiatrice | R.02.015.040.a |
| RA | Rimozione di erbe di scalino e graffi mediante decespugliatrice | AP_21 |
| RA | Rimozione di opere di ringhiera e parapetti stradali in profilati di ferro | U.05.015.085.a |
| DA | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso | U.05.010.020.a |
| DA | Demolizione di pavimento in basole o quadrelli di conglomerato cementizio | R.02.08.050.a |
| ST | Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietanera | A.11.010.405.a |
| DA | Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra naturale da sostituire | AP_25 |
| RA | Rilevazione a puntillo di vecchie basole eseguite in opera | U.05.800.070.a |
| RA | - Demolizione di massetti in calcestruzzo<br>- Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici<br>- Scavo a sezione aperta eseguito a mano<br>- Rinfianco e/o copertura di tubazioni con materiale stradale<br>- Strato di fondazione in misto granulare<br>- Fornitura e posa in opera di tubazione per pozzetto/pozzetto in pietra | R.02.065.020.b<br>E.01.015.010.a<br>E.01.015.010.c<br>E.01.020.010.a<br>U.05.010.085.a<br>U.05.010.095.a |
| RA | - Scavo a sezione obbligata<br>- Rinfianco con sabbia e calcestruzzo vibrofagiato granulometria | E.01.020.020.a<br>U.06.010.010.a |
| RA | - Rimozione di vecchie basole; riposa e sudipelle sulla fascia e negli assetti | U.05.080.080.a |
| RA | Lastricato di nuovi basole scelte, bocciate a puntillo sulla fascia ed a sudipelle negli assetti | U.05.080.080.c |
| RA | Distribuzione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microorganismi lungo i margini stradali | AP_26 |
| RA | Operazioni di rimozione di stuccature e sverniciature esterne applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| RA | Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7600 mm. | AP_30 |
| RA | Nuovi cordoni in pietanera | U.05.010.030.d |

### PARAMENTI MURARI

| Simbol | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffe |
|---|---|---|
| RA | Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio | AP_10 |
| RA | Trattado sinaligrafico eseguito da un restauratore specializzato | A.05.010.700.a |
| RA | Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto | R.02.065.070.a.CAM |
| RA | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione | AP_28 |
| RA | Rimozione meccanica di stuccature esterne | AP_21 |
| RA | Distribuzione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microorganismi | AP_26 |
| RA | Rimozione di opere di ringhiera e parapetti stradali in profilati di ferro | U.05.015.085.a |
| RA | Rimozione di eventuali chiodi, spirali, staffe ed elementi metallici ancora qualitiva, sistemato ogni accorgimento per evitare danni alla muratura circostante | AP_23 |
| RA | Operazioni di rimozione di stuccature e sverniciature esterne applicate a precedenti interventi | AP_22 |
| RA | Integrazione plastica e cromatica di parte esterna | A.11.010.010.a |
| RA | Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e soluzioni di reagente | AP_29 |
| RA | Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supporterti | AP_20 |
| RA | INTERVENTO LOCALIZZATO<br>Pulitura di superfici murarie<br>Ripresa di muratura con malte a base di calce<br>Ripresa di muratura con malte a base di cemento calcio<br>Tiranti di ancoraggio<br>Consolidamento strutturale per travi<br>Rivestimento di muratura anche per una profondità di 50 cm<br>Protezione delle creste murarie mediante la formazione di baudetto con pazzarine laterizio e malta idraulica | R.05.030.010.a<br>E.12.080.080.a<br>E.12.080.080.c<br>E.12.080.080.e<br>A.06.020.100.a<br>AP_28 |
| RA | Consolidamento dei giunti, rimozione della malta deteriorata, dei residui e polvere mediante leggeri drenaggioni, risciacquando della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stilatura dei giunti | A.06.020.180.a |
| RA | Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con materiali esistenti | U.05.010.085.a |
| RA | Revisione e restauro di parametri murari: eliminazione della vescichi malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura delle superfici murarie, ripresa dei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, decorazione delle commessure con malte idraulica e tinteggiature della malta originaria, spazzolatura finale | AP_32 |
| RA | Stesura di scialbo pigmentato o cromatico di calce (acqua di calce) applicata a pennello | AP_24 |
| RA | Regolarizzazione di superfici da intonacare<br>Intonaco di fondo per esterni con malta bastarda composta da granaglio di calce e cemento di tutti | R.03.080.050.a.CAM<br>AP_27 |
| RA | Rimozione delle superfici in rete<br>- Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e soluzioni di reagente | AP_29 |
| RA | Revisionare delle superfici murarie<br>- pulizia superficiale del calcestruzzo mediante sabbiatura ed spazzolatura<br>- Rimozione di parti di calcestruzzo non private passivante<br>- Impermeabilizzazione delle superfici<br>- Impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica<br>- Ripresa di parti di calcestruzzo con malta cementizia<br>- Sigillature<br>- Tinteggiatura di tutte superfici e passivante di tutto<br>B - Strato di copertura in battuto di cocciopesto | R.05.040.040.a<br>R.05.040.050.a<br>R.05.080.050.a.CAM<br>E.12.080.030.a<br>E.12.080.080.a<br>AP_27<br>AP_31<br>AP_32 |
| RA | Risanamento delle superfici in laterizio e mattoni pieni | R.03.030.030.c |
| RA | Revisione e restauro copertine in tufo | - |
| RA | Nuove infertate, ringhiere, parapetti e cancellate | E.15.010.070.c.CAM |

### ARREDO

| Simbol | Descrizione intervento | Num. Ord. Tariffe |
|---|---|---|
| RA | Sostituzione Green Line | N.19.070.040.b<br>AP_35 |
| RA | Panchina | E.19.010.040.ae<br>AP_34 |
| RA | Cestino | E.19.010.040.af<br>AP_34 |
| RA | Fontana | E.19.010.040.ag<br>AP_34 |
| RA | Paradiso | E.19.010.040.ah<br>AP_34 |
| RA | Cappio | E.19.010.040.ai<br>AP_34 |
| RA | Corrimano | E.19.010.040.al<br>AP_34 |
| RA | DEMOLIZIONI | - |

STATO DI FATTO




COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spina

# CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / MOIARIELLO

MANDATARIA
sab
SOCIETÀ ARCHITETTURA BRUNO
Via Cimarosa, 40
80128 - Pomigliano
info@sabarchitettura.www.sabarch.eu

Arch. Pasquale Pagi
Arch. Francesco Pensiero
Arch. Sergio Turci
Arch. Giuseppe Cacciapuoti
Arch. Luca Mazzacane

Ing. Marco Adinolfi
Ing. Giovanni Fiore
Ing. Catiuscia Maggi
Ing. Stefania Bottazzoni

MANDANTI

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. NAPOLI
Sezione A
Ing. Alberto Capitanucci
N° 6348

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. NAPOLI
Sezione A
Ing. Vincenzo Fiore
N° 6349

ELABORATO
Architettura - Progetto
Salita Moiariello
Stralcio planimetrico 1/2 di 9

| T.Cod. | Ar. Ar1 | Cm. Cm1 | Str. Str1 |
|---|---|---|---|
| | | CNAP 001-01-02-00-R1M | |

GAE024/01

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| REV. | DATA | REDAZIONE | CONTROLLO | VALIDAZIONE | REDAZIONE | CONTROLLO | VALIDAZIONE |

NOME FILE: [File name CNAP 001-01-02-00-R1 v.2002.dwg]

UNITÀ DI MISURA: [Unit of Measure m]