



LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
P1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b	
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbia/ceppo	R.02.015.040.a	
P3	Rimozione di strati di scialbo e graffi mediante idrosabbia/ceppo	AP_21	
P4	Rimozione di opere di inghiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a	
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a	
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a	
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra	A.11.010.450.a	
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05	
P9	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a	
P10	Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo	R.02.060.002.b	
P11	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici	E.01.030.010.a	
P12	Completamento del piano di posa della fondazione stradale	E.01.020.010.a	
P13	Strato di fondazione in misto granulare	U.05.020.080.a	
P14	Posa in opera di matte di sfilamento per pavimentazioni in pietra	AP_01	
P15	Scavo a sezione obliqua	E.01.020.003.a	
P16	Rinforco con sabbia e sabbietta nell'adeguata granulometria	U.04.010.010	
P17	Rimozione di vecchie basole, ripresa a scarpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a	
P18	Lustrato di nuovi basole sciolte, lavorate a puntello sulla faccia e a scarpello negli assetti	U.05.060.060.c	
P19	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25	
P20	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
P21	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza 1.1, fino a 7500 mm.	AP_30	
P22	Nuovi cordoni in pietra	U.05.030.030.d	

PARAMENTI MURARI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
M1	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33	
M2	Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a	
M3	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM	
M4	Disinfestazione mediante applicazioni di biocidi e rimozione manuale della vegetazione	AP_28	
M5	Rimozione meccanica di stuccature inidonee	AP_31	
M6	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25	
M7	Rimozione di opere di inghiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a	
M8	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23	
M9	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
M10	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b	
M11	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
M12	Rimozione dei graffi e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20	
M13	INTERVENTO LOCALIZZATO		
M14	Consolidamento murature: Ripresa di murature con malteri di tufo; Perfori in calce tenera ed in laterizi di qualsiasi natura; Tiranti di ancoraggio; Iniezioni di resine epossidiche per stanti; Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm; Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletti con pezzame lapideo e malta idraulica	R.05.030.010.a E.02.060.040.a E.02.060.080.c E.02.060.070.c A.06.020.130.a AP_26	
M15	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte deposte, eliminazione dei residui a polvere mediante leggero idroavvolgimento, ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e sabbietta, statura dei giunti	A.06.020.190.a	
M16	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scudi-out	R.03.030.010.a	
M17	Rivestimento e restauro di paramento murario: scarnitura delle vecchie malte ammantate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02	
M18	Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24	
M19	Regolazione di superfici da intonacare	R.03.060.030.a.CAM	
M20	Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da grassello di calce e polvere di tufo	AP_03	
M21	Restauro delle superfici in tufo	AP_29	
M22	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
M23	Risanamento delle copertine in laterizio in malteri pieni	R.03.030.030.c	
M24	Revisione e restauro copertine in tufo	-	
M25	Nuove inferriate, inghiera, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM	

ARREDO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a	AP_06
A2	Scudra	E.19.010.040.af	AP_15
A3	Totem	E.19.010.040.af	AP_15
A4	Fioriere	AP_43/AP_47/AP_48V.02.020.055.b.CAMV.02.020.085.a.CAM/AP_48	
A5	Pensiline	E.19.010.040.af	AP_11/AP_12
A6	Leggio	E.19.010.040.af	AP_39
A7	Corrimano	E.19.010.040.af	AP_35

DEMOZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
D1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b	
D2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbia/ceppo	R.02.015.040.a	
D3	Rimozione di strati di scialbo e graffi mediante idrosabbia/ceppo	AP_21	
D4	Rimozione di opere di inghiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a	
D5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a	
D6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a	
D7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra	A.11.010.450.a	
D8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05	
D9	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a	
D10	Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo	R.02.060.002.b	
D11	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici	E.01.030.010.a	
D12	Completamento del piano di posa della fondazione stradale	E.01.020.010.a	
D13	Strato di fondazione in misto granulare	U.05.020.080.a	
D14	Posa in opera di matte di sfilamento per pavimentazioni in pietra	AP_01	
D15	Scavo a sezione obliqua	E.01.020.003.a	
D16	Rinforco con sabbia e sabbietta nell'adeguata granulometria	U.04.010.010	
D17	Rimozione di vecchie basole, ripresa a scarpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a	
D18	Lustrato di nuovi basole sciolte, lavorate a puntello sulla faccia e a scarpello negli assetti	U.05.060.060.c	
D19	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25	
D20	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
D21	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza 1.1, fino a 7500 mm.	AP_30	
D22	Nuovi cordoni in pietra	U.05.030.030.d	

STATO DI FATTO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
C1	Chiusini in metallo		
C2	Caditoie in pietra		
C3	Colonnina balaustra in metallo		
C4	Colonnina balaustra in pietra		
C5	Colonnina		
C6	Dissuasore in pietra		
C7	Dissuasore in metallo		
C8	Caditoia in metallo		
C9	Caditoia in metallo a lunghezza variabile		
C10	Caditoia in metallo a pianta quadrata		
C11	Caditoia in metallo a dimensioni variabili		
C12	Dissuasore in metallo		
C13	Panchina in legno		
C14	Panchina in pietra		
C15	Proiettore ad incasso		
C16	Chiavette o saracinesche tubazione accodototto		

MATERIALI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
M1	Basole composte da blocchi quadrati posti in opera in maniera regolare (a "corone" o "a spina di pesce")		
M2	Basole composte da blocchi quadrati di forma cubica ("trapezoidi")		
M3	Cordoni di legno		
M4	Muratura composta da blocchi in tufo giallo presuntamente originaria		
M5	Muratura composta da blocchi squadrati in tufo giallo di recente fattura		
M6	Muratura mista tufo laterizio, pietra lavica		
M7	Integrations in malta cementizia		
M8	Pavimentazione in pastelle di cemento		
M9	Pavimentazione in battuto di cemento		
M10	Copertine		
M11	Calcare/travertino		
M12	Piperno		
M13	Asfalto		
M14	Laterizio		
M15	Intonaco		
M16	Intonaco tinteggiato		
M17	Marmo		
M18	Alluminio		
M19	Elementi plastici/sintetici		
M20	Guaina		
M21	Legno		
M22	Terrreno		
M23	Elementi metallici		
M24	Materiale ceramico		
M25	Vetro		
M26	Materiale contenente presumibilmente amianto		

COMMITTENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE
arch. Francesca Spira

PROGETTO ESECUTIVO / S.FRANCESCO

MANDATARIO
sab
Via Plevatola, 15
08128 Penne
info@sabgroup.it www.sabst.it

MANDANTI
B.S.F.U.
Via Sant'Anna de' Lombardi, 16
08128 Penne
info@sabgroup.it www.sabst.it

LABORATORIO
Architettura - Progetto
Calata San Francesco
Profilo longitudinale sx - Stralcio 4 di 5

GAE034d/00
SCALA 1:100

Nome File: \\file name CNAP.001GAE03400 a-e SFR.dwg UNITA' DI MISURA: Unit of Measure: m