



LEGENDA INTERVENTI LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
P1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiancia	R.02.015.040.a
P3	Rimozione di strati di sciolto e graffi mediante idrosabbiancia	AP_21
P4	Rimozione di opera di ringhiera e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastra	A.11.010.450.a
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_06
P9	Rilavorazione a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a
P10	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi, massetto in calcaturato Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta eseguito a mano Compattazione del piano di posa della fondazione stradale Strati di fondazione in malta granulata Posa in opera di malta di allettamento per pavimentazioni in pietra 	R.02.060.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.060.a AP_01
P11	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obliqua Rinfianco con sabbia e sabbianella nell'adeguata granulometria 	E.01.020.020.a U.04.010.010.b
P12	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti 	U.05.060.065.a
P13	Lastriato di nuovi basole scorte, lavorate a scalpello sulla faccia ed a scalpello negli assetti	U.05.060.060.c
P14	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25
P15	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
P16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza 11, fino a 7600 mm.	AP_30
P17	Nuovi cordoni in pietrastra	U.05.030.030.d

PARAMENTI MURARI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
M1	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33
M2	Tasseo stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.03.010.104.a
M3	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
M4	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
M5	Rimozione meccanica di stucature indonee	AP_31
M6	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
M7	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei corsi	U.05.010.052.a
M8	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze indonee applicate a precedenti interventi	AP_22
M9	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b
M10	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M11	Rimozione dei graffi e di sostanze sovrannesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportori	AP_20
M12	INTERVENTI LOCALIZZATO Consolidamento murature: Ripresa di murature con mattoni di tufo Perfori in tufo tenuti ed in tenuti di qualsiasi natura Tiranti di ancoraggio Iniezioni di malte cementizie per tiranti Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm Proiezione delle creste murarie mediante la formazione di battenti con pezzame lapideo e malta idraulica	R.03.030.010.a E.02.000.040.a E.02.060.080.c E.02.060.070.c A.06.020.130.a AP_24
M13	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decese, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero idrolavaggio, ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, statura dei giunti	A.06.020.190.a
M14	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-occi	R.03.030.010.a
M15	Revisione e restauro di paramenti murari; scemura delle vecchie malte ammassate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione e integrazione dei blocchi non recuperabili, stucatura delle connessioni con malta idraulica e reti appropiate alla malta originale, spazzolatura finale	AP_02
M16	Stesura di sciolto pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24
M17	Regolarizzazione di superfici da intonacare	R.03.060.030.a.CAM
M18	Intonaco grezzo tufo e malta grossa composta da gessetto di calce e polvere di tufo	AP_03
M19	Restauri delle superfici in tufo: • Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M20	Risanamento delle copertine in calcaturato: • pulizia superficiale del calcaturato mediante sabbiancia e/o spazzolatura • trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivante • regolarizzazione delle superfici • impermeabilizzazione eseguita con malta biocomponente elastica • finitura in opera di rivestimento ai silicati fluorocarbonici	R.05.040.040.a R.05.040.050.a R.05.060.030.a.CAM E.02.060.030.b E.21.020.050.d
M21	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzame di tufo B - Strati di copertura in battuto di cocospesso	AP_26 AP_27
M22	Risanamento delle copertine in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c
M23	Revisione e restauro copertine in tufo	-
M24	Nuove inferiate, ringhiere, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM

ARREDO		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06
A2	Seduta	E.19.010.040.a AP_15
A3	Totem	E.19.010.040.a AP_09, AP_09AP, 09AP_10
A4	Fioriere	E.19.010.040.a AP_43, AP_47, AP_48, 02.020.065.b.CAM, 02.020.095.a.CAM, AP_48
A5	Pensiline	E.19.010.040.a AP_39
A6	Leggio	E.19.010.040.a AP_39
A7	Corrimano	E.19.010.040.a AP_35
DE	DEMOLIZIONI	

STATO DI FATTO		
<ul style="list-style-type: none"> CHIUSINI IN METALLO CHIUSINO IN PIETRA CHIUSINO IN CLS. DIMENSIONI VARIABILI 	<ul style="list-style-type: none"> CADITOIE IN PIETRA CADITOIA IN METALLO CADITOIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE CADITOIA IN METALLO A PIANTA QUADRATA CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI 	<ul style="list-style-type: none"> COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA COLONNINA DISSOLVATORE IN PIETRA DISSOLVATORE IN METALLO DISSOLVATORE BALAUSTRATA IN METALLO DISSOLVATORE PANCHINA IN LEGNO PANCHINA IN PIETRA PROIETTORE AD INCASSO
<ul style="list-style-type: none"> ILLUMINAZIONE LAMPIONI SU PALO SU PALO SU PALO 	<ul style="list-style-type: none"> SBRACCIO A MURO SBRACCIO SU PALO SBRACCIO SU PALO ARMATURA STRADALE 	<ul style="list-style-type: none"> A SOSPENSIONE CHIAVE O SARACINESCA TUBAZIONE ACQUEDOTTO
<ul style="list-style-type: none"> SEGNALLETICA VERTICALE CASSONETTO IMPANTI PULVILE EDICOLA UOTINA ARRIODO URBANO ARMATURA STRADALE A SBRACCIO 	<ul style="list-style-type: none"> LAMPIONE LAMPIONE A MURO FONTELLA PUBBLICA PANCHINA BALAUSTRATA METALLICA CORRIMANO METALLICO RECINZIONE LINEARE OPERA PROVVISORIALE MATERIALE DI RISULTA DISSOLVATORE IN PIETRA DISSOLVATORE IN METALLO FIORIERA 	

MATERIALI		
<ul style="list-style-type: none"> PIETRA LAVICA TUFO CEMENTO CALCIARE / TRAVERTINO PIPERINO ASFALTO LATERIZIO 	<ul style="list-style-type: none"> Boccholo composto da blocchi squadrati posti in opera in maniera regolare (a "tonne", a "spina di pesce") Boccholo composto da blocchi non squadrati in tufo giallo presuntamente originale Bocchetti di forma cubica ("campari") Cordoni di tufo Muratura composta da blocchi in tufo giallo presuntamente originale Muratura composta da blocchi in tufo giallo di recente fattura Muratura mista (tufo, laterizio, pietre lavici) Pavimentazione in piastrelle di cemento Pavimentazione in battuto di cemento Copertine INTONACO INTONACO PLASTICO/SINTETICO ELEMENTI METALLICI ELEMENTI CERAMICI QUARNA LEGNO VETRO MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO 	

COMMITTENTE
CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE
 COMUNE DI NAPOLI
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Francesca Spera

PROGETTO ESECUTIVO / S. FRANCESCO

MANDATARI
 Ing. Pierpaolo Papi
 Arch. Francesco Piccerilli
 Arch. Sergio Tucci
 Arch. Francesco Fucilli
 Arch. Luca Panerini

MANDANTI
 B.S.S.r.l.
 Arch. Francesca Bracciolini Ph.D.
 Arch. Francesco Piccerilli
 Arch. Sergio Tucci
 Arch. Barbara Bottecchia

Studio Ing. Alberto Capitaniucci
 Architetture - Progetto
 Calata San Francesco
 Profilo longitudinale dx - Stralcio 5 di 5

GAE0341/00
 1:100

FILE NAME: C:\Programmi\CNAP\001GAE03400\F-1_SFR.dwg
 UNITA' DI MISURA: Unit of Measure m