

Comune di Napoli
Area Manutenzione

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: PSC_NAPOLI_FSC (EX_PATTO PER NAPOLI). Settore: Infrastrutture. Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici- SCUOLE. Interventi di rifacimento del sistema d'impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - plesso Bonghi di via Vesuvio snc e I.C. Radice Sanzio Ammaturo- plesso Radice di via Roberto Cuomo 78. Municipalità 4. - CUP: B65I17000050001 - CIG: 8742096DD3

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
Data, 17/01/2022

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
1 A.02.000.010 .a	Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautel ... eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi Sommano mq	140,00	135,04	-4,96	37,56	5'258,40	5'072,10		186,30	-3,543
2 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Sommano mq	386,79	1'528,15	1'141,36	13,43	5'194,59	20'523,05	15'328,46		295,085
3 E.07.010.010 .a.CAM	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Sommano mq	148,20	198,38	50,18	15,68	2'323,78	3'110,60	786,82		33,859
4 E.07.020.010 .a.CAM	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato ... prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa Sommano mq	386,79	479,82	93,03	21,81	8'435,89	10'464,87	2'028,98		24,052
5 E.07.030.020 .c	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su p ... etrosaldato diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm Sommano mq	148,20	---	-148,20	42,05	6'231,81	---		6'231,81	-100,000
6 E.08.020.010 .c.CAM	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni fo ... , architravi e piattabande sui vani porte., Spessore 12 cm Sommano mq	85,30	65,71	-19,59	28,16	2'402,05	1'850,40		551,65	-22,966
7 E.10.010.010 .a.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vet ... in materiale sintetico compreso gli sfridi. Spessore 4 cm Sommano mq	113,28	---	-113,28	24,37	2'760,63	---		2'760,63	-100,000
8 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Sommano mq	3'867,86	3'327,98	-539,88	17,30	66'913,98	57'574,05		9'339,93	-13,958
9 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Sommano mq	1'933,93	1'663,99	-269,94	1,63	3'152,31	2'712,30		440,01	-13,958
10 E.12.060.040 .b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Sommano mq	1'933,93	1'663,99	-269,94	3,21	6'207,92	5'341,41		866,51	-13,958
11 E.13.030.010 .b.CAM	Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle ... i o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm Sommano mq	148,20	34,81	-113,39	37,83	5'606,41	1'316,86		4'289,55	-76,512
	A RIPO RTARE							18'144,26	24'666,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							18'144,26	24'666,39	
12 E.16.020.030 a.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ermo. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Sommano mq	400,40	271,54	-128,86	24,91	9'973,96	6'764,07		3'209,89	-32,183
13 E.18.070.010 b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più batte ... icazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq Sommano mq	12,00	19,22	7,22	238,05	2'856,60	4'575,32	1'718,72		60,167
14 E.18.080.060 c	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq Sommano mq	4,00	17,81	13,81	243,30	973,20	4'333,17	3'359,97		345,250
15 E.21.010.005 a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la ... imenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Sommano mq	1'600,00	1'789,76	189,76	8,99	14'384,00	16'089,94	1'705,94		11,860
16 E.21.010.010 a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Sommano mq	484,40	944,95	460,55	3,35	1'622,74	3'165,57	1'542,83		95,076
17 E.21.020.030 b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Sommano mq	484,40	944,95	460,55	8,15	3'947,86	7'701,35	3'753,49		95,077
18 i.00.000.051 np	Fornitura e posa in opera del controsoffitto interno Knau ... a di resistenza al carico proveniente dallo sfondellamento Sommano mq	1'600,00	990,98	-609,02	65,00	104'000,00	64'413,70		39'586,30	-38,064
19 NP	Demolizione parete in blocchi da 8 cm (6,80 m x 1,80 m), ... i porta in alluminio anodizzato in tinta RAL colore chiaro Sommano	1,00	1,00	---	15'000,00	15'000,00	15'000,00			
20 NP.001	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	100,00	81,00	-19,00	20,00	2'000,00	1'620,00		380,00	-19,000
21 NP.002	Battitura solaio, rimozione parti ammalorate e risanament ... (media costi operaio I-IV livello, comprese spese e utili) Sommano mq	640,00	418,45	-221,55	15,00	9'600,00	6'276,75		3'323,25	-34,617
22 NP.003	Oneri per la redazione del documento di valutazione del r ... sferiche) e verifica impianto di messa a terra DPR 462/01. Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	2'000,00	2'000,00	---		2'000,00	-100,000
23 NP.004	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Sommano mq	1'600,00	990,98	-609,02	3,35	5'360,00	3'319,78		2'040,22	-38,064
	A RIPORTARE							30'225,21	75'206,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							30'225,21	75'206,05	
24 NP.005	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Sommano mq	1'600,00	990,98	-609,02	8,15	13'040,00	8'076,49		4'963,51	-38,064
25 NP.006	Spostamento di banchi sedie scrivanie armadi e suppellett ... alla D.L. secondo le esigenze dell'istituzione scolastica. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'471,18	---	2'471,18	2'471,18		
26 NP.007	Compenso per le seguenti lavorazioni: Smontaggio di appar ... indicazione della D.L compreso apertura e chiusura tracce. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'132,20	---	1'132,20	1'132,20		
27 NP.008	Compenso per le seguenti lavorazioni: Svuotamento impiant ... acciaio montante alle nuove tubazioni; riempimento impianto. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'612,19	---	1'612,19	1'612,19		
28 NP.009	Ricostruzione di intradosso di solaio latero cementizio s ... re il lavoro finito in opera ed in perfetta regola d'arte. Sommano mq	---	8,82	8,82	62,00	---	546,84	546,84		
29 NP.02 PRM	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluvii ... retta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). Sommano cadauno	10,00	18,00	8,00	241,21	2'412,10	4'341,78	1'929,68		80,000
30 NPC.01.010. 010.c	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabi ... di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm Sommano m	---	100,00	100,00	6,45	---	645,00	645,00		
31 NPC.08.010. 060.e	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l Sommano cad	---	1,00	1,00	241,55	---	241,55	241,55		
32 NPE.10.040. 070.c.CAM	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappot ... ne al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm Sommano mq	---	100,78	100,78	46,25	---	4'661,08	4'661,08		
33 NPE.12.060. 070.a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con mal ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Sommano mq	---	1,75	1,75	80,08	---	140,14	140,14		
34 NPE.13.030. 020.i.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm Sommano mq	---	162,32	162,32	86,20	---	13'991,98	13'991,98		
35 NPE.14.010.	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm									
	A RIPORTARE							57'597,05	80'169,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							57'597,05	80'169,56	
010.e.CAM	Sommano mq	---	2,12	2,12	143,80	---	304,86	304,86		
36 NPE.15.020. 010.d.CAM	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Riv ... inale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti Sommano mq	---	98,42	98,42	43,51	---	4'282,25	4'282,25		
37 NPE.15.080. 050.a.CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7 ... agli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita Sommano m	---	129,61	129,61	12,56	---	1'627,90	1'627,90		
38 NPE.16.020. 010.c.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Sommano mq	---	194,09	194,09	17,33	---	3'363,58	3'363,58		
39 NPE.17.010. 020.a.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in ... nello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Sommano mq	---	7,66	7,66	32,74	---	250,79	250,79		
40 NPE.17.010. 020.i.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccord ... llo in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm Sommano m	---	7,94	7,94	36,33	---	288,46	288,46		
41 NPE.18.045. 010.c	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete ... ssistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm Sommano ml	---	18,36	18,36	14,50	---	266,22	266,22		
42 NPE.18.075. 045.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... erfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna Sommano cad	---	4,00	4,00	168,08	---	672,32	672,32		
43 NPE.18.075. 045.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Sommano cad	---	4,00	4,00	190,74	---	762,96	762,96		
44 NPE.19.010. 070.b.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... nio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili Sommano kg	---	233,85	233,85	6,13	---	1'433,50	1'433,50		
45 NPE.20.010. 095.a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato ... i sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm Sommano mq	---	45,69	45,69	58,86	---	2'689,32	2'689,32		
46 NPE.21.050. 005.b	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Puli ... scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate Sommano mq	---	29,06	29,06	4,16	---	120,89	120,89		
47	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno s ... o su superfici metalliche già trattate. Al minio									
	A RIPO RTARE							73'660,10	80'169,56	


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							73'660,10	80'169,56	
NPE.21.050. 010.a.CAM	di piombo Sommano mq	---	37,65	37,65	6,50	---	244,73	244,73		
48 NPE.21.050. 040.a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Sommano mq	---	37,65	37,65	11,52	---	433,73	433,73		
49 NPL.01.010.0 45.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Sommano cad	---	15,00	15,00	53,85	---	807,75	807,75		
50 NPL.01.010.0 70.a	Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Pred ... acce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Sommano m	---	16,00	16,00	64,15	---	1'026,40	1'026,40		
51 NPL.01.010.0 80.a	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predi ... racce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Sommano cad	---	8,00	8,00	55,78	---	446,24	446,24		
52 NPL.01.020.0 25.c	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ce ... in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno Sommano cad	---	2,00	2,00	407,15	---	814,30	814,30		
53 NPL.01.020.0 30.a	Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata ... Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Sommano cad	---	2,00	2,00	284,70	---	569,40	569,40		
54 NPL.01.020.0 35.b	Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm Lavatoio in ceramica ... rispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm Sommano cad	---	1,00	1,00	388,80	---	388,80	388,80		
55 NPL.01.020.0 60.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo ret ... lonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	---	2,00	2,00	279,97	---	559,94	559,94		
56 NPL.02.010.0 30.b	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1/2" Sommano cad	---	12,00	12,00	14,67	---	176,04	176,04		
57 NPL.01.010. 010.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Sommano cad	---	7,00	7,00	32,59	---	228,13	228,13		
58 NPL.01.010. 010.g	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... to luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta Sommano cad	---	3,00	3,00	62,61	---	187,83	187,83		
59	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... alente 10/16 A Punto presa bivalente con Sommano cad	---	3,00	3,00	62,61	---	187,83	187,83		
	A R I P O R T A R E							79'543,39	80'169,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							79'543,39	80'169,56	
NPL.01.010. 140.b	corrugato pesante Sommano cad	---	1,00	1,00	33,34	---	33,34	33,34		
60 NPL.01.010. 140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... ivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Sommano cad	---	1,00	1,00	57,72	---	57,72	57,72		
61 NPL.01.010. 170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Sommano a corpo	---	6,00	6,00	39,40	---	236,40	236,40		
62 NPL.01.010. 200.e	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... ggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline. Sommano cad	---	24,00	24,00	19,61	---	470,64	470,64		
63 NPL.01.030. 010.a	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tension ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m Sommano cad	---	2,00	2,00	19,61	---	39,22	39,22		
64 NPL.01.030. 010.e	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tension ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m Sommano cad	---	8,00	8,00	37,11	---	296,88	296,88		
65 NPL.01.030. 060.b	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4 ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m Sommano cad	---	1,00	1,00	130,25	---	130,25	130,25		
66 NPL.01.030. 070.j	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC Sommano cad	---	1,00	1,00	210,34	---	210,34	210,34		
67 NPL.01.030. 110.c	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione ... e nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m Sommano cad	---	1,00	1,00	512,50	---	512,50	512,50		
68 NPL.01.040. 030.e	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensi ... contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A Sommano cad	---	3,00	3,00	36,85	---	110,55	110,55		
69 NPL.01.040. 080.a	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modular ... Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare Sommano cad	---	3,00	3,00	22,76	---	68,28	68,28		
70 NPL.01.060. 070.f	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipag ... 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm Sommano cad	---	1,00	1,00	106,97	---	106,97	106,97		
	A R I P O R T A R E							81'816,48	80'169,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							81'816,48	80'169,56	
71 NPL.02.020. 280.a	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico d ... nominale differenziale I^m x A 2P; In=0<32 A; 2m; A; 0,03 Sommano cad	---	1,00	1,00	82,19	---	82,19	82,19		
72 NPL.02.050. 010.b	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm Sommano m	---	50,00	50,00	9,83	---	491,50	491,50		
73 NPL.02.220. 020.a	Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa ... io Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre Sommano cad	---	1,00	1,00	28,88	---	28,88	28,88		
74 NPL.03.050. 020.b.CAM	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera sta ... reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8 Sommano cad	---	24,00	24,00	130,47	---	3'131,28	3'131,28		
75 NPL.15.020. 010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... one IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Sommano cad	---	7,00	7,00	162,84	---	1'139,88	1'139,88		
76 NPM.07.010. 030.e	Radiatori in alluminio Corpi scaldanti costituiti da radi ... arie per il fissaggio.Altezza massima dell'elemento 800 mm Sommano cad	---	56,00	56,00	24,84	---	1'391,04	1'391,04		
77 NPP.03.010. 065.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Sommano mq	---	32,00	32,00	18,17	---	581,44	581,44		
78 NPR.02.015. 010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sommano mq	---	588,37	588,37	2,83	---	1'665,09	1'665,09		
79 NPR.02.025. 030.a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Sommano mq	---	5,88	5,88	8,50	---	49,98	49,98		
80 NPR.02.025. 060.a.CAM	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Sommano mq	---	14,99	14,99	10,62	---	159,19	159,19		
81 NPR.02.025. 060.b.CAM	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq Sommano mq	---	6,64	6,64	8,50	---	56,44	56,44		
82 NPR.02.040. 010.a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Sommano mq	---	324,84	324,84	5,16	---	1'676,17	1'676,17		
	A R I P O R T A R E							92'269,56	80'169,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							92'269,56	80'169,56	
83 NPR.02.050. 010.a.CAM	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari Sommano cad	---	19,00	19,00	7,08	---	134,52	134,52		
84 NPR.02.050. 020.a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Sommano ml	---	73,95	73,95	4,25	---	314,29	314,29		
85 NPR.02.050. 060.b.CAM	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... iatori in ghisa e ferro. Da 7 a 12 elementi, per radiatore Sommano cad	---	6,00	6,00	8,50	---	51,00	51,00		
86 NPR.02.060. 032.a.CAM	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. Sommano mq	---	109,32	109,32	6,37	---	696,37	696,37		
87 NPR.02.060. 040.a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Sommano mq	---	193,89	193,89	8,50	---	1'648,07	1'648,07		
88 NPR.02.060. 045.a.CAM	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... oneri di scarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés Sommano ml	---	122,81	122,81	1,42	---	174,39	174,39		
89 NPR.02.080. 010.b.CAM	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... il trasporto a discarica.Controsoffitti in lastre di gesso Sommano mq	---	80,24	80,24	5,67	---	454,96	454,96		
90 NPR.03.040. 030.a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Sommano mq	---	32,21	32,21	31,68	---	1'020,41	1'020,41		
91 NPR.03.040. 040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Sommano mq	---	32,21	32,21	9,46	---	304,71	304,71		
92 NPR.03.040. 050.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Sommano mq	---	32,21	32,21	24,52	---	789,79	789,79		
93 NPR.03.040. 060.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Sommano mq	---	32,21	32,21	100,09	---	3'223,90	3'223,90		
94 NPR.04.010. 040.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediant ... gio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri. Sommano mq	---	40,12	40,12	49,70	---	1'993,96	1'993,96		
	A RIPO RTARE							103'075,93	80'169,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							103'075,93	80'169,56	
95 NPT.01.030. 020.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Sommano mc	---	26,71	26,71	45,21	---	1'207,56	1'207,56		
96 NPT.01.030. 030.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Sommano mc	---	67,74	67,74	42,84	---	2'901,98	2'901,98		
97 P.03.010.010 .a	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costi ... opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m Sommano mq	300,00	---	-300,00	2,11	633,00	---		633,00	-100,000
98 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano mq	386,79	673,71	286,92	14,55	5'627,79	9'802,48	4'174,69		74,180
99 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Sommano mq	1'933,93	1'722,95	-210,98	5,67	10'965,38	9'769,13		1'196,25	-10,909
100 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Sommano mc	67,69	120,68	52,99	41,07	2'780,03	4'956,33	2'176,30		78,283
	A RIPORTARE							113'536,46	81'998,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							113'536,46	81'998,81	
	RIEPILOGO									
	Importo Totale euro					321'664,43	353'202,08	113'536,46	81'998,81	
	Totale variazione euro							31'537,65		9,805
	Data, 17/01/2022									
	Il Tecnico 									
	A RIPORTARE							113'536,46	81'998,81	