



Spett.le

**SERVIZIO IGIENE CITTÀ**

*igiene.citta@comune.napoli.it*

e p.c. **ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

*assessorato.ambiente@comune.napoli.it*

PROT. 0024662/22

DATA 28.06.2022

Oggetto: attività propedeutiche all'intervento di rifunionalizzazione delle rampe dell'Asse Perimetrale di Scampia - stima dei costi di intervento

Facendo seguito alla vs nota PG/2022/83614 del 03.02.2022 e a quella prot. n.69068 del 28.01.2022 del Servizio Strade, nonché ai sopralluoghi condotti in data 04.02.2022 – 14.02.2022 e 24.06.2022 ai quali ASIA Napoli ha partecipato anche in rappresentanza di codesto Servizio, si trasmette, come richiesto, preventivazione dell'intervento a farsi, consistente nelle attività di rimozione rifiuti propedeutiche all'effettuazione delle indagini geologiche e geotecniche necessarie alla rifunionalizzazione delle rampe dell'Asse Perimetrale di Scampia.

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

**Il Direttore Operativo**  
*Ing. Gianfranco Iodice*

Comune di Napoli  
Data: 29/06/2022, PG/2022/0499299



S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

azienda soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Indirizzo Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Telefono: +39 081 7351583 • Fax: +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

STIMA VOLUME RIFIUTI				
Punto	Dimensioni			
	Largh. m	Lungh. m	Altezza m	Tot. volume mc
A1	3,00	9,00	1,50	40,50
A2	3,00	6,00	1,00	18,00
A3	25,00	3,00	1,00	75,00
A4	3,00	3,00	0,30	2,70
A5	3,00	3,00	0,30	2,70
A6	6,00	3,00	0,50	9,00
A7	3,00	3,00	0,30	2,70
A8	20,00	3,00	0,30	18,00
A9	15,00	3,00	0,30	13,50
A10	3,00	3,00	0,30	2,70
A11	3,00	3,00	0,30	2,70
A12	3,00	3,00	0,30	2,70
S1	Accesso libero			0,20
S2	Accesso libero			0,20
S3	Accesso libero			0,20
S4	Accesso libero			0,20
S5 + accesso PILA	75,00	3,00	0,30	67,50
S6 + accesso PILA	80,00	3,00	0,30	72,00
S7 + accesso PILA	80,00	3,00	0,30	72,00
S8 + accesso PILA	80,00	3,00	0,30	72,00
<b>Totale mc</b>				<b>474,50</b>


QUANTITA' DI RIFIUTI PRESENTI		
Da una valutazione a vista (sopralluogo congiunto del 24/06), considerando un peso specifico medio di 0,80 ton/mc, si stima la presenza delle seguenti percentuali/quantità di rifiuti:		
Tipologia rifiuti	Incidenza %	Q.tà (ton)
Non peric. (ingombranti, indifferenziato, etc.)	65%	246,74
Pericolosi (imballaggi, RAEE, guaine bit. etc.)	10,00%	37,96
Rifiuti combustibili	22,00%	83,51
Pericolosi contenenti Amianto	2,00%	7,59
<b>Totale ton</b>		<b>375,80</b>

STIMA ECONOMICA			
Descrizione attività	Q.tà ton	Costo Euro/ton	Tot. Euro
Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi	246,74	450,00	111.033,00
Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi	37,96	1.000,00	37.960,00
Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti combustibili	83,51	1.000,00	83.512,00
Bonifica amianto, raccolta e trasporto a smaltimento	7,59	1.800,00	13.665,60
<b>Totale euro</b>			<b>246.170,60</b>





Comune di Napoli  
 Data: 29/06/2022, PG/2022/0499299  
 (Svincolo Mellito-Scamporrà) - scala 1:1000



**STCV**  
 SOCIETÀ DI AGRICOLTURA

**Rilievo con DRONE**  
 (Svincolo Mellito-Scamporrà)

**Impalcati e pile in C.A. oggetto di indagini strutturali**

*Nota bene:*  
 Si ringrazia per l'accesso alle aree di sede dell'impalcato e delle pile al quota di piano campagna.  
 I sondaggi e gli altri accertamenti avvennero al di sotto dell'impalcato e sulle pile (laste e piloni), mentre i caricaggi sulle solette degli impalcati potranno essere realizzati anche all'insuccesso dell'impalcato.



<b>Indagini ambientali</b> (n°12) Per l'intera area di indagine L'impalcato e l'area di sott'impalcato Nel caso, sott'impalcato di profondità 0,20-0,30 m e di tutti i carichi di traffico L'1° impalcato di traffico profondità 0,20-0,30 m	<b>Sondaggi "profondi"</b> S2 (20 m) S3 (20 m) S4 (20 m)
	<b>Sondaggi "orti"</b> S5 (10 m) S7 (10 m) S8 (10 m)
	<b>Protezioni geotecniche</b>

