



COMUNE DI NAPOLI

Area Cimiteri Cittadini
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

ANALISI NUOVI PREZZI

**OGGETTO: *Manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini -
Annualità 2023-2024- Lotto1 - Cimiteri Centrali***

Istruttore Direttivo Architetto

Luca ZACCARIA

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice NP.01
Descrizione Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.
DETTAGLI
Unità di misura n.
sicurezza/manodopera
Rif. Tariffa Regione Campania 2022 2,00%

DESCRIZIONE RISORSE UMANE					
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	45	22,46
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	-	-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	-	-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650	-	-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160	-	-
Totale Risorse Umane					22,46

DESCRIZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE					
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Rubinetto miscelatore monocomando per lavabo	cad	40,00	1,00	40,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					42,00

DESCRIZIONE ATTREZZATURE					
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,10
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					2,10

Spese generali					
Utili	%	15,00%			9,98
Prezzo di applicazione	%	10,00%			7,65
					84,19

VOCE DI ELENCO PREZZI					
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.	n.	84,19	26,68%	0,45

Il Tecnico *Lino Zoccolato*

SCHEDA NP.02
ANAGRAFICA NP.02
Codice

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.

Unità di misura n.

sicurezza/
manodopera

Regione Campania 2022

Rif. Tariffa
ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	40	19,96
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,311		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	24,631		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,650		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,160		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					19,96

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	18,00	1,00	18,00
1	Rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	cad	2,00	1,00	2,00
2	Guarnizioni e minuteria				-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					1,00
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	6,14
Uttili	%	10,00%	4,71
Prezzo di applicazione			51,81

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
Tariffa	Descrizione				
NP.02	Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	n.	51,81	38,53%	0,40

Il Tecnico

Luisa Faccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice NP 03

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.

Unità di misura

n.

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	20	9,98
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	20	8,36
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					18,34

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Attacco a briglia	cad	7,00	1,00	7,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,45
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,45

Spese generali				
Utili	%	15,00%		4,17
Prezzo di applicazione	%	10,00%		3,20
35,16				

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
NP 03	Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.	n.	35,16	52,16%	0,37

Il Tecnico

Luigi Ferraro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P.04

Descrizione
DETTAGLI

N.P.04
Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Unità di misura

n.

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa
ARTICOLI

Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	30	14,97
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,311		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	24,631		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					14,97

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	6,00	1,00	6,00
1	galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico.	cad	2,00	1,00	2,00
2	guarnizioni e minuteria				-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					0,40
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	3,51
Utili	%	10,00%	2,69
Prezzo di applicazione			29,57

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.04	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.	n.	29,57	50,63%	0,30

Il Tecnico

Anna Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA

N.P. 05

Codice

N.P. 05

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.

Unità di misura

n.

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,97

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pulsante cromato	cad	9,00	1,00	9,00
2	lubrificante e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					11,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,55
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,55

Spese generali				
Utili	%	15,00%		3,98
Prezzo di applicazione	%	10,00%		3,05
				33,55

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
N.P. 05	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.	n.	33,55	44,62%	0,30

Il Tecnico

Anna Foccolo

SCHEDA N.P. 06

ANAGRAFICA
Codice N.P. 06

Descrizione
DETTAGLI

Unità di misura n.

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.

2,00%

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	15	7,49
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,311		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	24,631		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	6,00	1,00	6,00
1	tappo grigliato				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					6,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					0,30
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,30

Spese generali	%	15,00%	2,07
Utili	%	10,00%	1,59
Prezzo di applicazione			17,45

VOCE DI ELENCO PREZZI					
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 06	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.	n.	17,45	42,92%	0,15

Il Tecnico *Luca Foccaro*

SCHEDA
ANAGRAFICA

N.P. 07

Codice

N.P. 07

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.

Unità di misura
sicurezza/
manodopera

cadauno

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali					
Utili	%	15,00%			1,91
Prezzo di applicazione	%	10,00%			1,47
					16,12

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 07	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cadauno	16,12	46,46%	0,15

Il Tecnico

Luigi Loconsole

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P. 08

N.P. 08

Descrizione
DETTAGLI

Unità di misura

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

ARTICOLI

Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

cadauno

2,00%

Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete	cad	35,00	1,00	35,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	9,64
Utili	%	10,00%	7,39
Prezzo di applicazione			81,30

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 08	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	81,30	33,85%	0,55

Il Tecnico

Luigi Jaccarino

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P. 09

N.P. 09

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice	cad	9,00	1,00	9,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,45
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,45

Spese generali					
Utili	%	15,00%			2,54
Prezzo di applicazione	%	10,00%			1,95
					21,43

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 09	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	21,43	34,95%	0,15

Il Tecnico

Luigi Forcino

SCHEDA N.P. 10

ANAGRAFICA
Codice

N.P. 10

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

Descrizione Risorse Umane		u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
n.					
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

Descrizione Prodotti da Costruzione		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1	tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2"	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

Descrizione Attrezzature		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	1,91
Utili	%	10,00%	1,47
Prezzo di applicazione			16,12

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 10	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.	cadauno	16,12	46,46%	0,15

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice: N.P.11
Descrizione: Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI
Unità di misura: cadauno
sicurezza/manodopera
Rif. Tariffa: Regione Campania 2022 2,00%

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella	cad	8,00	1,00	8,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali				
Utili	%	15,00%		2,38
Prezzo di applicazione	%	10,00%		1,83
				20,10

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
N.P.11	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	20,10	37,26%	0,15

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P.12

ANAGRAFICA

Codice N.P.12

Descrizione Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/manodopera 2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	15	7,49
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,311		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	24,631		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	12,00	1,00	12,00
1	Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					12,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					0,60
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,60

Spese generali	%	15,00%	3,01
Utili	%	10,00%	2,31
Prezzo di applicazione			25,41

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
N.P.12	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cadauno	25,41	29,48%	0,15

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice N.P.13
Descrizione Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.
Unità di misura cadauno
sicurezza/manodopera
Rif. Tariffa Regione Campania 2022 2,00%

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	45	22,46
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	45	18,82
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					41,28

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	minuteria e guarnizioni	cad	8,00	1,00	8,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali				
Utili	%	15,00%		7,45
Prezzo di applicazione	%	10,00%		5,71
				62,84

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.13	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.	cadauno	62,84	65,69%	0,83

Il Tecnico

Luigi Zoccalo

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice N.P.14

Descrizione
N.P.14
Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

DETTAGLI
Unità di misura
sicurezza/
manodopera
Rif. Tariffa

cadauno
2,00%
Regione Campania 2022

DESCRIZIONE RISORSE UMANE		u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
n.					
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	45	20,88
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	45	18,82
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					39,70

DESCRIZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

DESCRIZIONE ATTREZZATURE		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1		ora	35,000	45	26,25
2	nolo a caldo di autocarro fino a 5t				-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					26,25

Spese generali	%	15,00%		9,89
Utili	%	10,00%		7,58
Prezzo di applicazione				83,42

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
N.P.14	Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.	cadauno	83,42	47,59%	0,79

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P.15

N.P.15

Descrizione

Intervento di operai per la tompagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	30	13,92
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					26,47

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
tavelle in cotto di misura cm. 25*25*8 oppure blocchi in lapil cemento di misura cm.50*25*8					
1	malta per sigillatura - quantità n. 1 sacchetto da 25Kg.	m2	7,50	1,25	9,38
2	malta per intonaco di facciata - quantità n. 2 sacchetto da 25 Kg.	n.	4,00	2,00	8,00
3		n.	4,00	2,00	8,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					25,38

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,27
2	utilizzo di trabattello				0,63
3	nolo a caldo di autocarro fino a 5 t	ora	1,250	30	17,50
4		ora	35,000	30	-
5					-
Totale Attrezzature					19,40

Spese generali				
Utili	%	15,00%		10,69
Prezzo di applicazione	%	10,00%		8,19
90,13				

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.15	Intervento di operai per la tompagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.	cadauno	90,13	29,37%	0,53

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P.16

N.P.16

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

ARTICOLI

Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.

cadauno

2,00%

Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	60	29,94
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					55,03

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Pezzi speciali, manicotti, raccorderia e tutto quanto occorra per riparazione di breve tratto di tubazione	a corpo	40,00	1,00	40,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					40,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,00
2	nolo a caldo di martello demolitore	ora	45,83	30	22,92
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					24,92

Spese generali	%	15,00%	17,99
Utili	%	10,00%	13,79
Prezzo di applicazione			151,73

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.16	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.	cadauno	151,73	36,27%	1,10

Il Tecnico

Luigi Scudato

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice: N.P.17
Descrizione: Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero
DETTAGLI
Unità di misura: cadauno
sicurezza/manodopera
Rif. Tariffa: Regione Campania 2022 2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,950	25	12,48
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					12,48

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Minuteria per piccolo cablaggio di corpi illuminanti	a corpo	3,00		-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali				
Utili	%	15,00%		1,87
Prezzo di applicazione	%	10,00%		1,44
				15,79

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.17	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero	cadauno	15,79	79,04%	0,25

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P. 18

N.P. 18

Descrizione

Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.

DETTAGLI

Unità di misura

m2

2,00%

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	30	14,97
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,840	30	13,92
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					28,89

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		m2	2,00	1,05	2,10
1	incidenza malta cementizia	m2	1,00	1,05	1,05
2	incidenza cemento	m2	1,50	1,05	1,58
3	incidenza grappatura				-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,73

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					0,24
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,24

Spese generali	%	15,00%	5,08
Utili	%	10,00%	3,89
Prezzo di applicazione			42,83

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 18	Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.	m2	42,83	67,45%	0,58

Il Tecnico

Luigi Ferraro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP 19

Descrizione
DETTAGLI

Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite

Unità di misura
sicurezza/
manodopera

cadauno

Rif. Tariffa
ARTICOLI

Regione Campania 2022

2,00%

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	60	29,94
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					55,03

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza sigillante	cad	5,00	1,00	5,00
2	incidenza staffatura	cad	10,00	1,00	10,00
3	incidenza tubazione PVC	cad	20,00	1,00	20,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali				
Utili	%	15,00%		13,77
Prezzo di applicazione	%	10,00%		10,56
116,11				

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 19	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite	cadauno	116,11	47,39%	1,10

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA NP20

ANAGRAFICA

Codice

NP20

Descrizione
DETTAGLI

Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

Descrizione Risorse Umane		u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
n.					
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	20	9,28
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,28

Descrizione Prodotti da Costruzione		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1	serratura di tipo Yale completa di chiavi e tutto quanto occorre per il funzionamento	a corpo	20,00	1,00	20,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

Descrizione Attrezzature		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
n.					
1					1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	4,54
Utili	%	10,00%	3,48
Prezzo di applicazione			38,30

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
NP20	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale	cadauno	38,30	24,23%	0,19

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA

NP21

Codice

NP21

Descrizione

Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile

DETTAGLI

Unità di misura

n.

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	5	2,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					2,09

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali				
Utili	%	15,00%		0,31
Prezzo di applicazione	%	10,00%		0,24
				2,64

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP21	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile	mq	2,64	79,17%	0,04

Il Tecnico

Anna Scaroni

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP22

NP22

Descrizione
DETTAGLI

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli

Unità di misura

cadauno

2,00%

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa
ARTICOLI

Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pezzo speciale di congiunzione	cad	160,00	1,00	160,00
2	incidenza canapa e piombo	cad	6,00	1,00	6,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					166,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				8,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					8,30

Spese generali	%	15,00%	30,27
Utili	%	10,00%	23,21
Prezzo di applicazione			255,30

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
NP22	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli	cadauno	255,30	10,78%	0,55

Il Tecnico

Luigi Scavano

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP23

Descrizione
DETTAGLI

NP23

Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

DESCRIZIONE RISORSE UMANE				
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	4,99
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	4,18
4	Installatore 5° livello	ora	23,65	-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16	-
Totale Risorse Umane				9,17

DESCRIZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE				
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Totale
1	termostato per scaldabagno	cad	6,00	6,00
2				
3		corpo	-	1,00
4				
5				
Totale Prodotti da costruzione				6,00

DESCRIZIONE ATTREZZATURE				
n.	Descrizione	u.m.	Prezzo	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)			0,30
2				
3				
4				
5				
Totale Attrezzature				0,30

Spese generali				
Utili	%	15,00%		2,32
Prezzo di applicazione	%	10,00%		1,78
				19,57

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP23	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	19,57	46,86%	0,18

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP24

NP24

Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

		u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
Descrizione Risorse Umane					
n.					
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
Descrizione Prodotti da Costruzione					
n.					
1	resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta	cad	12,00	1,00	12,00
2		corpo	-	1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					12,00

		u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
Descrizione Attrezzature					
n.					
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,60
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,60

Spese generali	%	15,00%	6,02
Utili	%	10,00%	4,61
Prezzo di applicazione			50,75

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP24	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	50,75	54,23%	0,55

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA

NP25

Codice

NP25

Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da infissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.

Descrizione
DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	0	-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	60	27,84
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					52,93

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	recinzioni provvisorie, materiali complementari e piccole attrezzature di cantiere	a corpo	26,00	1,00	26,00
2					
3		corpo	-	1,00	-
4					
5					
Totale Prodotti da costruzione					26,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,30
2	nolo a caldo di autocarro con cestello dotato di sbraccio fino a 20m.				
3	Nolo a caldo autocarro e trasporto a scarica del materiale rimosso	ora	55,00	1,00	55,00
4					
5		ora	45,00	1,00	45,00
Totale Attrezzature					101,30

Spese generali					
Utili	%	15,00%			27,03
Prezzo di applicazione	%	10,00%			20,73
					227,99

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP25	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da infissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.	ora	227,99	23,22%	1,06

Il Tecnico

Luigi Ferrante

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP26

NP26

Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	0	-
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,840	50	23,20
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	50	20,91
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					44,11

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		a corpo	26,00	1,00	26,00
1	tubazioni/raccorderie e materiale vario	corpo	-	1,00	-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					26,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					1,30
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)			1,00	-
2				1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,30

Spese generali	%	15,00%	10,71
Uttili	%	10,00%	8,21
Prezzo di applicazione			90,33

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP26	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.	cadauno	90,33	48,83%	0,88

Il Tecnico

Luigi Scicchitano

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P.27

N.P.27

Descrizione
DETTAGLI

Intervento di riparazione del gruppo celle frigo presso l'obitorio comunale di via Pansini, costituito da: * Rimozione delle vecchie guarnizioni magnetiche perimetrali delle porte delle celle in quanto logorate e non a tenuta; * Fornitura e posa in opera di nuove guarnizioni magnetiche perimetrali per le porte delle celle di marca " Angelo Antonio" - *Rimozione delle vecchie maniglie di chiusura delle porte celle - * Fornitura e posa in opera di nuove maniglie di chiusura delle porte celle - * Taratura e registrazione delle porte delle celle.

Unità di misura
sicurezza/
manodopera

cadauno

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	60	29,94
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					55,03

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	guarnizioni porta	cad	185,00	1,00	185,00
2	maniglia porta	cad	90,00	1,00	90,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					275,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				13,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					13,75

Spese generali				
Utili	%	15,00%		51,57
Prezzo di applicazione	%	10,00%		39,54
434,89				

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.27	Intervento di riparazione del gruppo celle frigo presso l'obitorio comunale di via Pansini, costituito da: * Rimozione delle vecchie guarnizioni magnetiche perimetrali delle porte delle celle in quanto logorate e non a tenuta; * Fornitura e posa in opera di nuove guarnizioni magnetiche perimetrali per le porte delle celle di marca " Angelo Antonio" - *Rimozione delle vecchie maniglie di chiusura delle porte celle - * Fornitura e posa in opera di nuove maniglie di chiusura delle porte celle - * Taratura e registrazione delle porte delle celle.	cadauno	434,89	12,65%	1,10

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP28

NP28

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

ARTICOLI

Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, previa distacco di alimentazione elettrica per consentire lo scongelamento di alcune lastre di ghiaccio formatesi all'interno, riallaccio dell'energia elettrica per verifica funzionamento della stessa, misurazione della pressione del gas refrigerante con aggiunta dello stesso presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

cadauno

2,00%

Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	240	119,76
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	240	100,36
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					220,12

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Ricarica gas	cad	140,00	1,00	140,00
2		cad	-	-	-
3		cad	-	-	-
4					
5					
Totale Prodotti da costruzione					140,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					7,00

Spese generali	%	15,00%	55,07
Utili	%	10,00%	42,22
Prezzo di applicazione			464,41

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP28	Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, previa distacco di alimentazione elettrica per consentire lo scongelamento di alcune lastre di ghiaccio formatesi all'interno, riallaccio dell'energia elettrica per verifica funzionamento della stessa, misurazione della pressione del gas refrigerante con aggiunta dello stesso presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	464,41	47,40%	4,40

Il Tecnico

Luigi Scavone

SCHEDA ANAGRAFICA

Codice

NP29

NP29

Descrizione

Intervento di ricerca guasto al gruppo celle comprendente: smontaggio e sostituzione compressore guasto e motorino ventola, flussaggio circuito frigorifero, vuoto test, misurazione con manometri per pressione gas, fornitura e posa in opera di aggiunta gas refrigerante R404a, regolazione dei parametri di temperatura, eliminazione segnalazione di allarme presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	180	89,82
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	180	75,27
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					165,09

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	compressore	cad	600,00	1,00	600,00
2	motore ventola	cad	65,00	1,00	65,00
3	ricarica gas R404a	cad	150,00	1,00	150,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					815,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				40,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					40,75

Spese generali				
Utili	%	15,00%		153,13
Prezzo di applicazione	%	10,00%		117,40
				1.291,37

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP29	Intervento di ricerca guasto al gruppo celle comprendente: smontaggio e sostituzione compressore guasto e motorino ventola, flussaggio circuito frigorifero, vuoto test, misurazione con manometri per pressione gas, fornitura e posa in opera di aggiunta gas refrigerante R404a, regolazione dei parametri di temperatura, eliminazione segnalazione di allarme presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	1.291,37	12,78%	3,30

Il Tecnico

Laura Scavone

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice NP30

Descrizione
DETTAGLI
Unità di misura
sicurezza/
manodopera
Rif. Tariffa
ARTICOLI

NP30
Intervento di ripristino impianto di estrazione aria sala infetti previa rimozione e successiva sostituzione sia della cinghia che del condensatore di servizio al motore trifase esterno posto nel cavedio, ripristino resistenza di servizio al motore interno ai locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

cadauno
2,00%
Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	260	129,74
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	260	108,72
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		
Totale Risorse Umane					238,46

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	minuterie e guarnizioni	cad	35,00	1,00	32,00
2	condensatore per unità esterna condizionatore	cad	65,00	1,00	57,50
3					
4					
5					
Totale Prodotti da costruzione					89,50

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				4,48
2					
3					
4					
5					
Totale Attrezzature					4,48

Spese generali	%	15,00%	49,87
Utili	%	10,00%	38,23
Prezzo di applicazione			420,54

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP30	Intervento di ripristino impianto di estrazione aria sala infetti previa rimozione e successiva sostituzione sia della cinghia che del condensatore di servizio al motore trifase esterno posto nel cavedio, ripristino resistenza di servizio al motore interno ai locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	420,54	56,70%	4,77

Il Tecnico

Luigi Foccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA

NP31

Codice

NP31

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Apparecchio SERVOMOTORE SQS65 per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	90	44,91
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	90	37,64
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					82,55

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	SERVOMOTORE SQS65	cad	290,00	1,00	290,00
2	minuterie e guarnizioni	corpo	35,00	1,00	35,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					325,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				16,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					16,25

Spese generali					
Utili	%	15,00%			63,57
Prezzo di applicazione	%	10,00%			48,74
					536,11

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP31	Fornitura e posa in opera di Apparecchio SERVOMOTORE SQS65 per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	536,11	15,40%	1,65

Il Tecnico

Luigi Scaroni

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP32

NP32

Intervento di ripristino di un gruppo frigo delle celle presso l'obitorio giudiziario, compreso ricerca del guasto, smontaggio gruppo motore, trasporto presso officina per avvolgimento motore, nuovo cablaggio motore e successivo montaggio in sito con relative prove sul funzionamento e sulla taratura e tenuta della temperatura.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura
sicurezza/
manodopera

cadauno

1,08%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	960	479,04
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,840		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	960	401,44
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello	ora			-
Totale Risorse Umane					880,48

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	350,00	1,00	350,00
1	Revisione motore ed avvolgimento in officina, compreso trasporto	corpo	-	1,00	-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					350,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					17,50
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					17,50

Spese generali	%	15,00%	187,20
Utili	%	10,00%	143,52
Prezzo di applicazione			1.578,70

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP32	Intervento di ripristino di un gruppo frigo delle celle presso l'obitorio giudiziario, compreso ricerca del guasto, smontaggio gruppo motore, trasporto presso officina per avvolgimento motore, nuovo cablaggio motore e successivo montaggio in sito con relative prove sul funzionamento e sulla taratura e tenuta della temperatura.	cadauno	1.578,70	55,77%	9,51

Il Tecnico

[Firma]

SCHEDA NP33

ANAGRAFICA

Codice NP33

Fornitura e posa in opera di Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12, con telaio inceneribile per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12	cad	290,00	1,00	290,00
2					-
3		corpo		1,00	-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					290,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				14,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					14,50

Spese generali					
Utili	%	15,00%			49,80
Prezzo di applicazione	%	10,00%			38,18
					420,00

VOCE DÌ ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	Descrizione				
NP33	Fornitura e posa in opera di Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12, con telaio inceneribile per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	420,00	6,55%	0,55

Il Tecnico

Luigi Scaramia

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP34

NP34

Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, intercettazione del guasto e successiva sostituzione sia dell'elettrovalvola che della ventola, verifica manometrica e controllo funzionamento il tutto previo smontaggio degli elementi danneggiati, ricarica gas R404a presso i locali dell'Obitorio comunale

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	360	179,64
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,840		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	360	150,54
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				
Totale Risorse Umane					330,18

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	160,00	1,00	160,00
1	Elettrovalvola	corpo	25,00	1,00	25,00
2	minuterie e guarnizioni	cad	120,00	1,00	120,00
3	Ventola	cad	140,00	1,00	140,00
4	ricarica gas R404a				-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					445,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					22,25
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					22,25

Spese generali	%	15,00%	119,61
Utili	%	10,00%	91,70
Prezzo di applicazione			1.008,74

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP34	Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, intercettazione del guasto e successiva sostituzione sia dell'elettrovalvola che della ventola, verifica manometrica e controllo funzionamento il tutto previo smontaggio degli elementi danneggiati, ricarica gas R404a presso i locali dell'Obitorio comunale	cadauno	1.008,74	32,73%	6,60

Il Tecnico

Luigi Fociano

SCHEDA
ANAGRAFICA

NP35

Codice

NP35

Descrizione

Fornitura e posa in opera di doccetta con comando di erogazione, per tavolo autoptico, completa di tubazione flessibile di alimentazione, di lunghezza ml. 2,00, compreso la rimozione del vecchio gruppo idrico e la sistemazione degli attacchi.

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Doccetta con comando di erogazione centrale				
2	Tubazione flessibile di alimentazione completa di raccordi	cad	20,00	1,00	20,00
3		corpo	4,00	1,00	4,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					24,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,20

Spese generali				
Utili	%	15,00%		7,91
Prezzo di applicazione	%	10,00%		6,06
66,69				

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP35	Fornitura e posa in opera di doccetta con comando di erogazione, per tavolo autoptico, completa di tubazione flessibile di alimentazione, di lunghezza ml. 2,00, compreso la rimozione del vecchio gruppo idrico e la sistemazione degli attacchi.	cadauno	66,69	41,27%	0,55

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP36

Descrizione
DETTAGLI

NP36
Fornitura e posa in opera di Filtro a tasca FT 663 - 67 - AC 1200, per unità esterna dell'impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
		ora	29,940	15	7,49
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	27,840		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	15	6,27
3	1° livello (operaio comune)	ora	23,65		-
4	Installatore 5° livello	ora	21,16		-
5	Installatore 3° livello				-
Totale Risorse Umane					13,76

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
		cad	15,50	1,00	15,50
1	Filtro a tasca FT 663-67-AC1200	corpo	-	1,00	-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					15,50

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
					0,78
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,78

Spese generali	%	15,00%	4,51
Uttili	%	10,00%	3,46
Prezzo di applicazione			38,01

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP36	Fornitura e posa in opera di Filtro a tasca FT 663 - 67 - AC 1200, per unità esterna dell'impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale	cadauno	38,01	36,20%	0,28

Il Tecnico

Luigi Faccaro

SCHEDA
ANAGRAFICA

NP37

Codice

NP37

Intervento di rifacimento intero impianto elettrico del circuito frigorifero cella 5-10, smontaggio ventola guasta, installazione nuovo termoregolatore, installazione pannello anteriore per termoregolatore, taratura e configurazione termoregolatore, verifica manometria e controllo funzionamento presso i locali dell'Obitorio comunale.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

2,00%

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	960	479,04
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	960	401,44
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					880,48

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Pannello di controllo completo di tastiera e display	cad.	500,00	1,00	500,00
2	Pannello in acciaio inox da cm 25x29 sagomato per controllore	cad.	260,00	1,00	260,00
3	Motore ventola da 16W	cad.	70,00	1,00	70,00
4	ventola per evaporatore	cad.	90,00	1,00	90,00
5	sonda e cavo elettrico	a corpo	160,00	1,00	160,00
Totale Prodotti da costruzione					1.080,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				54,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					54,00

Spese generali					
Utili	%	15,00%			302,17
Prezzo di applicazione	%	10,00%			231,67
					2.548,32

VOCE DI ELENCO PREZZI		u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
Tariffa	smontaggio ventola guasta, installazione pannello anteriore per termoregolatore, taratura e configurazione termoregolatore, verifica manometria e controllo funzionamento presso i locali dell'Obitorio comunale.				
NP37		cadauno	2.548,32	34,55%	17,61

Il Tecnico

[Firma]