

Comune di Napoli

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

pag. 1

COMPUTO METRICO SICUREZZA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dei giunti della Perimetrale di Scampia nell'ambito dell'accordo quadro

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 27/07/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 P.01.010.030 .b 25/07/2022	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		12,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,00	0,00
2 P.01.010.030 .c 25/07/2022	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	3,00	12,00		2,000	72,00		
	SOMMANO mq/3 0gg					72,00	0,00	0,00
3 P.01.050.030 .a 03/07/2014	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	0,00	0,00
4 P.01.050.030 .b 03/07/2014	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. per altri 3 mesi					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	0,00	0,00
5 P.01.060.040 .a 03/07/2014	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,00	0,00
6 P.01.060.020 .d 03/07/2014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II.	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,00	0,00
7 P.01.060.010 .c 03/07/2014	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I.	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,00	0,00
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
8 P.01.060.120 .a 03/07/2014	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti.					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,00	0,00
9 P.01.060.060 .c 03/07/2014	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm).					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,00	0,00
10 P.01.060.070 .b 03/07/2014	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 9 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,00	0,00
11 P.01.060.090 .a 03/07/2014	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,00	0,00
12 P.01.060.090 .b 03/07/2014	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo.	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	0,00	0,00
13 P.01.060.100 .b 03/07/2014	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese. su recinzione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	0,00	0,00
14 P.01.060.100 .d 03/07/2014	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo. Vedi voce n° 13 [cad 15.00]	3,00				45,00		
	SOMMANO cad/30gg					45,00	0,00	0,00
15 P.01.040.070 .b 26/07/2022	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C					4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	0,00	0,00
A RIPORTARE								

