



Area Cimiteri Cittadini
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

ANALISI NUOVI PREZZI

**OGGETTO: *Manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini -
Annualità 2023-2024- Lotto2 - Cimiteri Periferici***

Istruttore Direttivo Architetto
Luca ZACCARIA

SCHEDA NP.01
ANAGRAFICA
Codice NP.01
Descrizione Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.
DETTAGLI
Unità di misura n.
sicurezza/
manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	45	22,46
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					22,46

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Rubinetto miscelatore monocomando per lavabo	cad	40,00	1,00	40,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					42,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,10
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					2,10

Spese generali	%	15,00%	9,98
Utili	%	10,00%	7,65
Prezzo di applicazione			84,19

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.	n.	84,19	26,68%	0,45

Il Tecnico

Luigi Foccano

SCHEDA **NP.02**
ANAGRAFICA
Codice **NP.02**
Descrizione **Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.**
DETTAGLI
Unità di misura **n.**
sicurezza/
manodopera **2,00%**
Rif. Tariffa **Regione Campania 2022**

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	40	19,96
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					19,96

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	cad	18,00	1,00	18,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	6,14
Utili	%	10,00%	4,71
Prezzo di applicazione			51,81

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
NP.02	Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	n.	51,81	38,53%	0,40

Il Tecnico

Luis Ferraro

SCHEDA NP 03
ANAGRAFICA
Codice NP 03
Descrizione Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.
DETTAGLI
Unità di misura n.
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	20	9,98
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	20	8,36
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					18,34

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Attacco a briglia	cad	7,00	1,00	7,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,45
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,45

Spese generali	%	15,00%	4,17
Utili	%	10,00%	3,20
Prezzo di applicazione			35,16

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
NP 03	Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.	n.	35,16	52,16%	0,37

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P.04
ANAGRAFICA
Codice N.P.04
Descrizione Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.
DETTAGLI
Unità di misura n.
sicurezza/
manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022 03.5
ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,97

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico.	cad	6,00	1,00	6,00
2	guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	3,51
Utili	%	10,00%	2,69
Prezzo di applicazione			29,57

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.04	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.	n.	29,57	50,63%	0,30

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA **N.P. 05**
ANAGRAFICA
Codice **N.P. 05**
Descrizione **Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .**
DETTAGLI
Unità di misura **n.**
sicurezza/
manodopera **2,00%**
Rif. Tariffa **Regione Campania 2022**
ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,97

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pulsante cromato	cad	9,00	1,00	9,00
2	lubrificante e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					11,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,55
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,55

Spese generali	%	15,00%	3,98
Utili	%	10,00%	3,05
Prezzo di applicazione			33,55

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
N.P. 05	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .	n.	33,55	44,62%	0,30

Il Tecnico

Luigi Tocca

SCHEDA **N.P. 06**
ANAGRAFICA
 Codice **N.P. 06**
 Descrizione Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.
DETTAGLI
 Unità di misura n.
 sicurezza/manodopera 2,00%
 Rif. Tariffa Regione Campania 2022
ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tappo grigliato	cad	6,00	1,00	6,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					6,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,30

Spese generali	%	15,00%	2,07
Utili	%	10,00%	1,59
Prezzo di applicazione			17,45

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 06	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.	n.	17,45	42,92%	0,15

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P. 07
ANAGRAFICA
Codice N.P. 07
Descrizione Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.
DETTAGLI
Unità di misura cadauno
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	1,91
Utili	%	10,00%	1,47
Prezzo di applicazione			16,12

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 07	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cadauno	16,12	46,46%	0,15

Il Tecnico

Luigi Ferraro

SCHEDA **N.P. 08**
 ANAGRAFICA
 Codice **N.P. 08**
 Descrizione Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
 DETTAGLI
 Unità di misura cadauno
 sicurezza/manodopera 2,00%
 Rif. Tariffa Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete	cad	35,00	1,00	35,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	9,64
Utili	%	10,00%	7,39
Prezzo di applicazione			81,30

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 08	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	81,30	33,85%	0,55

Il Tecnico

[Firma]

SCHEDA N.P. 09
ANAGRAFICA
Codice N.P. 09
Descrizione Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
DETTAGLI
Unità di misura cadauno
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice	cad	9,00	1,00	9,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,45
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,45

Spese generali	%	15,00%		2,54
Utili	%	10,00%		1,95
Prezzo di applicazione				21,43

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 09	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	21,43	34,95%	0,15

Il Tecnico

Luigi Foccarile

SCHEDA **N.P. 10**
ANAGRAFICA
 Codice **N.P. 10**
 Descrizione **Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.**
DETTAGLI
 Unità di misura **cadauno**
 sicurezza/
 manodopera **2,00%**
 Rif. Tariffa **Regione Campania 2022**
ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2"	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	1,91
Utili	%	10,00%	1,47
Prezzo di applicazione			16,12

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 10	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.	cadauno	16,12	46,46%	0,15

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P.11
ANAGRAFICA
Codice N.P.11
Descrizione Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI
Unità di misura cadauno
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella	cad	8,00	1,00	8,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	2,38
Utili	%	10,00%	1,83
Prezzo di applicazione			20,10

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.11	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	20,10	37,26%	0,15

Il Tecnico

Luigi Foccare

SCHEDA **N.P.12**
ANAGRAFICA
 Codice **N.P.12**
 Descrizione **Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"**
DETTAGLI
 Unità di misura **cadauno**
 sicurezza/
 manodopera **2,00%**
 Rif. Tariffa **Regione Campania 2022**

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	15	7,49
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,49

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cad	12,00	1,00	12,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					12,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,60
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,60

Spese generali	%	15,00%	3,01
Utili	%	10,00%	2,31
Prezzo di applicazione			25,41

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.12	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cadauno	25,41	29,48%	0,15

Il Tecnico

[Firma]

SCHEDA N.P.13
ANAGRAFICA
 Codice N.P.13
 Descrizione Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.
DETTAGLI
 Unità di misura cadauno
 sicurezza/
 manodopera 2,00%
 Rif. Tariffa Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	45	22,46
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	25,090	45	18,82
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					41,28

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	minuteria e guarnizioni	cad	8,00	1,00	8,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	7,45
Utili	%	10,00%	5,71
Prezzo di applicazione			62,84

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.13	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.	cadauno	62,84	65,69%	0,83

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P.14

ANAGRAFICA

Codice N.P.14

Descrizione

Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	45	20,88
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	45	18,82
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					39,70

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2	nolo a caldo di autocarro fino a 5t	ora	35,000	45	26,25
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					26,25

Spese generali	%	15,00%	9,89
Utili	%	10,00%	7,58
Prezzo di applicazione			83,42

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.14	Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.	cadauno	83,42	47,59%	0,79

Il Tecnico

Luigi Zoccam

SCHEDA N.P.15

ANAGRAFICA

Codice N.P.15

Descrizione

Intervento di operai per la tompagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	30	13,92
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					26,47

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
	tavelle in cotto di misura cm. 25*25*8 oppure blocchi in lapil cemento di misura				
1	cm.50*25*8	m2	7,50	1,25	9,38
2	malta per sigillatura - quantità n. 1 sacchetto da 25Kg.	n.	4,00	2,00	8,00
3	malta per intonaco di facciata - quantità n. 2 sacchetto da 25 Kg.	n.	4,00	2,00	8,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					25,38

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,27
2	utilizzo di trabattello	ora	1,250	30	0,63
3	nolo a caldo di autocarro fino a 5 t	ora	35,000	30	17,50
4					-
5					-
Totale Attrezzature					19,40

Spese generali	%	15,00%	10,69
Utili	%	10,00%	8,19
Prezzo di applicazione			90,13

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.15	Intervento di operai per la tompagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.	cadauno	90,13	29,37%	0,53

Il Tecnico

Luca Zoccalo

SCHEDA N.P.16

ANAGRAFICA

Codice N.P.16

Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	60	29,94
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					55,03

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Pezzi speciali, manicotti, raccorderia e tutto quanto occorra per riparazione di breve tratto di tubazione	a corpo	40,00	1,00	40,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					40,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,00
2	nolo a caldo di martello demolitore	ora	45,83	30	22,92
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					24,92

Spese generali	%	15,00%	17,99
Utili	%	10,00%	13,79
Prezzo di applicazione			151,73

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.16	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.	cadauno	151,73	36,27%	1,10

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA N.P.17
ANAGRAFICA
Codice N.P.17
Descrizione Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero
DETTAGLI
Unità di misura cadauno
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,950	25	12,48
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					12,48

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Minuteria per piccolo cablaggio di corpi illuminanti	a corpo	3,00		-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%	1,87
Utili	%	10,00%	1,44
Prezzo di applicazione			15,79

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mda	Sic.
N.P.17	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero	cadauno	15,79	79,04%	0,25

Il Tecnico

[Firma]

SCHEDA N.P. 18

ANAGRAFICA

Codice N.P. 18

Descrizione

Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.

DETTAGLI

Unità di misura m2

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	30	13,92
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					28,89

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza malta cementizia	m2	2,00	1,05	2,10
2	incidenza cemento	m2	1,00	1,05	1,05
3	incidenza grappatura	m2	1,50	1,05	1,58
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,73

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,24
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,24

Spese generali	%	15,00%	5,08
Utili	%	10,00%	3,89
Prezzo di applicazione			42,83

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 18	Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.	m2	42,83	67,45%	0,58

Il Tecnico

Anna Faccarile

SCHEDA NP 19
ANAGRAFICA
Codice NP 19
Descrizione Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite
DETTAGLI
Unità di misura cadauno
sicurezza/ manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	60	29,94
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					55,03

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza sigillante	cad	5,00	1,00	5,00
2	incidenza staffatura	cad	10,00	1,00	10,00
3	incidenza tubazione PVC	cad	20,00	1,00	20,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	13,77
Utili	%	10,00%	10,56
Prezzo di applicazione			116,11

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 19	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite	cadauno	116,11	47,39%	1,10

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA NP20

ANAGRAFICA

Codice NP20

Descrizione

Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	20	9,28
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,28

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	serratura di tipo Yale completa di chiavi e tutto quanto occorre per il funzionamento	a corpo	20,00	1,00	20,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	4,54
Utili	%	10,00%	3,48
Prezzo di applicazione			38,30

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP20	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale	cadauno	38,30	24,23%	0,19

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA NP21
ANAGRAFICA
Codice NP21
Descrizione
DETTAGLI
Unità di misura n.
sicurezza/
manodopera 2,00%
Rif. Tariffa Regione Campania 2022
ARTICOLI

Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	5	2,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					2,09

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%		0,31
Utili	%	10,00%		0,24
Prezzo di applicazione				2,64

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP21	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile	mq	2,64	79,17%	0,04

Il Tecnico

Luigi Faccaro

SCHEDA NP22

ANAGRAFICA

Codice NP22

Descrizione Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	pezzo speciale di congiunzione	cad	160,00	1,00	160,00
2	incidenza canapa e piombo	cad	6,00	1,00	6,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					166,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				8,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					8,30

Spese generali	%	15,00%	30,27
Utili	%	10,00%	23,21
Prezzo di applicazione			255,30

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP22	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli	cadauno	255,30	10,78%	0,55

Il Tecnico

Luigi Zaccaro

SCHEDA **NP23**

ANAGRAFICA

Codice **NP23**

Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	10	4,99
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	10	4,18
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,17

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	termostato per scaldabagno	cad	6,00	1,00	6,00
2		corpo	-	1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					6,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,30

Spese generali	%	15,00%	2,32
Utili	%	10,00%	1,78
Prezzo di applicazione			19,57

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP23	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	19,57	46,86%	0,18

Il Tecnico

Luigi Foccam

SCHEDA NP24

ANAGRAFICA

Codice

NP24

Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	30	14,97
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	30	12,55
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,52

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta	cad	12,00	1,00	12,00
2		corpo	-	1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					12,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,60
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,60

Spese generali	%	15,00%	6,02
Utili	%	10,00%	4,61
Prezzo di applicazione			50,75

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP24	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	50,75	54,23%	0,55

Il Tecnico

Luis Foccano

SCHEDA NP25

ANAGRAFICA

Codice NP25

Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da infissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	0	-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	60	27,84
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	60	25,09
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					52,93

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	recinzioni provvisorie, materiali complementari e piccole attrezzature di cantiere	a corpo	26,00	1,00	26,00
2		corpo	-	1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					26,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,30
2	nolo a caldo di autocarro con cestello dotato di sbraccio fino a 20m.	ora	55,00	1,00	55,00
3	Nolo a caldo autocarro e trasporto a scarica del materiale rimosso	ora	45,00	1,00	45,00
4					-
5					-
Totale Attrezzature					101,30

Spese generali	%	15,00%	27,03
Utili	%	10,00%	20,73
Prezzo di applicazione			227,99

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP25	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da infissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.	ora	227,99	23,22%	1,06

Il Tecnico

Luigi Solante

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

NP26

NP26

Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura

cadauno

sicurezza/
manodopera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2022

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,940	0	-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,840	50	23,20
3	1° livello (operaio comune)	ora	25,090	50	20,91
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					44,11

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tubazioni/raccorderie e materiale vario	a corpo	26,00	1,00	26,00
2		corpo	-	1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					26,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,30
2				1,00	-
3				1,00	-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,30

Spese generali	%	15,00%	10,71
Uttili	%	10,00%	8,21
Prezzo di applicazione			90,33

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP26	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.	cadauno	90,33	48,83%	0,88

Il Tecnico

Luis Zaccaro