



AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

**Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del tetto in legno della copertura della piscina denominata
Aquila Nuoto sita al Corso Secondigliano n. 292**

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA

L'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL Napoli 1 Centro, in data 18.07.2022 notificava al Servizio Grandi Impianti Sportivi, un verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. n. 758/94, a seguito di un infortunio mortale presso l'impianto stesso, al fine di rendere conformi i luoghi di lavoro dell'impianto natatorio ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato IV punti 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1.3 del D.Lgs. n. 81/08, ristabilendo i requisiti di stabilità e solidità ed eliminando le infiltrazioni.

Lo stesso impianto sportivo, a seguito dell'evento mortale, risultava sotto sequestro per consentire alle autorità Giudiziarie competenti di svolgere tutte le attività di rito.

Con verbale del 28 luglio 2022 è stato nominato custode della sola piscina la dirigente *pro tempore* del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, dott.ssa Gerarda Vaccaro, successivamente con verbale del 01.09.2022, il Sostituto Procuratore della Repubblica attraverso personale all'uopo delegato della Stazione Carabinieri di Napoli Secondigliano, disponeva il dissequestro temporaneo dell'area per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.

A seguito del citato dissequestro momentaneo del 01.09.2022, in pari data, rappresentanti del Servizio Tecnico Impianti Sportivi e del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, e il legale rappresentante della ASD Aquila Nuoto si recavano presso la struttura di che trattasi e, nell'ambito delle verifiche eseguite veniva riscontrato un evidente stato di degrado della copertura in legno lamellare posta all'altezza di circa 15 m dal piano vasca, che presenta, in più punti, listoni in legno divelti, evidentemente vetusti e staccatisi per effetto di fenomeni meteorologici avversi, oltre ad un imbarcamento delle travi di collegamento ed un ammaloramento del calcestruzzo diffuso in più punti.

Atteso che la Piscina di Corso Secondigliano è inserita in un contesto ad alta densità abitativa, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità delle persone e delle cose, si riteneva indispensabile eseguire un immediato intervento teso alla rimozione di tutti i listoni in legno onde evitare, soprattutto nell'approssimarsi della stagione autunnale/invernale, fenomeni di effetto "vela" dovuti al vento, con conseguente distacco dei predetti listoni e caduta degli stessi all'esterno della struttura, atteso la vicinanza di abitazioni e strade pubbliche confinanti.

Sulla scorta di quanto sopra si delineavano le lavorazioni strettamente necessarie ad eliminare il pericolo, nelle more della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento complessivo da eseguire per adempiere alle prescrizioni dell'ASL di cui al verbale del 18.07.2022 citato.

L'ingresso carraio alla struttura è consentito attraverso un cancello in ferro di 4 mt di altezza su Corso Secondigliano. Durante le fasi di cantierizzazione, data la necessità di aprire tale cancello per il passaggio dei mezzi si evidenziavano diverse lesioni nella muratura di sostegno di detto cancello probabilmente da ascrivere al notevole peso dello stesso cancello, tali da giustificare la sostituzione del cancello e la messa in sicurezza della muratura di confine.

I lavori di messa in sicurezza del tetto dell'impianto natatorio di che trattasi allo stato sono consistiti in:

- apprestamento area di cantiere;
- sostituzione del cancello carraio d'ingresso, e messa in sicurezza del paramento murario;
- apertura di varchi nella muratura per il passaggio dei mezzi meccanici;
- opere propedeutiche alla rimozione dei listoni in legno del tetto.

Le successive fasi di lavorazione previste, consisteranno nella rimozione delle parti pericolanti e nello smaltimento del materiale smantellato. Al termine dell'eliminazione del pericolo saranno ripristinati i varchi aperti nella muratura per il passaggio dei mezzi di manovra.

Per l'esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza compreso allestimento, smantellamento e smaltimento dei rifiuti occorrono 60 gg naturali e consecutivi.

Napoli, 08.09.2022

Il Tecnico

I.T. ing. Aniello MANZO



Il Dirigente e R.U.P.

Ing. Maurizio ATTANASIO

