

COMUNE DI NAPOLI  
 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO  
 SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

# Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013 Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

## COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

### PROGETTO DEFINITIVO

#### Progettisti:

- Comune di Napoli  
 Arch. Ersilia Emilia Nazzaro  
 Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE  
 Arch. Paola Bovier  
 Geom. Antonio Minerba  
 Ass. tecn. Pietro Napolitano  
 Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale  
 Dott.ssa Anna Chiara Alabiso  
 Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania  
 Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza  
 Ing. Maurizio Attanasio

#### Responsabile Unico del Procedimento:

arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:  
 F.T. Massimo Bennisib  
 I.T. Brunella Esposito



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.06.001.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	308,78	308,78
2 01.06.001.00 1l	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 11] * (par.ug.=(1,00)*11)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad.*mesi					11,00	270,57	2'976,27
3 01.06.020.00	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'285,05

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'285,05
1a	adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	306,59	306,59
4 01.06.020.00 1l	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 11] * (par.ug.=(1,00)*11)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad.*mesi					11,00	266,98	2'936,78
5 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich							
	A R I P O R T A R E							6'528,42

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'528,42
6 01.06.100.00 1l	autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] * (par.ug.=(2,00)*1)	2,00				2,00	91,86	183,72
	SOMMANO cad./mese					2,00		
	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 11] * (par.ug.=(2,00)*11)					22,00		
	SOMMANO cad.*mesi					22,00		
7 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese.							
	A R I P O R T A R E							8'101,88

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'101,88
8 01.01.130.00 1l	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Recinzione [mesi: 1] *(par.ug.=(11,00)*1)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad*mesi					11,00	65,36	718,96
	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per ogni mese o parte di mese successivo.							
	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Recinzione [mesi: 11] *(par.ug.=(11,00)*11)	121,00				121,00		
9 02.10.200.00 1	SOMMANO cad*mesi					121,00	1,73	209,33
	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.							
	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione - Segnalazione luminosa [mesi: 12] *(par.ug.=(2,00)*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	0,61	14,64
10 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.							
	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Segnali [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	2,29	45,80
	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.							
11 04.13.040.00 2a	ALLESTIMENTO DEL							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'090,61

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'090,61
12 04.13.002.00 1a	CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Segnali [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)* 2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	0,95	19,00
13 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Segnali [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)* 2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	0,54	10,80
14 04.13.140.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Segnali [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)* 2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	0,55	11,00
15 04.13.160.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. [mesi: 12] ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Cartelli [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)* 2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	2,07	41,40
15 04.13.160.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione della recinzione -Cartelli [mesi: 12] *(par.ug.=(10,00)* 2)	20,00				20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,00		9'172,81

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		9'172,81
	SOMMANO cad.*sem.					20,00	0,62	12,40
16 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	7,55	15,10
17 02.09.080.00 1	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	5,86	23,44
18 02.09.120.00 1a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	397,80	795,60
19 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 12] *(par.ug.=(1,00)* 12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	23,41	280,92
20 06.20.001.00 1a	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi							
	A R I P O R T A R E							10'300,27

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'300,27
21 06.20.001.00 1b	d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di solaio in c.a.-Puntellatura [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1)	20,00				20,00		
	SOMMANO m2/mese					20,00	28,89	577,80
	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di solaio in c.a.-Puntellatura [mesi: 5] *(par.ug.=(20,00)*5)	100,00				100,00		
	SOMMANO m2*mesi					100,00	0,59	59,00
22 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiè e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Rimozione di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1)	50,00				50,00		
	OPERE EDILI-Tinteggiatura - Parapetto [mesi: 1] DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1)	50,00				50,00		
	SOMMANO ml/mese					100,00	3,94	394,00
23	Parapetto provvisorio di							
	A R I P O R T A R E							11'331,07

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'331,07
06.23.001.00 1b	altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI- DISFACIMENTI E RIMOZIONI-Rimozione di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)* 11) DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Taglio di muratura a tutto spessore-Parapetto [mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)* 11)	550,00				550,00		
		550,00				550,00		
	SOMMANO ml*mesi					1'100,00	1,28	1'408,00
24 01.02.240.00 1a	Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/ Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI- Consolidamento del tavolato di solaio in legno- Delimitazioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10,67	10,67
25 01.02.200.00 1a	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI- Consolidamento di volta in muratura-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1)	50,00				50,00		
	SOMMANO ml/mese					50,00	3,53	176,50
26 01.02.200.00 1b	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile							
	A R I P O R T A R E							12'926,24

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'926,24
	con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI- Consolidamento di volta in muratura-Delimitazioni [mesi: 11] *(par.ug.=(50,00)*11)	550,00				550,00		
	SOMMANO ml*mesi					550,00	2,95	1'622,50
27 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese. OPERE EDILI-Tinteggiatura - Trabattello [mesi: 1] * (par.ug.=(2,00)*1) DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di murature anche voltate-Trabattello [mesi: 1] * (par.ug.=(2,00)*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad./mese					2,00		
		2,00				4,00	132,00	528,00
28 05.16.001.00 1b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 3,50; per ogni mese o parte di mese successivo. OPERE EDILI-Tinteggiatura - Trabattello [mesi: 5] * (par.ug.=(2,00)*5) DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di murature anche voltate-Trabattello [mesi: 5] * (par.ug.=(2,00)*5)	10,00				10,00		
		10,00				10,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		15'076,74

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,00		15'076,74
	SOMMANO cad.*mesi					20,00	52,80	1'056,00
29 01.02.180.00 1a	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di murature anche voltate-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO ml/mese					4,00	1,08	4,32
30 01.02.180.00 1b	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI-DEMOLIZIONI E TAGLI-Demolizione di murature anche voltate-Delimitazioni [mesi: 5] * (par.ug.=(4,00)*5)	20,00				20,00		
	SOMMANO ml*mesi					20,00	0,64	12,80
31 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		16'149,86

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		16'149,86
	SOMMANO cad.					2,00	9,24	18,48
32 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	50,49	100,98
33 01.08.001.00 4a	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 13A 89BC; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 12] * (par.ug.=(2,00)*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	4,25	102,00
34 01.08.020.00 2a	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ; classe 55BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 12] * (par.ug.=(2,00)*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	16,80	403,20
35 06.26.200.00 1	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 12] * (par.ug.=(1,00)*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	176,21	2'114,52
	A R I P O R T A R E							18'889,04

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							18'889,04
36 06.26.160.00 1	Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 12] * (par.ug.=(1,00)*12)  SOMMANO cad.*mesi	12,00				12,00  12,00	43,87	526,44
37 08.35.040.00 1	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea  SOMMANO ora					4,00  4,00	46,34	185,36
38 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea  SOMMANO ora					4,00  4,00	53,45	213,80
39 08.35.060.00 1	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Controllo  SOMMANO ora					4,00  4,00	46,34	185,36
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							20'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							20'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							20'000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO