



LEGENDA DEGLI INTERVENTI

IS1		Consolidamento volte mediante svuotamento, bonifica delle lesioni passanti con stucco e coccia, iniezioni di miscela leganti riempimento con malta idrorepellente e getto di conglomerato con soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata Ø8.
IS2		Consolidamento archi con cuciture armate con barre in acciaio inox e iniezioni di miscela leganti.
IS3		Rinforzo scale mediante l'applicazione di fasce in G-FRP all'estradossato della volta rampante, previo smontaggio e bonifica della muratura con iniezioni di miscela leganti, con ripristino di elementi lapidei o marmorei di finitura.
IS4		Demolizione e ricostruzione delle scale in carpenteria leggera con nuove soluzioni di analoghe caratteristiche (lignee, metalliche o miste acciaio-legno).
IS4 B		Demolizione delle scale esistenti.
IS5		Sostituzione o inserimento di plattabanda metallica con ortatura in mattoni pieni all'interno dei vani nella muratura esistenti o previsti.
IS6		Consolidamento delle murature tramite iniezioni a malta, interventi di scalfatura delle lesioni superficiali e di stucci e cuchi di quelle passanti, oltre al rinforzo degli incastri murari mediante ammassamento dei cantonali con parziale ricostruzione della testitura muraria.
IS7		Rinforzo del solaio in ferro e laterale mediante realizzazione della soletta in c.a. collaborante al filo superiore e bonifica del ferro attraverso trattamento passivante antruggine.
IS8		Rinforzo del solaio in legno con soletta collaborante in c.a. all'estradossato, bonifica e/o ricostruzione parziale delle travi portanti, ripristino delle orditure secondarie e dell'assetto, con ammassamento perimetrale alla muratura.
IS9		Sostituzione del solaio in legno parlati a trappi danneggiati, con nuova realizzazione di strutture in legno lamellare armato alla muratura e con soletta collaborante in calcestruzzo armato.
IS10		Consolidamento strutturale mediante inserimento e/o sostituzione di catene metalliche, realizzate mediante stanti di ancoraggio ad incastro o a testata a seconda delle posizioni.
IS11		Consolidamento strutturale mediante inserimento di cordolo sommitale in muratura armata, adeguatamente ammassato alla muratura esistente attraverso chiusure con barretti in acciaio inox.
IS12		Rinforzo strutturale dei pannelli murari mediante realizzazione di intonaco armato con fasce in G-FRP, disposte lungo regole longitudinali, trasversali e diagonali.
IS13		Sostituzione e/o rifacimento delle aperture preesistenti, del tipo in folto a struttura lignea, spingenti sulle murature, mediante nuove soluzioni del tipo in legno lamellare.
IS14		Realizzazione di nuove murature per chiusura vani e/o nicchie esistenti o inserimento di nuovi pannelli murari per allineamento al nuovo layout architettonico.
IS15		Smontaggio e/o demolizione di superetazioni abusive e di porzioni di costruzione ed elementi strutturali per allineamento al nuovo layout architettonico.
IS16		Inserimento di nuove connessioni trasversali, impianto ascensore e/o scale, mediante utilizzo componenti in carpenteria metallica.



Lotto A (non oggetto di intervento)

Lotto B (oggetto di intervento)

N.B. Il progetto (nota prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) è stato redatto 'su base documentale' :
Progetto preliminare a base di Gara;
Archivio Soprintendenza;
Archivio di Stato di Napoli
Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017

Le uniche attività di rilievo ed indagine sostenute dopo l'avvio della progettazione avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del 03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e ripresa il 11/12/2017 (prot. PG/2017/153802 del 07/12/2017) sono state svolte nei seguenti giorni:

- **sopralluogo iniziale 11 luglio 2017** in cui è stato possibile fare una prima ricognizione visiva della struttura (1 ora)
- **sopralluogo 19 dicembre 2017**, limitato alla sola chiesa in cui è stato possibile fare un rilievo limitato alle principali dimensioni e alcuni scatti fotografici (1 ora)

Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programmazione UNESCO e valorizzazione della città storica

COMUNE DI NAPOLI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di **"Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la riqualificazione del Sacro Tempio della Sciorziata in Napoli - Lotto B"** - C.U.P. B56F 6000100002 - cap. 716175165E

PROGETTO DEFINITIVO

Lotto B

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

R.T.P.:
Progettazione architettonica, strutturale, impianti, CSE e Coordinamento prestazioni specialistiche
corvino + multari
via dei reati, 11/19 - 80131 Napoli tel. 081 5811441/601 fax 081 5811441/601
organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

Progettazione impiantistica e CSE
Arbolino Ingeg. Associati
Piazzale Tecchio 48F - 80135 Napoli

Geologia
Dott. Odo. Gavino Azzurro
Via Unione Sovietica, 53 - 80135 Giugliano

Restaurazione
Dottorati De Vincenzis
Corso Vittorio Emanuele, 57B - 80135 Napoli

Economista
IDEA Srl
Via P. Paolo, 131 - 80127 Napoli

Oggetto:	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA LIVELLO 3 (+7.50)	Versione:	0_D_STR_03	Scala:	1:100
Rev.	Descrizione:	Elaborato da:	Approvato da:	Data:	
01	prima emissione			aprile 2019	

© Copyright 2019 - Tutti i diritti riservati