

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Tecnico Patrimonio

OGGETTO

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" LOTTO 3: NA2.1.2.A.6 "CONSIGLIO COMUNALE DI VIA VERDI, 35"

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI Servizio Tecnico Patrimonio

DIRIGENTE Ing. Vincenzo Brandi RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Maria laccarino

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO

INGEGNERIA E SVILUPPO SRL

San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie n. 283 Tel.: 0815198672 E-mail: info@iesingegneria.com

PEC: info@lesingegneria.com C.I. / P.I.: 07918340634

DIRETTORE TECNICO:
Ing. ANTONIO RUSSO



MANDANTE ING. GIANFRANCO AUTORINO

Via Dei Mille n°168 80035 Nola (NA) e-mail: autorinoprogetti@gmail.com PEC: kbmengineering@pec.it MANDANTE Ing. NICOLA GALDIERO Via Primayera n. 144

80010 Villaricca (NA) e-mail: nicolagaldiero@gmail.com PEC: nicola.galdiero@ordingna.it MANDANTE ING. LUIGI BORDO

Traversa Maresca n. 4 80058 Torre Annunziata (NA) e mail: luigibordo@dr.com PEC: luigi.bordo@ingpec.eu

ELABORATO

TITOLO

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA

SCALA: --

COMMESSA: **I_252_21** NOME FILE: E05.xls

N° ELABORATO

E05

REDAZIONE: **MAG** Verifica: **PDL** Approvazione: **ARU**

REVISIONI

N° REVISIONE

DESCRIZIONE

DATA

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - LOTTO 3: NA2.1.2.A.6 "CONSIGLIO COMUNALE DI VIA VERDI, 35"

COMMITTENTE:

Comune di Napoli

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO | incid. |
|---------------------|--|----------|----------|----------------|------------|---|
| | | | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| 1 NP.01 | Fornitura e posa in opera di pannello a led a sospensione e a incasso con potenza 30 W BLE, dim.:595x595x40 mm | | | | | |
| | Marca Opple Modello Pannello Slim Performer UGR19 G5, similare o equivalente SOMMANO cadauno | 486,00 | 125,64 | 61′061,04 | 3′242,34 | 5,310 |
| 2 NP.02 | Fornitura e posa in opera di pannello a led a sospensione e a incasso con potenza 36 W, dim.:595x595x65 mm Marca Opple Modello Pannello Slim Panel Basic G2,similare o equivalente | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 59,00 | 70,60 | 4′165,40 | 393,22 | 9,440 |
| 3 NP.03 | Fornitura e posa in opera di lampada a led con potenza 24 W, dim.: Ø213 mm Marca Opple Modello LED Downlight Slim EcoMax, similare o equivalente SOMMANO cadauno | 107,00 | 43,41 | 4′644,87 | 713,46 | 15,360 |
| 4 NP.04 | Fornitura e posa in opera di faretto a led con potenza 37 W BLE, dim.: Ø246 mm Marca Opple Modello LED Performer 3C Compact, similare o equivalente | | | | | |
| _ | SOMMANO cadauno | 32,00 | 238,22 | 7′623,04 | 213,45 | 2,800 |
| 5 NP.05 | Fornitura e posa in opera di apparecchio stagno resistente all'acqua grazie alla chiusura ermetica con potenza 36 W, dim.:1167x70 mm Marca Opple Modello Stagna LED Basic, similare o equivalente SOMMANO cadauno | 14,00 | 67,45 | 944,30 | 93,30 | 9,880 |
| 6 NP.06 | Fornitura e posa in opera di proiettore spot LED caratterizzazto dalla versatilità di applicazione è adatto a illuminare pareti e insegne, con potenza 15W, dim.: Ø127 mm | 11,00 | 37,13 | <i>7</i> 11,00 | 75,55 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | Marca Opple Modello Proiettore spot LED, similare o equivalente SOMMANO cadauno | 65,00 | 96,42 | 6′267,30 | 433,09 | 6,910 |
| 7 NP.07 | Fornitura e posa in opera di pulsantiera senza fili tramite Bluetooth per la gestione di sistemi di illuminazione intelligente Smart Lighting Systems OPPLE Marca Opple Modello Smart Switch, similare o equivalente | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 6,00 | 86,61 | 519,66 | 26,64 | 5,130 |
| 8 NP.08 | Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza in Bluetooth per le soluzioni di illuminazione intelligente OPPLE Smart Lighting Marca Opple Modello Smart Sensor, similare o equivalente | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | Í | 96,42 | 9′738,42 | 672,93 | 6,910 |
| 9 NP.09 | Fornitura e posa in opera di apparecchio per il monitoraggio del consumo energetico per edificio, piano o stanza; Gestione di qualsiasi tipo di apparecchio DALI tramite Smart Switc e con il sistema di illuminazione intelligente esistente | | | | | |
| | Marca Opple Modello Smart Connect Box, similare o equivalente SOMMANO cadauno | 6,00 | 642,27 | 3′853,62 | 133,32 | 3,460 |
| 10 NP.10 | Fornitura e posa in opera di Termostato Fancoil TC903, alimentazione 230VAC, applicazioni 4 tubi, valvole modulanti 0-10 V, Ventilatore 3 velocità, display LCD 5 tasti, Colore Bian 00), disponibile morsetto per integrazione sensore occupazione (tasca hotel, sensore presenza, contatto finestra etc.) | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 118,00 | 219,25 | 25′871,50 | 786,49 | 3,040 |
| 11 NP.11 | Fornitura e posa in opera di SmartX IP Controller da 16 I/O per EcoStruxure Building progettato per il controllo ambiente. 8 Ingressi/Uscite Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO), 4 Us luetooth o IP, di settare i parametri di rete, scaricare l'applicativo e testare l'applicazione con menu personalizzati. | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 7,00 | 3′104,94 | 21′734,58 | 3′110,24 | 14,310 |
| 12 NP.12 | Fornitura e posa in opera di SmartX Server AS-P di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare m e sistema terze parti. Attività di engineering per configurazione sistema terze parti. | | | | | |
| | Attività di start-up terze parti. SOMMANO cadauno | 1,00 | 8′291,44 | 8′291,44 | 444,42 | 5,360 |
| 13 NP.13 | Fornitura e posa in opera di Modulo SmartX IP da 9 I/O per EcoStruxure Building. 5 Ingressi/Uscite Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO), 3 Uscite a Relè NA 250 VAC/30 VDC da 2 A, 1 Us orsetti inclusi nella confezione. | | 0 271,77 | 0 271,77 | | 5,500 |
| | THE STAND OF THE COLUMN CONTROL OF THE CONTROL OF T | | | | | l control of |

| Num Oed | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IMPORTI | | | pug. 3 |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|---------------------|-------------|
| Num.Ord. TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | COSTO Manodopera | incid. % |
| | RIPORTO | | | 154′715,17 | 10′262,90 | |
| | Attività di engineering HVAC. Attività di engineering per configurazione sistema HVAC. SOMMANO cadauno | 1,00 | 7′026,44 | 7′026,44 | 444,07 | 6,320 |
| 14 NP.14 | Fornitura e posa in opera di contatore energia certificato MID iEM3255 3P e 3P+N ins.erzione con TA, reset, modbus RS485, 1DI+1DO, MultiTariffa clock interno e segnalazione esterna. | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 14,00 | 414,57 | 5′803,98 | 311,08 | 5,360 |
| 15 NP.15 | Fornitura e posa in opera di SmartX Server AS-P di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare m P mm. Completo di modulo di alimentazione, Morsettiera per SmartX Server AS-P, Morsettiera alimentatore PS24 per SmartX | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 6,00 | 3′639,72 | 21′838,32 | 1′332,12 | 6,100 |
| 16 NP.16 | Fornitura e posa in opera di Enterprise Server di EcoStruxure Building Operation è un software Windows based che permette la gestioni di multipli Smart-X Edge Server (AS, AS-P,AS-B via WorkStation o WebStation di 3 utenti simultanei). Licenza per la gestione di 10 Smart-X Edge Server (AS-P e/o AS-B). SOMMANO cadauno | 1,00 | 4′005,43 | 4′005,43 | 133,38 | 3,330 |
| 17 NP.17 | Fornitura e posa in opera di cablaggio elettrico tra regolatore ambiente e fancoil, completo di cavo bus di controllo del tipo a due fili dedicati all'Home e Building | | · | · | | · |
| | Automation e tutto quanto necessario per dare l'opera finita. SOMMANO m | 2′430,00 | 6,88 | 16′718,40 | 10′788,39 | 64,530 |
| 18 | Rimozione di corpi illuminanti esistenti, compreso lo smaltimento e tutto ciò che | | | | | |
| NP.18 | occorre per dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO cadauno | 755,00 | 8,64 | 6′523,20 | 2′480,12 | 38,020 |
| 19 NP.19 | Fornitura e posa in opera di pellicola a controllo solare del tipo "3M PR70EXT" della Serisolar srl, neutra a zero effetto specchio e totalmente trasparente nei due sensi, con tecn atura con silicone non acetico, la pulizia delle vetrate e tutto ciò che occorre per | | | | | |
| | dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO mq | 155,00 | 135,00 | 20′925,00 | 914,42 | 4,370 |
| 20 T.01.020.010 .a | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km | | | | | |
| | SOMMANO mc | 20,38 | 41,07 | 837,01 | 159,05 | 19,000 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 238′392,95 | 26′825,53 | 11,253 |
| | TOTALE euro | | | 238′392,95 | 26′825,53 | 11,253 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |
| | ARHORIARE | | | | | |

| | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE | IMPORTI | COSTO | incid. |
|---|--|--|--|--|
| TARIFFA | SOMMINISTRAZIONI | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO |) | | |
| | Riepilogo Strutturale CATEGORIE | | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 238′392,95 | 26′825,53 | 11,253 |
| M:001 | IMPIANTI euro | 217′467,95 | 25′911,11 | 11,915 |
| M:001.001 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro | 101′487,23 | 8′268,55 | 8,147 |
| M:001.001.001 M:001.001.002 M:001.001.003 M:001.001.004 M:001.001.005 | PIANO TERRA euro PIANO PRIMO euro PIANO SECONDO euro PIANO TERZO euro PIANO QUARTO euro | 2′837,79 14′847,66 19′982,43 18′794,89 18′218,56 | 1 ′219,43 1 ′598,19 1 ′544,74 | 9,506 8,213 7,998 8,219 8,733 |
| M:001.001.006 M:001.001.007 | PIANO QUINTO euro PIANO SESTO euro | 26′175,54 630,36 | 1′985,75 | 7,586 |
| M:001.002 | IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE euro | 115′980,72 | 17′642,56 | 15,212 |
| M:001.002.001 M:001.002.002 M:001.002.003 M:001.002.004 M:001.002.005 M:001.002.006 M:001.002.007 | PIANO TERRA euro PIANO PRIMO euro PIANO SECONDO euro PIANO TERZO euro PIANO QUARTO euro PIANO QUINTO euro PIANO SESTO euro | 8°936,97 19°802,93 16°675,86 18°156,71 16°735,89 16'413,83 19°258,53 | 780,66 2 '871,99 3 '426,02 3 '302,15 2 '921,56 2 '961,68 1 '378,50 | 14,503 20,545 18,187 17,457 18,044 |
| M:002 | PELLICOLE SOLARI euro | 20′925,00 | 914,42 | 4,370 |
| M:002.003 | PELLICOLE SOLARI euro | 20′925,00 | 914,42 | 4,370 |
| M:002.003.008 | PELLICOLE SOLARI euro | 20°925,00 | 914,42 | 4,370 |
| | TOTALE eur | 238′392,95 | 26′825,53 | 11,253 |
| | | | | |
| | | | | |