



## COMUNE DI NAPOLI

### Ufficio Valorizzazione Città Storica – Sito UNESCO

Lavori di: “Restauro dei “Complessi ospedalieri dell'Annunziata e dell'Ascalesi”  
Grande Progetto Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO

Servizio di ingegneria relativo a “sondaggi e verifica strutturale dei ponteggi del  
Complesso dell’Annunziata ed eventuale adeguamento progettuale”

Progettazione e calcolo cerchiatura tamburo (atto di sottomissione del  
26.05.2022)

CIG Z292CF6798 – CUP B62C12000140006”

Elaborato:

RGF – Cerchiaggio cupola – Relazione geotecnica e sulle fondazioni

---

IL TECNICO

Ing. Alfredo Galasso

Si precrive il monitoraggio e attività di manutenzione del sistema fognario di smaltimento delle acque meteoriche nonché del sistema di regimazione e raccolta delle acque di corrivazione delle superfici esterne al complesso monumentale ed incidenti sul complesso terreno fondazione.

Con riferimento al controllo della efficienza del sistema di cerchiaggio a scomparsa elaborato si prescrive al esecuzione di visite ispettive con cadenza di 24 mesi, da eseguirsi in corrispondenza degli ancoraggi e de dadi di serraggio al fine di verificarne la perfetta tenuta, inoltre in tale sede si provvederà al controllo di eventuale presenza di segnali imputabili alla ossidazione potenziale delle parti metalliche.

Tutte le operazioni di cui sopra andranno inoltre previste in concomitanza con eventuali accadiment non prevedibili e non previsti tipo sisma, cedimenti fondazionali in aree esterne ma adiacenti, urti ecc.

Avellino, luglio 2022

Il tecnico incaricato

Ing. Alfredo GALASSO