

**Comune di Napoli**  
**Servizio Tecnico Impianti Sportivi**

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria presso il palazzetto indoor del complesso sportivo "Palavesuvio" in Via Argine

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

Data, 25/10/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.001	Nolo a caldo autoespurgo <b>euro (centodieci/96)</b>	h	102,96
Nr. 2 NP.002	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per fissaggio di condotte in PE e PVC con diametro fino a 315 mm <b>euro (quarantacinque/78)</b>	cadauno	45,78
Nr. 3 NP.003	Fornitura e posa in opera di staffe di supporto in acciaio zincato per condotte in PE e PVC <b>euro (trenta/03)</b>	cadauno	30,03
Nr. 4 NP.004	Revisione pompa sommersa per sollevamento delle acque reflue alla ricezione della fogna comunale, completa della revisione della parte elettrica e dei collegamenti al quadro <b>euro (duemilacentosettantauno/43)</b>	cadauno	2'171,43
Nr. 5 NP.005	Sostituzione di vaso igienico, mediante smontaggio e trasporto a rifiuto del vaso esistente, la fornitura in opera di nuovo vaso in porcellana vetrificata completo di rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto. <b>euro (centocinque/41)</b>	cadauno	105,41
Nr. 6 R.02.035.010 .b.CAM	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari <b>euro (zero/55)</b>	kg	0,55
Nr. 7 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro <b>euro (cinque/16)</b>	mq	5,16
Nr. 8 R.02.050.020 .a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile <b>euro (quattro/25)</b>	ml	4,25
Nr. 9 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <b>euro (nove/63)</b>	mq	9,63
Nr. 10 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <b>euro (ventisette/58)</b>	mq	27,58
Nr. 11 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm <sup>2</sup> , a 3 gg >= 400 Kg/cm <sup>2</sup> . Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <b>euro (centosette/41)</b>	mq	107,41
Nr. 12 Svp001	Sovrapprezzo alla voce di tariffa R.02.050.020.a.CAM, per maggiorazione dovuta a casi particolari di esecuzione con incremento percentuale del 10% sul prezzo di tariffa <b>euro (zero/43)</b>	m	0,43
Nr. 13 Svp002	Sovrapprezzo alla voce di tariffa U.02.040.022.f.CAM, per maggiorazione dovuta a casi particolari di esecuzione con incremento percentuale del 10% sul prezzo di tariffa <b>euro (quattro/84)</b>	m	4,84
Nr. 14 Svp003	Sovrapprezzo alla voce di tariffa U.02.040.022.b.CAM, per maggiorazione dovuta a casi particolari di esecuzione con incremento percentuale del 10% sul prezzo di tariffa <b>euro (uno/33)</b>	m	1,33
Nr. 15 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro. Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km <b>euro (quarantaquattro/16)</b>	mc	44,16
Nr. 16 T.01.030.020 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. <b>euro (quarantacinque/21)</b>	mc	45,21
Nr. 17 U.02.040.022 .b.CAM	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm <b>euro (tredici/34)</b>	m	13,34

