

## Comune di Napoli Servizio Tecnico Impianti Sportivi

pag. 1

## STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria presso i campi di calcio Ascarelli -Caduti di Brema - San Pietro a Patierno

**COMMITTENTE:** 

Comune di Napoli

Napoli, 29/09/2022

**IL TECNICO** 



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
		Qualitità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
C.09.010.020 .b	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interve plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fissoUNI 45 e manichetta da 20 m  SOMMANO cad	1,00	187,19	187,19	1,31	0,700
.b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion pplicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali SOMMANO mq	10,00	35,26	352,60	2,47	0,700
E.13.030.020 .d.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo					
	SOMMANO mq	10,00	61,02	610,20	4,27	0,700
E.16.020.010 .a.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia					
_	SOMMANO mq	10,00	17,75	177,50	1,24	0,700
E.19.010.070 .b.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili SOMMANO kg	10,00	10,44	104,40	0,73	0,700
E.21.010.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche  SOMMANO mq	10,00	3,65	36,50	0,26	0,700
	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio  SOMMANO mq	10,00	4,70	47,00	0,33	0,700
.a.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche					
	SOMMANO mq	10,00	7,23	72,30	0,51	0,700
	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo					
	SOMMANO mq	50,00	7,60	380,00	2,66	0,700
10 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco  SOMMANO mq	50,00	12,08	604,00	4,23	0,700
11 I.02.010.090.	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"  SOMMANO cad	1,00	18,48	18,48	0,13	0,700
	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat ssaggio alle pareti con relativi collari					
	A RIPORTARE			2′590,17	18,14	

Num Ord	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		COSTO	incid
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			2′590,17	18,14	
	antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75					
	mm SOMMANO m	10,00	13,68	136,80	0,96	0,700
13 I.03.010.010. h.CAM	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm	23,00	30,00	100,00		
	SOMMANO m	5,00	19,91	99,55	0,70	0,700
14 L.01.030.010 .a	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m					
	SOMMANO cad	4,00	20,94	83,76	0,59	0,700
15 L.01.030.060 .a	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m					
	SOMMANO cad	2,00	131,13	262,26	1,84	0,700
16	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765					
L.03.010.010 .d.CAM	36 W, lunghezza 1.200 mm SOMMANO cad	3,00	8,75	26,25	0,18	0,700
17 L.03.010.090 .h.CAM	Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W					
	SOMMANO cad	2,00	17,39	34,78	0,24	0,700
18 L.03.040.050 .d.CAM	Tubi LED Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W  SOMMANO cad	3,00	44,61	133,83	0,94	0,700
19		2,00	,			,,,,,
L.03.040.050 .e.CAM	Tubi LED Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W SOMMANO cad	2,00	49,40	98,80	0,69	0,700
20 L.03.050.020 .b.CAM	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8					
	SOMMANO cad	2,00	147,80	295,60	2,07	0,700
21 L.03.100.010 .b.CAM	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm					
	SOMMANO cad	3,00	101,34	304,02	2,13	0,700
22 L.15.010.010 .c	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polica 0 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.  SOMMANO cad	5,00	138,53	692,65	4,85	0,700
22		3,00	130,33	092,03	4,83	0,700
23 NP.001	Revisione di maniglione antipanico previo smontaggio, lubrificazione ed eventuale sostituzione di parti deteriorate.					
	SOMMANO cadauno	10,00	22,39	223,90	1,48	0,660
	A RIPORTARE			4′982,37	34,81	

pag. 4

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA			unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			4′982,37	34,81	
24 NP.003	Fornitura e posa in opera del solo soffione doccia previo smontaggio dell'esistente e trasporto a rifiuto  SOMMANO cadauno	20,00	29,25	585,00	3,86	0,660
25 NP.005	Compenso per la sostituzione di chiave d'arresto in ottone cromato da 1/2" ad incasso su orinatoi, la eventuale modifica della tubazione, nonche' le opere murarie necessarie e quanto altro occorrente per dare il lavoro					
	compiuto.  SOMMANO cadauno	5,00	92,29	461,45	3,05	0,66
26 NP.006	Fornitura e posa in opera di galleggiante per batteria catis compreso la rimozione e lo smaltimento della esistente  SOMMANO cadauno	10,00	31,37	313,70	2,07	0,660
27 NP.007	Fornitura e posa in opera di Batteria per scarico tipo CATIS compreso la rimozione e lo smaltimento della esistente	10,00	31,37	313,70	2,07	0,000
NP.007	SOMMANO cadauno	5,00	144,20	721,00	4,76	0,660
28 NP.008	Compenso per la sostituzione del rubinetto a galleggiante per cassetta scaricatrice compreso il trasporto a rifiuto del vecchio e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto.					
	SOMMANO cadauno	5,00	28,45	142,25	0,94	0,660
29 NP.009	Compenso per la sostituzione di vaso igienico, mediante smontaggio e trasporto a rifiuto del vaso esistente, la fornitura in opera di nuovo vaso in porcellana vetrificata completo accordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti e quanto altro occorrente per dare il lavoro					
	compiuto.  SOMMANO cadauno	5,00	105,41	527,05	3,48	0,660
30 NP.010	Compenso per la disostruzione di vaso igienico mediante lo smontaggio dello stesso, lo sturaggio della tubazione all'innesto con la colonna fecale, la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiali di espurgo, il successivo rimontaggio e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto.  SOMMANO cadauno	10,00	40,42	404,20	2,67	0,660
31 NP.011	Compenso per la riparazione di lavabo divelto dalla muratura, compreso la revisione dello stesso, le opere murarie necessarie e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto.					
	SOMMANO cadauno	3,00	73,63	220,89	1,46	0,660
32 NP.014	Rimozione di corpi illuminanti di qualsiasi genere, compreso il trasporto a rifiuto e/o il successivo rimontaggio degli stessi.					
	SOMMANO cadauno	4,00	14,16	56,64	0,37	0,660
33 NP.016	Fornitura e posa in opera di cartuccia per rubinetto mono comando previo smontaggio della cartuccia esistente  SOMMANO cadauno	5,00	30,82	154,10	1,02	0,660
34 NP.017	Fornitura e posa di miscelatore a leva clinica a mono comando montaggio su lavabo, previa rimozione e trasporto a rifiuto della vecchia rotta e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto.					
	SOMMANO cadauno	1,00	176,71	176,71	1,17	0,660
35 NP.019	Fornitura e posa di miscelatore mono comando per lavabo, previa rimozione e trasporto a rifiuto della vecchia rotta e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto.					
	SOMMANO cadauno	5,00	98,33	491,65	3,24	0,660
36 NP.023	Apparecchio per illuminazione di emergenza - tipo modello GRANLUCE T5 LED IP65 SE2H dellaBeghelli - con corpo in policarbonato bianco, riflettore cuneiforme dotato di due serie di installazione a parete e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola					
	d'arte e funzionante  SOMMANO cadauno	2,00	174,77	349,54	2,31	0,660
	A RIPORTARE			9′586,55	65,21	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			9′586,55	65,21	
37 P.03.010.020 .b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione					
	SOMMANO m	10,00	21,93	219,30	1,54	0,700
	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica SOMMANO mq	50,00	8,60	430,00	3,01	0,700
39	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di	20,00	0,00	130,00	3,01	0,700
R.02.035.010	ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari					
	SOMMANO kg	10,00	0,55	5,50	0,04	0,700
40 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro					
	SOMMANO mq	10,00	5,16	51,60	0,36	0,700
41 P 02 060 032	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.					
.a.CAM	SOMMANO mq	3,00	6,37	19,11	0,13	0,700
42 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.					
	SOMMANO mq	10,00	4,96	49,60	0,35	0,700
43 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti					
	SOMMANO mq	2,00	9,63	19,26	0,13	0,700
44 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano					
	SOMMANO mq	2,00	27,58	55,16	0,39	0,700
45 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro					
	controllato SOMMANO mq	2,00	107,41	214,82	1,50	0,700
46 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.					
	SOMMANO mq	10,00	49,70	497,00	3,48	0,700
47 R.04.020.010 .b	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  SOMMANO mq	2,10	44,51	93,47	0,65	0,700
		2,10	77,21	75,47	0,03	0,700
48 R.04.020.020 .a	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi SOMMANO mq	10,00	21,04	210,40	1,47	0,700
49 T.01.020.010	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,					
	A RIPORTARE			11′451,77	78,26	

pag. 6

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		G0077	inal I
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			11′451,77	78,26	
.a	eseguiti anche a mano o in zone o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km					
50 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni	0,30	44,16	13,25	0,09	0,700
	SOMMANO mc	0,30	7,43	2,23	0,02	0,700
51 U.05.010.070 .a	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.  SOMMANO cad	14,00	1,83	25,62	0,18	0,700
52 U.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	,				.,
.a	SOMMANO mq/cm	70,00	2,59	181,30	1,27	0,700
53 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.					
	SOMMANO mq/cm	30,00	2,84	85,20	0,60	0,700
	Parziale LAVORI A MISURA euro			11′759,37	80,42	0,684
	TOTALE euro		-	11′759,37	80,42	0,684

	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	11′759,37	80,42	0,68
M:000	<nessuna> euro</nessuna>	458,34	3,08	0,67
M:000.000 M:000.006	<nessuna> euro overflow euro</nessuna>	258,88 458,34	1,81 3,08	0,69 0,67
M:001	Manutenzione ordinaria euro	11′042,15	75,53	0,68
M:001.000 M:001.001 M:001.002 M:001.003	<nessuna> euro Impianto idrico e antincendio euro Impianto elettrico ed illuminazione euro Edile euro</nessuna>	234,78 4′640,02 1′729,71 4′437,64	1,65 30,82 12,09 30,97	0,66
	TOTALE euro	11′759,37	80,42	0,68
	Napoli, 29/09/2022			
	II Tecnico			
	A RIPORTARE			