

NP 1

ANALISI DEI PREZZI					
N.	DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a 8 cm				NP 1
	MANO D'OPERA				
	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,005	€ 29,94	€ 0,15
	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0	€ 27,84	€ 0,00
	OPERAIO COMUNE	ora	0,005	€ 25,09	€ 0,13
	TOTALE (A)				€ 0,28
	MATERIALI o MEZZI				
	Malta di cemento tipo 325 dosato a 400Kg	mc	0,0014	€ 124,6	€ 0,17
	Martello demolitore	cad	0,005	€ 33,65	€ 0,17
1	Compressore	cad	0,005	€ 26,03	€ 0,13
	totale (B)				€ 0,47
	TRASPORTI (C)	%	10		€ 0,05
	ONERI SICUREZZA (D)	%	1		€ 0,01
	TOTALE NETTO A+B+C +D				€ 0,80
	SPESE GENERALI	15%			€ 0,12
	UTILI IMPRESA	10%			€ 0,08
	TOTALE				€ 1,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE	kg			€ 1,00

NP 2

ANALISI DEI PREZZI					
N.	DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totali
	BITUMATURA DI ANCORAGGIO CON 0,75 KG/MQ DI EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA AL 60% DATA SU SOTTOFONDI RULLATI O SU STRATI BITUMINOSI				NP 2
	MANO D'OPERA				
	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,01	€ 29,94	€ 0,30
	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0	€ 27,84	0,00
	OPERAIO COMUNE	ora	0	€ 25,09	€ 0,00
	TOTALE (A)				€ 0,30
	MATERIALI o MEZZI				
	Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di litri 200, munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio, compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo compensato nel prezzo, altresì, il trasferimento garage-garage.	ora	0,01	€ 55,67	€ 0,56
2	Solo fornitura di emulsione bituminosa acida al 60%	kg	0,75	€ 0,88	€ 0,66
	totale (B)				€ 1,22
	TRASPORTI (C)	%	10		€ 0,12
	ONERI SICUREZZA (D)	%	1		€ 0,02
	TOTALE NETTO A+B+C +D				€ 1,65
	SPESE GENERALI	15%			€ 0,25
	UTILI IMPRESA	10%			€ 0,17
	TOTALE				€ 2,07
	PREZZO DI APPLICAZIONE	mq			€ 2,07

NP 4

ANALISI DEI PREZZI				
DESCRIZIONE ELEMENTI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
Rimozione, anche a mano, e rimessa a quota di cordoni o zanelle di qualunque dimensione e materiale, compreso il rifacimento del sottofondo, movimentazione nell'area di cantiere e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.				NP 4
MANO D'OPERA				
OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,35	€ 29,94	€ 10,48
OPERAIO QUALIFICATO	ora	0	€ 27,84	0,00
OPERAIO COMUNE	ora	0,35	€ 25,09	€ 8,78
TOTALE (A)				€ 19,26
MATERIALI o MEZZI				
Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	mc	0,04	€ 124,6	€ 4,98
Martello demolitore	ora	0,2	€ 33,65	€ 6,73
Compressore	ora	0,2	€ 26,03	€ 5,21
totale (B)				€ 16,92
TRASPORTI (C)				
	%	10		€ 1,69
ONERI SICUREZZA (D)				
	%	1		€ 0,36
TOTALE NETTO A+B+C +D				€ 38,23
SPESE GENERALI	15%			€ 5,74
UTILI IMPRESA	10%			€ 3,82
TOTALE				€ 47,79
PREZZO				
	m			€ 47,79