

Comune di Napoli
Area Manutenzione - Servizio Tecnico Patrimonio

pag. 1

ELENCO PREZZI
Lavori a Misura

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MASCHIO ANGIOINO

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Patrimonio

Data, 28/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCLA MISURA			
Nr. 1 E.20.010.095 .a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm euro (ottantanove/75)	mq	89,75
Nr. 2 E.21.050.005 .b	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate euro (quattro/16)	mq	4,16
Nr. 3 E.21.050.010 .a.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo euro (sette/60)	mq	7,60
Nr. 4 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco euro (dodici/08)	mq	12,08
Nr. 5 Maggiorazio ne	Si ritiene verificata la sussistenza delle condizioni di applicabilità della maggiorazione di cui al Prezzario Regione Campania anno 2022. Avvertenze Generali punto 13 lettera "B". Maggiorazione per casi particolari - B Lavori di recupero, manutenzione e consolidamento. Incremento del 10% alle voci di tariffa per tenere conto delle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni rispetto al caso di nuove costruzioni (Importo voci € 135.252,92x0.10%= € 13.525,29) euro (tredicimilacinquecentocinque/29)	a corpo	13'525,29
Nr. 6 NP.01	Intervento per effettuare la sostituzione della pluviale mediante le seguenti fasi lavorative: a) smontaggio a mano del paramento murario per la messa a nudo della tubazione; b) rimozione della tubazione; c) fornitura e posa di nuova tubazione in pvc; d) rimontaggio del paramento murario. euro (duemilaquattrocentosettanta/30)	a corpo	2'470,30
Nr. 7 NP.02	Intervento per effettuare la sostituzione dei listelli della recinzione d'ingresso mediante le seguenti fasi lavorative: a) smontaggio dei listelli marci; c) fornitura e posa in opera di nuovi listelli delle dimensioni 200x70 mm (passamano); d) fornitura e posa in opera di nuovi listelli in rovere delle dimensioni 140x200 mm; e) applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee. Il tutto assemblato sul posto. euro (milleottocentotre/23)	mq	1'803,23
Nr. 8 NP.03	Intervento per effettuare la sostituzione della passerella d'ingresso mediante le seguenti fasi lavorative: a) smontaggio delle tavole esistenti; c) rimozione dei listelli sottostanti; d) fornitura e posa in opera di nuovi listelli in rovere delle dimensioni 100x100 mm; d) fornitura e posa in opera di nuovi listelli in rovere piallato dello spessore di 40 mm; e) applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee. Il tutto assemblato sul posto. euro (settecentoventinove/13)	mq	729,13
Nr. 9 NP.04	Cupola fissa a parete doppia in resina acrilica antiurto ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi normale con caratteristiche fisico meccaniche tipiche del polimero puro. Forma a vela a pianta quadrata, colore opale spessore pari a 3 mm., dimensione 160x160 cm, larghezza massima del bordo di appoggio 6 cm. Completa di gornizioni in schiuma di espansolene a cellule chiuse, viti e tasselli ad espansione con gommini in neoprene e rondella. Compreso la rimozione di quello esistente. euro (duemilaquattrocentoventitre/46)	cadauno	2'423,46
Nr. 10 NP.05	Nolo di automezzo con piattaforma mobile, compreso il trasporto dal deposito al luogo di utilizzo, l'autista dell'automezzo, il carburante, il manovratore e tutto quanto occorre per l'impiego in sito: c) per piattaforma fino all'altezza di m 35 - PORTATA. euro (centosessantaotto/43)	ora	168,43
Nr. 11 NP.06	Intervento per effettuare la sistemazione dei concio dissestati lato Sala Matrimoni, mediante la rimozione degli stessi ed il riposizionamento con adeguata malta. euro (novecentoventisette/40)	a corpo	927,40
Nr. 12 Oneri Smaltimento	Rimborso oneri di caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti. euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 13 P.01.010.020 .b	Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame in legno e elementi tubolari metallici. Per utilizzo come onere per la sicurezza il prezzo andrà scorporato della quota di utile prevista del 10% (Costo pieno € 39.96 detratto utile € 3.64 = € 36.32) euro (trentasei/32)	mq	36,32
Nr. 14 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m. Per utilizzo come onere per la sicurezza il prezzo andrà scorporato della quota di utile prevista del 10% (Costo pieno € 21.07 detratto utile € 1.92 = € 19.15) euro (diciannove/15)	mq	19,15
Nr. 15 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione .Per utilizzo come onere per la sicurezza il prezzo andrà scorporato della quota di utile prevista del 10% (Costo pieno € 26.65 detratto utile € 2.43 = € 24.22) euro (ventiquattro/22)	mq	24,22
Nr. 16 R.04.010.040	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzepamento e l'incavicchiamento degli incastri.		

