

Comune di Napoli

Provincia di Napoli

pag. 1


COSTO DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Accordo quadro avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7" - PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7


p.p.v. del R.U.P.
(arch. Laura Bellino)

Data, 16/11/2022



p.p.v. dell'Impresa
(Italia 90 Società Cooperativa)
ITALIA 90 Soc Coop
Via Trefole, 34 - 80010 Quarto (NA)
Tel. e Fax: 081 676 02 68
C. F. e P. Iva: 06026640638
PEC: italia90soccoop@legalmail.it

IL TECNICO
Ing. Marianna Vanacore



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--|---|------------|-------|--------|---------|-------------------------------|----------|-----------|--|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | | |
| sicurezza (Cat 1) | | | | | | | | | |
| 1 / 1 DNO.4.06.13 7.a | NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO Sollevatori telescopici con cestelli posacentine da: 3.000 kg: a caldo IC 61 Sauro Errico Pascoli - traversa maglione 35 IC 85 Tito L. Caro - Berlingieri - viale delle galassie 10 IC 64 Rodari Moscati_Plesso Rodari IC 64 Rodari Moscati_Plesso Moscati | | | | | 12,00 2,00 8,00 8,00 | | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 30,00 | 55,96 | 1'678,80 | |
| 2 / 2 P.03.010.020 .a | Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione IC Pascoli 2 Plesso Carbonelli | 7,00 | 26,60 | | | 186,20 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 186,20 | 17,39 | 3'238,02 | |
| 3 / 3 P.01.030.010 .a | Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione | | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 100,00 | 10,48 | 1'048,00 | |
| 4 / 4 P.01.010.010 .d | Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio | | | | 80,000 | 80,00 | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 80,00 | 18,18 | 1'454,40 | |
| 5 / 5 P.03.010.065 .a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione | | | | 430,000 | 430,00 | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 430,00 | 19,14 | 8'230,20 | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | 15'649,42 | |
| TOTALE euro | | | | | | | | 15'649,42 | |
| Data, 16/11/2022 | | | | | | | | | |
| <p>Il Tecnico Ing. Marianna Vanacore <i>Marianna Vanacore</i></p> | | | | | | | | | |
| <p>p.p.v. dell'Impresa (Italia 90 Società Cooperativa) ITALIA 90 Soc Coop Via Trefole, 34 - 80070 Quarto (NA) Tel. e Fax: 081 876 02 68 C. F. e P. IVA 06028640638 PEC: italia90soccoop@legalmail.it</p> | | | | | | | | | |
| <p>p.p.v. del R.U.P. (arch. Laura Bellino) <i>Laura Bellino</i></p> | | | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | | |