

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO


SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di ambito territoriale della
Municipalità 7- I Contratto Applicativo

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Municipalità 7

NAPOLI, 28/11/2022

per accettazione l'impresa
Zeta S.r.l.


ZETA S.r.l.
Via Annunziata n° 65
80078 Pozzuoli (NA)
Partita Iva 06669401215

IL TECNICO

Arch. Stefania Ferraiuolo



visto il RUP



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
01.060.100 3/07/2022	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,39	81,56
01.060.100 3/07/2022	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Vedi voce n° 1 [cad 4.00]	10,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	14,16	566,40
01.050.030 3/07/2022	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
01.050.040 3/07/2022	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastica successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Vedi voce n° 3 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	78,96	78,96
01.060.020 8/07/2022	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	12,92	129,20
01.060.020 8/07/2022	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,79	57,90
01.060.040 8/07/2022	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale circolare lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	47,26	472,60
	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,							
	A RIPORTARE							1'507,47

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI		
		par.ug.	lung.	larg.
	RIPORTO			
01.060.070 /07/2022	sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riemplito con graniglia peso 13 kg SOMMANO cad/ 30gg	VI		
01.060.060 /07/2022	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm Vedi voce n° 8 [cad/ 30gg 9.00] SOMMANO cad/ 30gg			
01.010.030 /07/2022	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nei ... i per modulo porta e terminali: dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SOMMANO mq/3 0gg			
01.010.040 /07/2022	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a m ... i di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SOMMANO mq			
01.060.120 /07/2022	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti SOMMANO cad/ 30gg			
01.040.080 /07/2022	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 54 kg, classe B6C SOMMANO cad/ 30gg			
	Parziali LAVORI A MISURA euro			
	TOTALE euro			
	NAPOLI, 28/11/2022			
	per accettazione l'impresa Zeta S.r.l.	Il Tecnico Arch. Stefania Ferraiuolo	Viso il Rip 	
		A RIPORTARE		

Stampa circolare con testo: "Municipalità 7", "070 Pozzuoli (NA)", "06 66 40 12 41"