



**Lavori di manutenzione programmata edile e impiantistica - lavori urgenti di manutenzione ordinaria - di "Castel dell'Ovo"**

**CUP: B62F22000640004**

**CIG: 9445942DEB**

**VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(art. 26 del D.Lgs n. 50/2016)

L'anno 2022 il giorno 20 ottobre 2022, il sottoscritto funzionario arch. Vincenzo Laneri, in qualità di R.U.P., **visto l'esito riportato nell'allegato *Verbale di Verifica del 20.10.2022 del progetto esecutivo* effettuata in contraddittorio con il progettista** dell'intervento sopra indicato, funzionario arch. Aniello Salvatore Napolitano, considerato che sulla base dei controlli effettuati il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, e in definitiva cantierabile,

ATTESTA

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 la **validità** del progetto esecutivo, da approvare e porre a base di gara, relativo ai lavori di manutenzione programmata edile e impiantistica - lavori urgenti di manutenzione ordinaria – di "Castel dell'Ovo" per l'importo complessivo di € 149.742,53, inclusi oneri della sicurezza e di smaltimento non soggetti a ribasso ed esclusi IVA e somme a disposizione, come dal seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI URGENTE MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASTEL DELL'OVO	Importi in €
<b>A - Lavori</b>	
1 Lavori a Misura (al netto degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi)	142.526,84
2 Lavori in Economia	0,00
<b>Totale lavori soggetti a ribasso (1 + 2 )</b>	<b>142.526,84</b>
3 Oneri per lavorazioni per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.974,43
4 Oneri per la sicurezza, compresi nei prezzi, non soggetti a ribasso d'asta	241,26
5 Importo oneri smaltimento non soggetti a ribasso	1.000,00
<b>Totale lavori da appaltare (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )</b>	<b>149.742,53</b>
<b>B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
6 Imprevisti	0,00
7 Rilievi, misure specialistiche e certificazioni, indagini, prove di laboratorio per materiali, (CP e I.V.A. compresi)	6.000,00
8 Spese Tecniche (Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Supporto al R.U.P.)	0,00
9 Contributo ANAC (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022)	30,00
10 Incentivi (ex art. 113 Dlgs 50/16)	2% (A) 2.994,85
11 I.V.A. sui Lavori da appaltare	22% (A) 32.943,36
12 I.V.A. su Imprevisti	22% (6) 0,00
13 I.V.A. su Spese Tecniche	22% (8) 0,00
14 Contributi previdenziali su spese tecniche (I.V.A. inclusa)	4% (8) 0,00
<b>Totale somme a disposizione (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)</b>	<b>41.968,21</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>191.710,74</b>



Si allega il *Verbale di Verifica* del progetto esecutivo, datato 20.10.2022

Napoli, li 20.10.2022

**il R.U.P.**  
*funz. arch. Vincenzo Laneri*