



COMUNE DI NAPOLI
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica - Sito UNESCO
GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI

POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo Specifici 6.7
Azioni 6.7.1 e 6.8.3

INTEVENTO N° 15
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
Riqualificazione e Adeguamento Funzionale

CUP : B68I14000010006

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luca D'Angelo

CIG : 884533160D

Gruppo di Progettazione			PROGETTO ESECUTIVO		
architettura PETROCELLI arch. GIANLUCA - CAPOGRUPPO MANDATARIO DI MARTINO arch. ALESSANDRO - giovane professionista			Titolo ANALISI NUOVI PREZZI		
impianti CRISCUOLO ing. GAETANO			Scala	Metrica	
restauro Di MARTINO GIUSEPPE S.A.S. dott.ssa Ungaro Giulia			Dimensione	3 MB	
geologo TROI SI GIUSEPPE			Nome File	GP15-PE- EE -rel-03	
			Data	Ottobre 2022	
CODICE PROGETTO	FASE	CATEGORIA ELABORATO	TIPO ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE
GP 15	PE	EE	rel	03	03

AP.01 - Smontaggio di lastre di marmo e zoccolino battiscopa

ANALISI PREZZO

		AP.01 - Smontaggio di lastre di marmo e zoccolino battiscopa				
		€ 52,96 mq				

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Smontaggio, documentazione, movimentazione e deposito in cantiere di rivestimento in lastre di marmo-zoccolatura e dello zoccolino battiscopa. Le opere di rimozione dovranno essere eseguite solo a seguito di una fase preliminare allo smontaggio, costituita dall'esecuzione, a cura dell'Impresa Appaltatrice, di idonea documentazione grafica e fotografica preliminare e numerazione e catalogazione delle lastre da rimuovere. L'intervento è altresì comprensivo delle seguenti lavorazioni: pulitura della faccia non a vista da eventuali residui di malta e/o colle e rimozione di eventuali perni di ancoraggio, malte di allettamento, ecc. oltre all'eventuale movimentazione e/o trasporto in luogo deputato al deposito temporaneo in area appositamente allestita in cantiere. Lavorazioni di smontaggio di rivestimento/zoccolatura in lastre di marmo e dello zoccolino battiscopa di qualsiasi natura, dimensione e spessore, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intervento dovrà eseguirsi con ogni cautela al fine di preservare l'integrità del materiale.

A	COSTI DIRETTI					
A1	MANO D'OPERA		U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Operaio specializzato		h	0,4	€ 29,94	€ 11,98
	Operaio qualificato		h	0,4	€ 27,84	€ 11,14
	Operaio comune		h	0,4	€ 25,09	€ 10,04
		totale mano d'opera				€ 33,15
A2	MATERIALI					
	Materiali di consumo: spatole, spazzole ecc		corpo	1	€ 8,00	€ 8,00
		totale materiali				€ 8,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI					
						€ 0,00
						€ 0,00
		totale Attrezzature				€ 0,00
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,15 €
B	COSTI INDIRETTI					
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	17%	%	€ 41,15		€ 7,00
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	5%	%	€ 7,00		€ 0,35
B3	Utile d'impresa (incidenza su A+B1)	10%	%	€ 48,14		€ 4,81
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)					€ 52,96

AP.02 - Sovrapprezzo alla Barriera Chimica Orizzontale

ANALISI PREZZO

AP.02 - Sovrapprezzo alla Barriera Chimica Orizzontale

€ 1,62 ml/cm

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Sovrapprezzo alla realizzazione della barriera chimica per ogni cm di lunghezza perforazione e conseguente quantità di emulsione idrofobizzante iniettata oltre ai cm 70 previsti. Intervento computato su metro lineare di intervento comprensivo di perforazioni ed iniezioni con interasse pari a cm 12.

A COSTI DIRETTI						
A1	MANO D'OPERA		U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Operaio specializzato		h	0	€ 29,94	€ 0,00
	Operaio qualificato		h	0,015	€ 27,84	€ 0,42
	Operaio comune		h	0,015	€ 25,09	€ 0,38
		totale mano d'opera				€ 0,79
A2 MATERIALI						
	Barriera Chimica MAPESTOP CREAM (per profondità di intervento superiore a cm. 70)		Pz	0,01	€ 38,63	€ 0,39
		totale materiali				€ 0,39
A3 NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto		Kg	0,01	€ 0,082	€ 0,001
	Trapano e Compressore		h	0,005	€ 15,00	€ 0,08
	Pistola tipo Mapei Gun 600 Pro		h	0,015	€ 3,00	€ 0,05
		totale Noli e Trasporti				€ 0,08
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1,26 €
B COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	17%	%	€ 1,26		0,21 €
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	5%	%	€ 0,21		0,01 €
B3	Utile d'impresa (incidenza su A+B1)	10%	%	€ 1,47		0,15 €
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)					€ 1,62

