

A.P.16 SMONTAGGIO 2°ALTARE NAVATA DESTRA

Accurata numerazione e catalogazione di tutti i componenti dell'altare, rimozione degli elementi e/o materiali che assicurano la giunzione tra i singoli pezzi, smontaggio di ogni elemento marmoreo a partire da quelli più esterni, disposizione dei pezzi smontati su piano d'appoggio e consolidamento preventivo di tutte le porzioni di materiale in fase di distacco con garze e con resine acriliche per impregnazione; compreso la movimentazione e deposito provvisorio degli elementi smontati nell'area di cantiere. Altresì comprensivo di eventuale velinatura di tutte le componenti dell'altare quali marmi e tarsie che dovessero presentarsi in fase di distacco con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il completo distacco e caduta durante le fasi di smontaggio e trasporto, nonchè le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi, compresa la rimozione delle colature di collante in eccesso. Compresa, inoltre, la rimozione di velinatura precedentemente applicata ai marmi e alle tarsie in fase di distacco mediante l'uso di solvente per resina acrilica o collante naturale.

resina acrilica	resina acrilica o collante naturale.						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO (EURO)	QUANTITA'	IMPORTO (EURO)		
	COSTI DIRETTI						
Α							
A 1	MANO D'OPERA						
	Operaio comune	h	25,09€		- €		
	Operaio qualificato	h	27,84€	70,00	1.948,80€		
	Operaio specializzato	h	29,94€	70,00	2.095,80€		
	totale mano d'opera				4.044,60 €		
A2	MATERIALI E ATTREZZATURE						
	PARALOID B82	kg	19,52€	9,00	175,68€		
	PRIMAL AC33	kg	7,93€	6,00	47,58€		
	COTONE IDROFILO	kg	8,11 €	7,00	56,77€		
	GARZE	mq	3,00€	17,00	51,00€		
	SOLVENTE DILUENTE NITRO	It	6,71 €	13,00	87,23€		
	PENNELLESSA	ср	2,32€	5,00	11,60€		
	SPATOLA	ср	2,32€	7,00	16,24€		
	FILTRI PER MASCHERE	ср	19,89€	1,00	19,89€		
	GUANTI IN NITRILE	ср	3,18€	15,00	47,70€		
	MANICO BISTURI	ср	3,48€	5,00	17,40€		
	LAME BISTURI	ср	0,31 €	45,00	13,95€		
	totale materiali ed attrezzature				545,04 €		
	_						
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)		-		4.589,64€		
В	COSTI INDIRETTI						
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	0/	17	A 500 GA C	780,24€		
	spese generali (iliciuenza sul totale A)	%	17	4.589,64 €	700,24€		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	780,24 €	39,01 €		
В3	utili (incidenza su A+B1)	%	10	5.369,88€	536,99€		
С	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€	1		5.906,87 €		



A.P.17 RIMONTAGGIO 1°ALTARE NAVATA SINISTRA

Carico e movimentazione degli elementi dell'altare dal luogo di deposito e/o accantonamento provvisorio al sito di rimontaggio. Pulitura e preparazione delle connessioni e dei giunti dei vari elementi da rimontare con rimozione di eventuali imperfezioni e degli elementi di ancoraggio quali perni e staffe fortemente degradati e/o non più riutilizzabili, rimontaggio nella configurazione originaria di tutti i pezzi precedentemente smontati con l'ausilio, ove occorrente, di barre in vetroresina e resine acriliche. Compresa l'eventuale integrazione di elementi mancanti da realizzare con idonee malte e/o stucchi a base di calce e leganti naturali con finitura da concordare con la Soprintendenza e con la D L.

,			<u> </u>		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO (EURO)	QUANTITA'	IMPORTO (EURO)
	COSTI DIRETTI				
Α	OSOTI BINCETTI				
A 1	MANO D'OPERA				
	Operaio comune	h	25,09€		- €
	Operaio qualificato	h	27,84€	60,00	1.670,40€
	Operaio specializzato	h	29,94€	60,00	1.796,40 €
	totale mano d'opera				3.466,80 €
A2	MATERIALI E ATTREZZATURE				
	RESINA ARALDITE	kg	78,85€	6,00	473,10€
	MALTA IDRAULICA	kg	2,80€	25,00	70,00€
	DILUENTE NITRO	It	6,71 €	5,00	33,55€
	BARRE IN VETRORESINA	lml	5,40 €	6,00	32,40€
	COTONE	kg	8,11 €	2,00	16,22€
	SPATOLA	ср	2,32€	2,00	4,64€
	totale materiali ed attrezzature				629,91 €
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4.096,71 €
В	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	4.096,71 €	696,44€
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	696,44 €	34,82 €
В3	utili (incidenza su A+B1)	%	10	4.793,15€	479,32 €
С	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€			5.272,47 €



A.P.18 RIMONTAGGIO 2°ALTARE NAVATA SINISTRA

Carico e movimentazione degli elementi dell'altare dal luogo di deposito e/o accantonamento provvisorio al sito di rimontaggio. Pulitura e preparazione delle connessioni e dei giunti dei vari elementi da rimontare con rimozione di eventuali imperfezioni e degli elementi di ancoraggio quali perni e staffe fortemente degradati e/o non più riutilizzabili, rimontaggio nella configurazione originaria di tutti i pezzi precedentemente smontati con l'ausilio, ove occorrente, di barre in vetroresina e resine acriliche. Ricollocazione e reintegro degli elementi custoditi presso il deposito di Castel Nuovo del Comune di Napoli:

-nr. 1 TABERNACOLO (" 5 elementi marmorei") -nr. 2 ANGELI CHERUBINI CAPOALTARI (" serie di 2 sculture marmoree"). Compreso, altresì, dell'eventuale ulteriore integrazione di elementi mancanti da realizzare con idonee malte e/o stucchi a base di calce e leganti naturali con finitura da concordare con la Soprintendenza e con la D L.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO (EURO)	QUANTITA'	IMPORTO (EURO)
	COSTI DIRETTI				
Α					
A 1	MANO D'OPERA				
	Operaio comune	h	25,09€		- €
	Operaio qualificato	h	27,84€	100,00	2.784,00€
	Operaio specializzato	h	29,94€	100,00	2.994,00€
	totale mano d'opera				5.778,00€
A2	MATERIALI E ATTREZZATURE				
	RESINA ARALDITE	kg	78,85€	8,00	
	MALTA IDRAULICA	kg	2,80€	30,00	
	DILUENTE NITRO	lt	6,71 €	7,00	
	BARRE IN VETRORESINA	lmi	5,40 €	9,00	
	COTONE	kg	8,11 €	3,00	
	SPATOLA	ср	2,32€	4,00	9,28€
	totale materiali ed attrezzature				843,98 €
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6.621,98 €
В	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	6.621,98€	1.125,74€
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	1.125,74 €	56,29 €
В3	utili (incidenza su A+B1)	%	10	7.747,72€	774,77 €
С	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€			8.522,49 €



A.P.19 RIMONTAGGIO 3°ALTARE NAVATA SINISTRA

Carico e movimentazione degli elementi dell'altare dal luogo di deposito e/o accantonamento provvisorio al sito di rimontaggio. Pulitura e preparazione delle connessioni e dei giunti dei vari elementi da rimontare con rimozione di eventuali imperfezioni e degli elementi di ancoraggio quali perni e staffe fortemente degradati e/o non più riutilizzabili, rimontaggio nella configurazione originaria di tutti i pezzi precedentemente smontati con l'ausilio, ove occorrente, di barre in vetroresina e resine acriliche. Ricollocazione e reintegro degli elementi custoditi presso il deposito di Castel Nuovo del Comune di Napoli:

-nr. 1 TABERNACOLO Compreso, altresì, dell'eventuale ulteriore integrazione di elementi mancanti da realizzare con idonee malte e/o stucchi a base di calce e leganti naturali con finitura da concordare con la Soprintendenza e con la D L.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO (EURO)	QUANTITA'	IMPORTO (EURO)
Α	COSTI DIRETTI				
A 1	MANO D'OPERA				
	Operaio comune	h	25,09€		- €
	Operaio qualificato	h	27,84€	74,00	2.060,16€
	Operaio specializzato	h	29,94 €	74,00	2.215,56 €
	totale mano d'opera				4.275,72 €
A2	MATERIALI E ATTREZZATURE				
	RESINA ARALDITE	kg	78,85€	6,50	512,53€
	MALTA IDRAULICA	kg	2,80€	28,00	78,40 €
	DILUENTE NITRO	It	6,71 €	5,00	33,55 €
	BARRE IN VETRORESINA	lml	5,40€	6,50	35,10 €
	COTONE	kg	8,11€	2,00	16,22 €
	SPATOLA	ср	2,32€	2,00	4,64 €
	totale materiali ed attrezzature				680,44 €
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4.956,16€
В	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	4.956,16€	842,55 €
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	842,55€	42,13 €
В3	utili (incidenza su A+B1)	%	10	5.798,70€	579,87 €
С	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€			6.378,57 €