



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



**PIANO SVILUPPO E  
COESIONE DEL  
MINISTERO DELLA  
CULTURA**



**Progetto Esecutivo**

**COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE**

*"LAVORI COMPLEMENTARI GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI  
NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO"*

*Co-FINANZIAMENTO BILANCIO COMUNALE - DELIBERAZIONE N. 501 DEL 12 DICEMBRE 2021*

**COMUNE DI NAPOLI**

**RUP:** Arch. Luca D'Angelo

**PROGETTAZIONE**

AECODE srl - (Capogruppo)

R.O.M.A. Consorzio

Arch. Antonio Fusco

CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT

Codice elaborato

Titolo

Scala

ESE\_EE\_01b\_Rev.02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Data

**12 | 2022**

4138




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b>							
	<b>P7-PIANO Q.TA (+19.97) (Cat 5)</b>							
	<b>SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI (SbCat 2)</b>							
1 R.02.010.100 .a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo cfr. TAV.ESE_RI_05 LOCALE L02 per apertura porta verso Locale L03 LOCALE L03 per apertura porta verso archivio per allargamento vano verso Locale L04 LOCALE L06 per riconfigurazione vano verso Locale L04 *(lung.=0,38+0,25) LOCALE L07 demolizione tamponamento verso locale archivio allargamento vano porta apertura vano porta LOCALE L09 per apertura porta LOCALE L010 per apertura porta	2,00	1,70 1,80 0,10 0,63 0,98 0,85 1,40 1,75 1,70	0,550 0,900 0,100 0,550 0,900 0,900 0,550 0,450 0,550	2,400 2,450 2,200 2,400 2,250 2,450 2,400 2,400 2,400	2,24 3,97 0,04 0,83 1,98 1,87 1,85 1,89 2,24		
	<b>SOMMANO mc</b>					16,91	229,84	3'886,59
2 R.02.020.030 .b.CAM	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm cfr. TAV.ESE_RI_05 LOCALE L08 apertura porta LOCALE L05		1,30 2,11 2,09		2,200 3,950 3,950	2,86 8,33 8,26		
	<b>SOMMANO mq</b>					19,45	8,66	168,44
3 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm cfr. TAV.ESE_RI_05 LOCALE L01 LOCALE L02 LOCALE L03 LOCALE L06 LOCALE L07 LOCALE L08 LOCALE L09 LOCALE L10 LOCALE L11	0,50 0,50	7,61 5,85 5,05 6,70 9,25 2,00 4,85 4,05 4,82 1,55 6,10	3,400 3,100 3,050 3,500 2,300 0,750 4,700 4,700 4,660 3,000 2,400	25,87 18,14 15,40 23,45 21,28 0,75 22,80 19,04 22,46 4,65 14,64			
	<b>Sommano positivi mq</b>					188,48		
	<b>Sommano negativi mq</b>					-0,75		
	<b>SOMMANO mq</b>					187,73	15,34	2'879,78
4 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'934,81



COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					575,27		8'530,52
		2,00	0,50		2,180	2,18		
			1,25		0,500	0,63		
	a detrarre aperture		1,20		2,000	-2,40		
		2,00	0,40		2,200	1,76		
			1,20		0,400	0,48		
	a detrarre aperture		1,30		2,500	-3,25		
			0,40		2,500	1,00		
			1,30		0,400	0,52		
	soffitto		4,84	4,700		22,75		
	LOCALE L09	2,00	4,06		3,950	32,07		
			4,60		3,950	18,17		
	a detrarre aperture		1,30		2,500	-3,25		
		2,00	0,50		2,500	2,50		
			1,30		0,500	0,65		
	a detrarre aperture		1,25		2,180	-2,73		
		2,00	0,50		2,180	2,18		
			1,25		0,500	0,63		
	soffitto		4,06		4,600	18,68		
	LOCALE L10							
	pareti		4,66		3,950	18,41		
			4,82		3,950	19,04		
			1,51		3,950	5,96		
			1,55		3,950	6,12		
			3,02		3,950	11,93		
			4,63		3,950	18,29		
	a detrarre aperture		1,55		2,250	-3,49		
		2,00	0,50		2,250	2,25		
			1,55		0,500	0,78		
	soffitto		4,82	4,660		22,46		
			1,53	3,020		4,62		
	LOCALE L11							
	pareti	2,00	6,15		3,950	48,59		
		2,00	2,40		3,950	18,96		
	a detrarre aperture		1,35	2,250		-3,04		
		2,00	0,55		2,250	2,48		
			1,35		0,550	0,74		
	soffitto		6,15	2,400		14,76		
	Sommano positivi mq					911,93		
	Sommano negativi mq					-55,23		
	SOMMANO mq					856,70	27,77	23'790,56
6	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
R.02.040.010								
.a.CAM								
	siconsidera un'icidenza del 50% della superficie							
	Vedi voce n° 5 [mq 856.70]	0,50				428,35		
	SOMMANO mq					428,35	5,16	2'210,29
7	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature							
R.02.015.010								
.a	per la superficie non spicconata							
	Vedi voce n° 5 [mq 856.70]	0,50				428,35		
	SOMMANO mq					428,35	2,83	1'212,23
8	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria							
R.02.015.070								
.a	cfr. TAV.ESE_RI_05							
	per le ringhiere dei balconi							
	LOCALE L01	2,00	2,40		1,100	5,28		
	LOCALE L02	2,00	2,40		1,100	5,28		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,56		35'743,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,56		35'743,60
9 R.02.025.030 .b.CAM	LOCALE L03	2,00	2,40		1,100	5,28		
	LOCALE L04/L05	2,00	2,40		1,100	5,28		
	LOCALE L06	2,00	2,40		1,100	5,28		
	LOCALE L08	2,00	2,40		1,100	5,28		
	LOCALE L09	2,00	2,40		1,100	5,28		
	<b>SOMMANO mq</b>					36,96	7,17	265,00
	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq rif. TAV. ESE_RI_05							
	LOCALE L01		0,90		2,100	1,89		
	LOCALE L02		1,00		2,250	2,25		
	LOCALE L03		0,90		2,100	1,89		
	LOCALE L04		1,00		2,250	2,25		
	LOCALE L05		0,90		2,100	1,89		
	LOCALE L06		1,00		2,250	2,25		
			0,90		2,180	1,96		
	LOCALE L07		1,00		2,250	2,25		
	LOCALE L08		1,25		2,200	2,75		
	<b>SOMMANO mq</b>					19,38	7,79	150,97
	10 T.01.020.020 .a							
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 1 [mc 16.91]					16,91		
	Vedi voce n° 2 [mq 19.45]				0,150	2,92		
	Vedi voce n° 3 [mq 187.73]				0,100	18,77		
	Vedi voce n° 4 [mq 187.73]				0,030	5,63		
	Vedi voce n° 6 [mq 428.35]				0,050	21,42		
	Vedi voce n° 7 [mq 428.35]				0,005	2,14		
	Vedi voce n° 8 [mq 36.96]				0,020	0,74		
	Vedi voce n° 9 [mq 19.38]				0,100	1,94		
	<b>SOMMANO mc</b>					70,47	73,08	5'149,95
11 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 10 [mc 70.47]					70,47		
	<b>SOMMANO mc</b>					70,47	7,43	523,59
12 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 10 [mc 70.47]					70,47		
	<b>SOMMANO mc</b>					70,47	44,87	3'161,99
	<b>OPERE MURARIE (SbCat 3)</b>							
13 E.08.010.010	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							44'995,10




COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					36,05		49'304,24
			3,02	0,300		0,91		
			4,63	0,300		1,39		
	Parziale mq					38,35		
	LOCALE L07 pareti	2,00	9,25	0,300		5,55		
		2,00	2,30	0,300		1,38		
	LOCALE L11 pareti	2,00	6,15	0,300		3,69		
		2,00	2,40	0,300		1,44		
	Parziale mq					12,06		
	SOMMANO mq					50,41	43,62	2'198,88
16 E.17.040.020 .a.CAM	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm cfr. TAV.ESE_AR_16							
	LOCALE L01 soffitto		7,61	3,400		25,87		
	LOCALE 02 soffitto		5,85	3,100		18,14		
	adetrarre corridoio		5,77	1,230		-7,10		
	LOCALE L03 soffitto		5,05	3,050		15,40		
	adetrarre corridoio		5,03	1,230		-6,19		
			2,19	2,200		-4,82		
	LOCALE L06 soffitto		6,70	3,500		23,45		
	adetrarre corridoio		6,28	1,200		-7,54		
	LOCALE L08 soffitto		4,84	4,700		22,75		
	LOCALE L09 soffitto		4,06	4,600		18,68		
	LOCALE L10 soffitto		4,82	4,660		22,46		
			1,53	3,020		4,62		
	a detrarre fasce di compensazione dalla voce 183					-38,35		
	Sommano positivi mq					151,37		
	Sommano negativi mq					-64,00		
	SOMMANO mq					87,37	42,61	3'722,84
17 E.17.040.020 .c.CAM	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni ... inatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm cfr. TAV.ESE_AR_16							
	LOCALE 02 corridoio		5,77	1,230		7,10		
	LOCALE L03 corridoio		5,03	1,230		6,19		
	LOCALE L06 corridoio		6,28	1,200		7,54		
			2,19	2,200		4,82		
	LOCALE L07 soffitto		9,25	2,000		18,50		
		0,50	2,00	0,750		0,75		
	LOCALE L11 soffitto		6,15	2,400		14,76		
	a detrarre fasce di compensazione							
	<b>A RIPORTARE</b>					59,66		55'225,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					59,66		55'225,96
	dalla voce 183					-12,06		
	Sommano positivi mq					59,66		
	Sommano negativi mq					-12,06		
	SOMMANO mq					47,60	37,31	1'775,96
	<b>INTONACI E OPERA DA PITTORE (SbCat 5)</b>							
18 E.21.050.020 .a.CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. Vedi voce n° 8 [mq 36.96]					36,96		
	SOMMANO mq					36,96	8,20	303,07
19 E.21.050.020 .b	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. Vedi voce n° 18 [mq 36.96]					36,96		
	SOMMANO mq					36,96	3,41	126,03
20 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 19 [mq 36.96]					36,96		
	SOMMANO mq					36,96	12,08	446,48
21 R.03.060.070 .a	Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia ... anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm. Vedi voce n° 6 [mq 428.35]					428,35		
	SOMMANO mq					428,35	75,84	32'486,06
22 R.03.060.085 .a	Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco comp ... co, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm. Vedi voce n° 6 [mq 428.35]					428,35		
	SOMMANO mq					428,35	72,67	31'128,19
23 A.10.010.050 .a	Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a ... nte una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento Vedi voce n° 7 [mq 428.35]					428,35		
	SOMMANO mq					428,35	58,23	24'942,82
24 R.03.060.075 .a	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ... utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm. Vedi voce n° 14 [mq 112.11] Vedi voce n° 22 [mq 428.35] Vedi voce n° 23 [mq 428.35]	2,00				224,22 428,35 428,35		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'080,92		146'434,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'080,92		146'434,57
25 A.15.010.020 .a	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a ... rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 24 [mq 1 080.92] a detrarre pareti rivestite locale L06 <b>dalla voce 196</b>					1'080,92	23,29	25'174,63
	SOMMANO mq					1'080,92		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					1'080,92 <b>-50,82</b>		
	SOMMANO mq					1'030,10	29,39	30'274,64
26 E.07.010.090 .a.CAM	<b>SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 6)</b> Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato Vedi voce n° 3 [mq 187.73]				0,050	9,39		
	SOMMANO mc					9,39	808,49	7'591,72
27 E.07.010.010 .a.CAM	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Vedi voce n° 4 [mq 187.73]					187,73		
	SOMMANO mq					187,73	17,02	3'195,16
28 E.15.020.020 .a.CAM	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 7)</b> Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie lisci ... ali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide rif. TAV. ESE_AR_16 LOCALE L06	2,00 2,00	1,93 1,92		2,200 2,200	8,49 8,45		
			3,39		2,200	7,46		
			1,01		2,200	2,22		
			4,70		2,200	10,34		
		2,00	1,10		2,200	4,84		
			1,10		2,200	2,42		
	<b>a detrarre aperture</b>	3,00	0,90		2,100	-5,67		
			0,90		2,000	-1,80		
		2,00	0,80		2,100	-3,36		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					44,22 <b>-10,83</b>		
	SOMMANO mq					33,39	46,64	1'557,31
29 E.13.040.030 .c.CAM	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazion ... gli sfridi, i							
	<b>A RIPORTARE</b>							214'228,03

4147

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							230'799,10
	tufo ed intonaco rif. TAV. ESE_AR_16 LOCALE L02 soglie LOCALE L07 soglie LOCALE L08 soglie LOCALE L09 soglie LOCALE L10 soglie LOCALE L11 soglie		0,90 1,30 1,25 1,25 1,25 1,25	0,550 0,450 0,500 0,500 0,500 0,500		0,50 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63		
	<b>SOMMANO mq</b>					3,61	222,44	803,01
32 A.11.010.100 .a	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono s ... caso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti cfr. TAV.ESE_AR_16 per le ringhiere dei balconi LOCALE L01 LOCALE L02 LOCALE L03 LOCALE L04/L05 LOCALE L06 LOCALE L08 LOCALE L09	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80		
	<b>SOMMANO mq</b>					12,60	582,50	7'339,50
33 A.11.010.110 .a	Restauro e consolidamento di davanzali in pietra Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale ... con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici cfr. TAV.ESE_AR_16 LOCALE L01		1,35 2,00 1,30 2,00 1,35 2,00 1,35 2,00 1,35 2,00 1,20 1,30 2,00 1,30 2,00 1,00 2,00	0,400 0,200 0,200 0,200 0,400 0,200 0,400 0,200 0,400 0,200 0,450 0,450 0,200 0,450 0,200 0,450 0,200		0,54 0,40 0,26 0,40 0,54 0,40 0,54 0,40 0,54 0,40 0,54 0,59 0,40 0,59 0,40 0,45 0,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					7,79	100,14	780,09
	<b>INFISSI INTERNI ED ESTERNI (SbCat 9)</b>							
34 E.18.010.060 .a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							239'721,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							239'721,70
	legno di abete a uno o due battenti rif. TAV. ESE_AR_16 LOCALE L02 LOCALE L03 LOCALE L06  LOCALE L08  LOCALE L09  LOCALE L10 LOCALE L11	2,00	0,80 0,90 0,90 0,80 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25 1,25		2,100 2,100 2,100 2,100 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180	1,68 1,89 3,78 1,68 2,73 2,62 2,73 2,62 2,73 2,73		
	SOMMANO mq					25,19	373,23	9'401,66
35 E.18.010.060 .f	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Vedi voce n° 34 [mq 25.19]					25,19		
	SOMMANO mq					25,19	54,39	1'370,08
36 E.18.065.030 .k	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio per ... ne per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120 cfr. TAV.ESE_AR_16 LOCALE L01  LOCALE L03  LOCALE L06 LOCALE L07		0,90 1,20 1,20 0,90 0,90 1,20		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	1,89 2,52 2,52 1,89 1,89 2,52		
	SOMMANO mq					13,23	2'573,08	34'041,85
37 E.18.075.045 .e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... leto di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura cfr. TAV.ESE_AR_16 LOCALE L01 LOCALE L03 LOCALE L06 LOCALE L07					3,00 3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	316,46	3'164,60
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							287'699,89
	<b>T O T A L E euro</b>							287'699,89
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	287'699,89	100,000
M:001	OPERE EDILI euro	287'699,89	100,000
M:001.005	P7-PIANO Q.TA (+19.97) euro	287'699,89	100,000
M:001.005.002	SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI euro	44'995,10	15,640
M:001.005.003	OPERE MURARIE euro	4'309,14	1,498
M:001.005.004	CONTROSOFFITTI euro	7'697,68	2,676
M:001.005.005	INTONACI E OPERA DA PITTORE euro	144'881,92	50,359
M:001.005.006	SOTTOFONDI ED IMPERMEABILIZZAZIONI euro	10'786,88	3,749
M:001.005.007	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro	27'050,98	9,402
M:001.005.009	INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro	47'978,19	16,676
	<b>TOTALE euro</b>	287'699,89	100,000
	A RIPORTARE		