



COSTRUZIONI GENERALI S. R. L.

Iterga Costruzioni Generali S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

80122 Napoli - Via F. Giordani, 23 - Tel. 081.7619611 - Fax 081.7619634

email: info@tuccillogroup.it pec: iterga@pec.it - www.tuccillogroup.it

Cap.Soc.: 4.000.000,00 - R.I. Napoli - C.F./P.IVA 04790171005 - R.E.A. Napoli n. 592648



ATI: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.. (capogruppo-mandataria)

CO.GE.PA Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.

Savarese Costruzioni S.p.A.

I.CO.M.E.S. S.r.l.

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Marzia Di Caprio

c/o Comune di Napoli

[Pianificazione strategica della mobilità e PUMS](mailto:pianificazione.strategica.della.mobilita.e.pums@pec.comune.napoli.it)

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo

pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it

Prot. 455/AN/ab

Napoli 7.12.2022

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale di via G. Ferraris, via Breccie a Sant'Erasmus, via E. Gianturco e via Nuova delle Breccie

Verbale di presa in consegna anticipata del 07.11.2022 – (art. 230 del DPR 207/2010)

Trasmissione preventivo di spesa per efficientamento impianto elettrico di P.I. in Via Nuova delle Breccie

Con riferimento all'oggetto ed al verbale di presa in consegna anticipata del 07.11.2022, la scrivente impresa, in qualità di capogruppo dell'ATI appaltatrice, trasmette in allegato il preventivo richiesto.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

ITERGA
Costruzioni Generali S.r.l.
Amministratore Unico

Allegati: Preventivo per efficientamento energetico via Nuova delle Breccie

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

Computo Metrico Estimativo


OGGETTO: Efficientamento impianto elettrico di Pubblica Illuminazione - Via Nuove delle Breccie

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 07/12/2022

ITERGA
Costruzioni Generali S.r.l.
l'Amministratore Unico

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | | |
| 1 L.02.010.240 .d | Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq | | | 750,00 | | | 750,00 | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 750,00 | 10,43 | 7'822,50 |
| 2 L.02.010.240 .e | Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq | | | 850,00 | | | 850,00 | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 850,00 | 17,02 | 14'467,00 |
| 3 NP-004/a | Fornitura e posa in opera di Giunto BT SHARK 425 della ECLETEC , sistema in gel isolante , adatto per linea e derivazione di cavi multipolari 0,6 kV fino a quattro conduttori con sezione massima del cavo passante 25 mm2 | | | | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 32,00 | 74,73 | 2'391,36 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | 24'680,86 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | | 24'680,86 |
| | Napoli, 07/12/2022 | | | | | | | | oltre IVA |
| | Il Committente Comune di Napoli | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | |


ITERGA
 Costruzioni Generali S.r.l.
 l'Amministratore Unico



Iterga Costruzioni Generali S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
80122 Napoli - Via F. Giordani, 23 - Tel. 081.7619611 - Fax 081.7619634
email: info@tuccillogroup.it pec: iterga@pec.it - www.tuccillogroup.it
Cap.Soc.: 5.000.000,00 - R.I. Napoli - C.F./P.IVA 04790171005 - R.E.A. Napoli n. 592648



ATI: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.. (capogruppo-mandataria)
CO.GE.PA Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.
Savarese Costruzioni S.p.A.
I.CO.M.E.S. S.r.l.

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Marzia Di Caprio
c/o Comune di Napoli
Pianificazione strategica della mobilità e
PUMS
Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it

Prot. 480/AN/ab
Napoli 20.12.2022

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale di via G. Ferraris, via Brecce a Sant'Erasmus, via E. Gianturco e via Nuova delle Brecce
Verbale di presa in consegna anticipata del 07.11.2022 – (art. 230 del DPR 207/2010)
Trasmissione computo metrico estimativo oneri per la sicurezza intervento di
efficientamento impianto elettrico di P.I. in Via Nuova delle Brecce

Con riferimento all'oggetto, e ad integrazione del preventivo di spesa per l'intervento di efficientamento impianto elettrico di P.I. in Via Nuova delle Brecce inoltrato con nota del 07.12.2022 prot. 455/AN/ab, si trasmette in allegato il Computo metrico Estimativo relativo agli oneri per la sicurezza.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

ITERGA
Costruzioni Generali S.r.l.
l'Amministratore Unico

Allegati: Computo Metrico Estimativo oneri per la sicurezza.

Comune di Napoli

Provincia di Napoli

pag. 1

Oneri della Sicurezza

OGGETTO: Efficientamento impianto elettrico di Pubblica Illuminazione - Via Nuove delle Breccie

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 20/12/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| R I P O R T O | | | | | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | | | |
| 1 P.01.010.060 .d | Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m Recinzione per fasi di lavoro (lung.=1000/25) | | | 40,00 | | 2,000 | 80,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 80,00 | 23,94 | 1'915,20 |
| 2 P.01.060.030 .a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm Segnalazione Cantiere | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cad/ 30gg | | | | | 2,00 | 25,38 | 50,76 |
| 3 S.03.010.015 .e | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta e cotone Si considerano mediamente 3 operai per 3 settimane Un paio a settimana *(par.ug.=3*3) | | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 1,21 | 10,89 |
| 4 S.03.010.020 .b | Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g, bardatura tessile Si considerano mediamente 3 operai | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 5,47 | 16,41 |
| 5 S.03.010.025 .c | Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3 Si considerano mediamente 3 operai | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 31,27 | 93,81 |
| 6 S.03.010.040 .b | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica I Si considerano mediamente 3 operai per 3 settimane Un paio a settimana *(par.ug.=3*3) | | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 11,21 | 100,89 |
| 7 S.03.010.045 .b | Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 Si considerano mediamente 3 operai | | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 3,00 | | 2'187,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 3,00 | | 2'187,96 |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 19,93 | 59,79 |
| 8 S.03.010.055 .d | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Pantaloni da lavoro in cotone EN 340 Si considerano mediamente 3 operai | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 11,21 | 33,63 |
| 9 S.03.010.055 .f | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Giubbino da lavoro in cotone EN 340 Si considerano mediamente 3 operai | | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 3,00 | 12,42 | 37,26 |
| 10 S.03.020.010 .a | Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 35,19 | 35,19 |
| 11 P.01.040.070 .a | Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 30 kg, classe AB1C | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad/ 30gg | | | | | 1,00 | 28,26 | 28,26 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | 2'382,09 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | | 2'382,09 |
| | Napoli, 20/12/2022 | | | | | | | | |
| | Il Committente | | | | | | | | |
| | Comune di Napoli | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | |

ITERGA - PEC

Da: ITERGA - PEC <iterga@pec.it>
Inviato: martedì 20 dicembre 2022 16:30
A: 'pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it'
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale di via G. Ferraris, via Breccie a Sant'Erasmus, via E. Gianturco e via Nuova delle Breccie -invio computo metrico estimativo intervento di efficientamento impianto elettrico di P.I.
Allegati: Oneri della sicurezza.pdf; COMUNE NAPOLI_PROT. 480 DEL 20.12.22_INVIO COMPUTO METRICO LAVORI P.I..pdf

Al RUP
Ing. Marza Di Caprio

In riferimento all'oggetto tramettiamo nota prot. 480 del 20.12.22 corredata da relativo allegato
ITERGA