

Comune di Napoli Municipalità IV

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la riapertura del parco di S. Maria della Fede e della casina pertinenziale.

COMMITTENTE:

Data, 15/11/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.02	Pulizia di elementi in tufo esistenti posti in opera per ... ra completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante. Per sistemazione alcoltellato di pietre di tufo a delimitazione aiuole e viali sono		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	60,00	3'300,00
2 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... , altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione Muro sono		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	17,39	1'217,30
3 R.03.030.035 .a	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l' ... ture di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm Muro sono	3,00			2,750 1,150 1,450 2,350 1,850	2,75 3,45 1,45 2,35 1,85		
		2,00			2,600 1,650	5,20 1,65		
		2,00			1,350 1,600 1,550	2,70 1,60 1,55		
		3,00			1,200 2,000 2,150	3,60 2,00 2,15		
	SOMMANO ml					32,30	29,69	958,99
4 E.08.010.120 .a	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o ... a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 Muro per sostituzione tratti		65,00			65,00		
	SOMMANO mq					65,00	64,47	4'190,55
5 R.03.030.095 .a	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di ... ccessiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo Muro sono		105,00			105,00		
	SOMMANO mq					105,00	22,03	2'313,15
6 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Muro sono		4,65			4,65		
	SOMMANO mq					4,65	9,63	44,78
7 R.03.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Vedi voce n° 6 [mq 4.65]					4,65		
	SOMMANO mq					4,65	32,01	148,85
	A RIPORTARE							12'173,62

