



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
*Servizio Verde della città*



***Parco Troisi - Servizio di pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra***

**ELABORATO: Computo metrico**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 V.04.040.025 a.CAM	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale ... cc.), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso. Intera superficie area 2					1'850,00			
	SOMMANO mq					1'850,00	7,97	14'744,50	
2 NP_01	Rimozione elementi di copertura e chiusura laterale in vetro, compreso il trasporto a discarica autorizzata, escluso oneri di smaltimento da pagarsi a parte. Prezzo a mq copertura (si stima l'80 per cento della superficie) chiusure laterali *(par.ug.=2*(73+34))	214,00	24,00	73,000	0,800	1'401,60 214,00			
	SOMMANO m2					1'615,60	1,63	2'633,43	
3 NP_02	Fornitura e posa in opera di lastra piana in policarbonato estruso con larghezza circa 2100mm e spessore 4-6 mm, con struttura alveolo monocamera (2 pareti); lastra fornita con lun ... vorazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Prezzo a metro quadrato. (lung.=24+73)		97,00		2,000	194,00 194,00			
	SOMMANO m2					194,00	41,19	7'990,86	
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>									25'368,79
<b>T O T A L E euro</b>									25'368,79
	Data, _____								
	<b>Il Tecnico</b>								
	----- -----								
<b>A R I P O R T A R E</b>									